



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obec Libina

se sídlem: Libina 523, 788 05 Libina
zastoupené: Mgr. Aleš Skála, starosta obce
IČO: 00302899
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr. Aleš Skála, starosta obce
- ve věcech technických: Mgr. Zdena Zahradníková
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 188244719/0300

na straně jedné **(dále jen „objednatel“)**

a

1.2. Zhotovitel:

WEISSTAW s.r.o.

se sídlem: Horní 259/100, 783 13 Štěpánov
zastoupená: Paulínou Weissovou, jednatelkou společnosti
IČO: 05532914
osoby oprávněné jednat: Paulína Weissová, jednatel společnosti
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5743034319/0800

na straně druhé **(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva").

1.3 Je-li dále ve Smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná jednat za objednatele, která má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění.

1.4 Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části jsou zmocnění jednat

- za objednatele: Mgr. Zdena Zahradníková, mob.: +420 731 443 350, e-mail: zahradnikova@ou-libina.cz
- za zhotovitele: Petr Dostál, tel.: 739 045 996, e-mail: dostal@wssw.cz

a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.



2. Základní údaje o díle

- 2.1. Název stavby: „Rekonstrukce KD – I. etapa“.
- 2.2. Adresa stavby: Místo plnění se nachází v centru obce Libina, katastrální území Horní Libina, parcelní č. 5666, 5682, 5698, 5699, 5767, 5781, 5790, 5806, 5823.
- 2.3. Dílo dle Smlouvy je financováno z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) v rámci 63. výzvy IROP - Zelená infrastruktura - SC 2.2 (MRR), reg. č. projektu: CZ.06.02.02/00/22_063/0003969 (dále jen „Program“). Řízení veřejné zakázky bylo realizováno v souladu s pravidly Programu. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dodržovat požadavky stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace z Programu.

3. Předmět plnění

- 3.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svou odpovědnost a vlastním jménem a v níže uvedeném termínu provést stavební práce ve formě úplného provedení všech stavebních a montážních prací, stejně jako všech souvisejících prací a činností, za účelem provedení stavebních prací spočívajících v provedení revitalizace prostranství lokality kulturního domu v obci Libina. Práce budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací, výkazem výměr k veřejné zakázce „Rekonstrukce KD – I. etapa – opakované řízení“, dále v souladu s nabídkou zhotovitele. Objednatel se zavazuje po řádném plnění dokončené dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.
- 3.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 3.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce, činnosti a povinnosti:
 - a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - c) zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - d) demontáž stávajícího zařízení,
 - e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků např. podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - f) prohlášení o shodě,
 - g) zřízení a odstranění zařízení staveniště,
 - h) zajištění DIO (dopravně inženýrská opatření) vč. dopravního značení, které bude po celou dobu stavby udržovat v řádném technickém stavu, a poplatků za dočasné záборы staveniště.
 - i) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
 - j) dokladovat skutečné dovozoové vzdálenosti na skládku a odvezené množství výkopku/sypaniny doložit vážnými lístky,
 - k) zajištění fotodokumentace o průběhu stavby v tištěné a digitální podobě. Tato fotodokumentace opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení bude objednateli předána jako příloha protokolu o předání a převzetí dokončené stavby,
 - l) zajištění přehledu využití odpadů v souladu s čl. 8.18 Smlouvy. Přehledová tabulka bude předána jako příloha protokolu o předání a převzetí dokončené stavby.
- 3.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, přezkoumal a prověřil rozsah zakázky, seznámil se se všemi dostupnými podklady a stavebním místem. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil zakázku co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a rozsahu, a tímto výslovně prohlašuje a konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo lze podle jeho uvážení a podle projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
- 3.5. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné



k realizaci díla.

- 3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických norem.
- 3.7. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a nedodělků a uhradit za provedení díla cenu tak, jak je uvedeno v čl. 6 této Smlouvy.
- 3.8. Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v čl. 3 této Smlouvy prosté vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 10.2 této smlouvy.

4. Sjedená doba pro provedení díla

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:
 - 4.1.1. Zhotovitel zahájí práce na předmětu díla **do 10 pracovních dnů** od protokolárního předání staveniště.
 - 4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději **do 14 měsíců od protokolárního předání staveniště**.
- 4.2. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno bude v souladu s čl. 10 této Smlouvy.
- 4.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla nejpozději v den zahájení stavby.
- 4.4. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutém v této Smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku, pokud písemně upozornil objednatele na nutnost poskytnutí spolupůsobení v přiměřené době. Pokud je objednatel v prodlení s plněním tohoto svého závazku, je zhotovitel do doby sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v termínu dokončení.
- 4.5. Lhůty plnění předmětu Smlouvy se budou řídit harmonogramem postupu prací, který zpracuje zhotovitel na základě dohodnutého termínu zahájení stavby v souladu s podmínkami této Smlouvy. Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a odsouhlasena s objednatel, a to nejpozději do termínu zahájení prací. V harmonogramu budou uvedeny základní druhy prací s týdenní podrobností členění.

5. Věci určené k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště, veškeré potřebné doklady podmiňující převzetí díla.
- 5.2. Objednatel po uzavření této Smlouvy předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu doklady potřebné k zahájení stavby.
- 5.3. Objednatel má ke zhotovované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do okamžiku předání díla.

6. Cena za dílo

- 6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy ceny činí:

Cena bez DPH	12 303 974,99 Kč
DPH	2 583 834,75 Kč
Cena včetně DPH	14 887 809,74 Kč
- 6.2. Dohodnutá cena bez DPH je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení a zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (ocenění výkazu výměr) ze zadávacího řízení (dále jen "nabídkový rozpočet stavby") tvoří **přílohu č. 2** této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 6.3. Dohodnutá cena bez DPH je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. K dohodnuté ceně bez DPH bude připočítáno DPH v zákonné sazbě.



- 6.4. V dohodnuté ceně bez DPH jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 3.2. a 3.3. této Smlouvy.
- 6.5. Dohodnutá cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech a za podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případě:
- a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla.
 - b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla.
 - c) Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).
 - d) pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy a nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí zhotovitel jejich potřebu písemně objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb realizována.
- Výše uvedené však neplatí v případě, kdy požadované stavební práce byly obsaženy v zadávací dokumentaci, uchazeč si neověřil soulad výkazu výměr, a přestože s ohledem na své odbornosti a znalosti mohl tyto práce předvídat, tyto nezahrnul do své nabídky. Povětrnostní vlivy nejsou důvodem k navýšení ceny.
- 6.6. Má-li z důvodů uvedených v odst. 6.5. dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno následovně: Pro ocenění prací nebo dodávek nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu stavby. Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpočtu stavby uvedena není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 90% v té době platných směrných jednotkových cen. Realizaci prací nebo dodávek nebo služeb je možno provést pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je uveden ve stavebním deníku s výkazem výměr nebo na změnovém listě. Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel.
- 6.7. Pokud dojde k realizaci případů uvedených v odst. 6.6 této Smlouvy, musí být dohoda ohledně rozsahu prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to samostatným vztupně číslovaným dodatkem ke Smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na termín celé stavby a cena těchto prací.

7. Platební podmínky

- 7.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat měsíční platby, a to na základě zhotovitelem předložených dílčích faktur. Objednatel požaduje vystavení 3 (třech) vyhotovení faktur, každé s platností originálu. Nedílnou přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli vždy nejpozději 5 (pět) dní před vystavením dílčí faktury soupis provedených prací včetně jejich ocenění v počtu 3 (tří) originálů, který bude obsahovat zejména:
- označení Soupis provedených prací v období od - do,
 - název, sídlo a IČ zhotovitele,
 - údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky,
 - název, sídlo a IČ objednatele,
 - datum vystavení,
 - předmět a název díla, číslo Smlouvy,
 - soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového rozpočtu stavby,



- cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací + uvedení sazby daně,
- razítko a podpis oprávněné osoby,

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a jeho potvrzení objednatelem vystaví zhotovitel dílčí fakturu v souladu se zákonem o účetnictví, jehož nedílnou součástí musí být tento soupis provedených prací. Dílčí faktura, u které nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, bude objednatelem vrácena.

- 7.2. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude dílčí faktura zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část, se kterou souhlasí. Na zbývající část dílčí faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 7.3. Podkladem pro poskytnutí měsíčních plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotoví zhotovitel. Tato faktura musí obsahovat zejména:
- označení faktura,
 - číslo dokladu,
 - název, sídlo a IČ zhotovitele,
 - údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
 - název, sídlo a IČ objednatele,
 - datum vystavení, DUZP, datum odeslání a datum splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - předmět a název díla, číslo Smlouvy,
 - soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlasený objednatelem,
 - cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
 - soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,
 - částku k úhradě,
 - razítko a podpis oprávněné osoby,
 - jednoznačně uvedený název a číslo projektu (**CZ.06.02.02/00/22_063/0003969**),
 - soupisy provedených prací, které jsou součástí faktur, budou zhotovitelem předkládány objednateli i v elektronické podobě (výstup z rozpočtového softwaru).
- 7.4. Po dokončení prací na předmětu díla podle této Smlouvy bude vystavena konečná faktura, kterou vyhotoví zhotovitel. Tato faktura musí obsahovat zejména:
- označení faktura,
 - číslo dokladu,
 - název, sídlo a IČ zhotovitele,
 - údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
 - název, sídlo a IČ objednatele,
 - datum vystavení, DUZP, datum odeslání a datum splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - předmět a název díla, číslo Smlouvy,
 - soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlasený objednatelem,
 - cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
 - soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,
 - částku k úhradě,
 - razítko a podpis oprávněné osoby,
 - jednoznačně uvedený název a číslo projektu (**CZ.06.02.02/00/22_063/0003969**),
 - soupisy provedených prací, které jsou součástí faktur, budou zhotovitelem předkládány objednateli i v elektronické podobě (výstup z rozpočtového softwaru).
- 7.5. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst.



7.3 a 7.4 této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

- 7.6. Pokud zhotovitel, který je plátcem DPH, provádí stavební nebo montážní práce vymezené v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace produkce CZ-CPA") na majetku, který je byť jen částečně objednatelem používán k ekonomické činnosti, je nutné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad - fakturu s náležitostmi dle § 92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA. Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu - faktuře text: "Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH je 21 %.
- 7.7. Skutečnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny stavební nebo montážní práce, je objednatelem používán k ekonomické činnosti, je povinen objednatel oznámit zhotoviteli písemně před zahájením stavebních prací.
- 7.8. Pokud objednatel neoznámí skutečnost uvedenou v odst. 7.7 této Smlouvy, pak platí, že objekt, na kterém jsou prováděny stavební a montážní práce, není objednatelem používán k ekonomické činnosti a pro tuto dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.
- 7.9. Zhotovitel předá dílčí, popř. konečnou fakturu k odsouhlasení technickému doзору nejpozději 10. kalendářní den po ukončení měsíce, za který bude fakturováno.
- 7.10. Odsouhlasená dílčí, popř. konečná faktura bude doručena oprávněné osobě za zadavatele nejpozději do 15. kalendářního dne po ukončení měsíce, za který bude fakturováno.
- 7.11. Datem zdanitelného plnění plnění každé vystavené faktury bude poslední den měsíce, za který bude fakturováno.
- 7.12. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do **30 dnů** od doručení faktury.
- 7.13. Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad:
- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,
 - obsahuje chybné cenové údaje.
- Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.
- 7.14. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech použije platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v čase plnění. V případě přerušení práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly.
- 7.15. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

8. Způsob provádění díla

- 8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
- 8.2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník. Podrobná úprava ohledně stavebního deníku je uvedena v čl. 9 VOP jež tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy, pokud dále není uvedeno jinak.
- 8.3. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy do stavebního deníku pracovník vykonávající autorský dozor, orgány státní kontroly popř. jiné státní orgány a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.4. Technický dozor stavebníka vykonává osoba pověřená zadavatelem. V jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími



podmínkami, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen v takovém případě povinen postupovat podle odst. 8.2 této Smlouvy. V případě zjištění vad díla tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín odstranění.

- 8.5. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoby vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta a výkon činnosti bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") budou ustanoveny objednatelem, přičemž o této skutečnosti bude zhotovitel objednatelem informován.
- 8.7. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel Technický dozor stavebníka ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost Technického dozoru stavebníka zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před zahájením montážních prací, objednateli nebo Technickému dozoru stavebníka certifikát či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel souhlasí, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich zabudováním právo vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími např. výrobce, parametry, kvalitu atd. Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě použití výrobku, konstrukce či materiálu, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci, vyzve před jejich objednáním objednatel a vyžádá si jeho souhlas.
- 8.9. Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky budou prováděny u zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného plnění díla. Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám pověřeným objednatelem zajistit pro tyto účely všechny potřebné technické prostředky a součinnost, a to zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednatelem požadovány pro kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené práce či materiály nevyhovovaly specifikacím požadované kvality, smí je objednatel odmítnout s prokázáním nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí buď odmítnuté zboží nahradit nebo provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady.
- 8.10. Sjedené termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel.
- 8.11. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 8.12. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně.
- 8.13. K dodržení ustanovení této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně způsobilými a proškolenými pracovníky. Způsob prokázání určuje odst. 10.4.1 VOP a postup při nesplnění podmínky upravuje odst. 10.3.1 VOP.



- 8.14. Zhotovitel je povinen veškeré poddodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této Smlouvy. Zhotovitel nese veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých poddodavatelů. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích z této Smlouvy na poddodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně neúčinné.
- 8.15. V případě, že v průběhu prací dojde ke zjištění případně možných archeologických nálezů, je zhotovitel povinen přerušit práce a informovat o těchto skutečnostech objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese zhotovitel veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.16. Přerušení prací zhotovitelem v případě nálezu popsaného v odst. 8.14. je bráno jako působení vyšší moci a bude postupováno dle odst. 14.2.
- 8.17. Zhotovitel je z hlediska dodržení zásad sociálně odpovědného zadávání ve smyslu ust. § 6 odst. 4 ZZVZ při plnění díla povinen zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Dodavatel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů. Doklady o postupu dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen na vyžádání předložit Objednateli.
- 8.18. Zhotovitel je z hlediska dodržení zásad environmentálně odpovědného zadávání ve smyslu ust. § 6 odst. 4 ZZVZ povinen při plnění předmětu díla zajistit minimalizaci vzniku odpadů. V rámci podpory cirkulární ekonomiky bude zhotovitel maximalizovat zpětné využití odpadu do oběhu. Se vzniklými odpady na staveništi bude zhotovitel nakládat v co nejvyšší míře opětovného použití a recyklace. Nejméně **70 %** (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Doklady o postupu dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen na vyžádání předložit Objednateli.

9. Staveniště

- 9.1. Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob v termínu uvedeném v bodě 4.1.1 této Smlouvy.
- 9.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápise se uvedou vzájemné vztahy pro plnění předmětu veřejné zakázky bez překážek jak na straně zhotovitele tak objednatele.
- 9.3. Při jednání o předání staveniště objednatel předá zhotoviteli současně:
- napojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu (tj. přívod el. energie, vody, kanalizace),
 - plochy pro zařízení staveniště včetně ploch mezideponijních skládek,
 - podmínky příjezdu ke staveništi.
- 9.4. Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele.
- 9.5. V písemném předání staveniště budou sepsány podmínky poskytování energií, vody, kanalizace, aj.. Zhotovitel bude povinen spotřebované energie, vodu, kanalizace, aj. uhradit objednateli na základě faktur vystavených objednatel, přičemž spotřebované množství bude vycházet z rozdílu odečtů mezi odečty dle čl. 9.3. smlouvy a odečty aktuálními.
- 9.6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 9.7. Zhotovitel na své náklady během stavby zajistí čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.
- 9.8. Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 3 (tří) dnů po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. Po



jejich odstranění je povinen neprodleně staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.

- 9.9. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") vlastních pracovníků.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel písemně zápisem ve stavebním deníku objednatele 5 (pět) dnů před termínem zahájení přejímacího řízení. K termínu zahájení přejímky předloží zhotovitel písemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:

- popis předávaného díla,
- zhodnocení kvality předávaného díla,
- soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
- způsob odstranění případných vad a nedodělků,
- lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
- výsledek přejímacího řízení,
- podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla.

- 10.2. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:
- doklady dle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňující převzetí díla
 - tři tištěná vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jednu digitální verzi na dohodnutém datovém nosiči,
 - geodetické zaměření díla,
 - písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí,
 - fotodokumentaci o průběhu stavebních prací na elektronickém nosiči,
 - provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla,
 - atesty, prohlášení o shodě,
 - doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby,
 - doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí zakrytých v průběhu stavby,
 - stavební deník,
 - soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny.
- 10.3. Zhotovené dílo může objednatel převzít předávacím protokolem i s případnými drobnými vadami a nedodělkami nebránícími nikterak v užívání a provozování díla k účelu, pro který je objednatelem pořizováno (viz ustanovení § 2628 občanského zákoníku).
- 10.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví.
- 10.5. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci. Za drobné vady se ve smyslu ust. 2628 OZ pro účely této smlouvy nepovažují jakékoli vady díla, které by mohly ovlivnit samostatně, či ve vzájemném působení řádné a bezpečné užívání díla.
- 10.6. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

11. Záruční doba – zodpovědnost za vady

- 11.1. Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními OZ.
- 11.2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této Smlouvy, platných právních předpisů, ČSN, dalších norem, TP, TKP a požadovaných standardů.



- 11.3. Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku na jakost v délce **60 měsíců**. Tato záruční doba se nevztahuje na výrobky a zařízení se záruční lhůtou, uvedenou jejich výrobcem. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 11.4. Zhotovitel nenese záruky za vady materiálů a zařízení dodaných objednatelem a neodpovídá za vady vzniklé objednateli nedodržením pokynů v předaných návodech pro provoz a údržbu zařízení.
- 11.5. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné vady neprodleně a bezplatně odstranit v dohodnuté době, a to na základě oznámení vad provedeného objednatelem písemnou formou nejpozději do 10 (deseti) dnů po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 3 (tří) pracovních dnů po jejím obdržení a dohodnout způsob a termín na její odstranění. Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsání zápisu o předání a převzetí reklamované části po odstranění vad.
- 11.6. Odstranění vad v záruční době potvrdí v zápise objednatel zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč tento zápis odmítá podepsat. K předání a převzetí reklamované části je povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 (tři) dny předem.
- 11.7. Jestliže se ukáže, že vada materiálu zabudovaného do předmětu díla je neodstranitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 5 (pěti) dní od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění. Za vadu neodstranitelnou se považuje i taková, která se vyskytla znovu po opravě.
- 11.8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní nejpozději do 10 (deseti) dnů po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce podle čl. 1 této Smlouvy.
- 11.9. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 OZ. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy.

12. Smluvní pokuty

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže uvedených závazků z této Smlouvy, tyto smluvní pokuty:
- 12.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla ve výši **0,2 %** (dvě desetiny procenta) z ceny díla za každý i započatý den prodlení až do data podepsání protokolu o předání a převzetí stavby.
- 12.2.1.** Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši **1.000,- Kč** (tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její odstranění uvedené v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.
- 12.2.2.** Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) zjištěných a uplatněných v rámci záruky ve výši **10.000,- Kč** (Deset tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady budou odstraněny.
- 12.2.3.** Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s nedodržením termínu vyklizení staveniště dle čl. 9.7 této Smlouvy ve výši **0,05 %** (pět setin procenta) z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 12.2.4.** Smluvní pokuta za nepředání kompletního stavebního deníku objednateli po dokončení předmětu díla, či jeho ztrátu ve výši **20.000,- Kč** (Dvacet tisíc korun českých).
- 12.2.5.** Smluvní pokuta za nepřítomnost stavebního deníku v místě adresy stavby ve výši **1.000,- Kč** (Tisíc korun českých) za každý i započatý den nepřítomnosti.
- 12.3. V případě porušení čl.14.12 smlouvy zhotovitelem, tedy že změna poddodavatele nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, případně poddodavatelem bez uděleného písemného souhlasu objednatele, bude objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **2 % z ceny za dílo**.
- 12.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, na níž je dohodnuta smluvní pokuta, není dotčen nárok na zaplacení způsobené škody.



13. Odstoupení od Smlouvy

- 13.1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel prostřednictvím oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání. Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámení objednatele, může objednatel po 20 (dvaceti) dnech od zaslání oznámení od této Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukončení musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a všech dlužných částek k termínu odstoupení a tento dlužný závazek si vzájemně potvrdit.
- 13.2. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že
- objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést smluvný výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když zhotovitel písemně navrhl objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,
 - objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou oproti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když objednatel neuhradil sjednanou platbu ani po uplynutí lhůty 1 (jednoho) měsíce od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 13.3. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání na poslední známou adresu.
- 13.4. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv odstoupit od Smlouvy bez sankcí. V takovém případě zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelně provedené práce na základě zhotovitelem předloženého a objednatelem odsouhlaseného soupisu prací.
- 13.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodu nepřidělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků.

14. Jiná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech Smlouvy za porušení podstatné:
- prodlení objednatele 14 (čtrnáct) kalendářních dní s povinnostmi dle odst. 4.3 a odst. 5.1 této Smlouvy,
 - prodlení zhotovitele 14 (čtrnáct) kalendářních dní s povinnostmi dle odst. 4.1 této Smlouvy.
- 14.2. Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 (pět) dnů od výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle této Smlouvy, bude mít právo na takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné náklady. V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání.
- 14.3. Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto Smlouvu nebo její část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni na základě vzájemného písemného oznámení ukončit Smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za provedené práce a za položky vyrobené před datem ukončení.
- 14.4. Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této Smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství a jsou chráněny podle ust. § 2985 OZ, pokud není v této Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech uvedeno jinak. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla podle této Smlouvy dozvěděly, a to i poté, kdy provádění díla bylo skončeno, pokud se nedohodnou jinak. Smluvní strany jsou rovněž povinny dbát o nepoškození dobrého obchodního jména druhé strany. Porušení těchto povinností zakládá i závazek k náhradě škody. Ostatní ustanovení OZ o nekalé soutěži tímto ujednáním nejsou dotčena.



- 14.5. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná i ušlý zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená.
- 14.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle v rozsahu zadaných prací po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 14.7. Zhotovitel (vč. případných poddodavatelů) musí dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a řídit se pokyny BOZP, který bude objednatel stanoven.
- 14.8. Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním Smlouvy zhotovitelem a jeho poddodavateli.
- 14.9. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatel. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- 14.10. Objednatel nesmí souhlas uvedený v odst. 14.9. bez závažného důvodu odepřít.
- 14.11. Zhotovitel na své náklady během stavby zajistí čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.
- 14.12. Zhotovitel se zavazuje, že plnění dílčích částí díla případnými poddodavateli díla bude v souladu s jím předloženými informacemi o poddodavateli během veřejné zakázky. V případě změny poddodavatele, je dodavatel povinen oznámit objednateli tuto skutečnost před zahájením plnění díla novým poddodavatelem, přičemž pro zahájení plnění části díla novým poddodavatelem musí být objednatel zhotoviteli udělen písemný souhlas.
- 14.13. Zhotovitel se zavazuje jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatel bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost popsáná v odst. 14.14. Případný soupis vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmětnou cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 14.14. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
- 14.15. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn změnit rozsah předmětu díla v průběhu realizace stavby a zhotoviteli nevzniká nárok na náhradu škody a ušlý zisk z této změny.
- 14.16. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu **10 (deseti) let** ode dne předání a převzetí díla.
- 14.17. Ve smyslu § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, berou smluvní strany na vědomí, že kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne předání a převzetí díla jsou povinny spolupůsobit při finanční kontrole, a zároveň jsou povinny poskytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující se k předmětu Smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související.
- 14.18. Smluvní strany berou na vědomí právo poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.
- 14.19. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost
- 14.20. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den podpisu této Smlouvy předložit objednateli kopii pojistné smlouvy s minimálním limitem plnění z případné škodní události v plné výši nabídkové ceny zakázky.



15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato Smlouva i vztahy podle ní vzniklé OZ. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.2. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 15.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 15.4. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.
- 15.5. Smluvní strany se dohodli, že Smlouva o dílo, je-li vlastnoručně podepsaná, je vypracována ve 2 vyhotoveních, po-té každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
- 15.6. Smluvní strany se dohodli, že Smlouva o dílo může být vyhotovena v elektronické podobě. V tomto případě obdrží obě smluvní strany její elektronický originál. Takto podepsaná Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb.,
- 15.7. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a že nebyla učiněna v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.
- 15.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – VOP (Všeobecné obchodní podmínky)
Příloha č. 2 – Nabídkový položkový rozpočet stavby (viz odst. 6.2.)
Příloha č. 3 – Harmonogram stavebních prací (viz odst. 4.)

V Libině dne

Ve Štěpánově dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Aleš Skála
starosta obce

.....
Paulína Weissová
jednatelka společnosti



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Povinnosti zhotovitele

1.1. Oprávnění k podnikání

1.1.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.

1.2 Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2. Povinnosti objednatele

2.1. Povinnost zaplatit

2.1.1. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmět díla

3.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je stanovení práv a povinností smluvních stran. Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

3.1.2. Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli.

3.1.3. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy **(pokud to povaha předmětu smlouvy vyžaduje)** i následující práce a činnosti:

3.1.3.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí Staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správcům, Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti.

3.1.3.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

3.1.3.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

3.1.3.4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel) v místech dotčených stavbou,

3.1.3.5. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

3.1.3.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo



technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- 3.1.3.7.** zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 3.1.3.8.** zabezpečení řádné likvidace odpadů vzniklých na stavbě (zejména vykopaná zemina, vybourané hmoty a stavební suť) dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění.
- 3.1.3.9.** uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 3.1.3.10.** zabezpečení dodržení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- 3.1.3.11.** zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,

4. Termíny plnění

4.1. Termín zahájení

- 4.1.1** Zhotovitel zahájí práce do 5 (pěti) dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací.
- 4.1.2** Pokud Zhotovitel práce na díle nezačíná ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2. Termín dokončení

- 4.2.1.** Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě.
- 4.2.2.** Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby.

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů

- 4.3.1.** Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Obsah ceny

- 5.1.1.** Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stranami dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH).
- 5.1.2.** Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
- 5.1.3.** Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

5.2. Doklady určující cenu

- 5.2.1.** Je-li cena díla doložena Položkovými rozpočty, odpovídá Zhotovitel za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr, předloženým



Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

- 5.2.2.** Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 5.3.** Podmínky pro změnu ceny
- 5.3.1.** Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 5.3.2.** Změna sjednané ceny je možná pouze:
- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - c) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;
- 5.4.** Způsob sjednání změny ceny
- 5.4.1.** Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 5.4.2.** Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 5.4.3.** Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Zhotovitelem.
- 5.4.4.** Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
- 5.5.** Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 5.5.1.** Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.
- 5.5.2.** Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 5.5.3.** Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.
- 6. Platební podmínky**
- 6.1.** Zálohy
- 6.1.1.** Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.
- 6.2.** Postup plateb
- 6.2.1.** Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“)



vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5 dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit. Po odsouhlasení objednatel vystaví zhotovitel fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

6.3. Platby za vícepráce

6.3.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

6.3.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.4. Termín splnění platební povinnosti Objednatele

6.4.1. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatel.

7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** (pět setin procenta) za každý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta vyšší.

7.1.2. Prodlení Zhotovitele proti termínu dokončení díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 20 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.2. Prodlení s úhradou ceny

7.2.1. Pro případ pozdní úhrady faktur ze strany objednatel je zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných právních předpisů.

7.3. Způsob vyúčtování sankcí

7.3.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

7.3.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

7.3.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

8. Staveniště

8.1. Předání a převzetí Staveniště

8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště prosté práv třetí osoby po uzavření smlouvy o dílo, pokud se strany nedohodnou jinak. Termín zhotovitele pro předání díla



se prodlouží o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.

- 8.1.2.** O předání a převzetí Staveniště Zhotoviteli vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.2. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

- 8.2.1.** Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.2.2.** Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 8.2.3.** Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
- 8.2.4.** Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu včetně případných škod, pokut apod.

8.3. Zabezpečení a vyklizení staveniště

- 8.3.1.** Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště a zařízení staveniště zejména s ohledem na bezpečnost práce, okolní provoz a životní prostředí.
- 8.3.2.** Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 3 (tří) dnů od předání a převzetí díla.

9. Stavební deník

9.1. Povinnost vést stavební deník

- 9.1.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.1.2.** Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 9.1.3.** Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.1.4.** První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 9.1.5.** Povinnost vést stavební deník končí v případě výskytu vad až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.2. Obsah stavebního deníku

- 9.2.1.** Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.

Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
- b) časovém postupu prací,



- c) kontrole jakosti provedených prací,
- d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
- e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
- f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla,
- g) konkrétní vyhodnocení práce a její objem (množství).

9.2.2. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.3. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.2.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

- a) oprávnění zástupci Objednatele,
- b) oprávnění zástupci Zhotovitele,
- c) osoba pověřená výkonem Technického dozoru,
- d) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,
- e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu,

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila

9.4. Kontrolní dny

9.4.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně, nebude-li s pohledem na průběh stavby dohodnuto jinak.

9.4.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

9.4.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, projednání připomínek a podnětů osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

9.4.4. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

9.4.5. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

10.1. Použité materiály a výrobky

10.1.1. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

10.1.2. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatel, nejpozději však v Termínu předání a převzetí



díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

10.2. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

10.2.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z vydaných povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

10.3. Kontrola provádění prací

10.3.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.3.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

10.3.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

10.4. Kvalifikace pracovníků zhotovitele

10.4.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen Objednateli doložit.

10.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

10.5.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

10.5.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.5.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11. Poddodavatelé

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

11.2. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla



11.2.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převímacího řízení zejména tyto doklady:

- a) Jedno vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla,
- b) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- c) Zápisy a výsledky předepsaných měření,
- d) Zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
- e) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- f) Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- g) Stavební deník (případně deníky)

12. Záruka za jakost díla

12.1. Odpovědnost za vady díla

12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

12.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla po jeho předání Objednateli, jestliže tyto vady byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

12.2. Délka záruční doby

12.2.1. Požadovaná doba záruky je stanovena v délce 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

12.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

12.2.3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.3. Způsob uplatnění reklamace

12.3.1. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13. Změna smlouvy

13.1. Forma změny smlouvy

13.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

13.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

13.1.3. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou případně sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

13.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

13.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

13.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na



jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

- 13.2.2.** Tyto VOP tvoří nedílnou přílohu smlouvy o dílo a pouze upravují náležitosti ve smlouvě o dílo nespecifikované. Pokud se vyskytne rozpor mezi těmito ujednáními, za přednostní se považuje vždy smlouva o dílo.

V Libině dne

Ve Štěpánově dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Aleš Skála
starosta obce

.....
Paulína Weissová
jednatelka společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Libina
Stavba: REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

KSO: CC-CZ:
Místo: Libina č.p. 836
Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
Obec Libina, Libina 523, 788 05
DIČ:

Uchazeč: IČ: 05532914
WEISSTAW s.r.o.
DIČ: CZ05532914

Projektant: IČ:
ing.arch. Karel Prášil
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Lenka Jandová
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			12 303 974,99
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 12 303 974,99	Výše daně 2 583 834,75
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		14 887 809,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Libina		
Stavba:	REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA		
Místo:	Libina č.p. 836	Datum:	11. 4. 2024
Zadavatel:	Obec Libina, Libina 523, 788 05	Projektant:	ing.arch. Karel Prášil
Uchazeč:	WEISSTAW s.r.o.	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		12 303 974,99	14 887 809,74
I	I. ETAPA - Způsobilé výdaje	11 413 417,00	13 810 234,57
SO 01	Příprava staveniště	143 935,00	174 161,35
SO 02	Drobná architektura a městský mobiliář	1 670 114,86	2 020 838,98
2.1.1	Altán	808 692,47	978 517,89
2.1.2	Pergola	580 543,13	702 457,19
2.1.3	Městský mobiliář, drobná architektura	154 817,24	187 328,86
2.1.4	Odvodnění altánu	126 062,02	152 535,04
SO 03	Komunikace a zpevněné plochy	2 591 530,04	3 135 751,35
SO 04	Dětské hřiště	2 113 994,87	2 557 933,79
SO 05	Zahradní úpravy	2 554 550,71	3 091 006,36
SO 06	Přeložení dešťové kanalizace	1 240 702,52	1 501 250,05
SO 10	Veřejné osvětlení a elektroinstalace	648 589,00	784 792,69
VRN	VRN, ostatní	450 000,00	544 500,00
Ia	I.ETAPA-Nezpůsobilé výdaje	890 557,99	1 077 575,17
SO 02	Drobná architektura a městský mobiliář	358 462,06	433 739,09
2.1.4	Odvodnění stáv. přístřešků	217 462,06	263 129,09
2.1.3	Městský mobiliář, drobná architektura	141 000,00	170 610,00
SO 03	Komunikace a zpevněné plochy	14 531,31	17 582,89
SO 06	Přeložení dešťové kanalizace	507 164,62	613 669,19
SO 10	Veřejné osvětlení	10 400,00	12 584,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt:

I - I. ETAPA - Způsobilé výdaje

Soupis:

SO 01 - Příprava staveniště

KSO:

Místo: Libina č.p. 836

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:

Obec Libina, Libina 523, 788 05

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

WEISSTAW s.r.o.

IČ:

05532914

DIČ:

CZ05532914

Projektant:

ing.arch. Karel Prášil

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jandová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

143 935,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	143 935,00	21,00%	30 226,35
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

174 161,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt: I - I. ETAPA - Způsobilé výdaje

Soupis: SO 01 - Příprava staveniště

Místo:	Libina č.p. 836	Datum:	11. 4. 2024
Zadavatel:	Obec Libina, Libina 523, 788 05	Projektant:	ing.arch. Karel Prášil
Uchazeč:	WEISSTAW s.r.o.	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	143 935,00
HSV - Práce a dodávky HSV	143 935,00
1 - Zemní práce	143 935,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt: I - I. ETAPA - Způsobilé výdaje

Soupis: SO 01 - Příprava staveniště

Místo: Libina č.p. 836 Datum: 11. 4. 2024
Zadavatel: Obec Libina, Libina 523, 788 05 Projektant: ing.arch. Karel Prášil
Uchazeč: WEISSTAW s.r.o. Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 143 935,00

D HSV Práce a dodávky HSV 143 935,00

D 1 Zemní práce 143 935,00

1	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	3 700,000	14,00	51 800,00
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	185,000	45,00	8 325,00
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	185,000	55,00	10 175,00
VV 3700*0,05					185,000		
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	185,000	21,00	3 885,00
5	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	130,000	450,00	58 500,00
VV " zásyp strouhy- použití zeminy z výkopů I. etapy /způsobilé náklady/ - zohledněno v objektu hřiště"							
VV 130					130,000		
6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	450,000	25,00	11 250,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt:

I - I. ETAPA - Způsobilé výdaje

Soupis:

SO 02 - Drobná architektura a městský mobiliář

Úroveň 3:

2.1.1 - Altán

KSO:

Místo: Libina č.p. 836

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:

Obec Libina, Libina 523, 788 05

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

WEISSTAW s.r.o.

IČ:

05532914

DIČ:

CZ05532914

Projektant:

ing.arch. Karel Prášil

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jandová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

808 692,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	808 692,47	21,00%	169 825,42
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

978 517,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt: I - I. ETAPA - Způsobilé výdaje

Soupis: SO 02 - Drobná architektura a městský mobiliář

Úroveň 3: 2.1.1 - Altán

Místo: Libina č.p. 836

Zadavatel: Obec Libina, Libina 523, 788 05

Uchazeč: WEISSTAW s.r.o.

Datum: 11. 4. 2024

Projektant: ing.arch. Karel Prášil

Zpracovatel: Lenka Jandová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	808 692,47
HSV - Práce a dodávky HSV	452 727,92
1 - Zemní práce	24 092,23
2 - Zakládání	38 989,98
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	52 121,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 955,50
998 - Přesun hmot	33 450,96
999-1 - Ostatní	291 118,00
PSV - Práce a dodávky PSV	355 964,55
712 - Povlakové krytiny	91 203,07
762 - Konstrukce tesařské	98 065,31
764 - Konstrukce klempířské	78 354,40
766 - Konstrukce truhlářské	88 341,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt:

I - I. ETAPA - Způsobilé výdaje

Soupis:

SO 02 - Drobná architektura a městský mobiliář

Úroveň 3:

2.1.1 - Altán

Místo:	Libina č.p. 836	Datum:	11. 4. 2024
Zadavatel:	Obec Libina, Libina 523, 788 05	Projektant:	ing.arch. Karel Prášil
Uchazeč:	WEISSTAW s.r.o.	Zpracovatel:	Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 808 692,47

D HSV Práce a dodávky HSV 452 727,92

D 1 Zemní práce 24 092,23

1	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	2,743	900,00	2 468,70
2	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	10,973	600,00	6 583,80
VV		2*3,14*2,6*0,8*1,05			13,716		
VV		-(13,716/100)*20 " ruční výkop - odhad 20%"			-2,743		
VV		Součet			10,973		

3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	13,716	122,00	1 673,35
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,716	265,00	3 634,74
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	13,716	146,00	2 002,54
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	21,946	300,00	6 583,80
VV		13,716*1,6 "Přepočtené koeficientem množství			21,946		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	13,716	19,00	260,60
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	38,465	23,00	884,70
VV		3,14*3,5*3,5			38,465		

D 2 Zakládání 38 989,98

9	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	13,716	2 680,00	36 758,88
VV		2*3,14*2,6*0,8*1,05			13,716		
10	K	274352231	Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 4 m	m2	2,010	960,00	1 929,60
VV		2*3,14*3,2*0,1			2,010		
11	K	274352232	Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 4 m	m2	2,010	150,00	301,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 52 121,25

12	K	632481215	Separační vrstva z geotextilie	m2	23,550	42,00	989,10
VV		3,14*2,5*2,5*1,2			23,550		
13	K	635111232	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním	m3	1,963	1 980,00	3 886,74
VV		" fr 4-8"					
VV		3,14*2,5*2,5*0,1			1,963		
14	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	3,925	2 500,00	9 812,50
VV		3,14*2,5*2,5*0,2			3,925		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	636311113	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 70 do 100 mm	m2	19,625	1 530,00	30 026,25
	VV		"dlažba 30x30"				
	VV		3,14*2,5*2,5		19,625		
16	M	592480051	dlažba plošná betonová 300x300x40mm přírodní	m2	20,018	370,00	7 406,66
	VV		19,625*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		20,018		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 955,50
17	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	67,500	47,00	3 172,50
	VV		27*2,5		67,500		
18	K	943111211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m3	2 025,000	0,60	1 215,00
	VV		67,5*30 'Přepočtené koeficientem množství		2 025,000		
19	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	67,500	28,00	1 890,00
20	K	949211111	Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	27,000	49,00	1 323,00
21	K	949211211	Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m za každý den použití	m2	810,000	0,70	567,00
	VV		27*30 'Přepočtené koeficientem množství		810,000		
22	K	949211811	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	27,000	34,00	918,00
23	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,000	129,00	3 870,00
D 998			Přesun hmot				33 450,96
24	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	90,408	370,00	33 450,96
D 999-1			Ostatní				291 118,00
25	K	274123900.1	Montáž prefa konstrukcí vč. zálivkové malty a nákladů na dopravu a jeřáb	soub	1,000	45 000,00	45 000,00
26	M	593190011	dodávka prefa konstrukcí, pohledový beton	m3	15,556	15 500,00	241 118,00
	VV		"základy"				
	VV		((1,3+1,8)/2)*0,87*0,3*12		4,855		
	VV		((1,8+2,1)/2)*0,5*0,15*8		1,170		
	VV		"sloupy"				
	VV		(0,5*0,5)*0,45*4		0,450		
	VV		3,14*0,15*0,15*2,8*4		0,791		
	VV		"stropní deska"				
	VV		3,14*3*3*0,22		6,217		
	VV		2*3,14*3*0,15*0,3		0,848		
	VV		2*3,14*3*0,5*0,13		1,225		
	VV		Součet		15,556		
27	K	274123900.2	Manipulační a kotevní prvky , nerez záslepky - prefa konstrukce	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				355 964,55
D 712			Povlakové krytiny				91 203,07
28	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	27,080	74,00	2 003,92
29	M	28342411	fólie hydroizolační střešní mPVC s nakaširovaným PES rounem určená k lepení tl 1,5mm	m2	31,562	330,00	10 415,46
	VV		27,08*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		31,562		
30	K	712771001	Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií vegetační střešy sklon do 5°	m2	27,080	40,00	1 083,20
	VV		24,618*1,1		27,080		
31	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střešy sklon do 5°	m2	27,080	36,00	974,88
	VV		24,618*1,1		27,080		
32	M	693341001	fólie proti prorůstání kořenů 0,5 mm	m2	28,434	198,00	5 629,93
	VV		27,08*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		28,434		
33	K	712771241	Provedení drenážní vrstvy vegetační střešy ze smýčkových rohoží sklon do 5°	m2	27,080	56,00	1 516,48
34	M	693343241	retenční rohož se zásobníkem vody 25mm	m2	27,080	740,00	20 039,20
35	K	712771321	Provedení hydroakumulační vrstvy z hydrofilních minerálních pásů vegetační střešy sklon do 5°	m2	27,080	46,00	1 245,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	712771353	Provedení hydroakumulační vrstvy ze strukturovaných rohoží sklon přes 5° do 25°	m2	27,080	57,00	1 543,56
37	M	693343501	nasákavá rohož minerálního substrátu z čistých kamenných vláken	m2	29,788	690,00	20 553,72
VV					27,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	29,788	
38	K	712771521	Položení vegetační nebo travníkové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	27,080	93,00	2 518,44
39	M	69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	27,080	520,00	14 081,60
40	K	712771613	Osazení ochranné kačirkové lišty navařením na hydroizolaci	m	20,000	49,00	980,00
41	M	69334030	lišta kačirková Al výška 60-90mm	m	20,400	399,00	8 139,60
VV					20*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	20,400	
42	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,434	1 100,00	477,40
D 762 Konstrukce tesařské							98 065,31
43	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	2,104	994,00	2 091,38
44	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	30,600	234,00	7 160,40
VV					2,55*12	30,600	
45	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,646	8 113,00	5 241,00
VV					30,6*0,16*0,12*1,1	0,646	
46	K	762341310	Montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	24,618	153,00	3 766,55
VV					3,14*2,8*2,8	24,618	
47	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,921	7 198,00	6 629,36
VV					24,618*0,034*1,1	0,921	
48	K	762341410	Montáž bednění střešních žlabů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	10,174	184,00	1 872,02
VV					(2*3,14*2,7)*0,3*2	10,174	
49	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,104	1 460,00	3 071,84
VV					0,646+0,537+0,921	2,104	
50	K	762951001	Montáž podkladního roštu terasy z dřevěných profilů osově vzdálenosti podpěr do 300 mm	m2	19,625	242,00	4 749,25
51	M	61198143	hranol terasový dřevěný modřín 45x65mm	m	94,106	175,00	16 468,55
VV					19,625*4,7952 'Přepočtené koeficientem množství	94,106	
52	K	762952011	Montáž teras z prken š do 90 mm z dřevin tvrdých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	m2	19,625	451,00	8 850,88
VV					19,625	19,625	
53	M	611981271	profil terasový dřevěný modřín tl 40 mm vč. povrchové úpravy	m2	21,195	1 676,00	35 522,82
VV					19,625*1,08 'Přepočtené koeficientem množství	21,195	
54	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,469	1 798,00	2 641,26
D 764 Konstrukce klempířské							78 354,40
55	K	764245304	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu celoplošně lepené rš 330 mm	m	19,000	880,00	16 720,00
56	K	764545312	Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z TiZn lesklého plechu rš 1200 mm	m	19,000	2 930,00	55 670,00
57	K	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	6,400	835,00	5 344,00
58	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,282	2 200,00	620,40
D 766 Konstrukce truhlářské							88 341,77
59	K	766421221	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami modřínovými š přes 40 do 60 mm	m2	19,625	423,00	8 301,38
60	M	611911641	zavěšený podhled z modřínových hoblovaných latí 50x50x, vč. povrchové úpravy	m2	21,588	959,00	20 702,89
VV					19,625*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	21,588	
61	K	766427112	Montáž podkladového roštu pro obložení podhledů	m	85,000	119,00	10 115,00
62	M	605161111	dřevěný podkladový rošt	m2	19,625	1 540,00	30 222,50
63	K	766695200.1	Montáž atyp. poklopu 600x600 mm	kus	1,000	4 000,00	4 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	M	590307501	<i>Poklop v podlaze latánu 600x600 mm - podrobný popis viz.M20</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt:
I - I. ETAPA - Způsobilé výdaje

Soupis:
SO 02 - Drobná architektura a městský mobiliář

Úroveň 3:
2.1.2 - Pergola

KSO:
Místo: Libina č.p. 836

Zadavatel:
Obec Libina, Libina 523, 788 05

Uchazeč:
WEISSTAW s.r.o.

Projektant:
ing.arch. Karel Prášil

Zpracovatel:
Lenka Jandová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 05532914
DIČ: CZ05532914

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		580 543,13	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	580 543,13	21,00%	121 914,06
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	702 457,19

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt: I - I. ETAPA - Způsobilé výdaje

Soupis: SO 02 - Drobná architektura a městský mobiliář

Úroveň 3: 2.1.2 - Pergola

Místo:	Libina č.p. 836	Datum:	11. 4. 2024
Zadavatel:	Obec Libina, Libina 523, 788 05	Projektant:	ing.arch. Karel Prášil
Uchazeč:	WEISSTAW s.r.o.	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	580 543,13
HSV - Práce a dodávky HSV	580 543,13
1 - Zemní práce	43 086,80
2 - Zakládání	86 925,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 480,00
9-1 - Ostatní	199 500,00
998 - Přesun hmot	32 711,70
999-1 - Ostatní	211 839,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt:

I - I. ETAPA - Způsobilé výdaje

Soupis:

SO 02 - Drobná architektura a městský mobiliář

Úroveň 3:

2.1.2 - Pergola

Místo:

Libina č.p. 836

Datum:

11. 4. 2024

Zadavatel:

Obec Libina, Libina 523, 788 05

Projektant:

ing.arch. Karel Prášil

Uchazeč:

WEISSTAW s.r.o.

Zpracovatel:

Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 580 543,13

D HSV Práce a dodávky HSV 580 543,13

D 1 Zemní práce 43 086,80

1	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	4,800	801,00	3 844,80
VV		0,8*0,25*2*8*1,5			4,800		
2	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	21,360	544,00	11 619,84
VV		35,6*0,4*1,5			21,360		
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	26,160	122,00	3 191,52
VV		21,36+4,8			26,160		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	26,160	265,00	6 932,40
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	26,160	145,00	3 793,20
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	41,856	300,00	12 556,80
VV		26,16*1,6 'Přepočtené koeficientem množství			41,856		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	26,160	19,00	497,04
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	29,600	22,00	651,20
VV		37*0,8			29,600		

D 2 Zakládání 86 925,13

9	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	22,672	3 669,00	83 183,57
VV		35,6*0,4*1,3			18,512		
VV		0,8*0,25*2*8*1,3			4,160		
VV		Součet			22,672		
10	K	274352231	Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 4 m	m2	3,560	906,00	3 225,36
VV		35,6*0,05*2			3,560		
11	K	274352232	Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 4 m	m2	3,560	145,00	516,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 480,00

12	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	108,000	60,00	6 480,00
VV		36*1,5*2			108,000		

D 9-1 Ostatní 199 500,00

13	K	9-101	Montáž mobiliáře a vybavení	soub	1,000	20 000,00	20 000,00
----	---	-------	-----------------------------	------	-------	-----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	M	749101014	Lavice na podezdívce pergoly - akátové lamely s akátovými příčnými prkn. v 80 mm, hl. 500mm, dl. 5300 mm - podrobný popis viz. M14	kus	4,000	14 500,00	58 000,00
15	M	749101015	Lavice na podezdívce pergoly - akátové lamely s akátovými příčnými prkn. v 80 mm, hl. 500mm, dl. 4050 mm - podrobný popis viz. M15	kus	2,000	13 600,00	27 200,00
16	M	749101016	Treláž pergoly - v. 2180 mm, tl. 106mm, dl. 1280 mm - podrobný popis viz. M16	kus	10,000	6 500,00	65 000,00
17	M	749101017	Rozvodnice pro osvětlení pergoly - podrobný popis viz. M17	kus	1,000	4 100,00	4 100,00
18	M	749101019	Ocelová obruba dlažby dl. 800mm, š. 400 mm, hl. 300 mm - podrobný popis viz. M22	kus	6,000	4 200,00	25 200,00
D 998			Přesun hmot				32 711,70
19	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	88,410	370,00	32 711,70
D 999-1			Ostatní				211 839,50
20	K	274123900.1	Montáž prefa konstrukcí vč.zálivkové malty a nákladů na dopravu a jeřáb	soub	1,000	30 000,00	30 000,00
21	M	593190011	dodávka prefa konstrukcí, pohledový beton	m3	11,409	15 500,00	176 839,50
VV			" trámy"				
VV			6,045*0,5*0,45		1,360		
VV			4,54*0,5*0,45*2		2,043		
VV			2,49*0,5*0,45		0,560		
VV			5,79*0,5*0,45*2		2,606		
VV			6,045*0,5*0,45		1,360		
VV			Mezisoučet		7,929		
VV			" sloupy"				
VV			0,5*0,5*0,5*2		0,250		
VV			0,5*0,5*0,7*6		1,050		
VV			3,14*0,2*0,2*2,17*8		2,180		
VV			Mezisoučet		3,480		
VV			Součet		11,409		
22	K	274123900.2	Manipulační a kotevní prvky , ,dodatečné trny vč. vyvrtání otvorů, nerez záslepky - prefa konstrukce	soub	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt:

I - I. ETAPA - Způsobilé výdaje

Soupis:

SO 02 - Drobná architektura a městský mobiliář

Úroveň 3:

2.1.3 - Městský mobiliář, drobná architektura

KSO:

Místo: Libina č.p. 836

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:

Obec Libina, Libina 523, 788 05

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

WEISSTAW s.r.o.

IČ:

05532914

DIČ:

CZ05532914

Projektant:

ing.arch. Karel Prášil

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jandová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Prvky M 19-21 - součástí objektu ALTÁN Prvky M 14-16, 22 součástí objektu
PERGOLA Spodní stavba laviček u dětského hřiště - součástí objektu DĚTSKÉ
HŘIŠTĚ=ohraničení zpevněné plochy

Cena bez DPH

154 817,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	154 817,24	21,00%	32 511,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

187 328,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt: I - I. ETAPA - Způsobilé výdaje

Soupis: SO 02 - Drobná architektura a městský mobiliář

Úroveň 3: 2.1.3 - Městský mobiliář, drobná architektura

Místo:	Libina č.p. 836	Datum:	11. 4. 2024
Zadavatel:	Obec Libina, Libina 523, 788 05	Projektant:	ing.arch. Karel Prášil
Uchazeč:	WEISSTAW s.r.o.	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	154 817,24
HSV - Práce a dodávky HSV	154 817,24
1 - Zemní práce	8 976,29
5 - Komunikace pozemní	5 227,13
9-1 - Ostatní	140 200,00
998 - Přesun hmot	413,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt:

I - I. ETAPA - Způsobilé výdaje

Soupis:

SO 02 - Drobná architektura a městský mobiliář

Úroveň 3:

2.1.3 - Městský mobiliář, drobná architektura

Místo:

Libina č.p. 836

Datum:

11. 4. 2024

Zadavatel:

Obec Libina, Libina 523, 788 05

Projektant:

ing.arch. Karel Prášil

Uchazeč:

WEISSTAW s.r.o.

Zpracovatel:

Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem154 817,24

D HSVPráce a dodávky HSV154 817,24

D 1Zemní práce8 976,29

1	K	133112811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	5,513	1 073,00	5 915,45
	VV		" M10"				
	VV		1,5*1,5*0,45*5		5,063		
	VV		" M11"				
	VV		1*1*0,45		0,450		
	VV		Součet		5,513		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,101	265,00	821,77
	VV		5,513-2,412		3,101		
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	3,101	48,00	148,85
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,962	300,00	1 488,60
	VV		3,101*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		4,962		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,101	19,00	58,92
6	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,412	225,00	542,70
	VV		1*1*0,45*5		2,250		
	VV		0,6*0,6*0,45		0,162		
	VV		Součet		2,412		

D 5Komunikace pozemní5 227,13

7	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	8,500	180,00	1 530,00
	VV		1,5*1*5		7,500		
	VV		1*1		1,000		
	VV		Součet		8,500		
8	K	567921112	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 150 mm	m2	3,660	499,00	1 826,34
	VV		1,1*0,6*5		3,300		
	VV		0,6*0,6		0,360		
	VV		Součet		3,660		
9	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	1,240	765,00	948,60
	VV		0,8*0,3*5		1,200		
	VV		0,2*0,2		0,040		
	VV		Součet		1,240		
10	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	1,265	729,00	922,19
	VV		1,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,265		

D 9-1Ostatní140 200,00

11	K	9-101	Montáž mobiliáře a vybavení	soub	1,000	25 000,00	25 000,00
----	---	-------	-----------------------------	------	-------	-----------	-----------

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	M	749101001	<i>lavička u dětského hřiště- oblouková výseč, masivní ocelová pozinkovaná podpora , sedák - lamely s masivního dřeva ; hl. 590, dl. 15600-14335, v. 435 mm - podrobný popis viz. M1</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>16 500,00</i>	<i>16 500,00</i>
13	M	749101002	<i>lavička u dětského hřiště- oblouková výseč, masivní ocelová pozinkovaná podpora , sedák - lamely s masivního dřeva ; hl. 590, dl. 9500-8450, v. 435 mm - podrobný popis viz. M2</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>16 900,00</i>	<i>16 900,00</i>
14	M	749101003	<i>lavička u dětského hřiště- oblouková výseč, masivní ocelová pozinkovaná podpora , sedák - lamely s masivního dřeva ; hl. 590, dl. 9820-8840, v. 435 mm - podrobný popis viz. M3</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>17 400,00</i>	<i>17 400,00</i>
15	M	749101004	<i>lavička u dětského hřiště- oblouková výseč, masivní ocelová pozinkovaná podpora , sedák - lamely s masivního dřeva ; hl. 590, dl. 16000-14750, v. 435 mm - podrobný popis viz. M4</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>
16	M	749101010	<i>Odpadkový koš trojitý na tříděný odpad 3x32L - svařovaná konstrukce z ohýbaných plechů - podrobný popis viz. M10</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>9 200,00</i>	<i>46 000,00</i>
17	M	749101011	<i>Popelník - podrobný popis viz. M11</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>4 900,00</i>	<i>4 900,00</i>
D 998		Přesun hmot					413,82
18	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,089	380,00	413,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt:
I - I. ETAPA - Způsobilé výdaje

Soupis:
SO 02 - Drobná architektura a městský mobiliář

Úroveň 3:
2.1.4 - Odvodnění altánu

KSO:
Místo: Libina č.p. 836

Zadavatel:
Obec Libina, Libina 523, 788 05

Uchazeč:
WEISSTAW s.r.o.

Projektant:
ing.arch. Karel Prášil

Zpracovatel:
Lenka Jandová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 05532914
DIČ: CZ05532914

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		126 062,02	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	126 062,02	21,00%	26 473,02
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	152 535,04

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt: I - I. ETAPA - Způsobilé výdaje

Soupis: SO 02 - Drobná architektura a městský mobiliář

Úroveň 3: 2.1.4 - Odvodnění altánu

Místo:	Libina č.p. 836	Datum:	11. 4. 2024
Zadavatel:	Obec Libina, Libina 523, 788 05	Projektant:	ing.arch. Karel Prášil
Uchazeč:	WEISSTAW s.r.o.	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	126 062,02
HSV - Práce a dodávky HSV	126 062,02
1 - Zemní práce	58 605,22
2 - Zakládání	12 932,47
4 - Vodorovné konstrukce	3 432,00
8 - Trubní vedení	25 780,70
998 - Přesun hmot	25 311,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt: I - I. ETAPA - Způsobilé výdaje

Soupis: SO 02 - Drobná architektura a městský mobiliář

Úroveň 3: 2.1.4 - Odvodnění altánu

Místo: Libina č.p. 836 Datum: 11. 4. 2024
Zadavatel: Obec Libina, Libina 523, 788 05 Projektant: ing.arch. Karel Prášil
Uchazeč: WEISSTAW s.r.o. Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 126 062,02

D HSV Práce a dodávky HSV 126 062,02

D 1 Zemní práce 58 605,22

1	K	131151202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	18,750	398,00	7 462,50
	VV		3*2,5*2,5		18,750		
	VV		Součet		18,750		
2	K	132154104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3	36,288	297,00	10 777,54
	VV		13,7*0,8*1,8		19,728		
	VV		11,5*0,8*1,8		16,560		
	VV		Součet		36,288		
3	K	162206112	Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	55,038	65,00	3 577,47
	VV		18,75		18,750		
	VV		36,288		36,288		
	VV		Součet		55,038		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,922	260,00	3 879,72
	VV		13,7*0,8*0,5		5,480		
	VV		11,5*0,8*0,5		4,600		
	VV		3*2,5*0,3		2,250		
	VV		2,4*1,8*0,6		2,592		
	VV		Součet		14,922		
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	14,922	145,00	2 163,69
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	32,828	300,00	9 848,40
	VV		14,922*2,2		32,828		
7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	14,922	76,00	1 134,07
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	49,296	138,00	6 802,85
	VV		13,7*0,8*(1,8-0,5)		14,248		
	VV		11,5*0,8*(1,8-0,5)		11,960		
	VV		3*2,5*1,6		12,000		
	VV		2*2,4*0,6*2,2		6,336		
	VV		2*1,8*0,6*2,2		4,752		
	VV		Součet		49,296		
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,064	206,00	1 661,18
	VV		13,7*0,8*0,4		4,384		
	VV		11,5*0,8*0,4		3,680		
	VV		Součet		8,064		
10	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	16,128	391,00	6 306,05
	VV		8,064*2 "Přepočtené koeficientem množství		16,128		
11	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	3,600	784,00	2 822,40
	VV		3*2,5*0,3*1,6		3,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	28,300	32,00	905,60
	VV		3*2,5		7,500		
	VV		26*0,8		20,800		
	VV		Součet		28,300		
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	52,700	22,00	1 159,40
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,054	99,00	104,35
	VV		52,7*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,054		
D 2			Zakládání				12 932,47
15	K	212572121	Lože pro travivody z kameniva drobného těžného	m3	2,250	1 601,00	3 602,25
	VV		2,5*3*0,3		2,250		
16	M	56241617	podzemní filtrační šachta DN 400 s košem, poklop pochozí	kus	1,000	7 990,00	7 990,00
17	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	20,000	22,00	440,00
18	M	69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	23,690	38,00	900,22
	VV		20*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		23,690		
D 4			Vodorovné konstrukce				3 432,00
19	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	2,080	1 650,00	3 432,00
	VV		26*0,8*0,1		2,080		
D 8			Trubní vedení				25 780,70
20	K	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125	m	22,000	93,00	2 046,00
21	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	22,000	118,00	2 596,00
22	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	3,500	391,00	1 368,50
23	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	10,000	242,00	2 420,00
24	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	10,000	86,80	868,00
25	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	1,000	302,00	302,00
26	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	1,000	115,00	115,00
27	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus	1,000	508,00	508,00
28	M	28611392	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°	kus	1,000	279,00	279,00
29	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	22,000	20,00	440,00
30	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	4,000	26,00	104,00
31	K	897171111	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod zatížené osobními automobily objemu do 10 m3	m3	2,600	5 517,00	14 344,20
32	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	26,000	15,00	390,00
D 998			Přesun hmot				25 311,63
33	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	24,385	1 038,00	25 311,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA
Objekt:
I - I. ETAPA - Způsobilé výdaje
Soupis:
SO 03 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:
Místo: Libina č.p. 836

CC-CZ:
Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:
Obec Libina, Libina 523, 788 05

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
WEISSTAW s.r.o.

IČ: 05532914
DIČ: CZ05532914

Projektant:
ing.arch. Karel Prášil

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Lenka Jandová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH2 591 530,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 591 530,04	21,00%	544 221,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPHv CZK3 135 751,35

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt:

I - I. ETAPA - Způsobilé výdaje

Soupis:

SO 03 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:	Libina č.p. 836	Datum:	11. 4. 2024
Zadavatel:	Obec Libina, Libina 523, 788 05	Projektant:	ing.arch. Karel Prášil
Uchazeč:	WEISSTAW s.r.o.	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 591 530,04
HSV - Práce a dodávky HSV	2 591 530,04
1 - Zemní práce	653 912,18
5 - Komunikace pozemní	1 570 754,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	250 205,10
998 - Přesun hmot	116 658,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt:

I - I. ETAPA - Způsobilé výdaje

Soupis:

SO 03 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:	Libina č.p. 836	Datum:	11. 4. 2024
Zadavatel:	Obec Libina, Libina 523, 788 05	Projektant:	ing.arch. Karel Prášil
Uchazeč:	WEISSTAW s.r.o.	Zpracovatel:	Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 591 530,04

D HSV Práce a dodávky HSV 2 591 530,04

D 1 Zemní práce 653 912,18

1	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	1 225,730	173,00	212 051,29
2	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	44,126	3 405,00	150 249,03

VV ((1225,73)/100)*3*1,2 44,126

3	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	28,710	659,00	18 919,89
4	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	258,460	93,00	24 036,78

VV 287,17 287,170
VV -28,71 " ruční dokopávky - odhad 10%" -28,710
VV Součet 258,460

5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	77,538	77,00	5 970,43
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV " pro zpětné použití"
VV 77,538 77,538

6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	180,922	265,00	47 944,33
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV 258,46-77,538 180,922

7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	180,922	48,00	8 684,26
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	289,475	300,00	86 842,50

VV 180,922*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 289,475

9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	45,791	19,00	870,03
10	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	77,538	225,00	17 446,05

VV " zpětné použití zeminy - 30% odhadů
VV (258,46/100)*30 77,538

11	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	324,600	53,00	17 203,80
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV 62+66,2+65,3+61,4+69,7 324,600

12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	324,600	22,00	7 141,20
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	8,115	99,00	803,39

VV 324,6*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 8,115

14	K	181911102	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	1 393,730	40,00	55 749,20
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

D 5 Komunikace pozemní 1 570 754,68

15	K	564201010.1	Chodník mlatový 20 mm	m2	160,300	180,00	28 854,00
16	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 065,850	177,00	188 655,45

VV " fr 0-63"
VV 489,35 489,350

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	576,5		576,500		
		VV	Součet		1 065,850		
17	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	168,400	180,00	30 312,00
		VV	160,3		160,300		
		VV	8,1		8,100		
		VV	Součet		168,400		
18	K	567921112	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 150 mm	m2	1 065,850	400,00	426 340,00
		VV	489,35		489,350		
		VV	576,5		576,500		
		VV	Součet		1 065,850		
19	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	1 065,850	345,00	367 718,25
		VV	489,35		489,350		
		VV	576,5		576,500		
		VV	Součet		1 065,850		
20	M	59245036	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm barevná	m2	1 076,509	420,00	452 133,78
		VV	1065,85*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1 076,509		
21	K	599432110	Vyplnění spár dlažby drobným kamenivem	m2	1 065,850	72,00	76 741,20
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							250 205,10
22	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	249,00	249,00
23	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	709,00	709,00
24	K	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 70 mm	kus	1,000	1 249,00	1 249,00
25	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	1,000	784,00	784,00
26	M	40445241	patka pro sloupek AI D 70mm	kus	1,000	874,00	874,00
27	K	915231116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutý plast	m2	4,000	534,00	2 136,00
28	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	4,000	34,00	136,00
29	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	531,600	206,00	109 509,60
30	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	90,372	1 200,00	108 446,40
		VV	531,6*0,17 'Přepočtené koeficientem množství		90,372		
31	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	15,900	94,00	1 494,60
32	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	4,300	525,00	2 257,50
33	M	592270061	žlab odvodňovací š. 200 mm s litinovou mříží	m	4,300	5 200,00	22 360,00
D 998 Přesun hmot							116 658,08
34	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	530,264	220,00	116 658,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA
 Objekt:
 I - I. ETAPA - Způsobilé výdaje
 Soupis:
 SO 04 - Dětské hřiště

KSO:
 Místo: Libina č.p. 836
 Zadavatel:
 Obec Libina, Libina 523, 788 05
 Uchazeč:
 WEISSTAW s.r.o.
 Projektant:
 ing.arch. Karel Prášil
 Zpracovatel:
 Lenka Jandová
 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 11. 4. 2024
 IČ:
 DIČ:
 IČ: 05532914
 DIČ: CZ05532914
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH		2 113 994,87	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 113 994,87	21,00%	443 938,92
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 557 933,79

Projektant
 Zpracovatel

Datum a podpis:
 Razítko
 Datum a podpis:
 Razítko

Objednavatel
 Uchazeč

Datum a podpis:
 Razítko
 Datum a podpis:
 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt:

I - I. ETAPA - Způsobilé výdaje

Soupis:

SO 04 - Dětské hřiště

Místo:	Libina č.p. 836	Datum:	11. 4. 2024
Zadavatel:	Obec Libina, Libina 523, 788 05	Projektant:	ing.arch. Karel Prášil
Uchazeč:	WEISSTAW s.r.o.	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 113 994,87
HSV - Práce a dodávky HSV	2 113 994,87
1 - Zemní práce	101 266,00
5 - Komunikace pozemní	585 021,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	163 378,49
9-1 - Herní prvky	1 225 870,00
998 - Přesun hmot	38 459,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt:

I - I. ETAPA - Způsobilé výdaje

Soupis:

SO 04 - Dětské hřiště

Místo:	Libina č.p. 836	Datum:	11. 4. 2024
Zadavatel:	Obec Libina, Libina 523, 788 05	Projektant:	ing.arch. Karel Prášil
Uchazeč:	WEISSTAW s.r.o.	Zpracovatel:	Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem2 113 994,87

D HSVPráce a dodávky HSV2 113 994,87

D 1Zemní práce101 266,00

1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	172,000	111,00	19 092,00
VV		430*0,4		172,000			
2	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	25,000	544,00	13 600,00
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	130,000	42,00	5 460,00
VV		"zásyp strouhy"					
VV		130		130,000			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	67,000	265,00	17 755,00
VV		172+25-130		67,000			
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	197,000	48,00	9 456,00
VV		172+25		197,000			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	107,200	300,00	32 160,00
VV		67*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		107,200			
28	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	197,000	19,00	3 743,00
VV		67 "na skládku"		67,000			
VV		130 "zásyp strouhy"		130,000			
VV		Součet		197,000			

D 5Komunikace pozemní585 021,06

9	K	571908113	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl 400 mm	m2	321,598	1 091,00	350 863,42
VV		3,14*5,9*5,9		109,303			
VV		3,14*4,5*4,5		63,585			
VV		3,14*4*4		50,240			
VV		3,14*5,6*5,6		98,470			
VV		Součet		321,598			
10	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	53,833	765,00	41 182,25
VV		2*3,14*6,15*0,5-2		17,311			
VV		2*3,14*4,875*0,5-4		11,308			
VV		2*3,14*4,25*0,5-4		9,345			
VV		2*3,14*5,85*0,5-2,5		15,869			
VV		Součet		53,833			
11	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	54,910	729,00	40 029,39
VV		53,833*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		54,910			
12	K	596911111	Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5	m2	58,000	95,00	5 510,00
13	M	583810871	kamenný šlapák	m2	58,000	2 542,00	147 436,00

D 9Ostatní konstrukce a práce, bourání163 378,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	114,160	308,00	35 161,28
	VV		2*3,14*6,4-4		36,192		
	VV		2*3,14*5-8		23,400		
	VV		2*3,14*4,5-8		20,260		
	VV		2*3,14*6,1-4		34,308		
	VV		Součet		114,160		
15	M	58380220	krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm	m	116,443	391,00	45 529,21
	VV		114,16*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		116,443		
16	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	25,840	3 200,00	82 688,00
	VV		(53,833/0,5)*0,8*0,3		25,840		
D 9-1			Herní prvky				1 225 870,00
17	K	936005200	Montáž herních prvků vč. základových konstrukcí, kotvení , dopravy	soub	1,000	25 000,00	25 000,00
18	M	74921001	vahadlová houpačka se dvěma sedáky ; 5x0,75x0,95 - H6	kus	1,000	70 510,00	70 510,00
19	M	74921002	herní prvek-sestava -prolázací labyrint se skluzavkou - plošina,zábradlí, bariéra, madla, polezná síť svislá, polezná síť šikmá, síťový výlez, žebřík svislý, skluzavka; 4,9x4,1x3 - H4	kus	1,000	237 270,00	237 270,00
20	M	74921003	herní prvek-sestava-domeček pro malé děti - plošina,bariéra 4x, madlo, nášlap,kreslicí tabule, stříška; 1,6x2,1x1,8 m - H1	kus	1,000	133 540,00	133 540,00
21	M	74921004	pružinové houpadlo; 0,65x0,4x0,85 - H8	kus	1,000	21 120,00	21 120,00
22	M	74921005	pružinové houpadlo pro dva uživatele; 1,5x0,4x0,9 - H9	kus	1,000	37 620,00	37 620,00
23	M	74921006	houpačka se dvěma sedáky , řetězová ; 1,9x3,5x3,1 - H5	kus	1,000	107 360,00	107 360,00
24	M	74921007	herní prvek-sestava-domeček s pískovými hrami - bariéra šikmá, madlo šikmé, pískovna-otočné rameno s kladkou a kyblíkem, pískovna-prohazovací roura, pískovna-závěsné síto s mlýnkem; 2,2x1,9x3,2- H2	kus	1,000	146 630,00	146 630,00
25	M	74921008	kolotoč s pevným středem a sedáky 1,5x1,5x0,7- H3	kus	1,000	68 310,00	68 310,00
26	M	74921009	čtyřboká lezecká síť-lanová pyramida - 5,6x5x5,6x4 m-H7	kus	1,000	378 510,00	378 510,00
D 998			Přesun hmot				38 459,32
27	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	388,478	99,00	38 459,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt:

I - I. ETAPA - Způsobilé výdaje

Soupis:

SO 05 - Zahradní úpravy

KSO:

Místo: Libina č.p. 836

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:

Obec Libina, Libina 523, 788 05

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

WEISSTAW s.r.o.

IČ:

05532914

DIČ:

CZ05532914

Projektant:

ing.arch. Karel Prášil

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jandová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 554 550,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 554 550,71	21,00%	536 455,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 091 006,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt:

I - I. ETAPA - Způsobilé výdaje

Soupis:

SO 05 - Zahradní úpravy

Místo:

Libina č.p. 836

Datum:

11. 4. 2024

Zadavatel:

Obec Libina, Libina 523, 788 05

Projektant:

ing.arch. Karel Prášil

Uchazeč:

WEISSTAW s.r.o.

Zpracovatel:

Lenka Jandová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 554 550,71
HSV - HSV	2 554 550,71
00 - Kácení stromů	168 963,00
01 - Výsadba stromů do volné půdy 28 ks	152 415,82
01a - Výsadba stromů do strukturálních substrátů 3 ks	85 683,10
01b - Stromy 31 ks	133 466,00
01c - Kořenové cesty 33 bm	66 313,50
02 - Štěrkové trvalkové záhony 51,5 m2	72 041,05
02a - Trvalky a cibuloviny pro štěrkové záhony	24 657,00
03 - Založení trávníků 1950 m2	694 697,25
04 - Výsadba keřů 111 m2	86 259,45
04a - Keře	126 450,00
05 - Záhony trvalek mulčované kůrou 25 m2	6 439,32
05a - Trvalky pro záhony mulčované kůrou	5 280,00
06 - Pásová výsadba cibulovin 25 bm	28 575,00
07 - Protikořenová ochrana	172 730,00
08 - Výsadba popínavých rostlin (2 ks do hnízda)	3 458,59
08a - Popínavé rostliny	4 212,00
998 - Přesun hmot	722 909,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt:

I - I. ETAPA - Způsobilé výdaje

Soupis:

SO 05 - Zahradní úpravy

Místo:	Libina č.p. 836	Datum:	11. 4. 2024
Zadavatel:	Obec Libina, Libina 523, 788 05	Projektant:	ing.arch. Karel Prášil
Uchazeč:	WEISSTAW s.r.o.	Zpracovatel:	Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 554 550,71

D HSV HSV 2 554 550,71

D 00 Kácení stromů 168 963,00

1	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 400 mm	kus	23,000	1 500,00	34 500,00
2	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	23,000	3 071,00	70 633,00
3	K	111212351	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	250,000	243,00	60 750,00
4	K	K01	Skládkovné	t	3,500	880,00	3 080,00

D 01 Výsadba stromů do volné půdy 28 ks 152 415,82

5	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	28,000	1 530,00	42 840,00
6	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	28,000	1 276,00	35 728,00
7	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	9,333	1 170,00	10 919,61
8	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	28,000	320,00	8 960,00
9	M	62	Kůl d 2,5m	ks	84,000	220,00	18 480,00
10	M	61	Příčky	ks	84,000	88,00	7 392,00
11	M	60	Popruh	m	42,000	44,00	1 848,00
12	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	28,000	85,00	2 380,00
16	K	184806111	Řez stromů po výsadbě	kus	28,000	60,00	1 680,00
17	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	28,000	68,00	1 904,00
18	M	571571	Mulčovací kůra	m3	4,200	968,00	4 065,60
19	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,028	33 000,00	924,00
20	M	017	Hnojivé tablety á 10g (5 tbl/strom, 3 tbl/keř, 1 tbl/trvalka)	ks	280,000	22,00	6 160,00
21	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	2,800	488,00	1 366,40
22	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	2,800	357,00	999,60
23	M	4255	Voda závluková	m3	2,800	88,00	246,40
13	K	P101	Nátěr kmene	ks	28,000	110,00	3 080,00
14	M	M50	Ochranný nátěr na kmeny stromů - základový	l	1,848	616,00	1 138,37
15	M	M51	Ochranný nátěr na kmeny stromů - krycí bílý	kg	10,472	220,00	2 303,84

D 01a Výsadba stromů do strukturálních substrátů 3 ks 85 683,10

24	K	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	18,915	369,00	6 979,64
25	M	M600	Strukturální substrát s biouhlem dle TZ	m3	18,915	3 650,00	69 039,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	1 270,00	3 810,00
27	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	3,000	322,00	966,00
28	M	62	Kůl d 2,5m	ks	9,000	220,00	1 980,00
29	M	61	Příčky	ks	9,000	88,00	792,00
30	M	60	Popruh	m	4,500	44,00	198,00
34	K	184806111	Řez stromů po výsadbě	kus	3,000	60,00	180,00
35	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,003	33 000,00	99,00
36	M	017	Hnojivé tablety á 10g (5 tbl/strom, 3 tbl/keř, 1 tbl/trvalka)	ks	30,000	22,00	660,00
37	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,300	488,00	146,40
38	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	0,300	357,00	107,10
39	M	4255	Voda závluková	m3	0,300	88,00	26,40
31	K	P101	Nátěr kmene	ks	3,000	110,00	330,00
32	M	M50	Ochranný nátěr na kmeny stromů - základový	l	0,198	616,00	121,97
33	M	M51	Ochranný nátěr na kmeny stromů - krycí bílý	kg	1,122	220,00	246,84
D 01b Stromy 31 ks							133 466,00
40	M	M01	Acer platanoides Columnare vel. 12-14 cm ZB	ks	6,000	2 200,00	13 200,00
41	M	M02	Platanus hispanica Huissen vel. 14-16 cm ZB	ks	12,000	4 989,00	59 868,00
42	M	M03	Aesculus carnea Briotii vel. 12-14 cm ZB	ks	13,000	4 646,00	60 398,00
D 01c Kořenové cesty 33 bm							66 313,50
43	K	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	16,500	369,00	6 088,50
44	M	M601	Strukturální substrát bez biouhlu dle TZ	m3	16,500	3 650,00	60 225,00
D 02 Štěrkové trvalkové záhony 51,5 m2							72 041,05
46	K	183101112	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	171,000	50,00	8 550,00
47	K	183204115	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm	kus	171,000	17,00	2 907,00
45	K	183211211	Založení štěrkového záhonu pro výsadbu trvalek v rovině nebo ve svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 4	m2	51,500	897,00	46 195,50
48	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	30,000	11,00	330,00
49	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,017	33 000,00	561,00
50	M	017	Hnojivé tablety á 10g (5 tbl/strom, 3 tbl/keř, 1 tbl/trvalka)	ks	171,000	78,00	13 338,00
51	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,171	488,00	83,45
52	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	0,171	357,00	61,05
53	M	4255.1	Voda závluková	m3	0,171	88,00	15,05
D 02a Trvalky a cibuloviny pro štěrkové záhony							24 657,00
54	M	M05	Trvalky v kontejnerech	ks	171,000	132,00	22 572,00
55	K	M02	Cibuloviny - Allium	ks	15,000	105,00	1 575,00
56	K	M03	Cibuloviny - camassia, tulipány a narcisy	ks	30,000	17,00	510,00
D 03 Založení trávníků 1950 m2							694 697,25
57	K	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	292,500	659,00	192 757,50
58	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	390,000	523,00	203 970,00
59	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 950,000	20,00	39 000,00
60	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 950,000	79,00	154 050,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 950,000	29,00	56 550,00
62	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 950,000	1,60	3 120,00
63	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním - 2x	m2	3 900,000	4,40	17 160,00
64	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 950,000	0,48	936,00
65	M	54	Travní osivo luxusní rekreační směs (25 g/m2)	kg	48,750	157,00	7 653,75
66	K	1848021112	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko	m2	1 950,000	8,00	15 600,00
67	M	531	Totální herbicid	m2	1 950,000	2,00	3 900,00

D 04 Výsadba keřů 111 m2 86 259,45

68	K	183101113	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	270,000	50,00	13 500,00
69	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2	m2	111,000	17,00	1 887,00
70	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	270,000	58,00	15 660,00
71	M	017	Hnojivé tablety á 10g (5 tbl/strom, 3 tbl/keř, 1 tbl/trvalka)	ks	1 080,000	22,00	23 760,00
72	K	184851411	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě výšky do 0,5 m	kus	270,000	21,00	5 670,00
73	K	1849114312	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	111,000	68,00	7 548,00
74	M	571571	Mulčovací kůra	m3	16,650	966,00	16 083,90
75	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,027	33 000,00	891,00
76	K	185804311	Zalitií rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,350	488,00	658,80
77	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	1,350	357,00	481,95
78	M	4255.1	Voda závluková	m3	1,350	88,00	118,80

D 04a Keře 126 450,00

79	M	M100	<i>Spiraea cinerea Grefsheim vel. 50/60 cm kont.</i>	ks	180,000	527,00	94 860,00
80	M	M101	<i>Perovskia atriplicifolia Blue Spire vel. 50/60 cm kont.</i>	ks	90,000	351,00	31 590,00

D 05 Záhony trvalek mulčované kůrou 25 m2 6 439,32

81	K	183101112	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	40,000	50,00	2 000,00
82	K	183204115	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm	kus	40,000	17,00	680,00
83	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2	m2	25,000	17,00	425,00
84	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	25,000	43,00	1 075,00
85	M	103911000	kůra mulčovací VL- velmi jemná pro trvalky	m3	1,250	968,00	1 210,00
86	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,004	33 000,00	132,00
87	M	017	Hnojivé tablety á 10g (5 tbl/strom, 3 tbl/keř, 1 tbl/trvalka)	ks	40,000	22,00	880,00
88	K	185804311	Zalitií rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,040	488,00	19,52
89	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	0,040	357,00	14,28
90	M	4255	Voda závluková	m3	0,040	88,00	3,52

D 05a Trvalky pro záhony mulčované kůrou 5 280,00

91	M	M05	Trvalky v kontejnerech	ks	40,000	132,00	5 280,00
----	---	-----	------------------------	----	--------	--------	----------

D 06 Pásová výsadba cibulovin 25 bm 28 575,00

92	K	P01	strojová výsadba cibulovin - 1/2denní paušál	x	1,000	17 600,00	17 600,00
93	M	M105	Směs Spielzeugstadt Sonneberg-cena za 1 tis.cibulí (potřeba 2,5 tis.cibulí na 25 m2)	tis.	2,500	4 390,00	10 975,00

D 07 Protikořenová ochrana 172 730,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	183106613	Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hloubky do 1000 mm	m	115,000	355,00	40 825,00
95	M	69311085	protikořenová fólie š 75 cm (vč.5% rezerva na překládání)	bm	115,000	97,00	11 155,00
96	K	183117112	Rýhy pro protikořenové textilie zemina tř 1 až 4 hl do 0,8 m š do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5	m	115,000	1 050,00	120 750,00

D 08 Výsadba popínavých rostlin (2 ks do hnízda) 3 458,59

97	K	183101113.1	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	12,000	98,00	1 176,00
98	K	184102111.1	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	12,000	99,00	1 188,00
99	M	017	Hnojivé tablety á 10g (5 tbl/strom, 3 tbl/keř, 1 tbl/trvalka)	ks	36,000	22,00	792,00
100	K	1849114312	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1,500	68,00	102,00
101	M	571571	Mulčovací kůra	m3	0,150	968,00	145,20
102	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	33 000,00	33,00
103	K	185804311	Zalitií rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	0,024	488,00	11,71
104	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	0,024	357,00	8,57
105	M	4255.1	Voda závluková	m3	0,024	88,00	2,11

D 08a Popínavé rostliny 4 212,00

106	M	M10	Clematis montana Rubens vel. 60+	ks	12,000	351,00	4 212,00
-----	---	-----	----------------------------------	----	--------	--------	----------

D 998 Přesun hmot 722 909,63

107	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 10000 m	t	682,500	1 027,00	700 927,50
108	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 10000 m	t	10,210	1 027,00	10 485,67
109	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	10,210	1 126,00	11 496,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA
 Objekt:
 I - I. ETAPA - Způsobilé výdaje
 Soupis:
SO 06 - Přeložení dešťové kanalizace

KSO:
 Místo: Libina č.p. 836
 CC-CZ:
 Datum: 11. 4. 2024
 Zadavatel:
 Obec Libina, Libina 523, 788 05
 IČ:
 DIČ:
 Uchazeč:
 WEISSTAW s.r.o.
 IČ: 05532914
 DIČ: CZ05532914
 Projektant:
 ing.arch. Karel Prášil
 IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel:
 Lenka Jandová
 IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Cena bez DPH		1 240 702,52	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 240 702,52	21,00%	260 547,53
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 501 250,05

Projektant
 Zpracovatel

Datum a podpis:
 Razítko
 Datum a podpis:
 Razítko

Objednavatel
 Uchazeč

Datum a podpis:
 Razítko
 Datum a podpis:
 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt: I - I. ETAPA - Způsobilé výdaje

Soupis: SO 06 - Přeložení dešťové kanalizace

Místo:	Libina č.p. 836	Datum:	11. 4. 2024
Zadavatel:	Obec Libina, Libina 523, 788 05	Projektant:	ing.arch. Karel Prášil
Uchazeč:	WEISSTAW s.r.o.	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 240 702,52
HSV - Práce a dodávky HSV	1 240 702,52
1 - Zemní práce	509 696,80
4 - Vodorovné konstrukce	14 256,00
5 - Komunikace pozemní	13 440,00
8 - Trubní vedení	591 020,20
998 - Přesun hmot	112 289,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt:

I - I. ETAPA - Způsobilé výdaje

Soupis:

SO 06 - Přeložení dešťové kanalizace

Místo:	Libina č.p. 836	Datum:	11. 4. 2024
Zadavatel:	Obec Libina, Libina 523, 788 05	Projektant:	ing.arch. Karel Prášil
Uchazeč:	WEISSTAW s.r.o.	Zpracovatel:	Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem1 240 702,52

D HSVPráce a dodávky HSV1 240 702,52

D 1Zemní práce509 696,80

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopecích komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	20,000	146,00	2 920,00
2	K	132154203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3	m3	395,760	400,00	158 304,00
	VV		59*1,2*3,6		254,880		
	VV		31*1,2*2,8		104,160		
	VV		18*1,2*1,7		36,720		
	VV		Součet		395,760		
3	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	598,400	237,00	141 820,80
	VV		59*2*3,6		424,800		
	VV		31*2*2,8		173,600		
	VV		Součet		598,400		
4	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	598,400	123,00	73 603,20
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	51,840	265,00	13 737,60
	VV		38,88+12,96		51,840		
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	51,840	146,00	7 568,64
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	82,944	300,00	24 883,20
	VV		51,84*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		82,944		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	51,840	19,00	984,96
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	343,920	138,00	47 460,96
	VV		395,76-(38,88+12,96)		343,920		
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	38,880	206,00	8 009,28
	VV		59*1,2*0,3		21,240		
	VV		31*1,2*0,3		11,160		
	VV		18*1,2*0,3		6,480		
	VV		Součet		38,880		
11	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	77,760	391,00	30 404,16
	VV		38,88*2 'Přepočtené koeficientem množství		77,760		
D	4		Vodorovné konstrukce				14 256,00
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	12,960	1 100,00	14 256,00
	VV		59*1,2*0,1		7,080		
	VV		31*1,2*0,1		3,720		
	VV		18*1,2*0,1		2,160		
	VV		Součet		12,960		
D	5		Komunikace pozemní				13 440,00
13	K	566901132	Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	20,000	277,00	5 540,00
14	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	20,000	395,00	7 900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			" zpětné použití stávající dlažby-"				
VV			20		20,000		
D	8		Trubní vedení				591 020,20
15	K	871395241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 400	m	107,450	3 300,00	354 585,00
16	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	1,000	447,00	447,00
17	M	28617205	<i>odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 150/150</i>	kus	1,000	630,00	630,00
18	K	894410103	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm	kus	5,000	3 810,00	19 050,00
19	M	592243391	<i>dno betonové šachty kanalizační</i>	kus	5,000	10 800,00	54 000,00
20	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	5,000	1 540,00	7 700,00
21	M	59224068	<i>skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm</i>	kus	5,000	2 147,00	10 735,00
22	M	59224014	<i>prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x120mm</i>	kus	5,000	375,00	1 875,00
23	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	8,000	2 965,00	23 720,00
24	M	59224070	<i>skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm</i>	kus	8,000	3 757,00	30 056,00
25	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	5,000	1 545,00	7 725,00
26	M	59224312	<i>kónus šachetní betonový kapové plastové stupadlo 100x62,5x58cm</i>	kus	5,000	2 666,00	13 330,00
27	K	894812356	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem	kus	5,000	9 500,00	47 500,00
VV			5		5,000		
28	K	894812613	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200	kus	2,000	1 250,00	2 500,00
VV			" retenční nádrž"				
VV			2		2,000		
29	K	894812614	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 400	kus	1,000	3 100,00	3 100,00
VV			" stávající šachta"				
VV			1		1,000		
30	K	899910212	Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí délky potrubí přes 50 do 100 m	m3	5,024	2 800,00	14 067,20
VV			3,14*0,2*0,2*40		5,024		
D	998		Přesun hmot				112 289,52
31	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	126,168	890,00	112 289,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt:

I - I. ETAPA - Způsobilé výdaje

Soupis:

SO 10 - Veřejné osvětlení a elektroinstalace

KSO:

Místo: Libina č.p. 836

Zadavatel:

Obec Libina, Libina 523, 788 05

Uchazeč:

WEISSTAW s.r.o.

Projektant:

ing.arch. Karel Prášil

Zpracovatel:

Lenka Jandová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

05532914

DIČ:

CZ05532914

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

648 589,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	648 589,00	21,00%	136 203,69
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

784 792,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt: I - I. ETAPA - Způsobilé výdaje

Soupis: SO 10 - Veřejné osvětlení a elektroinstalace

Místo:	Libina č.p. 836	Datum:	11. 4. 2024
Zadavatel:	Obec Libina, Libina 523, 788 05	Projektant:	ing.arch. Karel Prášil
Uchazeč:	WEISSTAW s.r.o.	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	648 589,00
PSV - Práce a dodávky PSV	648 589,00
741 - Elektroinstalace	648 589,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt: I - I. ETAPA - Způsobilé výdaje

Soupis: SO 10 - Veřejné osvětlení a elektroinstalace

Místo: Libina č.p. 836Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel: Obec Libina, Libina 523, 788 05Projektant: ing.arch. Karel Prášil

Uchazeč: WEISSTAW s.r.o.Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

648 589,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV				648 589,00	
D	741	Elektroinstalace				648 589,00	
1	K	741-1	Veřejné osvětlení a elektroinstalace - VIZ. SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA	soub	1,000	648 589,00	648 589,00

Výkaz výměr

VO a elektroinstalace KD Libina

Popis materiálu	ks,m	jedn.cena	celková cena
1. etapa způsobilé výdaje			
Doplnění rozvaděče RH			
Chráníč s jističem B16/1N/0.03	1	820,00 Kč	820,00 Kč
Proudový chráníč 25/4/0.03	2	740,00 Kč	1 480,00 Kč
Jistič B16/3	2	660,00 Kč	1 320,00 Kč
Svorka šedá 10mm2	7	120,00 Kč	840,00 Kč
Svorka modrá 10mm2	3	113,00 Kč	339,00 Kč
Lišta propojovací 3pólová, 10 mm2	1	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
Vodiče, drobný montážní materiál	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Revize rozvaděče	1	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč
Kabely			
Kabel CYKY-J 4x10	300	86,00 Kč	25 800,00 Kč
Kabel CYKY-J 5 x 4	120	38,00 Kč	4 560,00 Kč
Kabel CYKY-J 3 x 4	150	35,00 Kč	5 250,00 Kč
Kabel CYKY-J 3 x 1,5	20	31,00 Kč	620,00 Kč
Drát FeZn d=10 mm	295	28,00 Kč	8 260,00 Kč
Instalační materiál			
Výstražná folie	300	15,00 Kč	4 500,00 Kč
Ochranná trubka KOPODUR KD 09050 BC	400	80,00 Kč	32 000,00 Kč
K2 krabice vodotěsná IP65 zapuštěná do podlahy altánu	1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
K3 krabice vodotěsná IP65 uložená v nice v pozdezdvínce pergoly	1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
K4 krabice vodotěsná IP65 uložená v zemi	1	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
Výsuvný energo sloupek, 2xzásuvka 230V/16A, 1x3f. zásuvka 400V/16A	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
Drobný instalační materiál	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Svítlidla			
A1 - Venkovní parkové svítidlo s horním clonícím kloboukem, symetrický optika, LED 20,1W, 1870 lm, teplota chromatičnosti 2200 K, CRI>65, L80/B10=100000 hod., předřadník s řízením DALI, izolační tř. II, IK10, IP66, barva šedá.	15	9 500,00 Kč	142 500,00 Kč
S -Zápustný ocelový, žárově zinkovaný stožár s povrchovou úpravou v šedé barvě, D=76 mm, SP=4m H=4,6 m, pojistková svorkovnice.	15	6 500,00 Kč	97 500,00 Kč
A2 -Venkovní svítidlo s přímým monochromatických vyzařováním, hliníkové těleso, s tlakově litými hliníkovými koncovými kryty se silikonovým těsněním, se zdroji LED 39,2W, 1872 lm, 48Vdc, délka L=1204 mm, pouzdro pro montáž do země, stěny nebo do stropu, teplota chromatičnosti 30000 K, CRI>80, L80/B10=100000 hod., DALI, izolační tř. II, IK10, IP67, barva šedá.	7	13 000,00 Kč	91 000,00 Kč

Popis materiálu	ks,m	jedn.cena	celková cena
Napájecí zdroj 480W, 48Vdc, 10A, stmívatelný PWM, IP67, 262 x 125 x 43,8mm pro svítidla A2	1	6 700,00 Kč	6 700,00 Kč
A6 - Podhledové venkovní svítidlo se zdrojem COB LED, s fixní optikou, s širokým vyzařováním. Zdroj COB LED 26,8W, s teplou barvou světla 3000 K, optikou s 99,93% leštěným superčistým hliníkovým reflektorem, průhledné tvrzené sodno-vápenaté těsnící sklo, tloušťka 4 mm, spojené s rámem silikonem, vestavěný elektronický předřadník, CRI>80, L80/B10=100000 hod., izolační třída II, IK07, IP66, barva šedá.	1	9 600,00 Kč	9 600,00 Kč
Montáže			
Instalace kabeláže	1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Instalace a připojení parkových lamp	15	2 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Betonáž základu stožáru	15	4 000,00 Kč	60 000,00 Kč
Instalace svítidla do altánu	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Instalace svítidel v pergole	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
Demontáž stávajících parkových lamp se stožárem a jejich ekologická likvidace, komplet	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Výkopové práce, zához, terénní úpravy	300	150,00 Kč	45 000,00 Kč
Úprava rozváděče RH	1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Revize	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Doprava	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Předání, zaškolení	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA
Objekt:
I - I. ETAPA - Způsobilé výdaje
Soupis:
VRN - VRN, ostatní

KSO:
Místo: Libina č.p. 836
Zadavatel:
Obec Libina, Libina 523, 788 05
Uchazeč:
WEISSTAW s.r.o.
Projektant:
ing.arch. Karel Prášil
Zpracovatel:
Lenka Jandová
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 4. 2024
IČ:
DIČ:
IČ: 05532914
DIČ: CZ05532914
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			450 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	450 000,00	21,00%	94 500,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	544 500,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt:

I - I. ETAPA - Způsobilé výdaje

Soupis:

VRN - VRN, ostatní

Místo:	Libina č.p. 836	Datum:	11. 4. 2024
Zadavatel:	Obec Libina, Libina 523, 788 05	Projektant:	ing.arch. Karel Prášil
Uchazeč:	WEISSTAW s.r.o.	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	450 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	450 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	320 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	70 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	60 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt:

I - I. ETAPA - Způsobilé výdaje

Soupis:

VRN - VRN, ostatní

Místo:	Libina č.p. 836	Datum:	11. 4. 2024
Zadavatel:	Obec Libina, Libina 523, 788 05	Projektant:	ing.arch. Karel Prášil
Uchazeč:	WEISSTAW s.r.o.	Zpracovatel:	Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 450 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 450 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 320 000,00

1	K	012003000	Vytýčení inženýrských sítí	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub	1,000	40 000,00	40 000,00
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	60 000,00	60 000,00
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	40 000,00	40 000,00
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	60 000,00	60 000,00
6	K	013294001	Výrobní dokumentace prefa konstrukcí	soub	1,000	40 000,00	40 000,00
7	K	013294002	Ostatní výrobní dokumentace	soub	1,000	30 000,00	30 000,00
8	K	013294003	Geometrický plán	soub	1,000	40 000,00	40 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 70 000,00

9	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	70 000,00	70 000,00
---	---	-----------	---------------------	------	-------	-----------	-----------

D VRN4 Inženýrská činnost 60 000,00

10	K	043002001	Zkoušky a revize	soub	1,000	50 000,00	50 000,00
11	K	043002002	Statická zátěžová zkouška pláně	soub	1,000	10 000,00	10 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt:

Ia - I.ETAPA-Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

SO 02 - Drobná architektura a mětský mobiliář

Úroveň 3:

2.1.4 - Odvodnění stáv. přístřešků

KSO:

Místo: Libina č.p. 836

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:

Obec Libina, Libina 523, 788 05

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

WEISSTAW s.r.o.

IČ:

05532914

DIČ:

CZ05532914

Projektant:

ing.arch. Karel Prášil

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jandová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

217 462,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	217 462,06	21,00%	45 667,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

263 129,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt: Ia - I.ETAPA-Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 02 - Drobná architektura a městský mobiliář

Úroveň 3: 2.1.4 - Odvodnění stáv. přístřešků

Místo:	Libina č.p. 836	Datum:	11. 4. 2024
Zadavatel:	Obec Libina, Libina 523, 788 05	Projektant:	ing.arch. Karel Prášil
Uchazeč:	WEISSTAW s.r.o.	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	217 462,06
HSV - Práce a dodávky HSV	204 817,06
1 - Zemní práce	100 959,92
2 - Zakládání	12 842,47
4 - Vodorovné konstrukce	7 345,00
8 - Trubní vedení	35 854,20
998 - Přesun hmot	47 815,47
PSV - Práce a dodávky PSV	12 645,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	12 645,00

SOUPOIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt:

Ia - I.ETAPA-Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

SO 02 - Drobná architektura a městský mobiliář

Úroveň 3:

2.1.4 - Odvodnění stáv. přístřešků

Místo:

Libina č.p. 836

Datum:

11. 4. 2024

Zadavatel:

Obec Libina, Libina 523, 788 05

Projektant:

ing.arch. Karel Prášil

Uchazeč:

WEISSTAW s.r.o.

Zpracovatel:

Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							217 462,06
D 1 Zemní práce							204 817,06
1	K	131151202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	18,750	399,00	7 481,25
VV 3*2,5*2,5					18,750		
VV Součet					18,750		
2	K	132154104	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3	72,000	297,00	21 384,00
VV 26*0,8*1,35					28,080		
VV 30,5*0,8*1,8					43,920		
VV Součet					72,000		
3	K	162206112	Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	90,750	65,00	5 898,75
VV 18,75					18,750		
VV 72					72,000		
VV Součet					90,750		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,442	265,00	7 272,13
VV 26*0,8*0,5					10,400		
VV 30,5*0,8*0,5					12,200		
VV 3*2,5*0,3					2,250		
VV 2,4*1,8*0,6					2,592		
VV Součet					27,442		
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	27,442	146,00	4 006,53
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	60,372	300,00	18 111,60
VV 27,442*2,2					60,372		
7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	27,442	76,00	2 085,59
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	72,488	138,00	10 003,34
VV 26*0,8*(1,35-0,5)					17,680		
VV 30,5*0,8*(1,8-0,5)					31,720		
VV 3*2,5*1,6					12,000		
VV 2*2,4*0,6*2,2					6,336		
VV 2*1,8*0,6*2,2					4,752		
VV Součet					72,488		
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	18,080	206,00	3 724,48
VV 26*0,8*0,4					8,320		
VV 30,5*0,8*0,4					9,760		
VV Součet					18,080		
10	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	36,160	391,00	14 138,56
VV 18,08*2 "Přepočtené koeficientem množství					36,160		
11	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	4,979	784,00	3 903,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	52,700	32,00	1 686,40
	VV		3*2,5		7,500		
	VV		56,5*0,8		45,200		
	VV		Součet		52,700		
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	52,700	22,00	1 159,40
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,054	99,00	104,35
	VV		52,7*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,054		
D 2			Zakládání				12 842,47
15	K	212572121	Lože pro travivody z kameniva drobného těžného	m3	2,250	1 601,00	3 602,25
	VV		2,5*3*0,3		2,250		
16	M	56241617	podzemní filtrační šachta DN 400 s košem, poklop pochozí	kus	1,000	7 900,00	7 900,00
17	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	20,000	22,00	440,00
18	M	69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	23,690	38,00	900,22
	VV		20*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		23,690		
D 4			Vodorovné konstrukce				7 345,00
19	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	4,520	1 625,00	7 345,00
	VV		56,5*0,8*0,1		4,520		
D 8			Trubní vedení				35 854,20
20	K	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125	m	57,000	93,00	5 301,00
21	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	57,000	118,00	6 726,00
22	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	4,500	391,00	1 759,50
23	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	14,000	242,00	3 388,00
24	M	28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	14,000	76,00	1 064,00
25	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	1,000	265,00	265,00
26	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	1,000	101,00	101,00
27	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus	1,000	447,00	447,00
28	M	28611392	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°	kus	1,000	279,00	279,00
29	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	57,000	20,00	1 140,00
30	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	4,500	26,00	117,00
31	K	897171111	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod zatížené osobními automobily objemu do 10 m3	m3	2,600	5 517,00	14 344,20
32	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	61,500	15,00	922,50
D 998			Přesun hmot				47 815,47
33	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	46,065	1 038,00	47 815,47
D PSV			Práce a dodávky PSV				12 645,00
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				12 645,00
34	K	721241102	Lapač střešních splavenin z litiny DN 125	kus	3,000	4 215,00	12 645,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt:

Ia - I.ETAPA-Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

SO 02 - Drobná architektura a městský mobiliář

Úroveň 3:

2.1.3 - Městský mobiliář, drobná architektura

KSO:

Místo: Libina č.p. 836

Zadavatel:

Obec Libina, Libina 523, 788 05

Uchazeč:

WEISSTAW s.r.o.

Projektant:

ing.arch. Karel Prášil

Zpracovatel:

Lenka Jandová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

05532914

DIČ:

CZ05532914

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

141 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	141 000,00	21,00%	29 610,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

170 610,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt: Ia - I.ETAPA-Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 02 - Drobná architektura a městský mobiliář

Úroveň 3: 2.1.3 - Městský mobiliář, drobná architektura

Místo:	Libina č.p. 836	Datum:	11. 4. 2024
Zadavatel:	Obec Libina, Libina 523, 788 05	Projektant:	ing.arch. Karel Prášil
Uchazeč:	WEISSTAW s.r.o.	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	141 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	141 000,00
9-1 - Ostatní	141 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt: Ia - I.ETAPA-Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 02 - Drobná architektura a městský mobiliář

Úroveň 3: 2.1.3 - Městský mobiliář, drobná architektura

Místo: Libina č.p. 836Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel: Obec Libina, Libina 523, 788 05Projektant: ing.arch. Karel Prášil

Uchazeč: WEISSTAW s.r.o.Zpracovatel: Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

141 000,00

DHSVPráce a dodávky HSV

141 000,00

D9-1Ostatní

141 000,00

1	K	9-101	Montáž mobiliáře a vybavení	soub	1,000	20 000,00	20 000,00
2	M	749101020	Elketro hydraulický výsuvný sloup - podrobný popis viz. M23	kus	1,000	45 000,00	45 000,00
3	M	749101021	Mechanický výsuvný sloup - podrobný popis viz. M24	kus	2,000	38 000,00	76 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt:

Ia - I.ETAPA-Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

SO 03 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:

Místo: Libina č.p. 836

Zadavatel:

Obec Libina, Libina 523, 788 05

Uchazeč:

WEISSTAW s.r.o.

Projektant:

ing.arch. Karel Prášil

Zpracovatel:

Lenka Jandová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

05532914

DIČ:

CZ05532914

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			14 531,31
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	14 531,31	21,00%	3 051,58
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	17 582,89

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt:

Ia - I.ETAPA-Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

SO 03 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:	Libina č.p. 836	Datum:	11. 4. 2024
Zadavatel:	Obec Libina, Libina 523, 788 05	Projektant:	ing.arch. Karel Prášil
Uchazeč:	WEISSTAW s.r.o.	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	14 531,31
HSV - Práce a dodávky HSV	14 531,31
5 - Komunikace pozemní	13 246,74
998 - Přesun hmot	1 284,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt:

Ia - I.ETAPA-Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

SO 03 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Libina č.p. 836

Datum:

11. 4. 2024

Zadavatel:

Obec Libina, Libina 523, 788 05

Projektant:

ing.arch. Karel Prášil

Uchazeč:

WEISSTAW s.r.o.

Zpracovatel:

Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem14 531,31

D HSVPráce a dodávky HSV14 531,31

D 5Komunikace pozemní13 246,74

1	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	8,100	200,00	1 620,00
VV		8,1			8,100		
2	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	8,100	650,00	5 265,00
3	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	8,262	770,00	6 361,74
VV		8,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			8,262		
D		998	Přesun hmot				1 284,57
4	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným	t	6,117	210,00	1 284,57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA
Objekt:
Ia - I.ETAPA-Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
SO 06 - Přeložení dešťové kanalizace

KSO:
Místo: Libina č.p. 836

Zadavatel:
Obec Libina, Libina 523, 788 05

Uchazeč:
WEISSTAW s.r.o.

Projektant:
ing.arch. Karel Prášil

Zpracovatel:
Lenka Jandová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 05532914
DIČ: CZ05532914

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			507 164,62
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	507 164,62	21,00%	106 504,57
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	613 669,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt: Ia - I.ETAPA-Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 06 - Přeložení dešťové kanalizace

Místo:	Libina č.p. 836	Datum:	11. 4. 2024
Zadavatel:	Obec Libina, Libina 523, 788 05	Projektant:	ing.arch. Karel Prášil
Uchazeč:	WEISSTAW s.r.o.	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	507 164,62
HSV - Práce a dodávky HSV	507 164,62
1 - Zemní práce	183 892,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce	262 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	26 894,44
8 - Trubní vedení	24 757,00
998 - Přesun hmot	9 620,82

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt:

Ia - I.ETAPA-Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

SO 06 - Přeložení dešťové kanalizace

Místo:

Libina č.p. 836

Datum:

11. 4. 2024

Zadavatel:

Obec Libina, Libina 523, 788 05

Projektant:

ing.arch. Karel Prášil

Uchazeč:

WEISSTAW s.r.o.

Zpracovatel:

Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 507 164,62

D HSV Práce a dodávky HSV 507 164,62

D 1 Zemní práce 183 892,36

1	K	131113711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	11,810	824,00	9 731,44
2	K	131151203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	106,315	294,00	31 256,61
	VV		7,5*4,5*3,5		118,125		
	VV		-11,81" ruční dokopávky - odhad 10%"		-11,810		
	VV		Součet		106,315		
3	K	132154203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3	m3	27,720	400,00	11 088,00
	VV		7*1,1*3,6		27,720		
4	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	134,400	237,00	31 852,80
	VV		" nádrž"				
	VV		(7,5*2+4,5*2)*3,5		84,000		
	VV		" potrubí"				
	VV		7*2*3,6		50,400		
	VV		Součet		134,400		
5	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	134,400	123,00	16 531,20
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	52,246	265,00	13 845,19
	VV		118,125-68,959		49,166		
	VV		0,77+2,31		3,080		
	VV		Součet		52,246		
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	52,249	146,00	7 628,35
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	83,598	300,00	25 079,40
	VV		52,249*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		83,598		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	52,249	19,00	992,73
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	24,640	138,00	3 400,32
	VV		27,72-(0,77+2,31)		24,640		
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,310	206,00	475,86
	VV		7*1,1*0,3		2,310		
12	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	4,620	391,00	1 806,42
	VV		2,31*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,620		
13	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	68,959	438,00	30 204,04
	VV		" retenční nádrž"				
	VV		7,5*4,5*3,5		118,125		
	VV		-(6,1*3,1*2,6)		-49,166		
	VV		Součet		68,959		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 262 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	382411210.1	Oszazení retenční nádrže	kus	1,000	82 000,00	82 000,00
15	M	562416071	<i>nádrž akumulární podzemní samonosná (objem 25,75 m3)</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>
D 4 Vodorovné konstrukce							26 894,44
16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,145	1 100,00	4 559,50
	VV		" retenční nádrž - fr. 16/32"				
	VV		7,5*4,5*0,1		3,375		
	VV		Mezisoučet		3,375		
	VV		" potrubí"				
	VV		7*1,1*0,1		0,770		
	VV		Součet		4,145		
17	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	5,063	3 634,00	18 398,94
	VV		" retenční nádrž"				
	VV		7,5*4,5*0,15		5,063		
18	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,123	32 000,00	3 936,00
	VV		" retenční nádrž"				
	VV		7,5*4,5*0,0033*1,1		0,123		
D 8 Trubní vedení							24 757,00
19	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	m	8,000	758,00	6 064,00
20	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000	265,00	530,00
21	M	28617172	<i>koleno kanalizační PP SN16 30° DN 150</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>231,00</i>	<i>231,00</i>
22	M	28617182	<i>koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>232,00</i>	<i>232,00</i>
23	K	894812356	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem	kus	2,000	8 850,00	17 700,00
	VV		2		2,000		
D 998 Přesun hmot							9 620,82
24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	9,718	990,00	9 620,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt:

Ia - I.ETAPA-Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

SO 10 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Libina č.p. 836

Zadavatel:

Obec Libina, Libina 523, 788 05

Uchazeč:

WEISSTAW s.r.o.

Projektant:

ing.arch. Karel Prášil

Zpracovatel:

Lenka Jandová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

05532914

DIČ:

CZ05532914

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			10 400,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 400,00	21,00%	2 184,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	12 584,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt: Ia - I.ETAPA-Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 10 - Veřejné osvětlení

Místo:	Libina č.p. 836	Datum:	11. 4. 2024
Zadavatel:	Obec Libina, Libina 523, 788 05	Projektant:	ing.arch. Karel Prášil
Uchazeč:	WEISSTAW s.r.o.	Zpracovatel:	Lenka Jandová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	10 400,00
PSV - Práce a dodávky PSV	10 400,00
741 - Elektroinstalace	10 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU LIBINA - venkovní úpravy-I.ETAPA

Objekt:

Ia - I.ETAPA-Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

SO 10 - Veřejné osvětlení

Místo:

Libina č.p. 836

Datum:

11. 4. 2024

Zadavatel:

Obec Libina, Libina 523, 788 05

Projektant:

ing.arch. Karel Prášil

Uchazeč:

WEISSTAW s.r.o.

Zpracovatel:

Lenka Jandová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 10 400,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV	10 400,00
D	741	Elektroinstalace	10 400,00

1	K	741-1	Veřejné osvětlení a elektroinstalace - VIZ. SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA	soub	1,000	10 400,00	10 400,00
---	---	-------	---	------	-------	-----------	-----------

Výkaz výměr
VO a elektroinstalace KD Libina