

Soupis prací - obec Libina

číslo propočtu

P68/2025

Název akce: Opravy krajských komunikací



Popis práce	MJ	Naměřené hodnoty	Cena za položku	Cena celkem
Obědné				
u Kaple sv. Antonína - 2,5x2,4 + 8,5x1,2 + 3x6:				
Odstranění živичného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	34,20	202,00 Kč	6 908,40 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	4,28	430,00 Kč	1 838,25 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	34,20	23,00 Kč	786,60 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro obrusné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	34,20	554,00 Kč	18 946,80 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným	t	4,28	207,00 Kč	884,93 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	50,00	75,00 Kč	3 750,00 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	280,00 Kč	280,00 Kč
				33 394,98 Kč
u č.p. 98 - 11x1,5 + 4x1,7 + 4x1,7:				
Odstranění živичného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	30,10	202,00 Kč	6 080,20 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	3,76	430,00 Kč	1 617,88 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	30,10	23,00 Kč	692,30 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro obrusné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	30,10	554,00 Kč	16 675,40 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným	t	3,76	207,00 Kč	778,84 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	42,00	75,00 Kč	3 150,00 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	280,00 Kč	280,00 Kč
				29 274,61 Kč
Za viaduktem směrem k č.p. 98 - 5x2,2:				
Odstranění živичného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	11,00	202,00 Kč	2 222,00 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	1,38	430,00 Kč	591,25 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	11,00	23,00 Kč	253,00 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro obrusné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	11,00	554,00 Kč	6 094,00 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným	t	1,38	207,00 Kč	284,63 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	10,00	75,00 Kč	750,00 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	280,00 Kč	280,00 Kč
				10 474,88 Kč
č.p. 36 - 18x2,7:				
Odstranění živичného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	48,60	202,00 Kč	9 817,20 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	6,08	430,00 Kč	2 612,25 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	48,60	23,00 Kč	1 117,80 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro obrusné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	48,60	554,00 Kč	26 924,40 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným	t	6,08	207,00 Kč	1 257,53 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	25,00	75,00 Kč	1 875,00 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	280,00 Kč	280,00 Kč
				43 884,18 Kč
č.p. 10 - 4,3x1,5:				
Odstranění živичného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	6,45	202,00 Kč	1 302,90 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	0,81	430,00 Kč	346,69 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	6,45	23,00 Kč	148,35 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro obrusné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	6,45	554,00 Kč	3 573,30 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným	t	0,81	207,00 Kč	166,89 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	11,00	75,00 Kč	825,00 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	280,00 Kč	280,00 Kč
				6 643,13 Kč

č.p. 35 - 22,5x2,8:				
Odstranění živičného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	63,00	202,00 Kč	12 726,00 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	7,88	430,00 Kč	3 386,25 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	63,00	23,00 Kč	1 449,00 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro ohrusné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	63,00	554,00 Kč	34 902,00 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	7,88	207,00 Kč	1 630,13 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	29,00	75,00 Kč	2 175,00 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	280,00 Kč	280,00 Kč
				56 548,38 Kč
č.p. 34 - 5x0,9 + 4,3x1,7:				
Odstranění živičného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	11,81	202,00 Kč	2 385,62 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	1,48	430,00 Kč	634,79 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	11,81	23,00 Kč	271,63 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro ohrusné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	11,81	554,00 Kč	6 542,74 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	1,48	207,00 Kč	305,58 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	22,00	75,00 Kč	1 650,00 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	280,00 Kč	280,00 Kč
				12 070,36 Kč
č.p. 33 - 28,5x2,2 + 3,7x1,4:				
Odstranění živičného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	67,88	202,00 Kč	13 711,76 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	8,49	430,00 Kč	3 648,55 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	67,88	23,00 Kč	1 561,24 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro ohrusné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	67,88	554,00 Kč	37 605,52 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	8,49	207,00 Kč	1 756,40 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	41,00	75,00 Kč	3 075,00 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	280,00 Kč	280,00 Kč
				61 638,47 Kč
č.p. 17 - křižovatka u křiže - 6x1,4:				
Odstranění živičného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	8,40	202,00 Kč	1 696,80 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	1,05	430,00 Kč	451,50 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	8,40	23,00 Kč	193,20 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro ohrusné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	8,40	554,00 Kč	4 653,60 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	1,05	207,00 Kč	217,35 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	14,00	75,00 Kč	1 050,00 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	280,00 Kč	280,00 Kč
				8 542,45 Kč
č.p. 96 - 18x1,8:				
Odstranění živičného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	32,40	202,00 Kč	6 544,80 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	4,05	430,00 Kč	1 741,50 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	32,40	23,00 Kč	745,20 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro ohrusné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	32,40	554,00 Kč	17 949,60 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	4,05	207,00 Kč	838,35 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	22,00	75,00 Kč	1 650,00 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	280,00 Kč	280,00 Kč
				29 749,45 Kč
č.p. 49 a 94 - 3,6x2:				
Odstranění živičného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	7,20	202,00 Kč	1 454,40 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	0,90	430,00 Kč	387,00 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	7,20	23,00 Kč	165,60 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro ohrusné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	7,20	554,00 Kč	3 988,80 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	0,90	207,00 Kč	186,30 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	8,00	75,00 Kč	600,00 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	280,00 Kč	280,00 Kč
				7 062,10 Kč
č.p. 96 - 3,6x2,2:				
Odstranění živičného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	7,92	202,00 Kč	1 599,84 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	0,99	430,00 Kč	425,70 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	7,92	23,00 Kč	182,16 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro ohrusné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	7,92	554,00 Kč	4 387,68 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	0,99	207,00 Kč	204,93 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	8,50	75,00 Kč	637,50 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	280,00 Kč	280,00 Kč
				7 717,81 Kč

č.p. 51 - 2,5x1,8:				
Odstranění živičného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	4,50	202,00 Kč	909,00 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	0,56	430,00 Kč	241,88 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	4,50	23,00 Kč	103,50 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro obrusné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	4,50	554,00 Kč	2 493,00 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	0,56	207,00 Kč	116,44 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	7,00	75,00 Kč	525,00 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	280,00 Kč	280,00 Kč
				4 668,81 Kč
Před mostem 31545-16 - 9x2,4:				
Odstranění živičného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	21,60	202,00 Kč	4 363,20 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	2,70	430,00 Kč	1 161,00 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	21,60	23,00 Kč	496,80 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro obrusné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	21,60	554,00 Kč	11 966,40 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	2,70	207,00 Kč	558,90 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	14,00	75,00 Kč	1 050,00 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	280,00 Kč	280,00 Kč
				19 876,30 Kč
Rovinka nad mostem - 10x2,1:				
Odstranění živičného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	21,00	202,00 Kč	4 242,00 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	2,63	430,00 Kč	1 128,75 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	21,00	23,00 Kč	483,00 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro obrusné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	21,00	554,00 Kč	11 634,00 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	2,63	207,00 Kč	543,38 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	14,50	75,00 Kč	1 087,50 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	280,00 Kč	280,00 Kč
				19 398,63 Kč
Odbočka u lípy - 8,2x2,3:				
Odstranění živičného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	18,86	202,00 Kč	3 809,72 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	2,36	430,00 Kč	1 013,73 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	18,86	23,00 Kč	433,78 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro obrusné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	18,86	554,00 Kč	10 448,44 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	2,36	207,00 Kč	488,00 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	13,50	75,00 Kč	1 012,50 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	280,00 Kč	280,00 Kč
				17 486,17 Kč
Konec Obědné - 6,5x2,5:				
Odstranění živičného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	16,25	202,00 Kč	3 282,50 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	2,03	430,00 Kč	873,44 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	16,25	23,00 Kč	373,75 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro obrusné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	16,25	554,00 Kč	9 002,50 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	2,03	207,00 Kč	420,47 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	11,50	75,00 Kč	862,50 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	280,00 Kč	280,00 Kč
				15 095,16 Kč
Překop u č.p. 528 - 7x1,5 podklad, 7x2,5 obrus:				
Odstranění krytu ze šterkodrti / dlažby	m2	10,50	202,00 Kč	2 121,00 Kč
Odstranění živičného krytu frézováním tl. 50-100 mm	m2	7,00	202,00 Kč	1 414,00 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	3,50	430,00 Kč	1 505,00 Kč
Infiltrační postřik z asfaltové emulze v množství 0,8kg/m2	m2	7,00	30,00 Kč	210,00 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro podkladní vrstvy ACP 16+ - tl. 5 cm	m2	7,00	554,00 Kč	3 878,00 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	17,50	23,00 Kč	402,50 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro obrusné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	17,50	554,00 Kč	9 695,00 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	3,06	207,00 Kč	633,94 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	45,00	75,00 Kč	3 375,00 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	280,00 Kč	280,00 Kč
				23 514,44 Kč

Libina				
Křižovatka na Obědné 2x2:				
Odstranění živičného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	4,00	202,00 Kč	808,00 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	0,50	430,00 Kč	215,00 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	4,00	23,00 Kč	92,00 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro ohrusné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	4,00	554,00 Kč	2 216,00 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	0,50	207,00 Kč	103,50 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	50,00	75,00 Kč	3 750,00 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	280,00 Kč	280,00 Kč
				7 464,50 Kč
Křižovatka na Obědné - celá - cca 102m2:				
Odstranění živičného krytu frézováním tl. 50 mm	m2	102,00	122,00 Kč	12 444,00 Kč
Vodorovná doprava vybouraných hmot (v tunách)	t	12,75	430,00 Kč	5 482,50 Kč
Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 0,3kg/m2	m2	102,00	23,00 Kč	2 346,00 Kč
Pokládka asfaltové obalované směsi pro ohrusné vrstvy ACO 11 - tl. 5 cm	m2	102,00	518,00 Kč	52 836,00 Kč
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	12,75	207,00 Kč	2 639,25 Kč
Zálivka styčných spojů, asfaltová páska	bm	31,00	75,00 Kč	2 325,00 Kč
Přesun techniky a zaměstnanců - poměrná část	akce	1,00	280,00 Kč	280,00 Kč
				78 352,75 Kč
Vícepráce - Křižovatka na Obědné - celá - cca 102m2				
Zpracovaný materiál	t	9,49	2 090,00 Kč	19 834,10 Kč
Součet :				512 691,63 Kč
Celková cena bez DPH				512 691,63 Kč

Datum:30.9.2025

OBEC
LIBINA
 PSČ 788 05
 IČ: 00302899 DIČ: CZ00302899

Předal:

Recovera
 Technický servis s.r.o.
 Hybešova 523/10, 787 01 Šumperk
 IČ: 26836980 tel: 582 214 534

Převzal:



Obecné podmínky

Výsledná cena bude stanovena na základě skutečně provedených prací s připočtením příslušné DPH.

V případě víceprací může být nabídka aktualizována.

Pokud vícepráce vzniknou operativním požadavkem objednatele, jsou účtovány dle aktuálních, místně obvyklých tržních cen.

Platnost cenové nabídky

Cenová nabídka je platná od data jejího zhotovení do konce následujícího kalendářního měsíce.

Platební podmínky

Platba převodem na účet, standardní splatnost 14 dní, při odsouhlasení výjimky max. 30 dní.

Při prodlení bude aplikován úrok z prodlení 0,1 % za každý den z prodlení.

Všeobecné záruční podmínky

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku na jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle smlouvy nebo cenové nabídky a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednavatelem. Pokud bude dílo předávané po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí nebo zahájením silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Záruční doba činí 24 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Zhotovitel nemá povinnost z vadného plnění ani povinnost z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:

- příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukční vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle cenové nabídky, objednávky nebo smlouvy
- příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle cenové nabídky, objednávky nebo smlouvy
- příslušná vada je způsobená neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám - (zejména otáčení na místě, prudké brždění apod.)
- příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem
- příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla
- příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednavatelem
- příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednavatelem

