

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení díla s názvem
Hřensko – rekonstrukce hasičské zbrojnice
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Hřensko**
Se sídlem: **Hřensko čp. 71, 407 17 Hřensko**
IČ : **00 261 351**
DIČ: **neplátce**
Bankovní spojení : **Komerční banka, a.s., pobočka Děčín**
Číslo účtu : **43-8645470217/0100**
Zastoupený: **JUDr. Zdeňkem Pánkem, starostou obce**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **JUDr. Zdeněk Pánek, starosta**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Bc. Alena Bílková, TDI**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **Sdružení IOS-JK zastoupené IOS s.r.o.**
Se sídlem: **Teplická 8, 405 05 Děčín IX**
IČ : **62742205**
DIČ : **CZ62742205**
Bankovní spojení : **Česká spořitelna a.s.**
Číslo účtu : **921747379/0800**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n/L v oddílu C vložce 8845
Zastoupený: **Lifkou Jiřím**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Lifka Jiří**
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Ing. Kulhánek Jiří, Ing. Kulhánek Jan, Lifka Jiří**

2. DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE SPECIFIKACI PŘEDMĚTU SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem „**Hřensko – rekonstrukce hasičské zbrojnice**“ a některé podmínky jeho plnění jsou určeny touto dokumentací a těmito doklady:
- zadávací dokumentací ze dne 15.03.2017
 - cenové nabídky ze dne 7.4.2017
- 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem výše uvedených dokladů před podpisem této smlouvy o dílo seznámil a že tyto doklady mu byly pro realizaci díla objednatelem poskytnuty.

3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „**Hřensko – rekonstrukce hasičské zbrojnice**“ způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo.
- 3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 této smlouvy o dílo.

4 TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Předpoklad zahájení prací: **05/2017**
- 4.2 Předpoklad dokončení prací: **09/2017**

5 CENA DÍLA

- 5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	1 657.759,10 Kč
DPH 21%:	348.129,41 Kč
Cena včetně DPH:	2 005.888,51 Kč

Tato cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

- 5.2 Podkladem pro stanovení ceny za realizaci předmětného díla je projektová dokumentace pro provedení stavby a objednatel předložená a zhotovitelem oceněná cenová nabídka – viz čl. 2 této smlouvy o dílo.
- 5.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště a náklady uvedené v zadávacích podmínkách) v rozsahu dle čl. 3.2 této smlouvy. Dále sjednaná cena obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání dokončeného díla.
- 5.4 Cena včetně daně z přidané hodnoty je stanovena pro sazby daně z přidané hodnoty platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna výše těchto sazeb se promítne v jejím konečném vyčíslení.
- 5.5 Objednatel požadované další práce, které nebyly v rámci výběrového řízení poptávány a nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu (nedílná příloha této smlouvy), budou oceněny dle ceníku ve stejné cenové úrovni jako základní nabídka (ceník ÚRS). Tyto práce budou dopředu (před realizací) definovány formou změnového listu, naceněny, a poté písemně odsouhlaseny objednatel. Stejným způsobem budou oceněny objednatel požadované práce, které vyvstanou v průběhu realizace díla. Na základě těchto změnových listů bude podepsán dodatek k této SoD. Obdobným způsobem budou oceněny i případné méněpráce.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A FINANCOVÁNÍ

- 6.1 *Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu díla po jeho řádném provedení a protokolárním předání ve smluvně dohodnutém termínu. Zálohy objednatel neposkytuje.*
- 6.2 Úhrada bude provedena v české měně, na základě příslušného účetního dokladu vystaveného zhotovitelem 1x měsíčně včetně soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora, a to do výše 90% sjednané smluvní ceny, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.3 Zbývajících 10% bude uhrazeno zhotoviteli po předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků a dokladové části pro uvedení stavby do trvalého užívání. Splatnost této částky bude nejpozději do 15 dnů.
- 6.4 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 6.5 Splatnost faktury bude činit 30 dnů od data jejich vystavení zhotovitelem. Platby budou objednatel prováděny přímo na účet zhotovitele.
- 6.6 Lhůta splatnosti faktury je objednatel dodržena, pokud nejpozději poslední den její splatnosti je příslušná částka odepsána z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitele.
- 6.7 *Objednatel není v rámci těchto stavebních prací osobou povinnou k DPH. DPH bude odvádět zhotovitel v souladu se zákonem o DPH.*

7 SMLUVNÍ POKUTY

7.1 Prodlení s dokončením:

V případě prodlení uchazeče s termínem dokončení celého díla ve lhůtě stanovené smlouvou o dílo, vyhrazuje si zadavatel právo účtovat uchazeči smluvní pokutu ve výši Kč 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení a úhradu veškerých ušlých dotačních titulů ze strany poskytovatele dotace.

7.2 Prodlení s odstraněním vad:

V případě neodstranění závad zjištěných v průběhu provádění prací v termínech stanovených zadavatelem bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

Dále je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení pro případ, že odstraňování prokazatelně zjištěných vad v záruční lhůtě nebude zhotovitelem zahájeno do 7 dnů od jejich nahlášení zhotoviteli.

7.3 Prodlení s úhradou faktur:

V případě prodlení s jakoukoli platbou objednatele podle této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že objednatel neprovede úhradu faktury v termínu určeném dle této smlouvy o dílo, může zhotovitel do doby plné úhrady dlužné částky práce přerušit a toto přerušení má za následek posunutí lhůty pro dokončení o stejný počet dní, jako byla doba přerušení, aniž by to mělo dopad na uplatnění smluvních pokut za nedodržení lhůty pro dokončení díla ze strany objednatele.

Objednatel není v prodlení, pokud platba podle této smlouvy byla odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch účtu zhotovitele nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby.

7.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení jejich vyúčtování.

8 STAVENIŠTĚ

- 8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob i jakýchkoliv jiných faktických závazků nejpozději 5 dní před započatím prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.2 Zhotovitel je povinen udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit, či uvést vše do původního stavu.
- 8.3 Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště, případně i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.4 Objednatel poskytne zhotoviteli odběrná místa energií, zhotovitel zajistí měření odběrů a uhradí přímo jejich poskytovatelům, náklady na jejich odběry.

9 PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve smluvně dohodnutém termínu.
- 9.2 Výkon technického dozoru nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 9.3 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a jeho postup by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 9.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které dalším postupem prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 9.4 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole zakrývaných prací přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však odkrytím zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným opětovným zakrytím, zhotovitel.
- 9.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 9.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 9.7 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 9.8 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z obsahu Zadávací dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 9.9 Vybouraný materiál bude likvidován v souladu se Zákonem o odpadech, neurčí-li objednatel jinak. V případě, že objednatel rozhodne o využití vybouraného materiálu v rozporu se Zákonem o odpadech, nese náklady spojené s touto změnou objednatel.
- 9.10 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 9.11 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy. Na žádost objednatele je povinen mu tuto smlouvu předložit.
- 9.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem, nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.13 Kontrolní dny na stavbě se budou konat nejméně 1 x za 14 dní. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich ve věcech týkajících se plnění podle této smlouvy zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 9.14 Drobné odchylky od projektové dokumentace (zejména záměny materiálů), které nemění charakter smluvně dohodnutého technického řešení, mohou pověření zástupci smluvních stran dohodnout formou zápisu ve stavebním deníku. V případě potvrzení takového zápisu pověřeným zástupcem objednatele nelze takovou odchylku považovat za vadu díla.

10 SUBDODAVATEL

- 10.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit subdodavatele prováděním částí předmětu plnění pouze v případě, že takového subdodavatele uvedl ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je zhotovitel oprávněn pověřit provedením částí předmětu plnění pouze se souhlasem objednatele.
- 10.2 Zhotovitel odpovídá za práce a činnosti svých subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 10.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo.
- 10.4 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje o svých subdodavatelích, kteří se na realizaci stavby podílejí nebo podíleli, a to na základě žádosti objednatele.
- 10.5 Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze za předchozího souhlasu objednatele. Takový subdodavatel musí před uzavřením subdodavatelské smlouvy předložit doklady o splnění kvalifikace v minimálně shodném rozsahu, jako původní subdodavatel.
- 10.6 Objednatel má právo odmítnout plnění částí předmětu plnění subdodavatelem v případě, kdy zhotovitelem uvažovaný subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.
- 10.7 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede ty subdodavatele, kterým za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla bez DPH. Tento seznam bude zhotovitelem předložen do 60 dnů od dokončení díla. Pokud bude subdodavatelem akciová společnost, předloží zhotovitel i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

11 STAVEBNÍ DENÍK

- 11.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o počasí, o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím dokončeného díla.
- 11.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení
 - místo stavby
 - název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
 - jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor investora
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejích změn
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 11.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy.

- 11.4 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 11.5 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- 11.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných dodatků smlouvy o dílo.
- 11.7 Stavební deník musí být v pracovní době trvale přístupný na stavbě.

12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 12.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a doklady požadované v *Zadávací dokumentaci, příloze č. 1. – Zadávací podmínky*. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 12.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel Protokol o předání a převzetí díla, do kterého mimo jiné objednatel uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění či dokončení. V tomto protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, či nikoli. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen zde uvést důvody, proč tak neučinil.
- 12.4 Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech sjednaných prací. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.5 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v Protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží veškeré doklady pro řádné uvedení stavby do trvalého provozu.
- 12.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

13 ZÁRUKY, REKLAMACE

- 13.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 13.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 3.1 této smlouvy záruku v délce:

60 měsíců na celý předmět plnění

- 13.2 Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas a prokazatelně zhotoviteli oznámil.
- 13.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajících z Protokolu o předání a převzetí díla.
- 13.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat (možno e-mailem) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí zde být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevou ze sjednané ceny díla
- 13.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Objednatel stanoví nejzazší lhůtu pro odstranění vad (dle funkčnosti vady). Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu, v termínu stanoveném po dohodě s objednatel. V případě, kdy odstranění vady budou bránit nevhodné klimatické podmínky, potom zhotovitel odstraní vadu bez zbytečného odkladu v okamžiku, kdy to klimatické podmínky umožní.
- 13.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

14 VYŠŠÍ MOC

- 14.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, klimatické podmínky bránící realizaci díla, apod.
- 14.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení.

15 ZMĚNY SMLOUVY

- 15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu smluvního ujednání.
- 15.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat za účelem řešení vzniklé situace jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

16 Odstoupení od smlouvy

- 16.1 Objednatel i zhotovitel mohou odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo v případě, že je na druhou smluvní stranu prohlášen konkurs, povoleno vyrovnání, uvalená nucená správa nebo jestliže druhá strana vstoupí do likvidace nebo nebude poskytovatelem dotace vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- 16.2 Jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, objednatel jej písemně vyzve k tomu, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem a on tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a takový postup zhotovitele by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy provede objednatel písemně na adresu sídla zhotovitele, přičemž odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli.
- 16.3 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 16.4 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 16.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečný daňový doklad."
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo
- 16.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně s uvedením důvodu odstoupení a musí být podepsáno oprávněnou osobou. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší, a to okamžikem, kdy je oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

17 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

- 17.1 Záruční servis bude zhotovitel provádět po dobu záruky 60 měsíců.
- 17.2 Řádně reklamované vady díla budou odstraněny po jejich uznání v reklamačním řízení v oboustranně dohodnutém termínu.
- 17.3 Odstranění vad bude provedeno zhotovitelem neprodleně po umožnění přístupu k těmto vadám ze strany objednatele.
- 17.4 Oznámení o vadách musí být písemně doručeno zhotoviteli bez zbytečného odkladu a musí obsahovat popis vady, nebo jak se vada projevuje.
- 17.5 Při poruchách během záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla, které nevyžadují vyřazení zařízení z provozu do 3 dnů od oznámení vady, v ostatních případech bez zbytečného odkladu po oznámení vady (viz 12.5).

- 17.6 Objednatel uplatní reklamaci vady, spolu s jejím popisem, písemně na adresu zhotovitele. Zhotovitel do 3 dnů od přijetí reklamace objednateli oznámí, zda reklamovanou vadu uznává nebo sdělí důvody jejího odmítnutí. K odstranění objednatelům řádně oznámené a zhotovitelem uznané vady nastoupí zhotovitel do 3 dnů. Termín pro odstranění vady bude sjednán zástupci smluvních stran v závislosti na charakteru vady.
- 17.7 V případě, že zhotovitel neodstraní vadu díla v dohodnutých termínech, má objednatel právo provést odstranění vad díla sám, nebo prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli ušlý zisk a újmu, která mu tímto vznikne.

18 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazné vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 18.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly, či v průběhu plnění budou svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy
- 18.3 Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
- 18.4 Jakýkoliv technický spor mezi smluvními stranami bude s konečnou platností vyřešen nezávislým soudním znalcem jmenovaným oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se, potom určeným soudem. Jakýkoli majetkový spor mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se strany nedohodnou jinak. Vznik majetkového sporu nezbavuje zhotovitele povinností pokračovat v plnění díla. Vznik technického sporu nezbavuje zhotovitele, pokud je to technicky možné, pokračovat v práci na těch částech díla, jichž se spor netýká.
- 18.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
- 18.6 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a tímž okamžikem nabývá smlouva i účinnosti

Přílohy smlouvy:

- cenová nabídka ze dne 7.4.2017


V Děčíně, dne 7.4.2017

Ve Hřensku, dne 10. dubna 2017

za zhotovitele:

za objednatele:


Lifka Jiří
jednatel


ICS s.r.o. ①
TEPLICKÁ 8, 405 06 Děčín IX
IČO: 627 42 205 DIČ: CZ62742205


JUDr. Zdeněk Pánek
starosta obce



PLNÁ MOC

Společník 2: **Stavební společnost JK spol. s r.o.**, Úvoz 252, 405 02 Jílové, Martiněves,
IČ: 43841252, Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddíl C vložka 33015, zastoupenou Ing Janem Kulhánkem, jednatelem,

zmocňuje tímto

společnost **IOS s.r.o.**, se sídlem Teplická 8, 405 05 Děčín IX, IČ: 62742205, zapsanou
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 8845,
zastoupenou **Jiřím Lifkou**, jednatelem společnosti,

jako správce společnosti s názvem „SDRUŽENÍ IOS-JK“, kdy se na základě společenské
smlouvy výše jmenované společnosti ucházejí o veřejnou zakázku vyhlášenou zadavatelem
Obec Hřensko, Hřensko čp.71 407 17, IČ: 00261351, s názvem „Hřensko-rekonstrukce
hasičské zbrojnice,,

k tomu, že


správce společnosti je v souladu se společenskou smlouvou oprávněn k jednání v ústním i
písemném styku za společnost, a to zejména:

- ve všech věcech týkajících se společné nabídky před uzavřením realizační smlouvy mezi
zadavatelem a společníky společnosti a to včetně podepisování jménem společníků
společnosti v případě veškerých potřebných listin a dokumentů;
- o uzavření realizační smlouvy včetně případných dodatků mezi zadavatelem jako
objednatelem a společníky společnosti jako zhotovitelem, a to včetně podpisu;
- po uzavření realizační smlouvy mezi objednatel a zhotovitelem ve věcech týkajících
se realizace díla, a to včetně podepisování jménem společníků společnosti v případě
veškerých potřebných listin a dokumentů.


V Děčíně dne 7.4.2017

Zmocnění přijímá


.....
Jiří Lifka
jednatel společnosti



Za společníka 2:
Stavební společnost JK spol. s r.o.


.....
Ing. Jan Kulháněk
jednatel společnosti



REKAPITULACE STAVBY

Objekt:

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Hřensko 166

Adresa: 801 29 12
Hřensko st.p.č. 224

CC, CZ: 12741
Datum: 7.4.2017
CZ, CZ, CZ: 41.00.29

Objekt:

OBEC Hřensko, Hřensko 71

IL

DIČ:

Objekt:

Sdružení IOS - JK, zastoupené IOS s.r.o.

IC: 62742205

DIČ: CZ62742205

Objekt:

Ing. Demuth Jiří Děčín

IC:

DIČ:

Objekt:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 657 759,10


Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
Objekt	Objekt	Objekt	Objekt
Objekt	Objekt	Objekt	Objekt

Cena s DPH

v

CZK

2 005 888,51



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Práci:

0

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Hřensko 166

Místo:

Hřensko st.p.č. 224

Datum:

07.04.2017

Zpracoval:
Objekt:

OBEC Hřensko, Hřensko 71
Sdružení IOS - JK, zastoupené IOS s.r.o.

Dyopersonal:

Ing. Demuth Jiří Děčín

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 657 759,10	2 005 888,51	
1	OPRAVA FASÁDY A PODBITÍ STŘECHY	219 481,90	265 573,10	STA
2	OPRAVA TERAS	533 479,42	645 510,10	STA
3	OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR	872 292,18	1 055 473,54	STA
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	32 505,60	39 331,78	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Podpora výstavby a údržby a zateplování Hřensko 166

Objekt:

1 - OPRAVA FASÁDY A PODBITÍ STŘECHY

Pracovní

Místo:

Hřensko st.p.č. 224

Zadavatel:

OBEC Hřensko, Hřensko 71

Objednatel:

Sdružení IOS - JK, zastoupené IOS s.r.o.

Projektant:

Ing. Demuth Jiří Děčín

Posloupnost:

Číslo:

Datum:

07.04.2017

Objekt:

Objekt:

JK:

62742205

DPH:

CZ62742205

Objekt:

Objekt:

Cena bez DPH

219 481,90

Objekt	Základ ceny	Objekt	Výše ceny
Objekt	219 481,90	Objekt	219 481,90
Objekt	219 481,90	Objekt	219 481,90

Cena s DPH

v CZK

265 573,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce železniční zastávky - Hřensko 166

Průběh:

1 - OPRAVA FASÁDY A PODBITÍ STŘECHY

Místo:

Hřensko st.p.č. 224

Datum:

07.04.2017

Zařizovatel:

OBEC Hřensko, Hřensko 71

Projektant:

Ing. Demuth Jiří Děč

Objednatel:

Sdružení IOS - JK, zastoupené IOS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

219 481,90

HSV - Práce a dodávky HSV - VÝMĚRY JSOU PŘEVZATY Z PD KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Z RC	194 840,37
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	138 587,63
62 - Úprava povrchů vnějších	138 587,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	56 252,74
94 - Lešení a stavební výtahy	53 796,51
951 - Ostatní konstrukce a práce	659,44
992 - Přesun hmot	1 796,79
PSV - Práce a dodávky PSV - VÝMĚRY JSOU PŘEVZATY Z PD KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Z RO	24 641,53
764 - Konstrukce klempířské	10 203,77
783 - Dokončovací práce - nátěry	14 437,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kotelny a zateplení Prahy 166

Objekt:

1 - OPRAVA FASÁDY A PODBITÍ STŘECHY

Adresa:

Hřensko st.p.č. 224

Datum:

07.04.2017

Zadavatel:

OBEC Hřensko, Hřensko 71

Projektant:

Ing. Demuth Jiří Děčín

Objednatel:

Sdružení IOS - JK, zastoupené IOS s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

219 481,90

D HSV Práce a dodávky HSV - VÝMĚRY JSOU PŘEVZATY Z PD KE STAVEBNÍMU POVOL 194 840,37

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 138 587,63

D 62 Úprava povrchů vnějších 138 587,63

1	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	319,499	59,62	19 048,53	CS ÚRS 2016 01
			5*13,7+4*0,6*2		73,300			
			3,3*3,95*2		26,070			
			(2,8*1,2)/2*3		5,040			
			-(3,5*3,37*2+2,6*2,6*2+3*3,37)		-47,220			
			(3,5+3,37*2)*0,45*2		9,216			
			(2,6+2,6*2)*0,45*2		7,020			
			(3+3,37*2)*0,2		1,948			
			Mezisoučet pohled severní		75,374			
			5*(13,7+0,6*4)+4*0,6*2		85,300			
			3,3*3,95*2		26,070			
			3,5*1,7		5,950			
			(2,8*1,2)/2*2		3,360			
			-(1*1,6*4+1,2*2,1*2+3*2,1+1,2*1,3*2)		-20,860			
			(1+1,6*2)*0,15*4		2,520			
			(1,2+2,1*2)*0,15*2		1,620			
			(3+2,1*2)*0,15		1,080			
			(3,5+1,7*2)*0,6		4,140			
			(1,5+2,5*2)*0,25		1,625			
			Mezisoučet pohled jižní		110,805			
			3,3*12 *2		79,200			
			1,7*10,8 *2		36,720			
			(10,8+5)/2*1,8 *2		28,440			
			-(1,2*1,7*2+1,2*2,4+1,2*2) *2		-18,720			
			(1,2+1,7*2)*0,15*2 *2		2,760			
			(1,2+2,4*2)*0,15 *2		1,800			
			(1,2+2*2)*0,15*2 *2		3,120			
			Mezisoučet pohledy východní a západní		133,320			
			Součet		319,499			
2	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačněním do tmelu stěn	m2	319,499	164,70	52 621,49	CS ÚRS 2016 01
			5*13,7+4*0,6*2		73,300			
			3,3*3,95*2		26,070			
			(2,8*1,2)/2*3		5,040			
			-(3,5*3,37*2+2,6*2,6*2+3*3,37)		-47,220			
			(3,5+3,37*2)*0,45*2		9,216			
			(2,6+2,6*2)*0,45*2		7,020			
			(3+3,37*2)*0,2		1,948			
			Mezisoučet pohled severní		75,374			
			5*(13,7+0,6*4)+4*0,6*2		85,300			
			3,3*3,95*2		26,070			
			3,5*1,7		5,950			
			(2,8*1,2)/2*2		3,360			
			-(1*1,6*4+1,2*2,1*2+3*2,1+1,2*1,3*2)		-20,860			
			(1+1,6*2)*0,15*4		2,520			
			(1,2+2,1*2)*0,15*2		1,620			
			(3+2,1*2)*0,15		1,080			
			(3,5+1,7*2)*0,6		4,140			
			(1,5+2,5*2)*0,25		1,625			
			Mezisoučet pohled jižní		110,805			
			3,3*12 *2		79,200			
			1,7*10,8 *2		36,720			
			(10,8+5)/2*1,8 *2		28,440			
			-(1,2*1,7*2+1,2*2,4+1,2*2) *2		-18,720			
			(1,2+1,7*2)*0,15*2 *2		2,760			
			(1,2+2,4*2)*0,15 *2		1,800			
			(1,2+2*2)*0,15*2 *2		3,120			
			Mezisoučet pohledy východní a západní		133,320			
			Součet		319,499			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	622531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	319,499	196,35	62 733,63	CS ÚRS 2016 01
			5*13,7+4*0,6*2		73,300			
			3,3*3,95*2		26,070			
			(2,8*1,2)/2*3		5,040			
			-(3,5*3,37*2+2,6*2,6*2+3*3,37)		-47,220			
			(3,5+3,37*2)*0,45*2		9,216			
			(2,6+2,6*2)*0,45*2		7,020			
			(3+3,37*2)*0,2		1,948			
			Mezisoučet pohled severní		75,374			
			5*(13,7+0,6*4)+4*0,6*2		85,300			
			3,3*3,95*2		26,070			
			3,5*1,7		5,950			
			(2,8*1,2)/2*2		3,360			
			-(1*1,6*4+1,2*2,1*2+3*2,1+1,2*1,3*2)		-20,860			
			(1+1,6*2)*0,15*4		2,520			
			(1,2+2,1*2)*0,15*2		1,620			
			(3+2,1*2)*0,15		1,080			
			(3,5+1,7*2)*0,6		4,140			
			(1,5+2,5*2)*0,25		1,625			
			Mezisoučet pohled jižní		110,805			
			3,3*12*2		79,200			
			1,7*10,8*2		36,720			
			(10,8+5)/2*1,8*2		28,440			
			-(1,2*1,7*2+1,2*2,4+1,2*2)*2		-18,720			
			(1,2+1,7*2)*0,15*2		2,760			
			(1,2+2,4*2)*0,15*2		1,800			
			(1,2+2*2)*0,15*2		3,120			
			Mezisoučet pohledy východní a západní		133,320			
			Součet		319,499			
4	K	629135101	Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm	m	20,200	42,15	851,43	CS ÚRS 2016 01
			1,2*3		3,600			
			Mezisoučet pohled severní		3,600			
			1*4+1,2*4+3		11,800			
			Mezisoučet pohled jižní		11,800			
			1,2*2*2		4,800			
			Mezisoučet pohledy východní a západní		4,800			
			Součet		20,200			
5	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	96,400	34,57	3 332,55	CS ÚRS 2016 01
			3,5*3,37*2+2,6*2,6*2+3*3,37		47,220			
			1,2*1,6*3		5,760			
			Mezisoučet pohled severní		52,980			
			(1*1,6*4+1,2*2,1*2+3*2,1+1,2*1,3*2)		20,860			
			1,2*1,6*2		3,840			
			Mezisoučet pohled jižní		24,700			
			(1,2*1,7*2+1,2*2,4+1,2*2)*2		18,720			
			Mezisoučet pohledy východní a západní		18,720			
			Součet		96,400			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				56 252,74	
D 94			Lešení a stavební výtahy				53 796,51	
6	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	383,900	49,67	19 068,31	CS ÚRS 2016 01
			6,5*12,8+3*5*2		113,200			
			Mezisoučet pohled severní		113,200			
			7*15,7+3*4*2		133,900			
			Mezisoučet pohled jižní		133,900			
			3*(12+10,8)*2		136,800			
			Mezisoučet pohledy východní a západní		136,800			
			Součet		383,900			
7	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	11 517,000	0,97	11 171,49	CS ÚRS 2016 01
			383,9*30 "cca 1 měsíc"		11 517,000			
8	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	383,900	29,41	11 290,50	CS ÚRS 2016 01

Strana 5 z 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Práce provedené v rámci projektu: "Výstavba a rekonstrukce objektů pro bydlení v městské části Praha 10, včetně příslušenství a inženýringu".
 Práce provedené v rámci projektu: "Výstavba a rekonstrukce objektů pro bydlení v městské části Praha 10, včetně příslušenství a inženýringu".
 Práce provedené v rámci projektu: "Výstavba a rekonstrukce objektů pro bydlení v městské části Praha 10, včetně příslušenství a inženýringu".
 Práce provedené v rámci projektu: "Výstavba a rekonstrukce objektů pro bydlení v městské části Praha 10, včetně příslušenství a inženýringu".
 Práce provedené v rámci projektu: "Výstavba a rekonstrukce objektů pro bydlení v městské části Praha 10, včetně příslušenství a inženýringu".
 Práce provedené v rámci projektu: "Výstavba a rekonstrukce objektů pro bydlení v městské části Praha 10, včetně příslušenství a inženýringu".
 Práce provedené v rámci projektu: "Výstavba a rekonstrukce objektů pro bydlení v městské části Praha 10, včetně příslušenství a inženýringu".
 Práce provedené v rámci projektu: "Výstavba a rekonstrukce objektů pro bydlení v městské části Praha 10, včetně příslušenství a inženýringu".
 Práce provedené v rámci projektu: "Výstavba a rekonstrukce objektů pro bydlení v městské části Praha 10, včetně příslušenství a inženýringu".
 Práce provedené v rámci projektu: "Výstavba a rekonstrukce objektů pro bydlení v městské části Praha 10, včetně příslušenství a inženýringu".

D 783

Dokončovací práce - nátěry

14 437,76

19	K	783101201	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem hrubé	m2	57,320	52,78	3 025,35	CS ÚRS 2016 01
			1*14,8*2		29,600			
			-1*1,2*5		-6,000			
			0,8*1*2 *5		8,000			
			0,8*(3,5*2+6)*2		20,800			
			(1,2*0,6)/2*5		1,800			
			Mezisoučet přesahy střechy a vikýře		54,200			
			1,2*1,3*2		3,120			
			Mezisoučet dřevěný obklad fasády - pohled jižní		3,120			
			Součet		57,320			
20	K	783132101	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, tmelem epoxidovým	m2	57,320	22,44	1 286,26	CS ÚRS 2016 01
			1*14,8*2		29,600			
			-1*1,2*5		-6,000			
			0,8*1*2 *5		8,000			
			0,8*(3,5*2+6)*2		20,800			
			(1,2*0,6)/2*5		1,800			
			Mezisoučet přesahy střechy a vikýře		54,200			
			1,2*1,3*2		3,120			
			Mezisoučet dřevěný obklad fasády - pohled jižní		3,120			
			Součet		57,320			
21	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	57,320	88,53	5 074,54	CS ÚRS 2016 01
			1*14,8*2		29,600			
			-1*1,2*5		-6,000			
			0,8*1*2 *5		8,000			
			0,8*(3,5*2+6)*2		20,800			
			(1,2*0,6)/2*5		1,800			
			Mezisoučet přesahy střechy a vikýře		54,200			
			1,2*1,3*2		3,120			
			Mezisoučet dřevěný obklad fasády - pohled jižní		3,120			
			Součet		57,320			
22	K	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	57,320	88,13	5 051,61	CS ÚRS 2016 01
			1*14,8*2		29,600			
			-1*1,2*5		-6,000			
			0,8*1*2 *5		8,000			
			0,8*(3,5*2+6)*2		20,800			
			(1,2*0,6)/2*5		1,800			
			Mezisoučet přesahy střechy a vikýře		54,200			
			1,2*1,3*2		3,120			
			Mezisoučet dřevěný obklad fasády - pohled jižní		3,120			
			Součet		57,320			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Město:

Rekonstrukce hřbitovního zdi a plotu Hřensko 165

Objekt:

2 - OPRAVA TERAS

PSČ:

Město:

Hřensko st.p.č. 224

Zastoupení:

OBEC Hřensko, Hřensko 71

Ukázka:

Sdružení IOS - JK, zastoupené IOS s.r.o.

Podpis:

Ing. Demuth Jiří Děčín

Poznamení:

CC CZ:

Datum:

07.04.2017

IC:

DIČ:

IC:

62742205

DIČ:

CZ62742205

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

533 479,42

Upraveno

Základní cena

533 479,42

Upraveno

21,000

Upraveno

312 030,68

Upraveno

0,000

0,000

0,000

Cena s DPH

v CZK

645 510,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Průmyslová budova pro chemické zpracování

Objekt:

2 - OPRAVA TERAS

Adresa:

Hřensko st.p.č. 224

Datum:

07.04.2017

Zadavatel:

OBEC Hřensko, Hřensko 71

Projektant:

Ing. Demuth Jiří Děč

Objednatel:

Sdružení IOS - JK, zastoupené IOS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

533 479,42

HSV - Práce a dodávky HSV - VÝMĚRY JSOU PŘEVZATY Z PD KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Z RC	176 550,47
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	76 471,05
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	76 471,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	100 079,42
96 - Bourání konstrukcí	79 975,67
992 - Přesun hmot	20 103,75
PSV - Práce a dodávky PSV - VÝMĚRY JSOU PŘEVZATY Z PD KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Z RC	356 928,95
712 - Povlakové krytiny	127 986,83
713 - Izolace tepelné	31 769,52
764 - Konstrukce klempířské	55 930,93
767 - Konstrukce zámečnické	141 241,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	965049111	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	6,162	1 591,87	9 809,10	CS ÚRS 2016 01
			12*3,95*2*0,065		6,162			
10	K	712300833	Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé	m2	94,800	22,05	2 090,06	CS ÚRS 2016 01
			12*3,95*2		94,800			
11	K	712300834	Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu	m2	94,800	2,32	219,94	CS ÚRS 2016 01
			12*3,95*2		94,800			
12	K	713120853	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah připevněných lepením přes 100 mm z polystyrenu, tloušťka izolace	m2	94,800	23,21	2 200,31	CS ÚRS 2016 01
			12*3,95*2		94,800			
13	K	976071111	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí	m	39,800	181,34	7 217,33	CS ÚRS 2016 01
			(3,95*2+12)*2		39,800			
14	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	15,800	43,94	694,25	CS ÚRS 2016 01
			3,95*4		15,800			
15	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	24,000	61,68	1 480,32	CS ÚRS 2016 01
			12*2		24,000			
16	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	24,000	79,85	1 916,40	CS ÚRS 2016 01
			12*2		24,000			
17	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	14,000	62,11	869,54	CS ÚRS 2016 01
			3,5*4		14,000			
18	K	767996703	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 100 do 250 kg	kg	460,000	13,51	6 214,60	CS ÚRS 2016 01
			"SCHODIŠTĚ NA TERASÁCH"		460,000			
			230*2		460,000			
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	23,918	230,43	5 511,42	CS ÚRS 2016 01
			23,918*25		597,950			
20	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	597,950	10,04	6 003,42	CS ÚRS 2016 01
			23,918*25		597,950			
21	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů	t	2,161	655,40	1 416,32	CS ÚRS 2016 01
			2,161*25		54,025			
22	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	13,556	216,66	2 937,04	CS ÚRS 2016 01
			13,556*25		338,900			
23	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	6,082	438,74	2 668,42	CS ÚRS 2016 01
			6,082*25		152,050			

Strana 5 z 7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12 3,95*2 94,800								
38	M	2615261100	SEPARAČNÍ TEXTILIE 300 g/m2 netkaná geotextilie (role/100m2) tavený	m2	109,020	28,44	3 100,53	
94,800*1,15 109,020								
39	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 st. fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	28,000	301,90	8 453,20	CS ÚRS 2016 01
4 2 8,000 (6*2)*2 20,000 Součet 28,000								
40	M	283220000	hydroizolační fólie mPVC fólie střešní š 1200 mm tl 2 mm šedá	m2	25,200	273,00	6 879,60	CS ÚRS 2016 01
28,000*0,9 25,200								
41	K	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,150	1 240,74	3 908,33	CS ÚRS 2016 01

D 713

Izolace tepelné

31 769,52

42	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladený volně dvouvrstvá	m2	94,800	54,15	5 133,42	CS ÚRS 2016 01
12 3,95*2 94,800								
43	M	283758830	Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého typ DESKY 100Z (EPS 100S), objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střešy apod.) rozměr 1000 x 500 mm, lambda=0,037 [W / m K] 80 mm	m2	197,260	131,95	26 028,46	CS ÚRS 2016 01
94,8*2 193,392 193,392*1,02 197,260 Přepočtené koeficientem množství								
44	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,950	311,61	607,64	CS ÚRS 2016 01

D 764

Konstrukce klempířské

55 930,93

45	K	764242404	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětráého plechu štitu závětrnou lištou rš 330 mm	m	15,800	440,34	6 957,37	CS ÚRS 2016 01
3,95*4 15,800								
46	K	764242435	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětráého plechu okapu okapovým plechem střešy rovné rš 400 mm	m	24,000	508,15	12 195,60	CS ÚRS 2016 01
12 2 24,000								
47	K	764541405	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětráého plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	24,000	852,61	20 462,64	CS ÚRS 2016 01
12 2 24,000								

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	764541446	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětráného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	4,000	530,79	2 123,16	CS ÚRS 2016 01
49	K	764548423	Svod z titanzinkového předzvětráného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	14,000	952,36	13 333,04	CS ÚRS 2016 01
3,5*4					14,000			
50	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,560	550,72	859,12	CS ÚRS 2016 01

Popis položky: ...
 1. Práce pro přepravu materiálu z místa výroby do místa montáže na objekt.
 2. Práce pro přepravu materiálu z místa výroby do místa montáže na objekt.
 3. Práce pro přepravu materiálu z místa výroby do místa montáže na objekt.
 4. Práce pro přepravu materiálu z místa výroby do místa montáže na objekt.
 5. Práce pro přepravu materiálu z místa výroby do místa montáže na objekt.
 6. Práce pro přepravu materiálu z místa výroby do místa montáže na objekt.
 7. Práce pro přepravu materiálu z místa výroby do místa montáže na objekt.
 8. Práce pro přepravu materiálu z místa výroby do místa montáže na objekt.
 9. Práce pro přepravu materiálu z místa výroby do místa montáže na objekt.
 10. Práce pro přepravu materiálu z místa výroby do místa montáže na objekt.

D 767		Konstrukce zámečnické				141 241,67		
51	K	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg	m	39,800	238,77	9 503,05	CS ÚRS 2016 01

Popis položky: ...
 1. Práce pro montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva.
 2. Práce pro montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva.
 3. Práce pro montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva.
 4. Práce pro montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva.
 5. Práce pro montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva.
 6. Práce pro montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva.
 7. Práce pro montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva.
 8. Práce pro montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva.
 9. Práce pro montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva.
 10. Práce pro montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva.

(3,95*2+12)*2					39,800			
52	M	135111120.77R	ocelové zábradlí v. 1000 mm z tenkostěnných profilů včetně povrchové úpravy	m	39,800	2 274,93	90 542,21	
53	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 100 do 250 kg	kg	460,000	28,85	13 271,00	CS ÚRS 2016 01

Popis položky: ...
 1. Práce pro montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 100 do 250 kg.

"SCHODIŠTĚ NA TERASÁCH - DLE STÁVAJÍCÍCH"					460,000			
230*2					460,000			
54	M	135111120.68R	ocel kilogramová cena	kg	506,000	31,85	16 116,10	
460*1,1					506,000			
55	K	767995118.60R	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti Žárové zinkování	kg	506,000	18,43	9 325,58	
56	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,790	1 387,56	2 483,73	CS ÚRS 2016 01

Popis položky: ...
 1. Práce pro přepravu materiálu z místa výroby do místa montáže na objekt.
 2. Práce pro přepravu materiálu z místa výroby do místa montáže na objekt.
 3. Práce pro přepravu materiálu z místa výroby do místa montáže na objekt.
 4. Práce pro přepravu materiálu z místa výroby do místa montáže na objekt.
 5. Práce pro přepravu materiálu z místa výroby do místa montáže na objekt.
 6. Práce pro přepravu materiálu z místa výroby do místa montáže na objekt.
 7. Práce pro přepravu materiálu z místa výroby do místa montáže na objekt.
 8. Práce pro přepravu materiálu z místa výroby do místa montáže na objekt.
 9. Práce pro přepravu materiálu z místa výroby do místa montáže na objekt.
 10. Práce pro přepravu materiálu z místa výroby do místa montáže na objekt.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce technické zbrojnice Hřensko 166

Objekt:

3 - OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR

Objekt:

Hřensko st.t.p. 224

Úč. účt.:

Datum: 07.04.2017

Zadavatel:

OBEC Hřensko, Hřensko 71

IC:

DIČ:

Učinění:

Sdružení IOS - JK, zastoupené IOS s.r.o.

IC:

62742205

DIČ:

CZ62742205

Poskytovatel:

Ing. Demuth Jiří Děčín

IC:

DIČ:

Poznámky:

Cena bez DPH

872 292,18

	Základ (daně)	Daň (daně)	Výše (daně)
DPH - základ	872 292,18	21,00%	183 181,36
DPH - výše	0,00	21,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 055 473,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce funkce zbrojnice Hřensko, 106

Objekt:

3 - OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR

Místo:

Hřensko st.t.p. 224

Zakazatel:

OBEC Hřensko, Hřensko 71

Podpis:

Sdružení IOS - JK, zastoupené IOS s.r.o.

Datum: 07.04.2017

Projektant: Ing. Demuth Jiří Děč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

872 292,18

HSV - Práce a dodávky HSV - VÝMĚRY JSOU PŘEVZATY Z PD KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Z RO	406 283,27
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	199 850,12
61 - Úprava povrchů vnitřních	57 764,03
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	142 086,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	206 433,15
94 - Lešení a stavební výtahy	18 000,32
951 - Ostatní konstrukce a práce	30 252,59
96 - Bourání konstrukcí	124 622,88
992 - Přesun hmot	33 557,36
PSV - Práce a dodávky PSV - VÝMĚRY JSOU PŘEVZATY Z PD KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Z RO	466 008,91
713 - Izolace tepelné	42 994,01
763 - Konstrukce suché výstavby	242 888,74
777 - Podlahy lité	76 153,31
784 - Dokončovací práce - malby	103 972,85

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Rekonstrukce hřiště - ZŠ Hřensko Hřensko - T65

Objekt:

3 - OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR

Místo:

Hřensko st.t.p. 224

Datum: 07.04.2017

Zadavatel:

OBEC Hřensko, Hřensko 71

Projektant: Ing. Demuth Jiří Děčín

Uchazeč:

Sdružení IOS - JK, zastoupené IOS s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

872 292,18

D	HSV	Práce a dodávky HSV - VÝMĚRY JSOU PŘEVZATY Z PD KE STAVEBNÍMU POVOLE	406 283,27
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	199 850,12
D	61	Úprava povrchů vnitřních	57 764,03

1	K	611325421	Opava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	94,800	106,04	10 052,59	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Práce a dodávky HSV - VÝMĚRY JSOU PŘEVZATY Z PD KE STAVEBNÍMU POVOLE
Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní
Úprava povrchů vnitřních

47,4	47,400
Mezisoučet m.č. 102	47,400
47,4	47,400
Mezisoučet m.č. 103	47,400
Součet	94,800

2	K	611325422	Opava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	55,600	207,23	11 521,99	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Práce a dodávky HSV - VÝMĚRY JSOU PŘEVZATY Z PD KE STAVEBNÍMU POVOLE
Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní
Úprava povrchů vnitřních

27,8	27,800
Mezisoučet m.č. 104	27,800
27,8	27,800
Mezisoučet m.č. 105	27,800
Součet	55,600

3	K	611325423	Opava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	12,400	293,18	3 635,43	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Práce a dodávky HSV - VÝMĚRY JSOU PŘEVZATY Z PD KE STAVEBNÍMU POVOLE
Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní
Úprava povrchů vnitřních

12,4	12,400
Mezisoučet m.č. 106	12,400
Součet	12,400

4	K	612325421	Opava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	56,429	84,53	4 769,94	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Práce a dodávky HSV - VÝMĚRY JSOU PŘEVZATY Z PD KE STAVEBNÍMU POVOLE
Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní
Úprava povrchů vnitřních

3,62*(11,1+4,75*2)	74,572
-(1,2*2,1+1*1,6)	-4,120
-(3,5*3,37+0,8*1,97*3)	-16,523
(1,2+2,1*2)*0,15*1	0,810
(1+1,6*2)*0,15*1	0,630
(1,1+2,1*2)*0,2	1,060
Mezisoučet m.č. 102	56,429
Součet	56,429

5	K	612325423	Opava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	97,282	252,14	24 528,68	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Práce a dodávky HSV - VÝMĚRY JSOU PŘEVZATY Z PD KE STAVEBNÍMU POVOLE
Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní
Úprava povrchů vnitřních

3,62*(3,62*2+3,45*2)	51,187
-(1*1,6+0,8*1,97)	-3,176
(1+1,6*2)*0,15	0,630
Mezisoučet m.č. 106	48,641
3,62*(3,62*2+3,45*2)	51,187
-(1*1,6+0,8*1,97)	-3,176
(1+1,6*2)*0,15	0,630
Mezisoučet m.č. 107	48,641
Součet	97,282

6	K	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	5,220	623,64	3 255,40	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Podlahy a podlahové konstrukce</i> 1. Práce na podlahách a podlahových konstrukcích, které jsou součástí stavebního objektu, jsou prováděny podle technických podmínek a specifikací, které jsou součástí výkresové dokumentace a technických specifikací. Práce na podlahách a podlahových konstrukcích jsou prováděny podle technických podmínek a specifikací, které jsou součástí výkresové dokumentace a technických specifikací.								
			(1+1,6*2)*0,15*4		2,520			
			(1,2+2,1*2)*0,15*2		1,620			
			(3+2,1*2)*0,15		1,080			
			Součet OKNA SMĚREM K ŘECE		5,220			
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce							142 086,09	
7	K	631311126	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30	m3	15,040	2 900,54	43 624,12	CS ÚRS 2016 01
<i>Podlahy a podlahové konstrukce</i> 1. Práce na podlahách a podlahových konstrukcích, které jsou součástí stavebního objektu, jsou prováděny podle technických podmínek a specifikací, které jsou součástí výkresové dokumentace a technických specifikací. Práce na podlahách a podlahových konstrukcích jsou prováděny podle technických podmínek a specifikací, které jsou součástí výkresové dokumentace a technických specifikací.								
			"PŘESPÁDOVÁNÍ PODLAHY"					
			(47,4*2+27,8*2)*(0,08+0,12)/2		15,040			
			Mezisoučet 1.np - m.č. 102,103,104,105		15,040			
			Součet		15,040			
8	K	631319183	Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	15,040	76,84	1 155,67	CS ÚRS 2016 01
<i>Podlahy a podlahové konstrukce</i> 1. Práce na podlahách a podlahových konstrukcích, které jsou součástí stavebního objektu, jsou prováděny podle technických podmínek a specifikací, které jsou součástí výkresové dokumentace a technických specifikací. Práce na podlahách a podlahových konstrukcích jsou prováděny podle technických podmínek a specifikací, které jsou součástí výkresové dokumentace a technických specifikací.								
			"PŘESPÁDOVÁNÍ PODLAHY"					
			(47,4*2+27,8*2)*(0,08+0,12)/2		15,040			
			Mezisoučet 1.np - m.č. 102,103,104,105		15,040			
			Součet		15,040			
9	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	15,040	135,18	2 033,11	CS ÚRS 2016 01
<i>Podlahy a podlahové konstrukce</i> 1. Práce na podlahách a podlahových konstrukcích, které jsou součástí stavebního objektu, jsou prováděny podle technických podmínek a specifikací, které jsou součástí výkresové dokumentace a technických specifikací. Práce na podlahách a podlahových konstrukcích jsou prováděny podle technických podmínek a specifikací, které jsou součástí výkresové dokumentace a technických specifikací.								
			"PŘESPÁDOVÁNÍ PODLAHY"					
			(47,4*2+27,8*2)*(0,08+0,12)/2		15,040			
			Mezisoučet 1.np - m.č. 102,103,104,105		15,040			
			Součet		15,040			
10	K	631319022	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3)	m3	15,040	510,12	7 672,20	CS ÚRS 2016 01
<i>Podlahy a podlahové konstrukce</i> 1. Práce na podlahách a podlahových konstrukcích, které jsou součástí stavebního objektu, jsou prováděny podle technických podmínek a specifikací, které jsou součástí výkresové dokumentace a technických specifikací. Práce na podlahách a podlahových konstrukcích jsou prováděny podle technických podmínek a specifikací, které jsou součástí výkresové dokumentace a technických specifikací.								
			"PŘESPÁDOVÁNÍ PODLAHY"					
			(47,4*2+27,8*2)*(0,08+0,12)/2		15,040			
			Mezisoučet 1.np - m.č. 102,103,104,105		15,040			
			Součet		15,040			
11	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,456	28 401,78	12 951,21	CS ÚRS 2016 01
<i>Podlahy a podlahové konstrukce</i> 1. Práce na podlahách a podlahových konstrukcích, které jsou součástí stavebního objektu, jsou prováděny podle technických podmínek a specifikací, které jsou součástí výkresové dokumentace a technických specifikací. Práce na podlahách a podlahových konstrukcích jsou prováděny podle technických podmínek a specifikací, které jsou součástí výkresové dokumentace a technických specifikací.								
			"PŘESPÁDOVÁNÍ PODLAHY - KARI 150/150/6x6"					
			(47,4*2+27,8*2)*0,00303		0,456			
			Mezisoučet 1.np - m.č. 102,103,104,105		0,456			
			Součet		0,456			
12	K	935932418	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 150 mm s krycím roštem mřístkovým z litiny	m	13,600	4 460,89	60 668,10	CS ÚRS 2016 01

Strana 5 z 10

Strana 7 z 10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI					
			7*13,8*2		193,200			
			(3,8*2,4)/2*2		9,120			
			(2,4+1,9)/2*1*12		25,800			
			Součet		228,120			
34	M	631481050	deska z minerální plsti, izolace šikmých střech, rozměr 600x1200 mm, la = 0,037 W/mK tl. 120 mm	m2	232,682	143,32	33 347,98	CS ÚRS 2016 01
			228,12*1,02		232,682			
35	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,950	421,72	822,35	CS ÚRS 2016 01
			Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI					
D 763			Konstrukce suché výstavby				242 888,74	
36	K	763131532	Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI	m2	246,540	740,28	182 508,63	CS ÚRS 2016 01
			Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI					
			5,9*12,8*2		151,040			
			0,5*12,8*2		12,800			
			(3,8*2,4)/2*2		9,120			
			Mezisoučet podhledy		172,960			
			(2,4+1,9)/2*1*12		25,800			
			(2,8*2,3)/2*12		38,640			
			1,4*1,8*5		12,600			
			3*1,8*1		5,400			
			Mezisoučet vikýře		82,440			
			1,3*1,5*4		7,800			
			Mezisoučet věžička		7,800			
			-16,66		-16,660			
			Mezisoučet odpočet impregnovaného SDK		-16,660			
			Součet 2.np		246,540			
37	K	763131571.60R	Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární H2DF, tl. SDK podhled deska 1xH2DF 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	16,660	739,37	12 317,90	
			Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární H2DF, tl. SDK podhled deska 1xH2DF 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD Podhled ze sádkartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární H2DF, tl. SDK podhled deska 1xH2DF 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD					
			3,4*(1+1,7+2,2)		16,660			
			Součet 2.NP - m.č. 211, 212, 213		16,660			
38	K	763131714	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	263,200	26,05	6 856,36	CS ÚRS 2016 01
			5,9*12,8*2		151,040			
			0,5*12,8*2		12,800			
			(3,8*2,4)/2*2		9,120			
			Mezisoučet podhledy		172,960			
			(2,4+1,9)/2*1*12		25,800			
			(2,8*2,3)/2*12		38,640			
			1,4*1,8*5		12,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3*1,8*1		5,400			
			Mezisoučet vikýře		82,440			
			1,3*1,5*4		7,800			
			Mezisoučet věžička		7,800			
			Součet 2.np		263,200			
39	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	263,200	42,55	11 199,16	CS ÚRS 2016 01
			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
			246,54+16,66		263,200			
40	M	631481510	deska z minerální plsti, provětrávané fasády, lehké obvodové zdivo rozměr 600x1200 tl. 50 mm	m2	268,464	56,88	15 270,23	CS ÚRS 2016 01
			263,2*1,02		268,464			
41	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	263,200	25,53	6 719,50	CS ÚRS 2016 01
			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
			246,54+16,66		263,200			
42	M	283292100	podstřešní a parotěsné folie parotěsná a větrověsná zábrana rozměr - role 1,5 x 50 m 110 g/m2	m2	289,520	15,13	4 380,44	CS ÚRS 2016 01
			263,2*1,1		289,520			
43	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,520	2 392,45	3 636,52	CS ÚRS 2016 01
			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			76 153,31					
D 777			Podlahy lité					
44	K	777615217	Nátěry epoxidové podlah s penetrací s penetrací betonových dvojnásobné systém, silnovrstvý nátěr (47,4*2+27,8*2)	m2	150,400	502,32	75 548,93	CS ÚRS 2016 01
			Mezisoučet 1.np - m.č. 102,103,104,105		150,400			
			Součet		150,400			
45	K	998777202	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,800	755,48	604,38	CS ÚRS 2016 01
			Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			103 972,85					
D 784			Dokončovací práce - malby					
46	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 005,915	20,81	20 933,09	CS ÚRS 2016 01
			13,3+47,4*2+27,8*2+12,4*2+4,3*12,6*2		218,000			
			Mezisoučet 1.np - stropy		218,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3,62*(3,6*2+3,5*2+9,9*2+0,6*4+4,75*2+0,3*2+3,5*2)*1		193,670			
			3,62*(3*6+1,4*2+4*2+4,2*2+1,8*2+0,6*2)		152,040			
			Mezisoučet 1.np - stěny		345,710			
			4,1*(3,35+1,4+3+1,4+3,35+4,75+3+4,75+2,15*6+1,8*2+0,6*2)		175,070			
			3,0*(3,35+1,4+3+1,4+3,35+1+1,7+2,2+2,65+2,85+1,65)		73,650			
			2,7*3*2		16,200			
			1,1*(4,75+3+4,75+1+1,7+2,2+2,65+2,85+1,65)		27,005			
			2,3*1*2		4,600			
			(4,2+1,15)/2*4,5*6		72,225			
			(3+1,15)/2*2,95*12		73,455			
			Mezisoučet 2.np - stěny		442,205			
			Součet		1 005,915			
47	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 269,115	51,63	65 524,41	CS ÚRS 2016 01
			13,3+47,4*2+27,8*2+12,4*2+4,3+12,6*2		218,000			
			Mezisoučet 1.np - stropy		218,000			
			3,62*(3,6*2+3,5*2+9,9*2+0,6*4+4,75*2+0,3*2+3,5*2)*1		193,670			
			3,62*(3*6+1,4*2+4*2+4,2*2+1,8*2+0,6*2)		152,040			
			Mezisoučet 1.np - stěny		345,710			
			5,9*12,8*2		151,040			
			0,5*12,8*2		12,800			
			(3,8*2,4)/2*2		9,120			
			(2,4+1,9)/2*1*12		25,800			
			(2,8*2,3)/2*12		38,640			
			1,4*1,8*5		12,600			
			3*1,8*1		5,400			
			1,3*1,5*4		7,800			
			Mezisoučet 2.np - podhledy SDK		263,200			
			4,1*(3,35+1,4+3+1,4+3,35+4,75+3+4,75+2,15*6+1,8*2+0,6*2)		175,070			
			3,0*(3,35+1,4+3+1,4+3,35+1+1,7+2,2+2,65+2,85+1,65)		73,650			
			2,7*3*2		16,200			
			1,1*(4,75+3+4,75+1+1,7+2,2+2,65+2,85+1,65)		27,005			
			2,3*1*2		4,600			
			(4,2+1,15)/2*4,5*6		72,225			
			(3+1,15)/2*2,95*12		73,455			
			Mezisoučet 2.np - stěny		442,205			
			Součet		1 269,115			
48	K	784211163	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	787,915	22,23	17 515,35	CS ÚRS 2016 01
			3,62*(3,6*2+3,5*2+9,9*2+0,6*4+4,75*2+0,3*2+3,5*2)*1		193,670			
			3,62*(3*6+1,4*2+4*2+4,2*2+1,8*2+0,6*2)		152,040			
			Mezisoučet 1.np - stěny		345,710			
			4,1*(3,35+1,4+3+1,4+3,35+4,75+3+4,75+2,15*6+1,8*2+0,6*2)		175,070			
			3,0*(3,35+1,4+3+1,4+3,35+1+1,7+2,2+2,65+2,85+1,65)		73,650			
			2,7*3*2		16,200			
			1,1*(4,75+3+4,75+1+1,7+2,2+2,65+2,85+1,65)		27,005			
			2,3*1*2		4,600			
			(4,2+1,15)/2*4,5*6		72,225			
			(3+1,15)/2*2,95*12		73,455			
			Mezisoučet 2.np - stěny		442,205			
			Součet		787,915			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce střešní konstrukce Hřensko 166

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

číslo

Adresa

Hřensko st.p.č. 224

Zakazatel

OBEC Hřensko, Hřensko 71

Definiční

Sdružení IOS - JK, zastoupené IOS s.r.o.

Projektant

Ing. Demuth Jiří Děčín

Poslední

Číslo

Datum

07.04.2017

IC

DIČ

IK

62742205

DIČ

CZ62742205

IC

DIČ

Cena bez DPH

32 505,60

Popis položky	Zakazatel	Definiční	Výpočet
123456789	123456789	123456789	123456789

Cena s DPH

v

CZK

39 331,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Průhlednostní křižovatka - křižovatka Hřensko 166

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

Hřensko st.p.č. 224

Datum:

07.04.2017

Zadavatel:

OBEC Hřensko, Hřensko 71

Projektant:

Ing. Demuth Jiří Děč

Pracovce:

Sdružení IOS - JK, zastoupené IOS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

32 505,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

32 505,60

VRN3 - Zařízení staveniště

32 505,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníku, železniční přeprava
Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Hřensko st.p.č. 224 Datum: 07.04.2017
Zaměstitel: OBEC Hřensko, Hřensko 71
Ukázka: Sdružení IOS - JK, zastoupené IOS s.r.o. Projektant: Ing. Demuth Jiří Děčín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							32 505,60	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				32 505,60	
D	VRN3		Zařízení staveniště				32 505,60	
1	K	030001000	Náklady na zařízení staveniště	Kč	2,000	16 252,80	32 505,60	CS ÚRS 2016 01