

## Dotazy k veřejné zakázce „ Oprava WC DK Vizovice“:

|                     |                                                                                                                    |        |         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <b>725139101T02</b> | Montáž pisoárových stání ostatních, Duravit ME by STARCK elektron.pisoár vč.ovládání, síť nab., rimless, cíl.muška | soubor | 5,00000 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|

1.V projektové dokumentaci jsou pisoáry 3 ks, dodávka pisoárů ve výkazu výměr chybí. Kolik pisoárů je potřeba nacenit? Bude dodávka pisoárů součástí cenové nabídky?

**Vyjádření: 5 ks**

|                     |                                         |        |         |
|---------------------|-----------------------------------------|--------|---------|
| <b>725019101R00</b> | ...výlevka s plastovou mřížkou, stojící | soubor | 1,00000 |
|---------------------|-----------------------------------------|--------|---------|

2.V projektové dokumentaci je uvedena výlevka závěsná. Jakou výlevku je potřeba nacenit?

**Vyjádření: Položka změněna na závěsnou**

|                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| <b>726211143R00</b> | ...montážní prvek pro pisoár univerzální, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, pro bezdotykové ovládání - skryté, stavební výška 109 - 127 cm | soubor | 7,00000 |
| <b>726211143R01</b> | Modul-pisoár Kombifix Univ,h 109-127cm,skryté ovl.- imobilní, vč.tlačítka                                                                                                                                               | soubor | 1,00000 |

3.Ve výkazu výměr jsou uvedeny konstrukce pro pisoáry. Podle projektové dokumentace by měly být konstrukce pro WC. Jaké konstrukce a ovládání splachování je potřeba nacenit?

**Vyjádření: Položka změněna, WC imobilní nemá konstrukci.**

4.V projektové dokumentaci jsou uvedena madla pro WC invalidní. Výkaz výměr madla neobsahuje. Budou madla součástí cenové nabídky, popř. jaké madla je potřeba nacenit?

**Vyjádření: Položka doplněna do rozpočtu.**

|                     |                                                                                      |     |         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| <b>725900952R00</b> | ...upevnění doplňkového zařízení (např. mýdlenka, sušák) přišroubováním ( za 1 vrut) | kus | 6,00000 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|

5.Vykaz výměr obsahuje montáž koupelnových doplňků, dodávka ve výkazu výměr chybí. Budou doplňky součástí cenové nabídky?

**Vyjádření: Do rozpočtu doplněno 8 ks držáků toal. papíru a 5 ks dávkovačů tek.mýdla**

|                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových                                                                                                                             |
| 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh |
| 642 94-211 včetně dodávky zárubní                                                                                                                                       |

|                  |                     |             |             |          |
|------------------|---------------------|-------------|-------------|----------|
| 642942111<br>RT4 | ...80 x 197 x 11 cm | k<br>u<br>s | 1,000<br>00 | 0,<br>00 |
|------------------|---------------------|-------------|-------------|----------|

6.Ve výkazu jsou zárubně 800 mm, na výkrese 600mm, co platí?

Vyjádření: Platí 800 mm.

|    |                                                |                                                                                         |             |             |          |
|----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|
|    | 766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných |                                                                                         |             |             |          |
| 24 | 766661112<br>R00                               | ...otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně,<br>jednokřídlových, šířky do 800 mm | k<br>u<br>s | 6,000<br>00 | 0,<br>00 |

7.Ve výkazu montáž dveří 6 ks, v dodávce dveří jen 4ks co platí?

Vyjádření: V rozpočtu opraveno na 4 ks /1x800 mm, 3x900 mm/, ovšem v předaných podkladech není uvedeno.

|    |                               |          |             |             |          |
|----|-------------------------------|----------|-------------|-------------|----------|
|    | 767 64 Montáž dveří           |          |             |             |          |
|    | 767 64-1 montáž doplňků dveří |          |             |             |          |
| 26 | 767649194<br>R00              | ...madla | k<br>u<br>s | 2,000<br>00 | 0,<br>00 |

8.Ve výkazu chybí materiál k této montáži.

Vyjádření: V rozpočtu doplněno.

|    |               |                                                                                                                             |         |         |      |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|
| 29 | 61161803<br>R | dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm;<br>dýhované, hladké; otevírací; počet křídel 1;<br>piné; dub, buk, jasan, mahagon | ku<br>s | 1,00000 | 0,00 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|

9.Ve výkazu jsou dveře 800 mm, na výkrese 600mm, co platí?

Vyjádření: V rozpočtu opraveno.

|    |                |                                                              |                |               |      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------|
| 39 | 597623005<br>T | Mozaika šedá Premium Mosaic Stone<br>1,5x1,5 cm 30,5x30,5 cm | So<br>ub<br>or | 7,50000       | 0,00 |
| 40 | 59782146T      | Obklad RAKO Up 30x60 cm                                      | So<br>ub<br>or | 163,300<br>00 | 0,00 |

10.Nemělo by být u těchto položek uvedená výměra m2 a Soubor?

Vyjádření: V rozpočtu opraveno.

|    |           |                         |                |               |      |
|----|-----------|-------------------------|----------------|---------------|------|
| 40 | 59782146T | Obklad RAKO Up 30x60 cm | So<br>ub<br>or | 163,300<br>00 | 0,00 |
|----|-----------|-------------------------|----------------|---------------|------|

11.K této položce materiálu chybí montážní položka.

Vyjádření: V rozpočtu doplněno a výměry opraveny podle textu studie.

|    |                  |                               |            |         |
|----|------------------|-------------------------------|------------|---------|
| 42 | 725299101T0<br>0 | Vysoušeč rukou jetdryer econo | sou<br>bor | 3,00000 |
|----|------------------|-------------------------------|------------|---------|

12.Ve výkazu jsou 3 ks. Na výkrese jen 2 ks. co platí?

Vyjádření: V rozpočtu opraveno na 2ks.

|    |       |                                      |          |         |  |      |
|----|-------|--------------------------------------|----------|---------|--|------|
| 43 | M21.1 | D+M elektroinstalace, dmnž stávající | sa<br>da | 1,00000 |  | 0,00 |
|----|-------|--------------------------------------|----------|---------|--|------|

13.Existuje k položce podrobný výpis materiálu?

Vyjádření: K dokumentaci je nově přiložen výkaz výměr na elektroinstalaci.

Vyplněný rozpočet musí být součástí nabídky. Do celkového výkazu výměr je třeba doplnit pouze celkovou částku.

14.Chybí položka na demontáž a zpětnou montáž kazetového podhledu kvůli demontáži a montáži elektroinstalací.

Vyjádření: V rozpočtu doplněno.

**Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o opravený a doplněný výkaz výměr, který nahrazuje v plném rozsahu ten původní. Součástí nabídky uchazeče musí být vyplněný nový výkaz výměr, který je přílohou tohoto dokumentu.**

Přílohy: Opravený a doplněný celkový výkaz výměr  
Výkaz výměr – elektroinstalace

Ve Vizovicích dne 21.6.2019

Bc. Silvie Dolanská  
starostka