

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY 1. STUPNĚ NA ZŠ EDVARDA BENEŠE PÍSEK**D.1.4 TECHNICKÉ PROSTŘEDÍ STAVEB****SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA****Rekapitulace nákladů**

Materiál silnoproud					0,00	
Montáž silnoproud					0,00	
Montáž na stávajících zařízeních, demontáže	hod	10			0,00	
Elektroinstalace celkem			0,00	0,00		0,00
Elektroinstalace bez DPH celkem			0,00			

Materiály jmenovitě uvedené v projektu a ve výkazu výměr nejsou závazné, ale určují jen kvalitativní standard. zhotovitel může použít i jiných kvalitativně obdobných technických řešení.
Rozpočet neobsahuje zemní práce a lešení

Písek, prosinec 2013
Vypracoval: Ing. Friedl

ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY 1. STUPNĚ NA ZŠ EDVARDA BENEŠE PÍSEK						
D.1.4 TECHNICKÉ PROSTŘEDÍ STAVEB						
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA						
Materiál a montáž						
	mj	Počet	Materiál	Mat. celkem	Montáž	Mont. Celk.
Pásek FeZn 30x4 mm	m	195		0,00		0,00
Vodič FeZn prům. 10 mm	m	42		0,00		0,00
Vodič FeZn prům. 8 mm	m	85		0,00		0,00
Svorka SZ	ks	5		0,00		0,00
Svorka SS	ks	15		0,00		0,00
Svorka SK	ks	5		0,00		0,00
Svorka SO	ks	5		0,00		0,00
Svorka SR O2	ks	14		0,00		0,00
Svorka SR O3	ks	20		0,00		0,00
Svorka SJ O2	ks	15		0,00		0,00
Podpěra PV 03 prodloužená	ks	92		0,00		0,00
Zemnicí tyč FeZn délka 2m, průměr 38 mm	ks	15		0,00		0,00
Ochranný úhelník OU	ks	5		0,00		0,00
Držák úhelníku DUZ	ks	10		0,00		0,00
Popisný štítek	ks	5		0,00		0,00
Výchozí revize	ks	1		0,00		0,00
Měření zemního odporu soustavy	ks	1		0,00		0,00
Součet				0,00		0,00
Koeficient 2013 (1,2)						0,00
Prořez 5%				0,00		
Podružný materiál 5 %				0,00		
Součet				0,00		

List2

PPV 6%				0,00		0,00
Celkem				0,00		0,00