

HIP:		VP:		WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz			
Projektant:		Kontroloval:				Zodp. projektant:	
Ing. Pavla Jirků		Josef Šedivý				Ing. Lubomír Hlom	
Stavebník: Město Nová Bystřice				Č. zakázky:	1168	Paré č.:	
Obec: Nová Bystřice				Datum:	04/2023		
Stavba: Chodník podél silnice II/152 - Nová Bystřice				Formát:			
				Měřítko:			
				Stupeň:	PDPS		
Příloha: Vytyčovací protokol				Číslo arch.:	01/23	Číslo přílohy: C.4.2	

PŘEHLED BODŮ				
Číslo bodu	Popis	Y	X	Z
1	0,00	709350.32	1166983.19	0,00
2	ZÚ, PF1	709348.77	1166981.91	591,66
3	KT	709346.28	1166978.62	0,00
4	PF2	709343.19	1166976.36	591,99
5	PF3	709337.37	1166972.12	592,19
6	TK	709335.51	1166970.77	0,00
7	PF4	709331.90	1166968.09	592,35
8	PF5	709323.91	1166962.58	592,54
9	PF6	709318.33	1166959.05	592,67
10	KK	709314.47	1166956.75	0,00
11	KT	709310.00	1166955.59	0,00
12	PF7	709309.27	1166955.18	592,74
13	PF8	709301.70	1166950.90	592,86
14	PF9	709294.74	1166946.96	592,97
15	TK	709294.38	1166946.76	0,00
16	KK	709291.84	1166943.95	0,00
17	PF10	709289.45	1166942.62	593,13
18	PF11	709284.19	1166939.72	593,16
19	PF12	709279.27	1166937.05	593,20
20	PF13	709275.83	1166935.21	593,23
21	PF14	709270.97	1166932.65	593,28
22	PF15	709266.37	1166930.24	593,35
23	KK	709265.19	1166929.66	0,00
24	KÚ VĚTEV 10	709261.62	1166929.16	0,00
25	ZÚ VĚTEV 20, PF1	709265.27	1166929.52	593,35
26	PF2	709262.52	1166924.18	593,41
27	TK	709262.24	1166923.62	0,00
28	KT	709261.38	1166922.78	0,00
29	PF3	709258.92	1166921.56	593,46
30	PF4	709250.47	1166917.44	593,55
31	PF5	709241.46	1166913.09	593,65
32	KÚ VĚTEV 20, PF6	709234.34	1166909.66	593,77
33	KONEC ÚPRAVY	709345.70	1166972.77	0,00
34	ZAČÁTEK OBLOUKU	709339.25	1166969.47	0,00
35	KONEC OBLOUKU	709331.95	1166969.61	0,00
36	ZAČÁTEK OBLOUKU	709328.42	1166967.08	0,00
37	STŘED OBLOUKU	709325.92	1166963.04	0,00
38	KONEC OBLOUKU	709327.15	1166958.45	0,00

PŘEHLED BODŮ				
Číslo bodu	Popis	Y	X	Z
39	ZAČÁTEK OBLOUKU	709322.42	1166951.88	0,00
40	KONEC OBLOUKU	709292.71	1166937.71	0,00
41	KONEC ÚPRAVY	709285.28	1166935.24	0,00
42	ZAČÁTEK OBLOUKU	709284.54	1166937.17	0,00
43	STŘED OBLOUKU	709282.70	1166939.11	0,00
44	KONEC OBLOUKU	709280.23	1166938.93	0,00
45	ZAČÁTEK OBLOUKU	709277.08	1166937.24	0,00
46	STŘED OBLOUKU	709276.31	1166935.68	0,00
47	KONEC OBLOUKU	709277.52	1166934.44	0,00
48	KONEC ÚPRAVY	709281.76	1166933.68	0,00
49	KONEC ÚPRAVY	709274.28	1166928.69	0,00
50	ZAČÁTEK OBLOUKU	709270.37	1166929.39	0,00
51	ZAČÁTEK OBRUBY VĚTVĚ 20	709268.93	1166929.43	0,00
80	UV	709345.64	1166973.35	591,85
81	UV	709294.09	1166946.60	592,98