

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kostel Lom

JKSO: 801 47
Místo: Lom

CC-CZ:
Datum: 16. 2. 2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Stanislav Címr, J. Kubelíka 1337, Most

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jitka Dvorščáková, Průběžná 3370, 434 01 Most

IČ: 88529908
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: **Razítko**

Zpracovatel

Datum a podpis: **Razítko**

Objednavatel

Datum a podpis: **Razítko**

Zhotovitel

Datum a podpis: **Razítko**

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kostel Lom

Místo: Lom

Datum: 16. 2. 2018

Objednatel:

Projektant:

Ing. Stanislav Címr, J. Kubelíka

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jitka Dvorščáková, Průběžná 33

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Kostel Lom

Místo: Lom

Datum: 16. 2. 2018

Objednatel:

Projektant:

Ing. Stanislav Cimr, J. Kubelíka

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jitka Dvorščáková, Průběžná 33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

1	K	622325101	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	634,908	0,00	0,00
2	K	622325109	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	85,945	0,00	0,00

Sokl

3	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	56,960	0,00	0,00
4	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	720,853	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

5	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	777,813	0,00	0,00
6	K	941112122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	777,813	0,00	0,00
7	K	941112222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah š 1,2 m v 25m za první a ZKD den použití	m2	70 003,170	0,00	0,00
8	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	777,813	0,00	0,00
9	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	70 003,170	0,00	0,00
10	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	777,813	0,00	0,00
11	K	978019321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 10%	m2	634,908	0,00	0,00
12	K	978019391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 100%	m2	85,945	0,00	0,00

Sokl

997 - Přesun sutě

0,00

13	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	12,233	0,00	0,00
14	K	997013313	Montáž a demontáž shozu sutí v do 30 m	m	30,329	0,00	0,00
15	K	997013323	Příplatek k shozu sutí v do 30 m za první a ZKD den použití	m	636,909	0,00	0,00

998 - Přesun hmot

0,00

16	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	5,696	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

0,00

17	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	200,000	0,00	0,00
18	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	124,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Hmotnost: 0,62 kg/m

19	K	743621110R	Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	200,000	0,00	0,00
----	---	------------	---	---	---------	------	------

764 - Konstrukce klempířské

0,00

20	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	356,657	0,00	0,00
21	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	22,400	0,00	0,00
22	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	26,800	0,00	0,00
23	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	6,250	0,00	0,00
24	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	66,874	0,00	0,00
25	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	52,140	0,00	0,00
26	K	764246446	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětraleho plechu rš 500 mm	m	22,400	0,00	0,00
27	K	764341414	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětraleho plechu rš 330 mm	m	6,250	0,00	0,00
28	K	764541405	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětraleho plechu rš 330 mm	m	66,874	0,00	0,00
29	K	764541447	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětraleho plechu 330/120 mm	kus	6,000	0,00	0,00
30	K	764548425	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětraleho plechu průměru 150 mm	m	52,140	0,00	0,00
31	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,490	0,00	0,00

765 - Krytina skládaná

0,00

32	K	765133001	Krytina vláknocementová skládaná ze šablon s povrchem hladkým	m2	356,657	0,00	0,00
33	K	765133011	Okapová hrana vláknocementové krytiny jednoduché krytí ze šablon povrchem hladkým	m	66,874	0,00	0,00
34	K	765133031	Hřeben vláknocementové krytiny jednoduché ze šablon povrchem hladkým	m	22,775	0,00	0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

35	K	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	53,692	0,00	0,00
36	K	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	53,692	0,00	0,00
37	K	783414201	Základní antikorozií jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	53,692	0,00	0,00
38	K	783415101	Syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	53,692	0,00	0,00
39	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	53,692	0,00	0,00
40	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	720,853	0,00	0,00
41	K	783827467	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 4	m2	720,853	0,00	0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

42	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	0,00	0,00
43	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	...	1,000	0,00	0,00
44	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	...	1,000	0,00	0,00
45	K	034203000	Oplocení staveniště	...	1,000	0,00	0,00
46	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	0,00	0,00
47	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	0,00	0,00
48	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	...	1,000	0,00	0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	044002000	Revize <i>Hřmosenvod</i>	...	1,000	0,00	0,00

VRN9 - Ostatní náklady 0,00

50	K	091404000	Práce na památkovém objektu	...	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	------	------

VP - Vícepráce 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00