

DODATEK Č.1 č. 10000054504**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 10000052495 ze dne 29.2.2024**

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:**1. LASSELSBERGER, s.r.o.**

Se sídlem: Plzeň - Jižní Předměstí, Adellova 2549/1, PSČ 32000
Zapsaná: Obch. rejstřík u Krajského soudu Plzeň, oddíl C, vložka 22719
Zastoupená: Ing. Romanem Blažíčkem, jednatelem společnosti
Ing. Václavem Růžičkou, výrobně-technickým ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy a technických:

Ing. Petr Kolbek, technický manažer, [REDACTED]

Ing. Petr Mikuta, manažer technicko-investičního útvaru, [REDACTED]

IČ: 25238078
DIČ: CZ25238078
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Účet: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Datová schránka: [REDACTED]

dále jen jako „objednatel“**a****2. DEPURO s.r.o.**

Se sídlem: Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2
Zapsaná: Obch. rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 245338
Zastoupená: Ing. Vlastislavem Poduškou, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Vlastislav Poduška, jednatel společnosti

IČ: 04285573
DIČ: CZ04285573
Bankovní spojení: [REDACTED]
Účet: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
ID schránka: [REDACTED]

dále jen zhotovitel

Smluvní strany tímto dodatkem konstatují, že v rámci provádění díla byly odsouhlaseny vícepráce a méněpráce, a to ve smyslu odst. 6.5. až 6.7. Smlouvy. Soupis těchto víceprací a méněprací, odsouhlasený smluvními stranami, tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

V článku 6. Cena díla se v odstavci 6.1. smlouvy mění cena za provedené a předané dílo v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku takto:

Původní cena díla dle Smlouvy:	69.173.500,00,- Kč
Celková cena odsouhlasených méněprací:	0,00,- Kč
Celková cena odsouhlasených víceprací:	335.000 a 315.700 ,- Kč
Nová cena díla dle Smlouvy ve znění tohoto dodatku:	69.824.200,00 ,-Kč

Příloha č. 1:

Soupis hlavních víceprací k projektu 2023-52

Cenová nabídka N2024-35

Dále se smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu díla (Příloha č. 4 SoD) z důvodu neschopnosti objednavatele zajistit zhotoviteli podmínky pro zahájení zkoušek a uvedení dodávané technologie do provozu. Byl dohodnut následující postup:

Umožnění zahájení natápění filtračních jednotek a seřízení technologie: od 15/11/2024

Vpuštění odpadního tepla do rozprachové sušárny: od 25/11/2024

Předání díla: 28/11/2024

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Plzni, dne 18.10.2024

Za zhotovitele:



Ing. Vlastislav Poduska
jednatel společnosti

V Plzni, dne 18.10.2024


Za objednatele:



Ing. Roman Blažiček
jednatel společnosti



Ing. Václav Růžička
výrobně-technický ředitel





DEPURO

Soupis hlavních víceprací k projektu 2023-52

závod BORO VANY

Objednatel: Lasselsberger, s.r.o. Adelova 2549/1 320 00 Plzeň IČ: 25238078	Zhotovitel: DEPURO s.r.o. Kárlovo náměstí 290/16 120 00 Praha 2 IČ: 04285573
Petr Mikuta petr.mikuta@rako.cz tel: 730 196 145	Vlastislav Poduška poduska@depuro.cz tel: 774 247 602

Zakázka:	„Využití odpadního tepla z pece - Borovany“
V rámci projektu:	„Náhrada zařízení pro výrobu dlaždic zařízením pro kontinuální výrobu dlaždic“
Registrační číslo:	7212200008

V souladu se Smlouvou o dílo č. 10000052495, čl. 6.5 a 6.6. níže předkládáme odůvodnění a soupis víceprací, které byly v průběhu stavby oboustranně schváleny a zaznamenány do stavebního deníku.

1 Odůvodnění

1.1 Vícepráce v prostoru horizontálních sušáren

Při instalaci potrubního rozvodu pro přívod teplých spalín do horizontálních sušáren nemohla být dodržena původně projektovaná trasa z důvodu kolize s plynovým potrubím. Projekt vedení plynového potrubí objednatel zhotoviteli nedokládal a vzhledem k technické i finanční náročnosti přeložky plynového potrubí bylo vzájemně dohodnuto provést úpravu potrubní trasy spalín. Úprava spočívala ve snížení vedení potrubní trasy, tzn., musely být upraveny nosné ocelové konstrukce spalínového potrubí a dále bylo nutné vyrobit část nových tvarovek DN800, včetně segmentové izolace. Potrubní trasa musela být rovněž přizpůsobena novým sloupům dodatečně vyrobených a instalovaných firmou Axis.

DEPURO s.r.o.
Kárlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2
tel: 226 257 240, email: info@depuro.cz



DEPURO

1.2 Vícepráce v prostoru před rozprachovou sušárnou

Při budování základu pod patku ocelové konstrukce pro spalínové potrubí vedoucí do rozprachové sušárny byly zjištěny překážky bránící připravit základ a vyrobit patku původně vyprojektovaným způsobem. V místě budování základu se nachází svod dešťové kanalizace a několikanásobné vedení kabelů elektrické energie. Obě vedení protínají původní základovou patku a znemožňují realizovat projektované řešení.

Náhradní způsoby vybudování základu byly řešeny ve spolupráci s technickým dozorem investora (p. Vytisk), projektovým manažerem za Lasselsberger s.r.o. (p. Novotný), projektantem ocelových konstrukcí DEPURO s.r.o. a externím projektantem pro statické výpočty. K finálnímu řešení vedla komplikovaná cesta přes několik různých návrhů, které se však ukázaly jako méně vhodné, a kromě vícenásobných dohod zde došlo také k výraznému časovému zdržení. K tomu došlo také z důvodu několika oprav prosakujícího dešťového svodu a rovněž z důvodu nutnosti provádět výkopové práce ručně.

V odsouhlaseném řešení, schváleném statikem a všemi ostatními zúčastněnými, bylo nutné přehodnotit stavební založení a v důsledku toho také typ ocelové konstrukce. Finální řešení nyní spočívá v založení dvou oddělených základových patek a zdvojení nosné ocelové konstrukce, tj. místo jednoramenné příhradové konstrukce musí být použita dvouramenná. Nově bude provedeno armování patky, již odsouhlasené technickým dozorem investora. Kabeláž a potrubí dešťového svodu byly opatřeny příslušnými zapouzdřeními.

2 Položkový soupis víceprací

VÍCEPRÁCE	ZÁPIS VE SD	CENA
V PROSTORU HORIZONTALNÍCH SUŠÁREN	2.7.2024	
<u>Produkty:</u>		
Úprava vyrobených ocelových konstrukcí – podpěry potrubí		17 200,-Kč
Tvarovky DN 800 mm a 710 mm – dodávka nových kolen		32 800,-Kč
Krycí plech izolací segmenty + minerální vata		12 800,-Kč
<u>Práce:</u>		
Montáž ocelových konstrukcí a úpravy původních		16 500,-Kč
Montáž nových tvarovek a doměrových kusů		12 500,-Kč
Montáž segmentové izolace		7 000,-Kč
CELKEM bez DPH		98 800,-Kč



DEPURO

VÍCEPRÁCE	ZÁPIS VE SD	CENA
V PROSTORU PŘED ROZPRACHOVOU SUŠÁRNOU	2.9.2024	
<u>Produkty:</u>		
Armovací materiál		9 000,-Kč
Materiál pro zapouzdření kabelových tras a potrubí		5 500,-Kč
Náhradní ocelová konstrukce		66 000,-Kč
Materiál pro úpravu podloží (0/63)		4 900,-Kč
Beton s vláknem 12		14 000,-Kč
Materiál pro bednění základu		8 500,-Kč
Materiál pro vytvoření dilatační spáry		1 500,-Kč
<u>Práce:</u>		
Výroba dilatačních spár		5 000,-Kč
Manuální hloubení základu, vyštěrkování, hutnění, instalace bednění		53 000,-Kč
Liti betonu včetně vibrování, začistění		5 000,-Kč
Instalace náhradní ocelové konstrukce		7 500,-Kč
Projektové práce a statický přepočet, výrobní dokumentace		37 000,-Kč
CELKEM bez DPH		216 900,-Kč

Vícepráce	Cena celkem
V PROSTORU HORIZONTÁLNÍCH SUŠÁREN	98 800,-Kč
V PROSTORU PŘED ROZPRACHOVOU SUŠÁRNOU	216 900,-Kč
CELKEM bez DPH	315 700,-Kč

V Borovanech dne 14.10. 2024



DEPURO

Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2

719

285573

DEPURO s.r.o.

Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2
tel: 226 257 240, email: info@depuro.cz



Cenová nabídka N2024-35

závod BORO VANY

Objednatel: Lasselsberger, s.r.o. Adelova 2549/1 320 00 Plzeň IČ: 25238078	Dodavatel: DEPURO s.r.o. Karlovo náměstí 290/16 120 00 Praha 2 IČ: 04285573
Petr Mikuta petr.mikuta@rako.cz tel: 730 196 145	Vlastislav Poduška poduska@depuro.cz tel: 774 247 602

Projekt:	2024-35 Instalace rozvodů voda + vzduch
Datum:	14. října 2024

1 Zadání

Pro realizaci zakázky „Využití odpadního tepla z pece - Borovany“ objednatel poptává dodávku a montáž rozvodů vody a stlačeného vzduchu. Jedná se o média potřebná pro technologii čištění spalin.

Stávající rozvody vody a stlačeného vzduchu jsou vedeny uvnitř výrobní haly Lasselsberger Borovany. Objednatel požaduje instalaci odboček z těchto páteřních větví a vybudování rozvodů k jednotlivým odběrným místům, která se nacházejí vně budovy na technologii čištění spalin (silo, filtrační jednotky), dále v hale u pece a také v rozprachové sušárně. Odběrná místa jsou specifikována v samostatně přiloženém souboru *Přípojky vody a vzduchu.pdf*.

Připojovací místa se nacházejí do 15m od rozbočovacího místa v hale a byla stanovena při pochůzce se „Správou budov“. Práce budou dokončeny do 31.10.2024.

2 Realizace

Instalace bude provedena dle Zadání.



DEPURO

Předmět plnění	Cena
<u>Produktv:</u>	
Potrubí pro rozvody procesní vody, včetně konzol	
Izolace potrubí	
Topné kabely	
2 sady mechanických filtrů	
Potrubí plastové pro rozvody stlačeného vzduchu	
Adsorpční sušička -40°C	
Vzdušník	
Armatury pro rozvody vody a vzduchu (regulátory tlaku s mech. filtrem)	
<u>Služby:</u>	
Montáže rozvodů vody a stlačeného vzduchu	
Dopravné a balné	
CELKEM bez DPH	335 000,- Kč

- Zpřístupnění míst pro napojení na současné rozvody.
- Objednatel zajistí nezbytné uzavření příslušného vedení vody a vzduchu v místě připojování nových větví, včetně odtakování a vypuštění vody z příslušného úseku.

DEPURO
Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2
[REDACTED] 19
[REDACTED] 85573

