

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku s názvem

„Skupinový vodovod Tišnov – intenzifikace a dostavba rozvodných sítí, posílení akumulace pitné vody“

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, IČ: 49457004** – Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „**Skupinový vodovod Tišnov – intenzifikace a dostavba rozvodných sítí, posílení akumulace pitné vody**“.

Dne 19.10. 2022 zadavatel obdržel následující dotazy:

Dotaz č. 1:

SO 02 – Nový předávací propoj http - přívaděč

Součástí tohoto SO jsou i přeložky sítě elektronických komunikací ve správě CETIN a ITSELF. Obě společnosti požadují ve svých vyjádřeních provedení přeložek přímo správcem, přičemž CETIN požaduje uzavřít smlouvu o přeložce před vydáním stavebního povolení.

Má zadavatel uzavřenou smlouvu s výše uvedenými správci? Pokud ano, prosíme o uvedení ceny za přeložky.

Odpověď zadavatele:

Smlouva o přeložce sítě elektronických komunikací ve správě Cetin a Itself nebyla uzavřena. Cenu přeložky stanoví uchazeč na základě výkazu výměr.

Dotaz č. 2:

SO 11 – Zvětšení objemu VDJ Tišnov - Čimperek

Ve VV je položka:

235	K	155131390	Zajišťovací sítě proti pádu kamenů pro zajištění svahu, včetně ukotvení (dodávka+montáž)	m2	400,000
PP		Zajišťovací sítě proti pádu kamenů pro zajištění svahu, včetně ukotvení (dodávka+montáž)			
VV		40,00*10,00			400,000

V projektové dokumentaci (situace, TZ) není zajištění zakresleno a specifikováno (materiál, umístění, ...).

Žádáme o doplnění PD – situace, řez a popis v TZ.

Odpověď zadavatele:

Upřesnění stavebního objektu:

Dotazovaná položka se nalézá ve stavebním objektu s názvem **SO.11 – Zvětšení objemu VDJ Tišnov – Květnice**.

Upřesnění rozpočtové položky č.235:

Vzhledem ke skutečnosti, že stabilita svahu je závislá na klimatických podmínkách a velice proměnlivá v čase bude provedeno posouzení stability problematických svahů geotechnikem podle skutečného stavu v době zahájení stavby.

Specifikace rozpočtové položky č.235:

Ocelová síť na zajištění skal 400 m² upevněna horninovými kotvy 150ks o délce kotev 3m včetně vystředění a zalití cementovou injekční směsí.

S ohledem na povahu výše uvedeného vysvětlení/změny zadávací dokumentace oznamuje zadavatel, že nepřistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku. Lhůta pro podání nabídek tak nadále trvá do **8. 11. 2022 do 09:00 hodin**.