

Objednatel: **Obec Třebotov**
Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 00241741
IČ 26768607

Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č. 39

PROJEKT: **“ Rozšíření kapacit ZŠ a MŠ Třebotov “**

LOKALIZACE ZMĚNY: Změny elektro

DATUM: 26.06.2019

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Během realizace dochází ke změnám a doplnění projektové dokumentace v rámci profese elektro v rámci změny tras přírodních kabelů elektro silnoprůd, změny elektroinstalace pro stravovací systém, doplnění relé pro centrální stahování všech žaluzií a doplnění položky pro provedení měření osvětlení. Dodatečně pak bude provedena výměna ovládání žaluzií.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příloha.

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

Příloha č.1: 29112017-ZL-ST - ZŠ a MŠ Třebotov ZL39.xls


POČET PŘÍLOH: 1

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny ~~sníží~~/ zvýší o 267 703,26 Kč

Datum dokončení díla se prodlouží o: 0 dní Délka prováděných činností: 20 dní

Změna bude realizována do: dle nového HMG

Obec Třebotov (stavební dozor objednatele - TDI) podpis/datum 26.06.2019	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí projektu stavby) Bulharská 1557 470 02 ČESKÁ LÍPA IČO: 267 68 607 DIČ: CZ26768607 OR Liberec, odd. C, vložka 19685 podpis/datum 26.06.2019
Obec Třebotov (oprávněný zástupce objednatele) podpis/datum 26.06.2019	CL-EVANS s.r.o. (oprávněný zástupce zhotovitele) podpis/datum 26.06.2019



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa 2
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel./fax: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
e-mail: cl-evans@cl-evans.cz -1-

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 29112017-ZL-ST

Stavba: MŠ Třebotov

Místo: Datum: 26.06.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		87 003,59	105 274,34
29112017-ZL39	ZL39 - Změny elektro	87 003,59	105 274,34
ZL39 A	Změna instalace pro přívody kabelů SLN stropem	37 539,71	45 423,05
ZL39 B	Změny elektroinstalace - stravovací systém + RTCH	1 005,80	1 217,02
ZL39 C	Relé pro posřížené žaluziové spínače v m.č. 0.11, 1.02 - 1.06	11 182,42	13 530,73
ZL39 D	Měření osvětlení	6 337,50	7 668,38
ZL39 E	Průběžné úpravy na požadavek GD a architekta.	5 693,24	6 888,82
ZL39 F	Žaluziové spínače pro centrální ovládání m.č. 0.11, 1.05, 1.06	9 544,77	11 549,17
ZL39 G	Výměna žaluziových spínačů za elektronické	15 700,15	18 997,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Třebotov

Objekt:

29112017-ZL39 - ZL39 - Změny elektro

Soupis:

ZL39 A - Změna instalace pro přívody kabelů SLN stropem

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

26.06.2019

Projektant:

Zpracovatel:

P.Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

37 539,71

2	K	Pol22	trubka ohebná šedá 25	m	201,500	32,40	6 528,60
3	K	Pol23	trubka ohebná šedá 32	m	32,500	37,73	1 226,23
4	K	Pol24	trubka ohebná šedá 40	m	9,750	45,64	444,99
5	K	Pol28	trubka ohebná šedá 50	m	16,250	56,47	917,64
6	K	Pol29	trubka ohebná šedá 63	m	16,250	77,83	1 264,74
7	K	Pol32	montážní příchytky SCH ESP HO	ks	802,750	18,00	14 449,50
8	K	Pol33	stahovací páska 480x4,8 černá	ks	455,000	3,98	1 810,90
9	K	Pol35	stahovací páska 360x4,8 černá	ks	347,750	7,13	2 479,46
10	K	Pol165	chránička průrazu vč. začištění	ks	72,475	91,68	6 644,51
11	K	Pol37	kabel CYKY 3x1,5	m	58,500	30,31	1 773,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Třebotov

Objekt:

29112017-ZL39 - ZL39 - Změny elektro

Soupis:

ZL39 B - Změny elektroinstalace - stravovací systém + RTCH

Místo:

Datum:

26.06.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 005,80

1	K	Pol16	CYKY-J 3x2,5	m	15,600	33,06	515,74
2	K	Pol66	Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami	ks	1,300	192,85	250,71
3	K	Pol129	LTE-16B-1	ks	0,650	174,23	113,25
4	K	Pol143	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	0,325	388,00	126,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Třebotov

Objekt:

29112017-ZL39 - ZL39 - Změny elektro

Soupis:

ZL39 C - Relé pro posřízené žaluziové spínače v m.č. 0.11, 1.02 - 1.06

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

26.06.2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 182,42

1	K	Pol39	(D+M) Relé - jednotka skupinového řízení pro podřízené žaluziové spínače	ks	8,775	1 208,35	10 603,27
2	K	Pol42	Nastavení a parametrizace relé	ks	8,775	66,00	579,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Třebotov
Objekt: 29112017-ZL39 - Změny elektro
Soupis: ZL39 D - Měření osvětlení

Misto: Datum: 26.06.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 6 337,50

1	K	Pol43	Měření osvětlení	kpl	0,325	19 500,00	6 337,50
---	---	-------	------------------	-----	-------	-----------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Třebotov

Objekt:

29112017-ZL39 - ZL39 - Změny elektro

Soupis:

ZL39 E - Průběžné úpravy na požadavek GD a architekta.

Místo:

Datum: 26.06.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 693,24
1	K	Pol69	spínač ABB LEVIT bílá 1/0	ks	0,325	213,76	69,47
P			Poznámka k položce: Arch.-chodba 1.NP				
2	K	Pol5	Krabice KP 68	ks	0,325	50,85	16,53
3	K	Pol83	Rámeček ABB LEVIT bílá	ks	0,325	24,67	8,02
4	K	Pol77	klapka ABB LEVIT bílá	ks	0,650	39,41	25,62
5	K	Pol12	kabel CYKY 301,5	m	2,600	27,05	70,33
6	K	Pol222	Svitidlo LED 3m/4000K/36W/IP65/ (D+M)	ks	0,325	4 660,80	1 514,76
P			Poznámka k položce: Svitidlo nad hlavními venkovními dveřmi 1.NP - LED lišta				
7	K	Pol99	"4" - 2K0 840 Interiérové vestavné svítidlo, opálový difuzor (1542 lm; 16.0 W; 30xLED)	ks	-0,325	1 635,90	-531,67
8	K	Pol69	spínač ABB LEVIT bílá 1/0	ks	0,325	178,13	57,89
P			Poznámka k položce: 1.12a - vypínač LED pásky v kuchyni				
9	K	Pol5	Krabice KP 68	ks	0,325	50,85	16,53
10	K	Pol83	Rámeček ABB LEVIT bílá	ks	0,325	24,67	8,02
11	K	Pol77	klapka ABB LEVIT bílá	ks	0,650	39,41	25,62
12	K	Pol12	kabel CYKY 301,5	m	3,250	27,05	87,91
13	K	Pol223	Demontáž spínač vačkový a zásuvka 5P/400V	ks	1,300	187,20	243,36
P			Poznámka k položce: Kuchyně - demontáže a montáže - požadavek VZT				
14	K	Pol65	Montáž spínač vačkový a zásuvka 5P/400V	ks	1,300	2 318,00	3 013,40
15	K	Pol16	kabel CYKY 3J2,5	m	6,500	33,06	214,89
P			Poznámka k položce: Úprava přívodu na lednici v 1.PP-kuchyně				
16	K	Pol129	Jistič 1P/16A/B	ks	0,325	172,94	56,21
17	K	Pol12.1	kabel CYKY 3J1,5	m	9,750	30,31	295,52
P			Poznámka k položce: Střešní vpust 1.27				
18	K	Pol224	zapojení Guly	ks	0,650	210,00	136,50
19	K	Pol1	TR.OHEB MONOF.1420	m	8,125	40,68	330,53
20	K	Pol38	Kabelová příchytka plastová DKS 3-13	ks	3,250	10,40	33,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Třebotov

Objekt:

29112017-ZL39 - ZL39 - Změny elektro

Soupis:

ZL39 F - Žaluziové spínače pro centrální ovládání m.č. 0.11, 1.05, 1.06

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

26.06.2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 544,77
1	K	Pol221	Žaluziový ovladač hlavní s IR senzorem	ks	0,975	2 049,47	1 998,23
2	K	Pol169	Žaluziový ovladač lokální s IR senzorem	ks	4,550	1 658,58	7 546,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Třebotov

Objekt:

29112017-ZL39 - Změny elektro

Soupis:

ZL39 G - Výměna žaluziových spínačů za elektronické

Místo:

Datum: 26.06.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 700,15

1	K	Pol24	Rozeta plast na svítidlo - Pol24-Sloupek osvětlení exteriérový LED výška 1m dle architektonického návrhu - základna čtverec 23x23cm	ks	1,625	2 256,00	3 666,00
2	K	Pol272	Demontáž jističe	ks	0,650	82,80	53,82
3	K	Pol149	LTN-16B-1	ks	0,650	204,02	132,61
4	K	Pol273	Demontáž žaluziového spínače	ks	4,550	82,80	376,74
5	K	Pol169	Žaluziový ovladač lokální s IR senzorem	ks	4,550	1 658,58	7 546,54
6	K	Pol151	Nastavení a seřízení	hod	0,975	415,63	405,24
7	K	Pol177	Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	3,250	415,63	1 350,80
8	K	Pol274	Doprava elektromontéra	km	90,350	12,00	1 084,20
9	K	Pol275	Doprava RT	km	90,350	12,00	1 084,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 29112017-ZL-ST

Stavba: ZŠ Třebotov

Místo: Datum: 26.06.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		180 699,67	218 646,60
29112017-ZL39	ZL39 - Změny elektro	180 699,67	218 646,60
ZL39 A	Změna instalace pro přívody kabelů SLN stropem	77 967,05	94 340,13
ZL39 B	Změny elektroinstalace - stravovací systém + RTCH	2 088,95	2 527,63
ZL39 C	Relé pro posřížené žaluziové spínače v m.č. 0.11, 1.02 - 1.06	23 225,03	28 102,29
ZL39 D	Měření osvětlení	13 162,50	15 926,63
ZL39 E	Průběžné úpravy na požadavek GD a architekta.	11 824,38	14 307,50
ZL39 F	Zaluziové spínače pro centrální ovládání m.č. 0.11, 1.05, 1.06	19 823,76	23 986,75
ZL39 G	Výměna žaluziových spínačů za elektronické	32 608,00	39 455,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Třebotov
Objekt: 29112017-ZL39 - Změny elektro
Soupis: ZL39 A - Změna instalace pro přívody kabelů SLN stropem

Místo: Datum: 26.06.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

P.Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							77 967,05
2	K	Pol22	trubka ohebná šedá 25	m	418,500	32,40	13 559,40
3	K	Pol23	trubka ohebná šedá 32	m	67,500	37,73	2 546,78
4	K	Pol24	trubka ohebná šedá 40	m	20,250	45,64	924,21
5	K	Pol28	trubka ohebná šedá 50	m	33,750	56,47	1 905,86
6	K	Pol29	trubka ohebná šedá 63	m	33,750	77,83	2 626,76
7	K	Pol32	montážní příchytky SCH ESP HO	ks	1 667,250	18,00	30 010,50
8	K	Pol33	stahovací páska 480x4,8 černá	ks	945,000	3,98	3 761,10
9	K	Pol35	stahovací páska 360x4,8 černá	ks	722,250	7,13	5 149,64
10	K	Pol165	chránička průrazu vč. začištění	ks	150,525	91,68	13 800,13
11	K	Pol37	kabel CYKY 3J1,5	m	121,500	30,31	3 682,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Třebotov
Objekt: 29112017-ZL39 - ZL39 - Změny elektro
Soupis: ZL39 B - Změny elektroinstalace - stravovací systém + RTCH

Místo: Datum: 26.06.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 088,95

1	K	Pol16	CYKY-J 3x2,5	m	32,400	33,06	1 071,14
2	K	Pol66	Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami	ks	2,700	192,85	520,70
3	K	Pol129	LTE-16B-1	ks	1,350	174,23	235,21
4	K	Pol143	drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)	set	0,675	388,00	261,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Třebotov
Objekt: 29112017-ZL39 - ZL39 - Změny elektro
Soupis: ZL39 C - Relé pro posřízené žaluziové spínače v m.č. 0.11, 1.02 - 1.06

Misto: Datum: 26.06.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 23 225,03

1	K	Pol39	(D+M) Relé - jednotka skupinového řízení pro podřízené žaluziové spínače	ks	18,225	1 208,35	22 022,18
2	K	Pol42	Nastavení a parametrizace relé	ks	18,225	66,00	1 202,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Třebotov
Objekt: 29112017-ZL39 - ZL39 - Změny elektro
Soupis: ZL39 D - Měření osvětlení

Misto: Datum: 26.06.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							13 162,50
1	K	Pol43	Měření osvětlení	kpl	0,675	19 500,00	13 162,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Třebotov
Objekt: 29112017-ZL39 - ZL39 - Změny elektro
Soupis: ZL39 E - Průběžné úpravy na požadavek GD a architekta.

Místo: Datum: 26.06.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

P.Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							11 824,38
1	K	Pol69	spínač ABB LEVIT bílá 1/0	ks	0,675	213,76	144,29
P			Poznámka k položce: Arch.-chodba 1.NP				
2	K	Pol5	Krabice KP 68	ks	0,675	50,85	34,32
3	K	Pol83	Rámeček ABB LEVIT bílá	ks	0,675	24,67	16,65
4	K	Pol77	klapka ABB LEVIT bílá	ks	1,350	39,41	53,20
5	K	Pol12	kabel CYKY 301,5	m	5,400	27,05	146,07
6	K	Pol222	Svitidlo LED 3m/4000K/36W/IP65/ (D+M)	ks	0,675	4 660,80	3 146,04
P			Poznámka k položce: Svitidlo nad hlavními venkovními dveřmi 1.NP - LED lišta				
7	K	Pol99	"4" - 2x0 840 Interiérové vestavné svítidlo, opálový difuzor (1542 lm; 16.0 W; 30xLED)	ks	-0,675	1 635,90	-1 104,23
8	K	Pol69	spínač ABB LEVIT bílá 1/0	ks	0,675	178,13	120,24
P			Poznámka k položce: 1.12a - vypínač LED pásky v kuchyni				
9	K	Pol5	Krabice KP 68	ks	0,675	50,85	34,32
10	K	Pol83	Rámeček ABB LEVIT bílá	ks	0,675	24,67	16,65
11	K	Pol77	klapka ABB LEVIT bílá	ks	1,350	39,41	53,20
12	K	Pol12	kabel CYKY 301,5	m	6,750	27,05	182,59
13	K	Pol223	Demontáž spínač vačkový a zásuvka 5P/400V	ks	2,700	187,20	505,44
P			Poznámka k položce: Kuchyně - demontáže a montáže - požadavek VZT				
14	K	Pol65	Montáž spínač vačkový a zásuvka 5P/400V	ks	2,700	2 318,00	6 258,60
15	K	Pol16	kabel CYKY 3J2,5	m	13,500	33,06	446,31
P			Poznámka k položce: Úprava přívodu na lednici v 1.PP-kuchyně				
16	K	Pol129	Jiistič 1P/16A/B	ks	0,675	172,94	116,73
17	K	Pol12.1	kabel CYKY 3J1,5	m	20,250	30,31	613,78
P			Poznámka k položce: Sítěšní vpusti 1.27				
18	K	Pol224	zapojení Guly	ks	1,350	210,00	283,50
19	K	Pol1	TR.OHEB MONOF.1420	m	16,875	40,68	686,48
20	K	Pol38	Kabelová příchytka plastová DKS 3-13	ks	6,750	10,40	70,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Třebotov
Objekt: 29112017-ZL39 - ZL39 - Změny elektro
Soupis: ZL39 F - Žaluziové spínače pro centrální ovládání m.č. 0.11, 1.05, 1.06

Misto: Datum: 26.06.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 19 823,76

1	K	Pol221	Žaluziový ovladač hlavní s IR senzorem	ks	2,025	2 049,47	4 150,18
2	K	Pol169	Žaluziový ovladač lokální s IR senzorem	ks	9,450	1 658,58	15 673,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Třebotov

Objekt:

29112017-ZL39 - ZL39 - Změny elektro

Soupis:

ZL39 G - Výměna žaluziových spínačů za elektronické

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

26.06.2019

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							32 608,00
1	K	Pol24	Rozeta plast na svítidlo - Pol24-Sloupek osvětlení exteriérový LED výška 1m dle architektonického návrhu - základna čtverec 23x23cm	ks	3,375	2 256,00	7 614,00
2	K	Pol272	Demontáž jističe	ks	1,350	82,80	111,78
3	K	Pol149	LTN-16B-1	ks	1,350	204,02	275,43
4	K	Pol273	Demontáž žaluziového spínače	ks	9,450	82,80	782,46
5	K	Pol169	Žaluziový ovladač lokální s IR senzorem	ks	9,450	1 658,58	15 673,58
6	K	Pol151	Nastavení a seřízení	hod	2,025	415,63	841,65
7	K	Pol177	Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	6,750	415,63	2 805,50
8	K	Pol274	Doprava elektromontéra	km	187,650	12,00	2 251,80
9	K	Pol275	Doprava RT	km	187,650	12,00	2 251,80