

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 01/2019 ze dne 21. 1. 2019, která byla opatřena schvalovací doložkou Biskupství brněnského č. j.: BB – 127/2019 dne 25. 1. 2019 a uzavřena ve smyslu ustanovení §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném a účinném znění na akci:

„Obnova hřbitovní zdi kolem kostela sv. Martina v Čáslavicích“

mezi smluvními stranami:

- 1.1. Objednatel: **Římskokatolická farnost Čáslavice**
Sídlo: Čáslavice 1, 675 24 Čáslavice
Zastoupen: Mgr. Stanislavem Mahovským, administrátorem escurrendo
IČ: 64269159
DIČ: není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: **B – STAV Třebíč s.r.o.**
Adresa/sídlo: C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
IČ: 25553003
DIČ: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Preamble:

Dodatek č. 1 je sjednán z důvodu stanovení nového termínu pro dokončení díla a stanovení nového rozsahu prací v návaznosti na finanční možnosti objednatele.

1. ČL. 3. CENA DÍLA se mění takto:

bod 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Cena díla dle SoD:	Základ pro cenu bez DPH 21%	601.737,19 Kč
	Cena	126.364, 81 Kč
	Cena celkem	728.102,- Kč

Nová cena díla dle Dodatku č. 1:

I. etapa v roce 2019:	Základ pro cenu bez DPH 21%	313.591,76 Kč
	Cena DPH 21%	65.854,27 Kč
	Cena včetně 21% DPH	379.446,03 Kč
II. etapa v roce 2020:	Základ pro cenu bez DPH 21%	288.145,43 Kč
	Cena DPH 21%	60.510,54 Kč
	Cena včetně 21% DPH	348.655,97 Kč

2. ČL. 4. DOBA PLNĚNÍ se mění takto:

bod 4.2.	Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště:	do 31. 10. 2020
bod 4.2.1.	Ukončení I. etapy v roce 2019:	do 31. 10. 2019

3. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem smluvních stran a nepodléhá odsouhlasení Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky k tomuto Dodatku.

6. Přílohou Dodatku č. 1 je rozpočet díla na I. etapu v roce 2019.

V Čáslavicích dne 11. 6. 2019.

STAV Třebíč s.r.o.
V Čáslavicích dne 11. 6. 2019
C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

Římskokatolická farnost
ČÁSLAVICE 1
PSČ 675 24

za objednatele

za zhotovitele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MER-040

Stavba: Oprava hřbitovní zdi kolem kostela sv. Martina v Čáslavicích-I. etapa

KSO: 801 47 12

Místo: Čáslavice

CC-CZ: 12729

Datum: 11.06.2019

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Čáslavice, Čáslavice 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve soupisu cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH

313 591,76


DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	21,00%	313 591,76	65 854,27
		15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

379 446,03



Římskokatolická farnost
ČÁSLAVICE 1
PSČ 675 24

E-STAV Třebíč s.r.o.
C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MER-040

Stavba: Oprava hřbitovní zdi kolem kostela sv. Martina v Čáslavicích-I. etapa

Místo: Čáslavice

Datum: 11.06.2019

Zadavatel: Římskokatolická farnost Čáslavice, Čáslavice 1

Projektant: Ing. Stanislav Měrtl, Větrný J

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		313 591,76	379 446,03	
MER-04001	stavební část	298 441,76	361 114,53	STA
MER-04002	vedlejší a ostatní náklady	15 150,00	18 331,50	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava hřbitovní zdi kolem kostela sv. Martina v Čáslavicích-I. etapa

Objekt:

MER-04001 - stavební část

KSO: 801 47 12
Místo: Čáslavice

CC-CZ:
Datum: 11.06.2019

Zadavatel:
Římskokatolická farnost Čáslavice, Čáslavice 1

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod.
- Položky jsou sestaveny za pomoci Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.
- Výkaz výměr je nutno číst společně s výkresy, tech. zprávou a specifikacemi
- Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků.

Cena bez DPH			298 441,76
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	298 441,76 0,00	21,00% 15,00%	62 672,77 0,00
Cena s DPH			361 114,53
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hřbitovní zdi kolem kostela sv. Martina v Čáslavicích-I. etapa

Objekt:

MER-04001 - stavební část

Místo:

Čáslavice

Datum: 11.06.2019

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Čáslavice, Čáslavice 1

Projektant: Ing. Stanislav Měrtl, Vět

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

298 441,76

HSV - Práce a dodávky HSV

298 441,76

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	13 345,00
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	31 529,93
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	0,00
2 - Zakládání	6 157,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	107 357,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 349,58
8 - Trubní vedení	1 128,00
94 - Lešení a stavební výtahy	8 449,36
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	13 600,00
96 - Bourání konstrukcí	38 122,18
997 - Přesun sutě	38 914,28
998 - Přesun hmot	18 488,63

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

765 - Krytina skládaná	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava hřbitovní zdi kolem kostela sv. Martina v Čáslavicih-I. etapa

Objekt:

MER-04001 - stavební část

Místo: Čáslavice

Datum: 11.06.2019

Zadavatel: Římskokatolická farnost Čáslavice, Čáslavice 1

Projektant: Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

298 441,76

D	HSV	Práce a dodávky HSV					298 441,76	
D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce					13 345,00	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	4,000	35,00	140,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"v.č. D.2 - navrhovaný stav - pohled shora"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv	křo1	4		4,000			
2	K	112151316	Pokácení stromu postupně bez spouštění části kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv	st1	1		1,000			
3	K	112211256	Odstranění pařezu ručně na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm	kus	1,000	10 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		st1		1,000			
4	K	162301403	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	360,00	360,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		st1		1,000			
5	K	162301413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 725,00	1 725,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		st1		1,000			
6	K	162301423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	420,00	420,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		st1		1,000			
7	K	162301501	Vodorovné přemístění smýčených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m ²	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		křo1		4,000			
D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky					31 529,93	
8	K	122101401	Vykopávky v zemních na suchu s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m ³	m ³	0,964	61,00	58,80	CS ÚRS 2017 01
	vv		vyk1		0,964			
9	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m ³	5,499	648,00	3 563,35	CS ÚRS 2017 01
	vv		rýha1		5,499			
10	K	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3. Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m ³	5,499	135,00	742,37	CS ÚRS 2017 01
	vv		rýha1		5,499			
11	K	132312201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m ³	5,499	1 152,00	6 334,85	CS ÚRS 2017 01
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv	rýha1	(2,64+3)*1*1,95*0,5		5,499			
12	K	132312209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4. Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m ³	5,499	205,00	1 127,30	CS ÚRS 2017 01
	vv		rýha1		5,499			
13	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m ²	14,898	71,00	1 057,76	CS ÚRS 2017 01
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv	paž1	(2,64+3+1*2)*1,95		14,898			
14	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m ²	14,898	21,00	312,86	CS ÚRS 2017 01
	vv		paž1		14,898			
15	K	151101401	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložením, hloubky do 4 m	m ²	14,898	85,00	1 266,33	CS ÚRS 2017 01
	vv		paž1		14,898			
16	K	151101411	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při roubení příložením, hloubky do 4 m	m ²	14,898	18,00	268,16	CS ÚRS 2017 01
	vv		paž1		14,898			
17	K	151401601	Přepažování vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložením, hloubky do 4 m	m ²	14,898	61,00	908,78	CS ÚRS 2017 01
	vv		paž1		14,898			
18	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4	m ³	10,998	788,00	8 666,42	CS ÚRS 2017 01
	vv		svi1		10,998			
	vv		rýha1*2		10,998			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	162201201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	10,998	159,00	1 748,68	CS ÚRS 2017 01
	vv		svis1		10,998			
20	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	0,964	79,00	76,16	CS ÚRS 2017 01
	vv		vyk1		0,964			
21	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	0,964	136,00	131,10	CS ÚRS 2017 01
	vv		vyk1		0,964			
22	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,384	205,00	693,72	CS ÚRS 2017 01
	vv		svis1		10,998			
	vv		-zás2		-7,614			
	vv		Součet		3,384			
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,348	12,00	52,18	CS ÚRS 2017 01
	vv		vodor1		3,384			
	vv		vyk1		0,964			
	vv		Součet		4,348			
24	K	171201211RR	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	m3	3,384	95,00	321,48	
	vv		vodor1		3,384			
25	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	7,614	74,00	563,44	CS ÚRS 2017 01
	vv		svis1		10,998			
	vv		-lože1		-0,564			
	vv		-zás1*0,5		-2,820			
	vv		Součet		7,614			
26	K	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	3,384	188,00	636,19	CS ÚRS 2017 01
	vv		vodor1		3,384			
27	K	175102RR01	kompletní statické zajištění hrobu přiléhajícího k výkopu vč. všech souv. dodávek a prací	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		1		1,000			
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu							0,00	
28	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	9,640	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		dren1*1		5,640			
	vv		4*2*0,5		4,000			
	vv		Součet		9,640			
29	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,640	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		orn1		9,640			
30	K	184818243	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zařízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		1		1,000			
31	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,640	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		orn1		9,640			
32	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,289	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		orn1*0,03		0,289			
33	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	110,680	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		(8,19+8,26+4,27+16,06+2,64+16,7+4,5)*2		110,680			
D 2 Zakládání							6 157,08	
34	K	274313RR811	proliti stávajících základových pasů betonem tř. C 25/30 D+M	m3	0,480	2 560,00	1 228,80	
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		3*2*0,8*0,1		0,480			
35	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebírek nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	19,176	20,00	383,52	CS ÚRS 2017 01
	vv		geo1		19,176			
	vv		dren1*(1*2+0,5*2+0,2*2)					
36	M	693112RR030	geotextilie 300 g/m2	m2	23,011	20,00	460,22	
	vv		geo1*1,2		23,011			
37	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	5,640	108,00	609,12	CS ÚRS 2017 01
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		2,64+3		5,640			
38	K	214500211	Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 300 do 550 mm	m	5,640	82,00	462,48	CS ÚRS 2017 01
	vv		dren1		5,640			
39	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	5,640	356,00	2 007,84	CS ÚRS 2017 01
	vv		zás1		5,640			
	vv		dren1*1*0,5*2					
40	K	227591RR011	lože pod trativody - jílové těsnění D+M	m3	0,564	275,00	155,10	
	vv		lože1		0,564			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	R22001	zakončení nové drenáže - obložení kameny viz. pozn. 2 vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	850,00	850,00	
	VV		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	VV		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	VV		1		1,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				107 357,72	
42	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,148	32 000,00	4 736,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	VV		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	VV		(3*3*7+3*3*6)*0,976*1,3*0,001		0,148			
43	K	R310219002	Vlepení trnu výztuže R16 epoxidovým lepidlem do stáv. ohradní zdi vč. vyvrtání otvoru vč. všech souv. dodávek a prací	ks	39,000	95,00	3 705,00	
	VV		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	VV		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	VV	trn1	3*7*3*6		39,000			
44	M	13021R0150	tyč ocelová žebírková - trn D 16 mm	t	0,035	15 600,00	546,00	
	VV		trn1*0,7*0,976*1,3*0,001		0,035			
45	K	327211112	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za líčování zdiva oboustranné	m3	2,131	5 508,00	11 737,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		bzd1		2,131			
46	K	327211912	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za líčování zdiva oboustranné	m3	16,443	1 485,00	24 417,86	CS ÚRS 2017 01
	VV		bzd2		16,443			
47	K	327211921	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany rohu	m	3,450	980,00	3 381,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	VV		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	VV		3,45		3,450			
48	K	327211922	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za vytvoření hrany nároží	m	3,900	945,00	3 685,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	VV		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	VV		1,95*2		3,900			
49	K	327213122	Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm	m3	16,443	3 198,00	52 584,71	CS ÚRS 2017 01
	VV		bzd2		16,443			
50	M	583806RR040	kámen lomový dle kamenů stávajících	t	5,180	495,00	2 564,10	
	VV		bzd2*0,15*2		4,933			
	VV		4,933*1,05 Přepočtené koeficientem množství		5,180			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				21 349,58	
51	K	622121111	Zatření spár vnějších povrchů z tvárcí nebo kamene, cementovou maltou stěn	m2	109,647	33,00	3 618,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		bom11		71,028			
	VV		Mezisoučet		71,028			
	VV		3*(2,5+3,3)*0,5*2+3*1,7*2+2,013*1,95		31,525			
	VV		1,25*3*0,5*2+1,25*1,7*0,5*2+1,25*1,95*0,5		7,094			
	VV	spár11	Mezisoučet		38,619			
	VV	spár1	Součet		109,647			
52	K	62213R0101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenocementový podhoz nanášený ručně poměr složení malty viz. popis úprav ozn. 1, 2 vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m2	14,000	56,00	784,00	
	VV		nát1		145,241			
53	K	62213R0102	Podkladní omítka vnějších omítaných ploch vápenocementová nanášená ručně poměr složení malty viz. popis úprav ozn. 1, 2 vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m2	14,000	172,00	2 408,00	
	VV		nát1		145,241			
54	K	62213R0103	Podkladní omítka vnějších omítaných ploch vápenocementová nanášená ručně poměr složení malty viz. popis úprav ozn. 1, 2 vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m2	14,000	195,00	2 730,00	
	VV		nát1		145,241			
55	K	783826RR001	zpevnění zdiva organokřemičitým nátěrem POROSIL D+M	m2	14,000	128,00	1 792,00	
	VV		bom1		106,622			
	VV		spár11		38,619			
	VV	nát1	Součet		145,241			
56	K	68431RR021	nátěr stěn vápenným mlékem D+M	m2	14,000	17,00	238,00	
	VV		nát1		145,241			
57	K	68431R0061	Příplatek za dobarvení vápenného nátěru D+M	m2	145,241	0,00	0,00	
	VV		nát1		145,241			
58	K	68431RR022	kompletní přetření žul. kamen. portálu hustou vápennou ličkou D+M	ks	1,000	0,00	0,00	
	VV		port1		1,000			
59	K	68431RR023	kompletní nátěr čunek hustou vápennou ličkou D+M	ks	2,000	0,00	0,00	
	VV		"v.č. D.2 - navrhovaný stav - pohled shora"					
	VV		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	VV		2		2,000			
60	K	63621RR0111	osazení cihelné ukončující hlavy do vápenocementové malty vč. dodávky malty a cihel D+M	m2	2,195	333,01	730,96	
	VV		bhl2		1,600			
	VV		bhl1*0,1		0,595			
	VV		Součet		2,195			
61	K	63621RR0112	zpětné osazení cihelné ukončující hlavy do vápenocementové malty vč. dodávky malty I D+M	m2	5,355	341,00	1 826,06	
	VV		bhl1*0,9		5,355			
62	K	621631RR001	Spárování cihelné ukončující hlavy - mezer mezi cihlami D+M	m2	21,952	105,00	2 304,96	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		mech2		14,402			
	vv		bhl2		1,600			
	vv		bhl1		5,950			
	vv	spár2	Součet		21,952			
63	K	621631RR002	přespárování cihelné ukončující hlavy - vápenocem. nastavovanou maltou D+M	m2	21,952	96,00	2 107,39	
	vv		mech2		14,402			
	vv		bhl2		1,600			
	vv		bhl1		5,950			
	vv		Součet		21,952			
64	K	783826RR002	zpevnění ukončující cihelné hlavy organokřemičitým nátěrem POROSIL D+M	m2	21,952	128,00	2 809,86	
	vv		spár2		21,952			
65	K	RR6840001	kompletní štukatéřské práce - nové provedení hlavic stávajících pilastrů - volutové hlavice s akanty, malta s románským cementem vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	2,000	0,00	0,00	
	vv		"v.č. D.6 - detaily - hlavice, brána, čuček, TZ"					
	vv		2		2,000			
66	K	RR6840002	kompletní štukatéřské práce - nové provedení hlavní římsy, malta s románským cementem vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m	5,670	0,00	0,00	
	vv		"v.č. D.6 - detaily - hlavice, brána, čuček, TZ"					
	vv		4,27+0,7*2		5,670			
67	K	RR6850001	kompletní nerezové kotvy s pletivem - nosič omítky - vlepení do stávající oblé římsy vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m	5,670	0,00	0,00	
	vv		"v.č. D.6 - detaily - hlavice, brána, čuček, TZ"					
	vv		4,27+0,7*2		5,670			
D 8 Trubní vedení							1 128,00	
68	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	1,000	310,00	310,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv	pot1	1		1,000			
69	K	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvousojých DN 150	kus	1,000	293,00	293,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv	tv1	1		1,000			
70	M	286114290	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87°	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		tv1		1,000			
71	K	87732RR001	krytí vyústění dren. potrubí mřížkou vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	285,00	285,00	
	vv		tv1		1,000			
D 94 Lešení a stavební výtahy							8 449,36	
72	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	52,596	50,00	2 629,80	CS ÚRS 2017 01
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv	leš1	3*2*3,3-(3+1,25+1,5)*3,45+(4,27+1,5*2)*4,33*2		102,596			
73	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	3 055,760	0,20	611,15	CS ÚRS 2017 01
	vv		leš1*60		6 155,760			
74	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	102,596	32,00	3 283,07	CS ÚRS 2017 01
	vv		leš1		102,596			
75	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	48,765	38,00	1 853,07	CS ÚRS 2017 01
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		(8,26+16,06+8,19)*1,5		48,765			
76	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	18,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		(16,7-4,7)*1,5		18,000			
77	K	949101RR01	příplatek k lešení pomocnému v 1,9 m - ztížení podmínky mezi hrobovými místy	m2	24,090	3,00	72,27	
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		16,06*1,5		24,090			
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							13 600,00	
78	K	R950002	kompletní vyčištění ploch dotčených stavebními pracemi - zvýšené nároky - veř. prostor hřbitova	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
	vv		1		1,000	4400		
79	K	R952001	kompletní očištění žulového kamenného portálu	ks	1,000	0,00	0,00	
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv	port1	1		1,000			
80	K	R952002	kompletní oprava praskliny v prahu kamenného portálu nerezovými skobami vč. přetření černým nátěrem vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	0,00	0,00	
	vv		port1		1,000			
81	K	R9530001	šetné sejmутí křížku z vrcholu štitu ozn. 5	ks	1,000	0,00	0,00	
	vv		"v.č. D.2 - navrhovaný stav - pohled shora"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv	kř1	1		1,000			
82	K	R9530002	křížek z vrcholu štitu ozn. 5 - očištění, oprava a nátěr černou kovářskou barvou vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	0,00	0,00	
	vv		"v.č. D.2 - navrhovaný stav - pohled shora"					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		1		1,000			
83	K	R9530003	zpětná montáž křížku na vrchol štítu ozn. 5 vč. všech souv. dodávek a prací	ks	1,000	0,00	0,00	
	vv		"v.č. D.2 - navrhovaný stav - pohled shora"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		1		1,000			
84	K	R95300031	kompletní ochrana dřev. kříže u vstupní brány proti poškození stavebním provozem vč. všech souv. dodávek a prací	ks	1,000	0,00	0,00	
	vv		"v.č. D.2 - navrhovaný stav - pohled shora"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		1		1,000			
85	K	R965001	kompletní statické zajištění stáv. kamenné ohrad. zdi v místě napojení na novou zeď vč. všech souv. dodávek a prací	ks	2,000	4 800,00	9 600,00	
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		2		2,000			
D 96 Bourání konstrukcí							38 122,18	
86	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	16,443	652,00	10 720,84	CS ÚRS 2017 01
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		3*(2,5+3,3)*0,5*0,88+3*1,7*0,8-2,013*1,95*0,5		13,699			
	vv		1,25*3*0,88*0,5+1,25*1,7*0,8*0,5-1,25*1,95*0,2*0,5		2,744			
	vv	bzd2	Součet		16,443			
87	K	962022RR090	odstranění nesoudržných kamenů zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou stávající ohradní zdi	m3	2,131	1 235,00	2 631,79	
	vv	bzd1	bom11*0,2*0,15		2,131			
88	K	96503RR0131	demontáž ukončující cihelné hlavy ohradní zdi	m2	1,600	39,00	62,40	
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		8,26*0,8*0,1		0,661			
	vv		(16,06-2,64)*0,7*0,1		0,939			
	vv	bhl2	Součet		1,600			
89	K	96503RR0132	šetná demontáž ukončující cihelné hlavy ohradní zdi pro zpětné použití	m2	5,950	39,00	232,05	
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv	bhl1	(1,25*2+3*2)*0,7		5,950			
90	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vykrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	106,622	52,00	5 544,34	CS ÚRS 2017 01
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		8,26*(1,37+1,25)*0,5+8,19*(1,77+1,93)*0,5		25,972			
	vv		(16,06-2,64)*(1,62+1,44)*0,5+13,7*(2,14+1,44)*0,5		45,056			
	vv	bom11	Mezisoučet		71,028			
	vv	bom12	4,26*(3,06+0,22)+4,27*3,06+3,21*1,27*2+0,67*0,3*2		35,594			
	vv	bom1	Součet		106,622			
91	K	R985131002	mechanické očištění ploch kamenů z vybourané zdi	m3	13,977	585,00	8 176,55	
	vv	mech1	bzd2*0,85		13,977			
92	K	R985131003	Očištění ploch tlakovou vodou kamenů z vybourané zdi	m3	13,977	425,00	5 940,23	
	vv		mech1		13,977			
93	K	R985131004	jemné mechanické očištění stávající ukončovací cihelné hlavy zdiva	m2	14,402	115,00	1 656,23	
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		8,26*0,8*0,9		5,947			
	vv		(16,06-2,64)*0,7*0,9		8,455			
	vv	mech2	Součet		14,402			
94	K	R985131005	kompletní mechanické očištění vybourané stávající ukončovací cihelné hlavy zdiva	m2	5,950	385,00	2 290,75	
	vv	bhl1			5,950			
95	K	R985132001	kompletní vyčištění stávajících odvodňovacích kanálků	ks	3,000	289,00	867,00	
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		3		3,000			
D 997 Přesun sutě							38 914,28	
96	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	53,749	420,00	22 574,58	CS ÚRS 2017 01
97	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	53,749	109,00	5 858,64	CS ÚRS 2017 01
98	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 074,980	5,00	5 374,90	CS ÚRS 2017 01
	vv		53,749*20		1 074,980			
99	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného	t	53,749	95,00	5 106,16	CS ÚRS 2017 01
D 998 Přesun hmot							18 488,63	
100	K	998153211	Přesun hmot ruční pro zdi a vaky samostatně se svislou nosnou konstrukcí zvenku nebo monolitickou betonovou vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	39,254	471,00	18 488,63	CS ÚRS 2017 01
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00	
D 765 Krytina skládaná							0,00	
101	K	765211819	Demontáž krytiny keramické na požárních zdech, římsách, atikách šířky do 40 cm hladké (bobrovky) s tvrdou maltou do suti	m	5,560	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"v.č. D.2 - navrhovaný stav - pohled shora"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv	bkry1	4,7*0,5+4,7*0,3+6*0,3		5,560			
102	K	765214181	Krytina keramická hladká bobrovka na požárních zdech, římsách, atikách na římsách nebo atikách šířky přes 20 do 40 cm do malty šupinové krytí rezná	m	5,560	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		bkry1		5,560			
103	K	R7652001	kulaté zakončení segmentového štítu - zařízení a vytvoření římsičky z pokrývačské malty vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m	6,000	0,00	0,00	
	vv		"v.č. D.2 - navrhovaný stav - pohled shora"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		6		6,000			
104	K	R7653001	čůček z umělého kamene, kul. tvaru DN 250 mm ozn. 4 na čtverc. podstavci vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	2,000	0,00	0,00	
	vv		"v.č. D.2 - navrhovaný stav - pohled shora"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		2		2,000			
105	K	998765101	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m	t	0,175	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
106	K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,175	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00	
107	K	R7662001	vstupní dveře na hřbitov - repase, nátěr + nátěr dveřního kování vč. všech souv. dodávek a prací	ks	1,000	0,00	0,00	
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		1		1,000			
108	K	R7662002	vstupní dveře na hřbitov - nové kliky a štitky vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	0,00	2 700,00	
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		1		1,000			
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00	
109	K	R7670001	demontáž ocel. trubkového zábradlí schodiště dl. 3 500 mm	ks	1,000	0,00	0,00	
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		1		1,000			
110	K	R7670002	nové ocel. trubkového zábradlí schodiště dl. 3 500 mm vč. nátěru kovářskou barvou	ks	1,000	0,00	0,00	
	vv		vč. všech souv. dodávek a prací D+M					
	vv		"v.č. D.1 - navrhovaný stav - půdorys (+1,0 m nad terénem)"					
	vv		"D - výkresová část - technická zpráva"					
	vv		1		1,000			
111	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,070	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
112	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,070	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava hřbitovní zdi kolem kostela sv. Martina v Čáslavicích-I. etapa

Objekt:

MER-04002 - vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 47 12

Místo: Čáslavice

CC-CZ:

Datum: 11.06.2019

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Čáslavice, Čáslavice 1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 150,00

DPH základní
snížená

Základ daně

15 150,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

3 181,50

0,00

Cena s DPH

v CZK

18 331,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hřbitovní zdi kolem kostela sv. Martina v Čáslavicích-I. etapa

Objekt:

MER-04002 - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Čáslavice

Datum: 11.06.2019

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Čáslavice, Čáslavice 1

Projektant: Ing. Stanislav Mětlí, Věť

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

15 150,00

OST - Ostatní

15 150,00

O01 - Ostatní

6 650,00

O02 - Vedlejší náklady

8 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava hřbitovní zdi kolem kostela sv. Martina v Čáslavicích-I. etapa

Objekt:

MER-04002 - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Čáslavice

Datum: 11.06.2019

Zadavatel: Římskokatolická farnost Čáslavice, Čáslavice 1

Projektant: Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

15 150,00

D OST Ostatní 15 150,00

D O01 Ostatní 6 650,00

1	K	R100074	náklady na ochranu hrobových míst	ks	1,000	6 650,00	6 650,00	
	vv		"náklady na opatření na ochranu hrobových míst před znečištěním a poškozením "					
	vv		1		1,000			

D O02 Vedlejší náklady 8 500,00

2	K	R20001	kompletní vybudování a odstranění zařízení staveniště	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	
	vv		"náklady související se zřízením zařízení staveniště a jeho odklizením po skončení stavebních prací "					
	vv		"uvedení příjezdových komunikací do původního stavu"					
	vv		"náklady na provoz staveniště"					
	vv		"oplocení staveniště"					
	vv		1		1,000			