

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: OBECNÍ DŮM HOLČOVICE - Stavební úpravy
Objekt: 02 - Zateplení objektu
Soupis:

02.3 - Oprava střechy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Holčovice 241	Datum:	12.09.2017
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Holčovice , Holčovice 44	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	65142756
	Unicont Opava s.r.o.	DIČ:	CZ65142756
Projektant:		IČ:	
	Vauban Statická a projekční kancelář	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

21 544,00

DPH základní
snížená

Základ daně
21 544,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 524,24
0,00

Cena s DPH

v CZK

26 068,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	OBECNÍ DŮM HOLČOVICE - Stavební úpravy		
Objekt:	02 - Zateplení objektu		
Soupis:	02.3 - Oprava střechy		
Místo:	Holčovice 241	Datum:	12.09.2017
Zadavatel:	Obec Holčovice , Holčovice 44	Projektant:	Vauban Statická a projekční kancelář
Uchazeč:	Unicont Opava s.r.o.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		21 544,00
HSV - Práce a dodávky HSV		325,40
971 - Odvoz vybouraného materiálu		325,40
PSV - Práce a dodávky PSV		21 218,60
712-B - Powlakové krytiny-demontáž		326,89
764 - Konstrukce klempířské		13 609,99
765 - Krytina skládaná		6 928,72
765 - B - Krytina skládaná - demontáž		353,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OBECNÍ DŮM HOLČOVICE - Stavební úpravy

Objekt:

02 - Zateplení objektu

Soupis:

02.3 - Oprava střechy

Místo:

Holčovice 241

Zadavatel:

Obec Holčovice , Holčovice 44

Uchazeč:

Unicont Opava s.r.o.

Datum: 12.09.2017

Projektant: Vauban Statická a projekční kancelář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 544,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 971

Odvoz vybouraného materiálu

1	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,254	405,20	102,92	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), účtuje se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a prondžem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

PSC

2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,254	181,10	46,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,080	7,90	40,13	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	-------	------	-------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Děška odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 0,254*20 Přepočtené koeficientem množství								
4	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s azbestem	t	0,089	1 211,80	107,85	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	0,165	172,70	28,50	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadu neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
PSV Práce a dodávky PSV 21 218,60								
D	712-B	Povlakové krytiny-demontáž						
6	K	712400831	Odstranění ze střech šikmých přes 10 st. do 30 st. krytiny povlakové jednovrstvé	m2	27,470	11,90	326,89	CS ÚRS 2017 01
W			(26,16+0,30)*8,54*2		451,937			
W			10,30*3,05		31,415			
W			(7,68+0,20*2)*(16,715-8,54)		66,054			
W			Mezisoučet		549,406			
W			549,406*0,05		27,470			
D	764	Konstrukce klempířské						
7	K	764212404	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětrnou lištou rŠ 330 mm	m	78,000	171,90	13 408,20	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 21-1405 až - 3452 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v rozvinuté šířce dle rŠ střešního prvku.								
W			"odkaz K15" 78,00		78,000			
8	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	155,220	1,30	201,79	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

PSC
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 765		Krytina skládaná						
9	K	765125202	Montáž střešních doplňků krytiny betonové nástavce pro odvětrání kanalizace	kus	4,000	113,90	455,60	CS ÚRS 2017 01

6 928,72

Poznámka k souboru cen:

PSC
1. Zabarvení řezu se oceňuje položkou 765 11-5451 souboru cen 765 11-5 Montáž střešních doplňků krytiny keramické.

WV
"odkaz K12, K14" 4

10		M	592440190	komplet odvětrání kanalizace-průchozí taška, napojovací trubka (100,125mm), nástavec, kryt				
11		K	765133001	Krytina vláknocementová skládaná ze šablon jednoduché krytí sklonu do 30 st. s povrchem hladkým				

4,000

4,000

950,60

3 802,40

CS ÚRS 2017 01

5,000

469,90

2 349,50

CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

PSC
1. V cenách jsou započteny i náklady na připevnění desek. 2. V cenách nejsou započteny náklady klempířské konstrukce, tyto se ocení cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, prostupových apod.) se ocení cenami části A02 tohoto katalogu.

12	K	998765201	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	76,480	4,20	321,22	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

PSC
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 765 - B		Krytina skládaná - demontáž						
13	K	765131801	Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. do sutí	m2	5,000	70,60	353,00	CS ÚRS 2017 01

353,00

Poznámka k souboru cen:

PSC
1. Ceny nelze použít pro demontáž azbestocementové krytiny.
WV
"předpoklad kolem větrání" 5,00

5,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: OBECNÍ DŮM HOLČOVICE - Stavební úpravy
Objekt:

03 - Technika prostředí staveb

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Holčovice 241	Datum:	12.09.2017
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Holčovice , Holčovice 44	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	65142756
	Unicont Opava s.r.o.	DIČ:	CZ65142756
Projektant:		IČ:	
	Vauban Statická a projekční kancelář	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		2 690 283,03
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	2 690 283,03	21,00% 564 959,44
	0,00	15,00% 0,00
Cena s DPH		3 255 242,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: OBECNÍ DŮM HOLČOVICE - Stavební úpravy
Objekt: 03 - Technika prostředí staveb
Místo: Holčovice 241
Zadavatel: Obec Holčovice , Holčovice 44
Uchazeč: Unicont Opava s.r.o.

Datum: 12.09.2017
Projektant: Vauban Statická a
projektční kancelář

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV	2 690 283,03
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 051 628,74
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	1 084 829,16
731 - Ústřední vytápění	150 598,62
M - Práce a dodávky M	816 200,96
21-M - Elektromontáže	638 654,29
	638 654,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OBEČNÍ DŮM HOLČOVICE - Stavební úpravy

Objekt:

03 - Technika prostředí staveb

Místo:

Holčovice 241

Zadavatel:

Obec Holčovice , Holčovice 44

Uchazeč:

Unicont Opava s.r.o.

Datum: 12.09.2017

Projektant: Vubau Statická a projekční kancelář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 690 283,03

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 721

Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

2 051 628,74

1	K	7211	Dodávka a montáž zdravotní instalace dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	1 084 829,16	1 084 829,16	
---	---	------	--	-----	-------	--------------	--------------	--

1 084 829,16

D 723

Zdravotnicka - vnitřní plynovod

150 598,62

2	K	7231	Dodávka a montáž plynoinstace dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	65 190,29	65 190,29	
3	K	7232	Dodávka a montáž přípojky plynu dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	85 408,33	85 408,33	

D 731

Ústřední vytápění

816 200,96

4	K	731	Dodávka a montáž ústředního topení dle samostatného rozpočtu	kus	1,000	816 200,96	816 200,96	
---	---	-----	--	-----	-------	------------	------------	--

D M

Práce a dodávky M

D 21-M

Elektromontáže

638 654,29

638 654,29

5	K	211002	D+M silnoproudé elektroinstalace (dle samostatných rozpočtů)	Kpl	1,000	370 248,94	370 248,94	
6	K	2110020	D+M silnoproudé elektroinstalace rozvaděče (dle samostatných rozpočtů)	Kpl	1,000	35 860,83	35 860,83	
7	K	2110022	D+M silnoproudé elektroinstalace + hromosvod (dle samostatných rozpočtů)	Kpl	1,000	113 728,62	113 728,62	
8	K	2110021	D+M slaboproudé elektroinstalace + osvětlení (dle samostatných rozpočtů)	Kpl	1,000	118 815,90	118 815,90	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: OBECNÍ DŮM HOLČOVICE - Stavební úpravy
Objekt:

04 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Holčovice 241	Datum:	12.09.2017
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Holčovice , Holčovice 44	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	65142756
	Unicont Opava s.r.o.	DIČ:	CZ65142756
Projektant:		IČ:	
	Vauban Statická a projekční kancelář	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		45 000,00
DPH základní snižená	Základ daně 45 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	V CZK	54 450,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	OBECNÍ DŮM HOLČOVICE - Stavební úpravy		
Objekt:	04 - Vedlejší a ostatní náklady		
Místo:	Holčovice 241	Datum:	12.09.2017
Zadavatel:	Obec Holčovice , Holčovice 44	Projektant:	Vauban Statická a projektční kancelář
Uchazeč:	Unicont Opava s.r.o.		
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		
Náklady soupisu celkem	45 000,00		
HSV, PSV, Ostatní - Vedlejší a ostatní náklady	45 000,00		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OBECNÍ DŮM HOLČOVICE - Stavební úpravy

Objekt:

04 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Holčovice 241

Zadavatel:

Obec Holčovice , Holčovice 44

Uchazeč:

Unicont Opava s.r.o.

Datum: 12.09.2017

Projektant: Vauban Statická a projekční kancelář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

45 000,00

D HSV, PSV, Ost Vedlejší a ostatní náklady

1	K	011002000	Průzkumné práce - vytyčení stávajících inž. sítí	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
2	K	012002000	Geodetické práce - vytyčení nové a zaměření skutečného stavu včetně zavkládování do katastru nemovitostí	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2014 01
3	K	R-003	Zařízení staveniště (přechodné dopravní značení, zajištění objízdných tras a uzávěr včetně příslušných povolení, ZS sociální objekty, včetně vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media energie, zajištění informační tabule stavby, včetně nákladů	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
VW				"včetně nákladů na energie) - kompletní zajištění včetně závěrečného úklidu				
VW				1				

45 000,00

4	K	R-007	Zajištění dokumentace skutečného provedení staveb včetně geodetického zaměření skutečného stavu jednotlivých objektů (3xgrafická forma, 1xdigitální forma dle požadavků správce), veškeré doklady potřebné ke kolaudačnímu rozhodnutí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
5	K	R-008	Autorský dozor nad dílenskou dokumentací	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
6	K	R-013	Zhotovitel zajistí fotodokumentaci původního a nového stavu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
7	K	R-021	Dodání dokladů nutných pro kolaudační řízení a užívání stavby (revize, certifikáty, atesty, návody k použití,)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
8	K	R-023	Provedení tahových zkoušek zateplení fasád	obj.	4,000	1 500,00	6 000,00	

Rekapitulace strukturovaná kabeláž

1	Dodávka materiálu	70530,50
2	Montáž technologie	54969,05
3	Celkem cena bez DPH	125 499,55 Kč
4	Cena celkem s DPH	151 854,45 Kč

Rekapitulace EZS

1	Dodávka materiálu	54403,20
2	Montáž technologie	39445,90
3	Celkem cena bez DPH	93 849,10 Kč
4	Cena celkem s DPH	113 557,41 Kč

Rekapitulace CCTV

1	Dodávka materiálu	42837,30
2	Montáž technologie	25424,10
3	Celkem cena bez DPH	68 261,40 Kč
4	Cena celkem s DPH	82 596,29 Kč

Rekapitulace domovní telefon

1	Dodávka materiálu	19876,10
2	Montáž technologie	11136,60
3	Celkem cena bez DPH	31 012,70 Kč
4	Cena celkem s DPH	37 525,36 Kč

Rekapitulace televizní rozvody

1	Dodávka materiálu	17243,10
2	Montáž technologie	34383,10
3	Celkem cena bez DPH	51 626,20 Kč
4	Cena celkem s DPH	62 467,70 Kč

Závěrečná rekapitulace

1	Strukturovaná kabeláž	125 499,55 Kč
2	EZS	93 849,10 Kč
3	CCTV	68 261,40 Kč
4	Domácí videotelefon	31 012,70 Kč
5	Televizní rozvody	51 626,20 Kč
6	Celkem cena bez DPH	370 248,94 Kč

Cena celkem s DPH

Specifikace dodávky

VIDEODATAPROJEKTOR, WIFI

EPSON EMP-83H

Projekční plátno Grandview CNV ELECTRIC 203x152 cm

ks	1,00	21330,00	21330,00	380,70	380,70	21710,70
ks	1,00	8991,00	8991,00	358,20	358,20	9349,20

SWITCH

ks	1,00	652,00	652,00	320,00	320,00	972,00
		30973,00		1058,90	32031,90	

Montážní materiál a práce

TRUBKA PVC

K/trubka Flex L25	m	25,00	4,56	114,08	10,80	270,00	384,08
K/trubka Flex L32	m	20,00	7,31	146,16	10,80	216,00	362,16
K/trubka Flex L40	m	15,00	11,06	165,92	10,80	162,00	327,92
K/trubka Starr L25	m	69,00	7,71	532,20	13,50	931,50	1463,70
K/trubka Starr L32	m	35,00	12,35	432,18	13,50	472,50	904,68
K/trubka Starr L40	m	60,00	17,52	1051,38	15,30	918,00	1969,38
KOPOFLEX 63 KF09063	m	50,00	23,13	1156,50	13,50	675,00	1831,50

PŘÍCHYTKY PVC

Příchytka 5325LB	ks	282,00	5,31	1497,42	7,20	2030,40	3527,82
Příchytka 5332LB	ks	165,00	5,93	978,62	7,20	1188,00	2166,62
Příchytka 5340LB	ks	225,00	7,80	1755,68	7,20	1620,00	3375,68

KABELOVÝ ŽLAB DÉLKA 2 M VČETNĚ SPOJEK
A SPOJOVACÍHO MAT.

60/60 žlab

konzola pro FN603.60

m	25,00	100,80	2520,00	58,05	1451,25	3971,25
ks	50,00	53,57	2678,40	28,35	1417,50	4095,90

UPEVNŮVACÍ SYSTÉMY PRO MONTÁŽE1TFZ8 závitová tyč M6 vč.matek, l= 1m
držák svítle tyče

ks	12,00	14,67	176,04	9,00	108,00	284,04
ks	12,00	23,33	279,94	18,00	216,00	495,94

OSAZENÍ HMOŽDINKY

HM8 včetně vrutu

ks	872,00	3,87	3374,64	7,65	6670,80	10045,44
----	--------	------	---------	------	---------	----------

KABEL SDĚLOVACÍ DATOVÝ

BELDEN 7965 ENH UTP Cat 5e

DATOVÝ ROZVADĚČ + VÝSTROJ

Datový rozvaděč 15U nástěnný

PATCH panel 24 xRJ45 UTP cat.5

Vývazovací panel 1U

Police PP-1U-4_650

Přepětová ochrana s filtrem AXON WF 8x230V

Datový port

Patch kabel 0,5 m šedý

Patch kabel 1 m šedý

Patch kabel 0,5 m žlutý

Patch kabel 1 m žlutý

m	1100,00	9,90	10890,00	9,90	10890,00	21780,00
ks	1,00	2910,60	2910,60	613,80	613,80	3524,40
ks	2,00	626,40	1252,80	178,20	356,40	1609,20
ks	2,00	225,00	450,00	36,00	72,00	522,00
ks	2,00	586,80	1173,60	36,00	72,00	1245,60
ks	1,00	837,00	837,00	72,00	72,00	909,00
ks	48,00	0,00	0,00	67,50	3240,00	3240,00
ks	10,00	14,40	144,00	13,50	135,00	279,00
ks	10,00	14,40	144,00	13,50	135,00	279,00
ks	3,00	20,70	62,10	40,50	126,00	378,00

DATOVÉ ZÁSUVKY

Zásuvka 2xRJ45 UTP cat 5e pod omítku

Krabice KPR68

Měření datové spojnice

MĚŘENÍ DATOVÉ SPOJNICE

Měření datové spojnice včetně protokulu

PRUCHOD ZDI

Průraz 30cm Cihla

Průraz 50cm Cihla

Průraz 1m Cihla

Průraz 30cm Beton

Průchod stropem

PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY

Protip.průchod stěnou tl 30cm

Protip.průchod stropem

KOORDINACE POSTUPU PRACI

ks	14,00	224,10	3137,40	112,50	1575,00	4712,40
ks	14,00	12,28	171,86	37,35	522,90	694,76
ks	48,00			58,50	2808,00	2808,00
ks						
ks	9,00			67,50	607,50	607,50
ks	1,00			148,50	148,50	148,50
ks						
ks	2,00			267,30	534,60	534,60
ks	1,00			288,00	288,00	288,00
m2	0,50	675,00	337,50	252,00	126,00	463,50
m2	0,50	675,00	337,50	252,00	126,00	463,50

S ostatními profesemi

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

Spolupráce při oživení

hod	16,00	225,00	3600,00	3600,00
hod	16,00	225,00	3600,00	3600,00
set	1,00	2500,00	2500,00	2500,00

Dokumentace el.zařízení skutečný stav

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500

Revizní technik

Podružný materiál

ks	1,00	2700,00	2700,00	2700,00
kpl	1,00	850,00	800,00	1650,00

Montážní materiál a práce - celkem

Celkem k fakturaci

39557,50	53910,15	93467,65
70530,50	54969,05	125499,55

Specifikace dodávky

EZS

	jed.	počet	jedn.cena	celkem	
Ústředna se zabudovaným 3G/LAN komunikátorem a rádiovým modulem					
Akumulátor 12V/18Ah	ks	1	9891	9891	2520 12411,00
Sběrníkový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID čtečkou	ks	1	945,9	945,9	90 1035,90
Ovládací segment přístupových modulů	ks	2	1557	3114	162 3438,00
Sběrníková sířena venkovní	ks	8	79,2	633,6	216 849,60
Plastový kryt sířeny - bílý, modrý blikáč	ks	1	1011,6	1011,6	432 1443,60
Sběrníková sířena vnitřní	ks	1	589,5	589,5	45 634,50
Sběrníkový PIR detektor pohybu	ks	1	438,3	438,3	162 600,30
Sběrníkový detektor pohybu osob a rozbití skla	ks	7	446,4	3124,8	162 1134 4258,80
Závrtňný magn., tužk.tvar-menší provedení, průměr 11mm	ks	6	976,5	5859	162 972 6831,00
Propojovací krabice, 26+2 šroubovací svorky do krabice KU68	ks	31	74,7	2315,7	198 6138 8453,70
Sběrníkový expandér- 16 vstupů	ks	31	193,5	5998,5	162 5022 11020,50
Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teploty se sířenkou	ks	2	2224,8	4449,6	152 304 4753,60
Bezdrátové multifunkční rele na DIN lištu	ks	9	783	7047	162 1458 8505,00
Dodávky - celkem	ks	2	1161	2322	162 324 2646,00
				47740,50	19141,00 66881,50

Montážní materiál a práce

EZS

Kabel SYKFY 4x2x0,5	m	200	7,56	1512	9,9	1980	3492
Instalační kabel CC01	m	400	7,2	2880	10,8	4320	7200
Krabice KU68 včetně vysekání lůžka	ks	31	9,9	306,9	50,4	1562,4	1869,3
Trubka ohebná d20mm	m	300	4,788	1436,4	13,5	4050	5486,4
Průřaz 30cm Cihla	ks	5			67,5	337,5	337,5
Vysekání rýhy pro montáž trubek hloubky3cm šíře 3cm	m	100			38,7	3870	3870
KOORDINACE POSTUPU PRACI							
S ostatními profesemi	hod	6			225	1350	1350

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Spolupráce při oživení	hod	5			225	1125	1125
Revize, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	hod	3			270	810	810
Podružný materiál	kpl	1		527,4	527,4	900	1427,4

Montážní práce - celkem

Celkem k fakturaci

6662,70	20304,90	26967,60
54403,20	39445,90	93849,10

Specifikace dodávky

CCTV

NVR pro 16 IP kamer, až 8MP, HDMI, 4K, 16xPOE, H265, I/O bez HDD	ks	1	11889	11889	2520	2520	14409
HDD k rekordérům 2TB	ks	1	2322	2322	90	90	2412
Interaktivní UPS, 1/1fáze, 650VA/420W, montáž do RACK 1U	ks	1	7759,8	7759,8	216	216	7975,8
IP bullet kamera, TD/N, HD 1080p, 3MP, MZVF 2.7-12mm, DWDR, IR	ks	3	5355	16065	315	945	17010
Kruhová instalační krabice pro vybrané bullet kamery	ks	3	243	729	45	135	864
PATCH panel Cat 5e 24 port	ks	1	621	621	178,2	178,2	799,2

Dodávky - celkem

39385,80 4084,20 43470,00

Montážní materiál a práce

CCTV

Kabel UTP Cat 5e	m	250	5,22	1305	9,9	2475	3780
Krabice KU68 včetně vysekání lůžka	ks	5	9,9	49,5	49,5	247,5	297
Montáž datového portu	ks	6			50,4	302,4	302,4
Trubka ohebná d20mm	m	250	4,788	1197	13,5	3375	4572
Průraz 30cm Cihla	ks	6			67,5	405	405
Vysekání rýhy pro montáž trubek hloubky 3cm šíře 3cm	m	300			38,7	11610	11610

KOORDINACE POSTUPU PRACÍ

S ostatními profesemi

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

Oživení systému

Podružný materiál

hod	6	225	1350	1350
hod	3	225	675	675
kpl	1	900	900	1800

Montážní práce - celkem

Celkem k fakturaci

3451,50 21339,90 24791,40
42837,30 25424,10 68261,40

Specifikace dodávky**DOMÁCÍ VIDEOTELEFONY**

Modul audio/video bez tlačítek	ks	1	221,4	221,4
Modul jednořadý tlačítka	ks	1	310,5	310,5
Instalační box-moduly vertikálně	ks	1	99	99
Montážní rámeček- 2 moduly	ks	1	650,7	650,7
Zvukový modul s barevnou kamerou	ks	1	3862,8	3862,8
Videotelefón	ks	3	2961	8883
Elektronika tlačítek	ks	1	476,1	476,1
Videodistributor	ks	2	511,2	1022,4

Dodávky - celkem**15525,90****15525,90****Montážní materiál a práce****DOMÁCÍ VIDEOTELEFONY**

Krabice KPR68	ks	3	12,276	36,828	37,35	112,05	148,878
Krabice KT250	ks	1	99,567	99,567	50,4	50,4	149,967
K/ trubka Flex L25	m	100	4,563	456,3	10,8	1080	1536,3
Kabel UTP cat 5e BELDEN	m	110	9,9	1089	9,9	1089	2178
Montáž napájecího zdroje	ks	1	1120,5	1120,5	454,5	454,5	1575
Montáž videosetu	ks	1			1701	1701	1701
Montáž elektrický ovl.zámku do příprav.otvoru	ks	1	648	648	80,1	80,1	728,1
Vysekání kapes ve zdivu Cih	ks	3			37,35	112,05	112,05
Průraz 30cm Cihla	ks	5			67,5	337,5	337,5

Vysekání rýhy pro montáž trubek hloubky 3cm šíře 3cm

KOORDINACE POSTUPU PRACÍ

S ostatními profesemi

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

Spolupráce při oživení

Podružný materiál

m	100	38,7	3870	3870
hod	6	225	1350	1350
hod	4	225	900	900
kpl	1	900	900	900

Montážní práce - celkem

Celkem k fakturaci

4350,20	11136,60	15486,80
19876,10		31012,70

Specifikace dodávky **VELKOPLOŠNÁ TELEVIZE**

65" LG 65UH661V	ks	1	14391	14391	900	900	15291
držák televize sklopný	ks	1	1052,1	1052,1	900	900	1952,1
Dodávky celkem			15443,10		2000,00		17243,10

MONTÁŽNÍ MATERIÁL

Stožár včetně kotvení	ks	1	990	990			990
Parabola Al 87 cm přesná	ks	1	990	990			990
LNB mon oblok QUAD 19,2°E + 23,5°E	ks	1	927	927			927
Směrová anténa	ks	1	591,3	591,3			591,3
KOAX.KABEL VNĚJŠ. BELDEN H121 Black PE	m	40	11,7	468			468
KOAX.KABEL VNITŘ. BELDEN H125 White	m	160	11,7	1872			1872
Výložné rameno 20cm	ks	1	351	351			351
Ground block 2F	ks	2	58,5	117			117
Rozvodnice 500x500x150	ks	1	450	450			450
Zesilovač domovní CATVSPAUN	ks	1	558	558			558
TV/SAT výhybka ALCAD	ks	1	220,5	220,5			220,5
Rozbočovač TELESTE DSV 4	ks	1	121,5	121,5			121,5
Konektory kompresní F bez rozlišení	ks	36	15,3	550,8			550,8
Přepěťová ochrana, přechod LPZ0b/LPZ1	ks	4	427,5	1710			1710
TV/R/SAT zásuvka	ks	4	170,1	680,4			680,4
Krabice KU68	ks	5	10,8	54			54
Trubka ochr.pod omítku	m	100	10,8	1080			1080
Drobný montážní materiál (pásy,rezistin,svorka uzemnění....)	set	1	720	720			720

MONTÁŽ

Měření signálu před montáží	ks	1	1080	1080			1080
Montáž kotvení a stožáru do boční zdi	ks	1	2295	2295			2295
Montáž antény pro DVB-T2	ks	1	225	225			225
Směrování antény do optima příjmu	ks	1	292,5	292,5			292,5
Montáž parabolické antény včetně LNB a výložníku	ks	1	612	612			612

Montáž pas.prvku přep.ochrany zem.bloku	ks	7			82,8	579,6	579,6
Montáž účastnické zásuvky včetně krabice a zapojení	ks	4			82,8	331,2	331,2
Montáž F,IEC konektorů, odporů,spojky	ks	36			18	648	648
Montáž, adjustáž modulu zdroje zesil., přijímače	ks	1			135	135	135
Montáž koax.kabelu bez rozlišení mimo byt	m	140			9	1260	1260
Kabelové trasy v omítce	m	100			40,5	4050	4050
Směrování paraboly do optima příjmu-monoblok	ks	1			675	675	675
Měření a trvalé označení kabelů rozvodů antén	ks	8			22,5	180	180
Měření úrovně signálu na účast.zásuvkách	ks	4			67,5	270	270
						12633,3	25084,8

Demontáže stávajících prvků technologie STA	hod	2	238,5	477			
Komplexní seřízení hlavní stanice a aktivních prvků	hod	1	351	351			
Koordinace, přidružené kompletační výkony	hod	2	238,5	477			
Stavební výpomoc, prostupy a začistění	set	1	1260	1260			

Dokumentace skutečného stavu el.zařízení a koordinace	hod	2	238,5	477			
Doprava	km	400		3800		9,5	

Montážní materiál a práce - celkem
Celkem k fakturaci

14907,80 19475,30 34383,10
51626,20

Nabídka: 2017_189
 Odběratel:
 Název: PEKOS
 Kontakt:
 Ulice a čp.:
 Sídlo:
 PSČ:
 Telefon:
 Fax:
 E-Mail:
 Akce: Holčovice
 Poznámka: Rozvaděč HR
 Datum nabídky: 7.4.2017
 Platnost do: 21.4.2017

Dodavatel:
 Název:
 Kontakt:
 Ulice a čp.:
 Sídlo:
 PSČ:
 IČO:
 DIČ:
 Bank. účet:
 Banka:
 Telefon:
 Fax:
 E-Mail:
 Platnost dat k: 21.10.2016

Čís.	Objednací číslo	Název	PGR	Cena/MJ	Množství	Cena celkem
1	IL308218-F	Zapuštěný rám s dveřmi S3 2U-18	4190	2 015,87	1	2 015,87
2	CSIL129218	Konstrukce instalační 2-18, plastové panely	4190	1 399,73	1	1 399,73
3	BC006103--	Proudový chránič 63-4-003/AC	4271	1 232,10	3	3 696,30
4	BM018325--	Jistič B25/3	4484	306,77	2	613,55
5	BM018320--	Jistič B20/3	4484	300,46	1	300,46
6	BM018316--	Jistič B16/3	4484	275,54	5	1 377,68
7	BM018116--	Jistič B16/1	4464	74,06	15	1 110,92
8	BM018110--	Jistič B10/1	4464	77,22	6	463,32
9	BZ326444ME	Instalační stykač AMPARO 63A, 4 zapínací, 230VAC	4711	859,57	2	1 719,14
10	BS990113--	Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm?	4230	288,90	2	577,80
11	IK021036--	Svorkovnice N (sedmisvorková)	4850	25,33	3	75,98
12	IK020018--	Lišta nul.16mm2,8x10mm,63A	4160	300,51	1	300,51
13	IK018004--	Příchytka nul.lišty 10,16mm2	4160	14,02	2	28,04
14		Svorky		450,00	1	450,00
Celkem:						14 129,30

Podružný materiál - 3%	423,88
Materiál celkem	14553,18
Montáž	5000,00
Náklady celkem	19553,18
Režie	1368,72
CELKEM bez DPH	20921,90
DPH 21%:	4 393,60
Celkem s DPH:	25 315,50

Vypracoval: Pavel Hlavička

K. pozn.:

Nabídka: 2017_188

Odběratel:

Název: PEKOS

Kontakt:

Ulice a čp.:

Sídlo:

PSČ:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Akce: Holčovice

Poznámka: Rozvaděč RE

Datum nabídky: 7.4.2017

Platnost do: 21.4.2017

Dodavatel:

Název: Schrack Technik spol. s.r.o.

Kontakt: Pavel Hlavička

Ulice a čp.: Rajnochova 75

Sídlo: Ostrava

PSČ: 718 00

IČO: 15039137

DIČ: CZ 15039137

Bank. účet:

Banka:

Telefon: 596 237 044 / 727 868 86

Fax: 596 237 240

E-Mail: p.hlavicka@schrack.cz

Platnost dat k: 21.10.2016

Čís.	Objednací číslo	Název	PGR	Cena/MJ	Množství	Cena celkem
1	IL308218-F	Zapuštěný rám s dveřmi S3 2U-18	4190	2 015,87	1	2 015,87
2	CSIL125218	Konstrukce elektroměrová 2-18, 1-řadá, plastové pan	4190	1 666,60	1	1 666,60
3	BM018350T-	Jistič B50/3, barevná páčka	4484	662,69	1	662,69
4	BM018102--	Jistič B2/1	4464	133,03	1	133,03
5	IK021220--	Al-Cu svorka, šedá, 50mm2	4230	64,64	3	193,91
6	IK021219--	Al-Cu svorka, zeleno/žlutá, 50mm2, 2-pólová	4230	153,09	1	153,09
7	IK110010--	Řadová svorka CBC šedá, 10mm2	4850	15,57	3	46,71
8	IK021036--	Svorkovnice N (sedmisvorková)	4850	25,33	2	50,65
9	IK021037--	Svorkovnice PEN(sedmisvorková)	4850	24,91	2	49,82
Celkem:						4 972,38

Podružný materiál - 3%

149,17

Materiál celkem

5121,55

Montáž

2100,00

Náklady celkem

7221,55

Režie

505,51

CELKEM bez DPH

7727,06

DPH 21%:

1 622,68

Celkem s DPH:

9 349,75

Vypracoval: Pavel Hlavička

K. pozn.:

Nabídka: 2017_190

Odběratel:

Název: PEKOS

Kontakt:

Ulice a čp.:

Sídlo:

PSČ:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Akce: Holčovice

Poznámka: Rozvaděč RP

Datum nabídky: 7.4.2017

Platnost do: 21.4.2017

Dodavatel:

Název: Schrack Technik spol. s.r.o.

Kontakt: Pavel Hlavička

Ulice a čp.: Rajnochova 75

Sídlo: Ostrava

PSČ: 718 00

IČO: 15039137

DIČ: CZ 15039137

Bank. účet:

Banka:

Telefon: 596 237 044 / 727 868 86

Fax: 596 237 240

E-Mail: p.hlavicka@schrack.cz

Platnost dat k: 21.10.2016

Čís.	Objednací číslo	Název	PGR	Cena/MJ	Množství	Cena celkem
1	BK080151--	Rozvodnice nástěnná, 1x12 modulů	4150	176,15	1	176,15
2	BC002203--	Proudový chránič 25-2-003/AC	4271	641,03	1	641,03
3	BM018110--	Jistič B10/1	4464	77,22	3	231,66
4	BM018116--	Jistič B16/1	4464	74,06	3	222,18
5	IK021036--	Svorkovnice N (sedmisvorková)	4850	25,33	1	25,33
6	BS990113--	Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm?	4230	288,90	1	288,90
Celkem:						1 585,24

Podružný materiál - 3%

Materiál celkem

Montáž

Náklady celkem

Režie

CELKEM bez DPH

DPH 21%:

Celkem s DPH:

47,56

1632,80

500,00

2132,80

149,30

2282,10

479,24

2 761,34

Vypracoval: Pavel Hlavička

K. pozn.:

Nabídka: 2017_191
 Odběratel:
 Název: PEKOS
 Kontakt:
 Ulice a čp.:
 Sídlo:
 PSČ:
 Telefon:
 Fax:
 E-Mail:
 Akce: Holčovice
 Poznámka: Rozvaděč RZ
 Datum nabídky: 7.4.2017
 Platnost do: 21.4.2017

Dodavatel:
 Název: Schrack Technik spol. s r.o.
 Kontakt: Pavel Hlavička
 Ulice a čp.: Rajnochova 75
 Sídlo: Ostrava
 PSČ: 718 00
 IČO: 15039137
 DIČ: CZ 15039137
 Bank. účet:
 Banka:
 Telefon: 596 237 044 / 727 868 86
 Fax: 596 237 240
 E-Mail: p.hlavicka@schrack.cz
 Platnost dat k: 21.10.2016

Čís.	Objednací číslo	Název	PGR	Cena/MJ	Množství	Cena celkem
1	BK080052--	Rozvodnice zapuštěná, 2x12 modulů, dveře plné	4150	254,02	1	254,02
2	BC002103--	Proudový chránič 25-4-003/AC	4271	676,32	2	1 352,65
3	BM018110--	Jistič B10/1	4464	77,22	3	231,66
4	BM018116--	Jistič B16/1	4464	74,06	3	222,18
5	BM018316--	Jistič B16/3	4484	275,54	4	1 102,14
6	BS990113--	Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm?	4230	288,90	1	288,90
7	IK021036--	Svorkovnice N (sedmisvorková)	4850	25,33	2	50,65
Celkem:						3 502,20

Podružný materiál - 3% 105,07
 Materiál celkem 3607,26
 Montáž 1000,00
 Náklady celkem 4607,26
 Režie 322,51
CELKEM bez DPH 4929,77
 DPH 21%: 1 035,25
Celkem s DPH: 5 965,02

Vypracoval: Pavel Hlavička

K. pozn.:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Obecní dům Holčovice**

JKSO

801 8

Název objektu **Vytápění**

EČO

Místo

Holčovice

IČ

DIČ

Objednatel **Ing.Šafránek**

Projektant **Finsterle**

Zhotovitel

Zpracoval

Finsterle

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

45000000-7

CZ-CPA

41

06.05.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	86 092,05	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	719 389,91	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		805 481,96	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		8 019,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		2 700,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 816 200,96

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	816 200,96	171 402,20

Cena s DPH 987 603,16

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

A		B		C		D		E		F		G	
REKAPITULACE ROZPOČTU													
1	Stavba: Obecní dům Holčovice												
2	Objekt: Vytápění												
3													
4													
5													
6	Objednatel: Ing. Šafránek												
7	Zhotovitel:												
8	Místo: Holčovice												
9													
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem						
13	HSV	Práce a dodávky HSV	86 092,05	0,00	86 092,05	7,801	12,703						
14	3	Svislé a kompletní konstrukce	19 332,00	0,00	19 332,00	7,801	0,000						
15	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	66 760,05	0,00	66 760,05	0,000	12,703						
16	PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	719 389,91	719 389,91	2,038	0,000						
17	731	Ústřední vytápění - kotelny	0,00	172 445,58	172 445,58	0,041	0,000						
18	732	Ústřední vytápění - strojovny	0,00	46 611,84	46 611,84	0,157	0,000						
19	733	Ústřední vytápění - potrubí	0,00	306 176,93	306 176,93	0,771	0,000						
20	734	Ústřední vytápění - armatury	0,00	68 951,81	68 951,81	0,072	0,000						
21	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	113 658,73	113 658,73	0,954	0,000						
22	783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	11 545,02	11 545,02	0,042	0,000						
23	HZS	Hodinové zúčtovací sazby	0,00	8 019,00	8 019,00	0,000	0,000						
24	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	2 700,00	2 700,00	0,000	0,000						
25	VRN9	Ostatní náklady	0,00	2 700,00	2 700,00	0,000	0,000						
26		Celkem	86 092,05	730 108,91	816 200,96	9,839	12,703						

Zpracoval: Finsterle
Datum: 6. 5. 2017

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ROZPOČET							
2	Stavba: Obecní dům Holčovice							
3	Objekt: Vytápění							
4								
5								
6	Objednatel: Ing. Šafránek							
7	Zhotovitel:							
8	Místo: Holčovice							
9	Zpracoval: Finsterle Datum: 6. 5. 2017							
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
11								
13	HSV	Práce a dodávky HSV					86 092,05	7,801
14	3	Svislé a kompletní konstrukce					19 332,00	7,801
15	1	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	18,000	354,60	6 382,80	2,220
16	2	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	22,000	588,60	12 949,20	5,580
17	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					0,00	0,000
18	3	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	302,800	24,84	7 521,55	0,000
19	4	971024461	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	kus	3,000	428,40	1 285,20	0,000
20	5	971024471	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 750 mm	kus	2,000	558,00	1 116,00	0,000
21	6	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	6,000	214,20	1 285,20	0,000
22	7	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	4,000	737,10	2 948,40	0,000
23	8	971052461	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 600 mm	kus	6,000	1 737,00	10 422,00	0,000
24	9	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	24,000	234,90	5 637,60	0,000
25	10	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	28,000	101,70	2 847,60	0,000
26	11	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	36,000	56,25	2 025,00	0,000
27	12	974031484	Vysekání průduchu ve zdivu cihelném pro komínové průduchy u stropu hl do 300 mm š do 150 mm	m	6,000	237,60	1 425,60	0,000
28	13	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	12,703	639,90	8 128,65	0,000
29	14	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,703	203,40	2 583,79	0,000
30	15	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	660,556	8,80	5 814,21	0,000
31	16	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,703	1 080,00	13 719,24	0,000
32	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00	719 389,91
33	731	Ústřední vytápění - kotelny					0,00	172 445,58
34	17	731242494	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn o výkonu do 45 kW odtaž spalin do komína	soub or	2,000	2 538,00	5 076,00	0,005
35	18	cn1nabídka	kotel závěsný na zem.plyn 37kW;vc odkouření; ekvit.regulace; anuloidu	kpl	1,000	163 116,00	163 116,00	0,036
36			Thermona obj.číslo 1003.7			0,00		
37	19	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	1 681,920	2,53	4 253,58	0,000
38	732	Ústřední vytápění - strojovny					0,00	46 611,84
39	20	732111146R	Těleso rozdělovače a sběrače kombi ocelový; přívod; vrat; 3top.větvě; manometr; teploměr; vyp. a napouštění	kpl	1,000	12 330,00	12 330,00	0,111
40	21	732331616	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 50 litrů	soub or	1,000	1 926,00	1 926,00	0,008
41	22	732333111	Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou	soub or	1,000	346,50	346,50	0,003
42	23	732333112	Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná	soub or	1,000	780,30	780,30	0,009
43	24	732421115	Čerpadlo oběhové teplovodní přírubové do DN 50 průtok do 8,6 m3/h dvoustupňová regulace napětí 230 V	soub or	2,000	10 800,00	21 600,00	0,024
44	25	732421466	Čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné závitové do DN 25 průtok do 3 m3/h s odvěšňovačem výtlak 6 m	soub or	1,000	9 000,00	9 000,00	0,003
45	26	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	459,828	1,37	629,04	0,000
46	733	Ústřední vytápění - potrubí					0,00	306 176,93
47	27	733141102	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	12,000	430,20	5 162,40	0,016
48	28	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	738,000	6,13	4 523,20	0,000
49	29	733191111	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20	kus	90,000	144,00	12 960,00	0,112

	A	B	C	D	E	F	G	H
50	30	733191112	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 32	kus	14,000	177,30	2 482,20	0,026
51	31	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	184,600	249,30	46 020,78	0,087
52	32	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	241,800	286,20	69 203,16	0,174
53	33	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	231,400	326,70	75 598,38	0,164
54	34	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	68,900	501,30	34 539,57	0,088
55	35	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	13,000	654,30	8 505,90	0,021
56	36	733390104	Ochrana potrubí primárních okruhů tepelně izolačními trubnicemi z kaučuku tl.13 mm D do 38 mm	m	464,100	83,25	38 636,33	0,084
57	37	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	2 976,319	2,87	8 545,01	0,000
58		734	Ústřední vytápění - armatury			0,00	68 951,81	0,072
59	38	734209125	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1	kus	2,000	88,83	177,66	0,000
60	39	XF159983W	Směšovací trojcestný ventil G1 vč. servopohonu a čidla	ks	2,000	8 514,00	17 028,00	0,011
61			K-press - systém pro rozvody vody, topení a podlahového vytápění; spojování za studena lisováním; provozní tlak max. 10 bar; provozní teplota 95° dlouhodobě			0,00		
62	40	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	18,000	216,90	3 904,20	0,005
63	41	734220101	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	3,000	1 665,00	4 995,00	0,001
64	42	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles panelových	kus	26,000	272,70	7 090,20	0,004
65	43	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	6,000	210,60	1 263,60	0,001
66	44	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	3,000	269,10	807,30	0,001
67	45	734251213	Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	1,000	657,90	657,90	0,001
68	46	734261407	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	26,000	559,80	14 554,80	0,020
69	47	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	17,000	164,70	2 799,90	0,004
70	48	734291124	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 110°C závitový	kus	2,000	234,90	469,80	0,001
71	49	734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	2,000	279,90	559,80	0,001
72	50	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	240,30	961,20	0,001
73	51	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	350,10	2 100,60	0,003
74	52	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	483,30	1 449,90	0,002
75	53	734292724	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	321,30	642,60	0,001
76	54	734292725	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	6,000	432,90	2 597,40	0,003
77	55	734292726	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	3,000	594,00	1 782,00	0,002
78	56	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	4,000	359,10	1 436,40	0,002
79	57	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	4,000	876,60	3 506,40	0,009
80	58	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	687,847	0,24	167,15	0,000
81		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa			0,00	113 658,73	0,954
82	59	73515215.1	Otopné těleso panelové typ 10 výška/délka 500/500 mm	kus	5,000	1 944,00	9 720,00	0,038
83	60	73515255.2	Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 500/500 mm	kus	5,000	3 060,00	15 300,00	0,077
84	61	73515257.3	Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 600/1200 mm	kus	10,000	4 662,00	46 620,00	0,413
85	62	73515258.4	Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 600/2000 mm	kus	2,000	6 453,00	12 906,00	0,137
86	63	73515259.5	Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 900/1200 mm	kus	3,000	6 372,00	19 116,00	0,201
87	64	73515260.6	Otopné těleso panelové typ 22 výška/délka 900/1600 mm	kus	1,000	7 731,00	7 731,00	0,088
88	65	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	1 113,930	2,03	2 265,73	0,000
89		783	Dokončovací práce - nátěry			0,00	11 545,02	0,042
90	66	783425112	Nátěry syntetické armatur do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	kus	13,000	187,20	2 433,60	0,009
91	67	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	282,000	32,31	9 111,42	0,034
92		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			0,00	8 019,00	0,000
93	68	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	14,500	291,60	4 228,20	0,000
94	69	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	13,000	291,60	3 790,80	0,000
95		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	2 700,00	0,000
96		VRN9	Ostatní náklady			0,00	2 700,00	0,000
97	70	010001000	Skutečně provedené stavby projektové práce	Kč	1,000	2 700,00	2 700,00	0,000
98			Celkem				816 200,96	9,839

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Obecní dům Holčovice

Název objektu

Zdravotechnika

JKSO

801 8

EČO

Místo

Holčovice

IČ

DIČ

Objednatel

Ing. Šafránek

Projektant

Finsterle

Zhotovitel

Zpracoval

Finsterle

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

45000000-7

CZ-CPA

41

06.05.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	384 507,06	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	689 603,10	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		2 700,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		1 074 110,16	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		2 700,00	
20	HZS		8 019,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 084 829,16

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 084 829,16	227 814,12

Cena s DPH 1 312 643,28

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

A		B		C		D	E	F	G
REKAPITULACE ROZPOČTU									
1	Stavba: Obecní dům Holčovice								
2	Objekt: Zdravotechnika								
3									
4									
5									
6	Objednatel: Ing. Safránek								
7	Zhotovitel:								
8	Místo: Holčovice								
9									
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem		
13	HSV	Práce a dodávky HSV	384 507,06	0,00	384 507,06	48,720	41,092		
14	1	Zemní práce	95 536,57	0,00	95 536,57	47,722	0,000		
15	4	Vodorovné konstrukce	7 816,54	0,00	7 816,54	0,000	0,000		
16	8	Trubní vedení	57 552,08	0,00	57 552,08	0,998	0,000		
17	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	77 864,49	0,00	77 864,49	0,000	30,592		
18	997	Přesun sítě	112 588,30	0,00	112 588,30	0,000	10,500		
19	998	Přesun hmot	33 149,09	0,00	33 149,09	0,000	0,000		
20	PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	689 603,10	689 603,10	1,541	3,022		
21	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	165 674,72	165 674,72	0,269	3,022		
22	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00	206 956,90	206 956,90	0,672	0,000		
23	724	Zdravotechnika - strojní vybavení	0,00	35 422,55	35 422,55	0,059	0,000		
24	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00	281 548,92	281 548,92	0,540	0,000		
25	HZS	Hodinové zúčtovací sazby	0,00	8 019,00	8 019,00	0,000	0,000		
26	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	2 700,00	2 700,00	0,000	0,000		
27	VRN9	Ostatní náklady	0,00	2 700,00	2 700,00	0,000	0,000		
28		Celkem	384 507,06	700 322,10	1 084 829,16	50,261	44,114		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ROZPOČET							
2	Stavba: Obecní dům Holčovice							
3	Objekt: Zdravotnicka							
4								
5								
6	Objednatel: Ing.Šafránek							
7	Zhotovitel:							
8	Místo: Holčovice						Zpracoval: Finsterle	
9							Datum: 6. 5. 2017	
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
13		HSV	Práce a dodávky HSV				384 507,06	48,720
14	1		Zemní práce				95 536,57	47,722
15	1	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	14,625	252,90	3 698,66	0,000
16	2	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	110,448	504,00	55 665,79	0,000
17	3	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	125,073	56,34	7 046,61	0,000
18	4	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	62,537	27,18	1 699,76	0,000
19	5	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	62,537	125,10	7 823,38	0,000
20	6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	62,537	12,69	793,59	0,000
21	7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	62,537	65,88	4 119,94	0,000
22	8	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	23,861	259,20	6 184,77	0,000
23	9	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	47,722	178,20	8 504,06	47,722
24	4		Vodorovné konstrukce			0,00	7 816,54	0,000
25	10	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	11,930	655,20	7 816,54	0,000
26	8		Trubní vedení			0,00	57 552,08	0,998
27	11	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	26,400	10,62	280,37	0,000
28	12	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm	m	26,400	28,89	762,70	0,007
29	13	341421570	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2	m	26,400	11,97	316,01	0,002
30	14	693113110	pás varovný plný PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem	m	19,200	4,77	91,58	0,000
31	15	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	6,000	225,00	1 350,00	0,010
32	16	871275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	m	28,440	290,70	8 267,51	0,059
33	17	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	19,200	731,70	14 048,64	0,093
34	18	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 125	kus	4,000	143,10	572,40	0,000
35	19	552441010	lapač střešních splavenin - geiger DN 125 mm	kus	4,000	1 278,00	5 112,00	0,102
36	20	894812313	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	2,000	4 896,00	9 792,00	0,211
37	21	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	2,000	2 358,00	4 716,00	0,024
38	22	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	64,44	128,88	0,000
39	23	894812356	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 12,5 t s betonovým prstencem	kus	2,000	6 057,00	12 114,00	0,491
40	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání			0,00	77 864,49	0,000
41	24	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	330,000	24,84	8 197,20	0,000
42	25	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	164,000	82,80	13 579,20	0,000
43	26	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	94,000	91,80	8 629,20	0,000
44	27	971024461	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	kus	21,000	428,40	8 996,40	0,000
45	28	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	6,000	214,20	1 285,20	0,000
46	29	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	4,000	737,10	2 948,40	0,000
47	30	971052461	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 600 mm	kus	6,000	1 737,00	10 422,00	0,000
48	31	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	24,000	234,90	5 637,60	0,000

	A	B	C	D	E	F	G	H
49	32	973025131	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro upevňovací prvky hl do 150 mm	kus	29,000	89,73	2 602,17	0,000
50	33	973025141	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro upevňovací prvky hl přes 150 mm	kus	12,000	110,70	1 328,40	0,000
51	34	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	28,000	101,70	2 847,60	0,000
52	35	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	36,000	56,25	2 025,00	0,000
53	36	974031484	Vysekání průduchu ve zdivu cihelném pro komínové průduchy u stropu hl do 300 mm š do 150 mm	m	6,000	237,60	1 425,60	0,000
54	38	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	44,114	180,00	7 940,52	0,000
55		997	Přesun sutě			0,00	112 588,30	0,000
56	39	997013002	Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 10 m	m3	3,500	5 364,00	18 774,00	0,000
57	40	997013012	Vyklizení ulehle suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 10 m	m3	3,500	3 609,00	12 631,50	0,000
58	41	997013019	Příplatek ZKD 5 m hloubky nad 10 m u vyklizení ulehle suti z prostorů přes 15 m2	m3	17,500	351,00	6 142,50	0,000
59	42	997013119	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím mechanizace	t	44,114	721,80	31 841,49	0,000
60	43	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	44,114	39,15	1 727,06	0,000
61	44	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	44,114	203,40	8 972,79	0,000
62	45	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 293,928	8,80	20 191,15	0,000
63	46	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	44,114	279,00	12 307,81	0,000
64		998	Přesun hmot			0,00	33 149,09	0,000
65	47	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	48,720	680,40	33 149,09	0,000
66		PSV	Práce a dodávky PSV			0,00	689 603,10	1,541
67		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			0,00	165 674,72	0,269
68	48	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné systém DN 100	m	34,800	373,50	12 997,80	0,038
69	49	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodné systém DN 125	m	93,600	509,40	47 679,84	0,078
70	50	721174007	Potrubí kanalizační z PP svodné systém DN 150	m	19,800	760,50	15 057,90	0,044
71	51	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	19,800	421,20	8 339,76	0,024
72	52	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	21,000	238,50	5 008,50	0,006
73	53	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	50,400	261,90	13 199,76	0,018
74	54	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	3,600	323,10	1 163,16	0,002
75	55	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	14,400	401,40	5 780,16	0,016
76	56	721174056	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 125	m	4,800	392,40	1 883,52	0,004
77	57	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110	m	21,600	249,30	5 384,88	0,024
78	58	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	16,000	45,09	721,44	0,000
79	59	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	11,000	49,95	549,45	0,000
80	60	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	9,000	74,34	669,06	0,000
81	61	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	2,000	2 529,00	5 058,00	0,003
82	62	721212112	Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	8 766,00	8 766,00	0,006
83	63	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a kondenzáty DN 40	kus	16,000	731,70	11 707,20	0,005
84	64	7212528.1	Demontáž zařízení zdravotnické	kus	54,000	198,00	10 692,00	0,000
85	65	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	3,000	645,30	1 935,90	0,001
86	66	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	6,000	322,20	1 933,20	0,001
87	67	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	269,080	14,22	3 826,32	0,000
88	68	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	39,000	18,54	723,06	0,000
89	69	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1 630,769	1,59	2 597,82	0,000
90		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod			0,00	206 956,90	0,672
91	70	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	6,000	383,40	2 300,40	0,027
92	71	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	186,000	191,70	35 656,20	0,123
93	72	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	241,000	234,00	56 394,00	0,219
94	73	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	48,000	279,00	13 392,00	0,057

	A	B	C	D	E	F	G	H
95	74	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	32,000	340,20	10 886,40	0,081
96	75	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	121,000	34,47	4 170,87	0,004
97	76	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	230,500	36,99	8 526,20	0,009
98	77	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	52,000	40,05	2 082,60	0,003
99	78	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	34,000	87,66	2 980,44	0,006
100	79	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	12,000	108,90	1 306,80	0,003
101	80	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	75,000	121,50	9 112,50	0,000
102	81	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	149,40	298,80	0,000
103	82	722220234	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	4,000	343,80	1 375,20	0,001
104	83	722224111	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 6 s jedním závitem	kus	4,000	80,55	322,20	0,002
105	84	722224121	Ventil odvodňovací G 1/4 s jedním závitem	kus	9,000	64,26	578,34	0,000
106	85	722224154	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 1"	kus	2,000	351,00	702,00	0,001
107	86	722231075	Ventil zpětný G 1 1/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	2,000	378,00	756,00	0,001
108	87	722232046	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	484,20	968,40	0,001
109	88	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závit G 3/4	kus	4,000	61,11	244,44	0,000
110	89	551108460	ventil přímý průchozí hlavní K181A 1"	kus	4,000	1 296,00	5 184,00	0,008
111	90	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	9,000	203,40	1 830,60	0,007
112	91	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	3,000	258,30	774,90	0,003
113	92	722240124	Kohout kulový plastový PPR DN 32	kus	4,000	351,90	1 407,60	0,005
114	93	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	531,000	30,69	16 296,39	0,101
115	94	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1 062,000	25,92	27 527,04	0,011
116	95	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	2 050,743	0,92	1 882,58	0,000
117		724	Zdravotechnika - strojní vybavení			0,00	35 422,55	0,059
118	96	7241491.1	Montáž čerpadla cirkulačního pro TV	kus	1,000	603,00	603,00	0,000
119	97	426111111.1	Cirkulační čerpadlo do 2,5 m3/h dopr.výška do 3,5 m	kpl	1,000	4 590,00	4 590,00	0,025
120	98	724149102.1	Montáž čerpadla vodovodního ponorného o výkonu do 108 l/min bez potrubí a příslušenství	kus	1,000	3 303,00	3 303,00	0,000
121	100	7242341.3	Expanz.nádoba tlaková objemu 12 l s pryž.membránou	soub or	1,000	1 674,00	1 674,00	0,003
122	132	7243990.3	Montáž lapáku tuků pro 130 jídel	soub or	1,000	6 534,00	6 534,00	0,005
123	##	4363201.3	Lapák tuků pro 130 jídel	kus	1,000	18 528,30	18 528,30	0,001
124	101	998724201	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	%	352,323	0,54	190,25	0,000
125		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty			0,00	281 548,92	0,540
126	102	725111131	Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený	soub or	2,000	1 944,00	3 888,00	0,007
127	103	7251180.1	Klozet keramický s hlubokým splachováním závěsný; vč.splachovače	soub or	5,000	8 370,00	41 850,00	0,070
128	104	7251191.2	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	3 069,00	3 069,00	0,009
129	##	S306900.2	závěsný klozet pro imobilní vč.madel	ks	1,000	9 480,60	9 480,60	0,025
130	106	725121023	Splachovač automatický pisoáru s napájením skupinový	soub or	1,000	7 380,00	7 380,00	0,003
131	107	725121501	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže bez odsávání a otvoru pro ventil	soub or	3,000	3 609,00	10 827,00	0,061
132	108	7252110.3	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé pro imobilní; vč. madel	soub or	1,000	7 362,00	7 362,00	0,016
133	109	725211624	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 650 mm	soub or	3,000	3 024,00	9 072,00	0,087
134	110	725245103	Zástěna sprchová sklo do výšky 2000 mm a šířky 900 mm; sestavena do L s pol.č.68	soub or	1,000	5 544,00	5 544,00	0,010
135	111	725249103	Montáž koutu sprchového	soub or	1,000	727,20	727,20	0,000
136	112	725291712	Doplňky zařízení záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	soub or	2,000	661,50	1 323,00	0,002
137	113	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soub or	2,000	800,10	1 600,20	0,002
138	114	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soub or	21,000	2 412,00	50 652,00	0,104
139	115	7253190.4	Montáže technologických zařízení kuchyně	soub or	15,000	945,00	14 175,00	0,002
140	116	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou míříčkou 425 mm	soub or	2,000	4 608,00	9 216,00	0,029

	A	B	C	D	E	F	G	H
141	117	725535222	Ventil pojistný bezpečnostní souprava redukčním ventilem a s výlevkou	soubor	1,000	1 737,00	1 737,00	0,001
142	118	7255393.5	Montáž ohřivačů zásobníkových stacionárních tlakových do 500 litrů	soubor	1,000	3 303,00	3 303,00	0,011
143	##	5413228.5	Ohřivač vody nepřímotopný stacionární 500l ; otop.vl. 2,1m2	kus	1,000	46 710,00	46 710,00	0,064
144	120	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	22,000	139,50	3 069,00	0,007
145	121	725821328	Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou	soubor	7,000	3 852,00	26 964,00	0,013
146	122	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	5,000	2 628,00	13 140,00	0,009
147	123	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000	2 646,00	2 646,00	0,002
148	124	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	11,000	316,80	3 484,80	0,003
149	125	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	7,000	383,40	2 683,80	0,002
150	126	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	2,000	510,30	1 020,60	0,002
151	127	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	93,60	93,60	0,000
152	128	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	2 810,178	0,19	531,12	0,000
153		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			0,00	8 019,00	0,000
154	129	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	14,500	291,60	4 228,20	0,000
155	130	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	13,000	291,60	3 790,80	0,000
156		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	2 700,00	0,000
157		VRN9	Ostatní náklady			0,00	2 700,00	0,000
158	131	010001000	Skutečné provedení stavby projektové práce	Kč	1,000	2 700,00	2 700,00	0,000
159			Celkem				1 084 829,16	50,261

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Obecní dům Holčovice**

Název objektu **Plynoinstalace**

JKSO

801 8

EČO

Místo

Holčovice

IČ

DIČ

Objednatel

Ing.Šafránek

Projektant

Finsterle

Zhotovitel

Zpracoval

Finsterle

Rozpočet číslo

Dne

06.05.2017

CZ-CPV

45000000-7

CZ-CPA

41

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	58 287,29	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		58 287,29	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		5 103,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	1 800,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 65 190,29

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	65 190,29	13 689,96

Cena s DPH 78 880,25

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

A	B	C	D	E	F	G
REKAPITULACE ROZPOČTU						
1	Stavba: Obecní dům Holčovice					
2	Objekt: Plynoinstalace					
3						
4						
5						
6	Objednatel: Ing. Šafránek					
7	Zhotovitel:					
8	Místo: Holčovice					
9						
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
13	HSV	Práce a dodávky HSV	11 706,18	0,00	11 706,18	2,015
14	3	Svislé a kompletní konstrukce	4 950,00	0,00	4 950,00	2,015
15	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 756,18	0,00	6 756,18	0,000
16	PSV	Práce a dodávky PSV	46 581,12	0,00	46 581,12	0,62
17	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	43 529,01	0,00	43 529,01	0,605
18	783	Dokončovací práce - nátěry	3 052,11	0,00	3 052,11	0,011
19	HZS	Hodinové zúčtovací sazby	0,00	5 103,00	3 600,00	0,000
20	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
21	VRN9	Ostatní náklady	0,00	1 800,00	1 800,00	0,000
22		Celkem	58 287,29	6 903,00	63 687,29	2,632
						1,191

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ROZPOČET							
2	Stavba: Obecní dům Holčovice							
3	Objekt: Plynoinstalace							
4								
5								
6	Objednatel: Ing. Šafránek							
7	Zhotovitel:							
8	Místo: Holčovice						Zpracoval: Finsterle	
9							Datum: 6. 5. 2017	
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
13		HSV	Práce a dodávky HSV				11 706,18	2,015
14		3	Svislé a kompletní konstrukce				4 950,00	2,015
15	1	346244361	Zazdívká o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	4,000	354,60	1 418,40	0,493
16	2	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	6,000	588,60	3 531,60	1,522
17		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			0,00	6 756,18	0,000
18	3	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	5,000	214,20	1 071,00	0,000
19	4	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	14,000	101,70	1 423,80	0,000
20	5	974031484	Vysekání průduchu ve zdivu cihelném pro komínové průduchy u stropu hl do 300 mm š do 150 mm	m	6,000	237,60	1 425,60	0,000
21	6	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,191	639,90	762,12	0,000
22	7	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,191	203,40	242,25	0,000
23	8	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	61,932	8,80	545,13	0,000
24	9	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,191	1 080,00	1 286,28	0,000
25		PSV	Práce a dodávky PSV			0,00	46 581,12	0,616
26		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod			0,00	43 529,01	0,605
27	10	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	3,600	229,50	826,20	0,005
28	11	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	2,400	278,10	667,44	0,004
29	12	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	2,400	315,00	756,00	0,006
30	13	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	12,000	366,30	4 395,60	0,041
31	14	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tváření za tepla D 57x2,9 mm	m	33,600	375,30	12 610,08	0,153
32	15	723150314	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tváření za tepla D 89x3,6 mm	m	3,600	613,80	2 209,68	0,031
33	16	723150368	Chránička D 76x3,2 mm	m	2,100	410,40	861,84	0,013
34	17	723190202	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 15	soub or	3,000	785,70	2 357,10	0,010
35	18	723190203	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20	soub or	2,000	963,00	1 926,00	0,009
36	19	723190207	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 50	soub or	1,000	3 069,00	3 069,00	0,016
37	20	723230102	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1/2 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	3,000	593,10	1 779,30	0,001
38	21	723230104	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	2,000	1 206,00	2 412,00	0,002
39	22	723231167	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnopřtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	1 323,00	1 323,00	0,002
40	23	7232343.01	Skříňka pro DUP	kus	1,000	6 642,00	6 642,00	0,205
41	24	7232343.02	Sokl pod skříňku DUP	kus	1,000	1 458,00	1 458,00	0,106
42	25	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,605	389,70	235,77	0,000
43		783	Dokončovací práce - nátěry			0,00	3 052,11	0,011
44	26	783425112	Nátěry syntetické armatur do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	kus	6,000	187,20	1 123,20	0,004
45	27	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	59,700	32,31	1 928,91	0,007

	A	B	C	D	E	F	G	H
46		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			0,00	5 103,00	0,000
47	28	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	10,500	291,60	3 061,80	0,000
48	29	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	7,000	291,60	2 041,20	0,000
49		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	1 800,00	0,000
50		VRN9	Ostatní náklady			0,00	1 800,00	0,000
51	30	010001000	Skutečné provedení stavby projektové práce	Kč	1,000	1 800,00	1 800,00	0,000
52			Celkem				65 190,29	2,632