

OBEC ŠARATICE

Název akce: Rekonstrukce místní komunikace Kavriánov p.č.346/1,346/2..... "

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zakázka není s ohledem na předpokládanou hodnotu zakázky zadávána dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Popis záměru :

Předmětem záměru je místní obecní komunikace v části Kavriánov na p.č. 546/1, 546/2,589/1 a dalších až p.č.566/1, a to v úseku od nájezdu ze silnice III/4165 po příjezd k RD č.364;

Jedná se o zpevněnou místní komunikaci, která slouží jako obslužná cesta pro 7 stávajících RD a příjezdová cesta pro dalších nově vybudovaných 6 RD, tedy celkem 13 RD. Tato cesta vznikala ještě v období před r.1989 a díky rozvoji a výstavbě v této části obce jsou její parametry již naprosto nevyhovující. Podloží nebylo historicky provedeno odpovídajícím způsobem, takže vyšší zátěží došlo k celkové destrukci horní i spodních vrstev; Opravy byly prováděny jen nouzově dílčí navážkou asfaltových recyklátů a štěrku. Opakovaně bylo do tělesa zasahováno výkopy pro inženýrské sítě (vodovod, rozvod NN, kanalizace) čímž docházelo k jeho degradaci a nynější těleso je tak již natolik destruováno, že nelze než provést kompletní rekonstrukci.

Funkčně se jedná o místní komunikaci obslužnou kategorie C – MO.

S ohledem na místní situaci a definované požadavky na funkci – smíšený provoz s vjezdem motorových vozidel typu osobních automobilů, apod. současně s občasným vjezdem nákladních automobilů pro obsluhu zástavby (pravidelný svoz odpadů, jen nárazově a občasně doprava pro potřeby zásobování RD –paliva,materiály atd.) , je jako efektivní uvažována rekonstrukce a složení vrstev v následujícím postupu prací:

Odstranění stávajícího povrchu a spodních vrstev do hloubky 0,4m v šíři celkem 4 m

Zhutnění pláně

Štěrkodrt' 0-63 20cm + zhutnění ve dvou v vrstvách

Obrubník silniční do betonového lože - celková šířka komunikace vč. obrubníků 3,5m

Štěrkodrt' 0-32 10cm + zhutnění

Štěrkodrt' 4-8 5 cm

Betonová dlažba typ „I 8“ vč. zásypu a zavibrování

Zpevnění krajnic za obrubníky vně pojezdové plochy cca 0,5m na každou stranu – zásyp asfaltobetonovým recyklátem se zhutněním (takto budou dostatečně zajištěny vyhýbací „zálivy“ pro případ protijedoucích vozidel; Předpokládá se použití materiálu ze skvrky horní vrstvy stávajícího povrchu, který bude uložen v místě;

Celková předpokládaná délka rekonstruovaného úseku 150 bm

Pojezdová šířka v celé délce 3,5 m vč. obrubníků – obrubníky v rovině s dlažbou.

Celková plocha povrchu komunikace 590 m2

Odbočky a vjezdy k jednotlivým RD vybudují majitelé RD na vlastní náklady současně s rekonstrukcí komunikace, případně později;

Postup prací - s ohledem na nutnost zajistit základní obslužnost dotčených RD bude postup provádění následující :

1. Skrývka stávajícího povrchu v celé délce komunikace
2. Zhutnění pláň
3. Návoz a zhutnění spodní vrstvy 20 cm štěrkodrtí 0-63 a zhutnění v celé délce
4. Uložení obrubníků pro 1.úsek v délce cca 100m
5. Návoz a zhutnění podkladní 2 spodní 10 cm štěrkodrtí 0-32 mezi obrubníky v délce 1. úseku
6. Návoz a vyrovnaní podsypu pod dlažbu – štěrk 4-8 v délce 1 úseku
7. Položení dlažby v délce 1. úseku
8. Uložení obrubníků pro 2. úsek v délce cca 50m
9. Návoz a zhutnění podkladní 2 spodní 10 cm štěrkodrtí 0-32 mezi obrubníky v délce 2. úseku
10. Návoz a vyrovnaní podsypu pod dlažbu – štěrk 4-8 v délce 2. úseku
11. Položení dlažby v délce 2. úseku
12. Zpevnění krajnic za obrubníky

Další informace k provádění prací a realizaci zakázky

Na styku se silnicí III/4165 se předpokládá uložení odvodňovacího žlabu pro zachycení a odvod srážkových vod stékajících po místní komunikaci k silnici III/4165 – přesné provedení bude upřesněno a specifikováno před zahájením prací.

Výkopek bude uložen na deponii v místě stavby do 1 km bez poplatku za uložení.

Investor si vyhrazuje právo na rozdělení provádění prací mezi více zhotovitelů v následujícím členění etap:

- I. Etapa - skrývka stávajícího povrchu a odvoz výkopku na skládku do 1km
- II. Etapa – zhutnění pláň, návoz a zhutnění podkladních vrstev 0-63, 0-32 a 4-8
- III. Etapa – dodávka obrubníků a dlažby
- IV. Etapa – položení obrubníků a dlažby, dokončovací práce

Plnění některých etap může být spojeno, případně jinak rozčleněno po dohodě s vybraným zhotovitelem/li. Nabídka tak může být podána jak na celou realizaci na všechny etapy současně, tak na jednotlivé dílčí Etapy.

Termín plnění – říjen 2015

Požadavek na zpracování nabídky : uchazeč předloží nabídky formou vyplněného oceněného výkazu výměr , který je součástí zaslané výzvy. Fakturace za provedené dodávky a práce bude provedena podle skutečného rozsahu plnění dle jednotkových cen z nabídky.

Přílohy: **Položkový výkaz výměr bez cen**
 Síťová mapa z KN s orientačním vyznačením předmětné komunikace