

SMLOUVA O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

Městys Brozany nad Ohří

se sídlem: Palackého náměstí 75, Brozany nad Ohří 411 81

IČO: 00263397

DIČ: 00263397

bankovní spojení: KB Litoměřice, číslo účtu: 43-889677025/0100

zastoupený: Ing. Václavem Beštou, starostou

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STAVBY KÜHN s.r.o.

se sídlem: Politických vězňů 912/10, Praha 1 110 00

IČO: 63144719

DIČ: CZ63144719

bankovní spojení Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 5007006950/5500

zastoupený: Ing. Tomášem Šenfeldrem, jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103151

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto

smlouvu o dílo na realizaci stavby
„Volnočasové centrum „Hasičárna“, vč. úpravy prostranství“

Městys Brozany nad Ohří
Palackého nám. 75
411 81 Brozany nad Ohří
IČ: 263397 DIČ: CZ00263397

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Tato smlouva je mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena za účelem provedení stavby **Volnočasové centrum "Hasičárna", vč. úpravy prostranství**, a to na základě výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je stavebním podnikatelem ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a že je držitelem živnostenského oprávnění „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění. Zhotovitel dále prohlašuje, že má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 2.2 Zhotovitel provede dílo dle článku III. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, touto smlouvou, zadávacími podmínkami a dodatečnými informacemi, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami ČSN, EN a ostatními normami, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

III. Specifikace díla

- 3.1 Předmětem díla je provedení díla dle této smlouvy, a to provedení stavby označené jako **„Volnočasové centrum "Hasičárna", vč. úpravy prostranství“**, která je řešena projektovou dokumentací zpracovanou společností Projekční kancelář POLERECKÝ, spol. s r. o., Mrázova 26, 412 01 Litoměřice a projekce dopravní Filip s. r. o., Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem. Stavební povolení k předmětné stavbě bude zhotoviteli objednatelem předáno před započítím s prováděním díla a se stane součástí této smlouvy jako její příloha č. 3.

Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v textové a výkresové části projektové dokumentace a ve výkazu výměr.

- 3.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:
 - a) touto smlouvou a
 - b) dokumentací pro provádění stavby;
 - c) stavebním povolením k provádění díla;
 - d) nabídkou zhotovitele díla ze dne 08. 07. 2014 a
 - e) obecně závaznými právními předpisy, technickými normami ČSN, EN, metodikami výrobců, pokud neodporují právním předpisům a technickým normám ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních

orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla a

f) zadávacími podmínkami (zadávací dokumentace a dodatečné informace).

Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných technických norem ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti.

IV. Doba plnění

4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

- termín předání a převzetí staveniště **do 5 ti pracovních dnů od podpisu smlouvy**
- termín zahájení stavebních prací **do 5 ti pracovních dnů od podpisu smlouvy**
- termín dokončení stavebních prací **30. 06. 2015**
- termín předání řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků **30. 06. 2015**

Předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, včetně vyklizení staveniště, a splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména předání dokladů dle této smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

4.2 Součástí této smlouvy je harmonogram realizace díla, termíny provádění díla uvedené v harmonogramu realizace díla v příloze č. 1 smlouvy jsou pro zhotovitele závazné.

Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, budou řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.

4.3 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku IV. odst. 4.1 této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

V. Místo provádění díla

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na budově - dům č. p. 400 (stavební pozemek, parcela číslo 862 a 906) a plocha Palackého náměstí před tímto domem (pozemek, parcela číslo 1534/1, 1536/1, 1564/3, 1745, 1746, 1747) vše v k. ú. Brozany nad Ohří, PSČ 411 81.

5.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

VI. Cena za provedení díla a způsob její úhrady

6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH	17 810	295,-	Kč	(slovy
Sedmnáctmilionůosmsetdesettisícdvěstědevadesátpět korun českých)				

DPH 21%	3 740 162,-	Kč (slovy Třimilionysedmsetčtyřicettisícstošedesátdva korun českých)
---------	-------------	--

Cena celkem včetně DPH	21 550 457,-	Kč (slovy
Dvacetjednámilionůpětsetpadesáttisícčtyřistapadesátsedm korun českých)		

- 6.2 V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz, činnost koordinátora bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb. apod.). Cena za provedení díla nebude po dobu do dokončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.
- 6.3 Smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za provedení díla bude hrazena objednatelem měsíčně, a to na základě dílčích faktur, podle vykonané práce. Zhotovitel vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce předá objednateli soupisy provedených prací a zjišťovací protokol za uplynulé období, ze kterého bude zřejmé, že provedl v souladu s harmonogramem protokolem zjištěné práce. Objednatel posoudí soupisy prací a zjišťovací protokoly a vyjádří se k nim do 5 pracovních dní. Pokud objednatel s konkrétním návrhem soupisu provedených prací a zjišťovacím protokolem souhlasí, je zhotovitel oprávněn vystavit na tomto základě příslušnou dílčí fakturu. Fakturu vystavenou v souladu s výše uvedeným zhotovitel předá objednateli vždy do 15-tého dne měsíce následujícího po měsíci, za nějž se fakturace provádí. Dílčí faktury budou vystaveny v souladu s platnými právními předpisy včetně případné DPH v zákonné výši (viz odst. 6.1 tohoto článku).
- 6.4 Cena za provedení díla bude dílčími fakturami hrazena nejvýše do 90% Ceny za provedení díla.
- 6.5 Po řádném předání díla zhotovitelem, jeho převzetí objednatelem a odstranění vad, které byly objednatelem vytknuty při předání a převzetí díla, bude vystavena konečná faktura na zbývající část ceny za provedení díla za provedení díla včetně uvedené pozastávky ve výši 10% ceny za provedení díla.
- 6.6 U každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny za provedení díla bez DPH, výši DPH a cenu díla včetně DPH. Každá dílčí i konečná faktura bude mít splatnost 30 kalendářních dní ode dne jejího řádného předání objednateli. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že dílčí nebo konečná faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy, lhůta splatnosti poté běží ode dne předání opravené faktury objednateli.
- 6.7 Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla.

VII. Součinnost smluvních stran

- 7.1 Smluvní strany se zavazují poskytnout si součinnost potřebnou k realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 7.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní

straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

- 7.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VIII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak stavební povolení, včetně vymezení podmínek hluchnosti, doby provádění stavebních prací apod. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci předmětu plnění dle této smlouvy zajistí plnění všech úkonů a činností, jejichž realizace vyplývá objednateli na základě ustanovení § 14 a § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Objednatel na základě návrhu zhotovitele určí osobu, která bude na staveništi vykonávat činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel dále předloží objednateli ve lhůtě do 2 pracovních dní od podpisu smlouvy návrh Oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště, který bude po potvrzení oprávněnou osobou objednatele se všeobecnou působností zaslán oblastnímu inspektorátu práce. Zhotovitel zajistí vyvěšení potvrzeného Oznámení o zahájení prací na staveništi v souladu s podmínkami § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. po celou dobu realizace díla včetně jeho průběžné aktualizace. Dále zhotovitel zajistí zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a tento předloží objednateli do 10 pracovních dní od podpisu smlouvy. V průběhu realizace díla dle této smlouvy bude veden deník se záznamy o jednáních ve věci působnosti koordinátora bezpečnosti práce mezi zhotovitelem a určeným koordinátorem bezpečnosti práce na této stavbě. Tento deník bude objednateli k dispozici na stavbě ve stejném režimu jako stavební deník.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob v místě staveniště. Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 7 kalendářních dní informovat objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají omezení v místě stavby a v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatелеm.
- 8.3 Objednatel jakož i osoby jím zmocněné jsou oprávněni provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
- 8.4 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatелеm a/nebo místním šetřením.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb;
 - a)
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

- c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště; a
 - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucím, Jiřím Čadou autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v práci na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude, včetně souhlasu objednatele, uvedena ve stavebním deníku.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřijatelnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
- 8.7 Normy ČSN, uvedené v projektové dokumentaci, budou pro realizaci daného díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu.
- 8.8 Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje dodržovat své závazky ze smluv uzavřených se subdodavateli, zejména povinnost hradit své závazky z těchto smluv subdodavatelům řádně a včas.
- 8.9 Vystane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle článku VIII. odst. 8.6 této smlouvy.
- 8.10 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli nebo třetí osobě vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.
- 8.11 Zhotovitel je povinen podle § 147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), předložit Objednateli písemně seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky v podlimitní veřejné zakázce uhradil více než 10 %,
 - a) z celkové ceny zakázky, nebo
 - b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

Podle § 147a odst. 5 ZVZ zhotovitel seznam subdodavatelů předloží nejpozději do

- a) 60 dnů od splnění smlouvy, nebo
- b) 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

Nesplnění této zákonné povinnosti zhotovitele u zakázky, která byla splněna, to znamená dokončena po 1. 4. 2012 je správním deliktem podle § 120a odst. 1 písm. c) ZVZ.

Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu. Seznam musí být vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

IX. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník, alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám, jakož i třetí osobě zmocněné objednatelem kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Stavební deník bude veden denně a bude obsahovat zejména:

- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací
- údaje o počasí a o teplotě
- údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním
- přerušeni nebo zastavení prací s jeho odůvodněním
- údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání
- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě
- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv
- odchylky od dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci
- požadavky objednatele zvláště pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele.
- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy
- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.

Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně své námitky zhotoviteli do pěti pracovních dnů ode dne doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

- 9.2 Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy povede odpovědná osoba dle čl. VIII. odst. 8.5 písm. d) smlouvy.

- 9.3 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavebníka (objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a

jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí objednatel, a zajistit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň pěti pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

X. Staveniště a jeho zařízení

- 10.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění díla nejpozději do termínu dle čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.

Při předání staveniště bude objednatelem provedeno předání dokladů o staveništi. Současně budou zhotoviteli předána 2 paré projektové dokumentace dle článku III. odst. 3.2 písm. b) této smlouvy a kopie pravomocného stavebního povolení specifikovaného v článku III. odst. 3.2 písm. c) této smlouvy.

Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené k provádění díla dle této smlouvy a další pozemky a prostory projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště bude vymezeno protokolem o předání staveniště. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody, elektřiny apod.

- 10.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními, zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.

- 10.3 Zhotovitel bude mít v průběhu provádění díla až do jeho dokončení na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidací a uskladňováním veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

- 10.4 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 10.5 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací, na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí Ceny za provedení díla.
- 10.6 Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- Smluvní strany se dohodly, že staveniště bude po celou dobu realizace označeno informační tabulí o velikosti 1,6 m x 1 m s uvedením základních údajů o stavbě a dále objednateli, zhotoviteli, technickému dozoru stavebníka (objednatel), publicitou poskytovatele dotace a identifikací dotačního programu. Konkrétní grafické řešení tabule podléhá schválení objednatel. Zhotovitel se zavazuje umístit objednatel odsouhlasenou informační tabuli na veřejnosti viditelném místě staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dní ode dne předání staveniště zhotoviteli. Informační tabuli obstará zhotovitel a náklady na její obstarání jsou součástí Ceny za provedení díla.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje předat vyklizené staveniště zpět objednateli nejpozději v termínu pro řádné předání díla.

XI. Podmínky provádění díla

- 11.1 Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Za tím účelem bude organizovat kontrolní dny, které bude sám nebo prostřednictvím technického dozoru svolávat podle předem dohodnutého režimu, s četností odpovídající intenzitě a důležitosti právě prováděných prací (standardně předpoklad 1x měsíčně).
- 11.2 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a překopy komunikací, včetně jejich uvedení do původního stavu, spolupráce s objednatel ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu díla a vytyčení podzemních inženýrských sítí.
- 11.3 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a odpovídá za ně v plném rozsahu dle této smlouvy, jako by je prováděl sám.
- 11.4 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele. To neplatí pro osoby, které jsou uvedeny v seznamu subdodavatelů, a to jak na vlastní plnění tak subdodavatele prokazující kvalifikaci, odsouhlaseném objednatel, který byl součástí nabídky (pokud jde o práce v seznamu uvedené) a žádosti zhotovitele (subdodavatelé prokazující kvalifikaci) a který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
- 11.5 Případná změna Subdodavatele v průběhu provádění díla, jakož i změna rozsahu Díla prováděná Subdodavatelem, je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatel. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit Objednateli návrh smlouvy s novým Subdodavatelem, ve kterém bude specifikována část Díla, která má být provedena Subdodavatelem. V případě Subdodavatele, kterým byla prokazována kvalifikace, předloží tento svůj aktuální výpis z Obchodního rejstříku, čestné

prohlášení dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona o veřejných zakázkách a dokumenty prokazující kvalifikaci ve stejném rozsahu v jakém je nahrazován původní Subdodavatel.

- 11.6 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové dokumentaci a soupisu prací (v případě rozporu má přednost soupis prací), zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným právním a technicko - dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle čl. VIII. odst. 8.5 písm. d) této smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti stanovené v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.
- 11.7 Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby převzetí díla objednatelem v souladu s touto smlouvou proti krádeži a vandalismu.
- 11.8 Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené jakýmkoli účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností nebo činností těchto osob objednateli nebo třetí osobě. V případě vzniklé škody je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 11.9 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení“, názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl. VIII. odst. 8.5 písm. d) smlouvy a datem.
- 11.10 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení čl. IX. odst. 9.3 této smlouvy.
- 11.11 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat dle vzájemně odsouhlaseného plánu a případně dle potřeby. Na těchto poradách a kontrolních dnech bude přítomna odpovědná osoba dle čl. VIII. odst. 8.5 písm. d) smlouvy a může být přítomna vedle objednatele i třetí osoba jím zmocněná.

XII. Předání a převzetí díla

- 12.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy.
- 12.2 Nejpozději na poslední lhůty pro provedení díla (a jeho předání), svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň sedm pracovních dnů předem.
- 12.3 K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí zhotovitel.

- 12.4 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla či jeho částí, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 12.5 V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předloží nezbytné písemné doklady objednateli.
- 12.6 V případě, že předávané dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo nedodělku, je objednatel oprávněn dílo odmítnout převzít. Skutečnost, že objednatel dílo nepřevzal, bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla či jeho částí, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.
- 12.7 Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení článku XII. této smlouvy.
- 12.8 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou včetně jejích příloh a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby a podmínkám této smlouvy.
- 12.9 Zhotovitel je povinen odstranit vady nebo nedodělky na své náklady ve lhůtách uvedených v předávacím protokolu. To platí i pro vady a nedodělky, o nichž zhotovitel tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Neopraví-li zhotovitel vady a nedodělky díla nejpozději ve lhůtách uvedených v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XIV. této smlouvy.
- 12.10 Objednatel, resp. osoba, která bude dílo po jeho dokončení užívat, je oprávněn již v průběhu provádění díla (po dohodě se zhotovitelem) umisťovat do nově vzniklých prostor svá zařízení či jiné věci.

XIII. Záruka za jakost

- 13.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednatelem, a to v dále uvedených délkách záručních lhůt:

Položka č.	Druh plnění	Záruční lhůta
------------	-------------	---------------

1	Kompletní stavební část (s Výjimkou žárovek, zářivek a startérů zářivek) a veškeré dodávky a práce neuvedené v následujících kategoriích tabulky	5 let
4	Terénní úpravy a zeleň	2 roky
5	Plynová přípojka	10 let

- 13.2 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 13.3 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dní od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně. Vady, na které se záruka za jakost nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 6.6 této smlouvy.
- 13.4 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost díla poskytnutá dle čl. XIII odst. 13.1 této smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v článku XIII. odst. 13.1 této smlouvy.
- 13.5 V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XIII. odst. 13.1 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 13.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIII. odst. 13.4 této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla v termínech dle článku XIII. odst. 13.4 této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
- 13.7 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

- 13.8 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle článku XIII. odst. 13.1 této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává.
- 13.9 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
- 13.10 Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti ze záruky na třetí osobu, zhotovitel s tím podpisem této smlouvy vyjadřuje svůj souhlas.

XIV. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- 14.1 Zhotovitel v případě porušení smluvních povinností zaplatí objednateli dále uvedené smluvní pokuty:
- a) v případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle této smlouvy (čl. 4.1) ve výši 0,2 % (slovy: Dvě desetiny procenta) z Ceny za provedení díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení
 - b) v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad specifikovaných v zápise o předání a převzetí díla nebo záručních vad smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu
 - c) v případě prodlení zhotovitele s předáním vyklizeného staveniště ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení
 - d) v případě prodlení zhotovitele s předáním kteréhokoli z dokumentů dle čl. 4.2 ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení
 - e) v případě porušení jiných závazků zhotovitele sjednaných v této smlouvě smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den porušení až do dne zjednání nápravy.
- 14.2 Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší.
- 15.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. této smlouvy, které bude delší než 60 kalendářních dnů;
 - b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který vyplývá z této smlouvy;

- c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku IV. odst. 4.7 této smlouvy;
- d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XX. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XX. této smlouvy;
- e) jestliže zhotovitel podá na sebe insolvenční návrh ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb.,;
- f) zhotovitel vstoupil do likvidace;
- g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu závodu či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;
- h) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo dle této smlouvy o více než 90 dní.

15.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu na straně zhotovitele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatel nad Cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XVI. Adresy pro doručování

- 16.1 Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:
- a) adresa pro doručování objednatele je: Palackého náměstí 75, Brozany nad Ohří 411 81
 - b) adresa pro doručování zhotovitele je: Kratochvílova 2659, Roudnice nad Labem 413 01
- 16.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

XVII. Doručování

- 17.1 Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, e-mailem nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou. V případě oznámení, na základě nichž má dojít k ukončení této smlouvy, je doručení e-mailem vyloučeno.
- 17.2 Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:
- (i) při doručování osobně:
 - dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
 - dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo

- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo
- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i v případě, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XVI. odst. 16.1, resp. 16.2 této smlouvy.

(ii) při doručování poštou:

- dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i v případě, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XVI. odst. 16.1, resp. 16.2 této smlouvy.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 18.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
 - b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 18.2 Odpovědnost stanovená v článku XVIII. odst. 18.1 této smlouvy je objektivní.
- 18.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 18.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
- 18.5 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XX. Pojištění

- 20.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla (pojištění odpovědnosti za škody způsobené Dodavatelem třetí osobě), a to na pojistnou částku 50 000 000,- Kč (*minimálně ve výši nabídkové ceny uchazeče v Kč bez DPH*).

Pojištění odpovědnosti za škody musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně subdodavatelů.

- 20.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle článku XX. odst. 20.1 této smlouvy nejpozději při podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení článku XX. odst. 20.1 této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle článku XX. odst. 20.1 této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XXI. Platební styk

- 21.1 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě této smlouvy budou probíhat bezhotovostně na účty uvedené v záhlaví této smlouvy, není-li stanoveno jinak.
- 21.2 Platba uskutečněná na základě této smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.
- 21.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

XXII. Oprávněné osoby

- 22.1 Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví této smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci.
- 22.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Počet oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby u každé ze tří níže uvedených kategorií. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.
- 22.3 Oprávněné osoby objednatele se dělí do těchto kategorií:
- a) oprávněné osoby ve věcech technických,
 - b) oprávněné osoby ve věcech autorského dozoru,
 - c) oprávněné osoby se všeobecnou působností.
- 22.4 Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických mohou za objednatele jednat v rámci investorsko-inženýrské činnosti, kterou se rozumí zejména:
- seznámení se s podklady, včetně jejich kontroly, podle kterých se připravuje realizace stavby, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení, kontrola projektové dokumentace a kontrola zapracování podmínek stavebního povolení do projektové dokumentace,
 - odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu o odevzdání staveniště do stavebního deníku,

- protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli,
- účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací,
- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu na dobu realizace stavby,
- péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby,
- projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, se zhotovitelem; v rámci plnění této smlouvy není oprávněná osoba ve věcech technických oprávněna schvalovat jakékoliv změny realizace díla, které mají vliv na cenu a změnu termínu dokončení,
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě objednateli, dále provedení závěrečného vyúčtování celého procesu realizace stavby,
- kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, včetně zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,
- zajištění fotodokumentace a případně videozáznamu průběhu realizace akce,
- spolupráce se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,
- kontrola dodržování souladu dodávek výrobků, prací a služeb a postupu výstavby s projektovou dokumentací stavby a s dalšími podmínkami této smlouvy,
- kontrola dodržování technických požadavků na výrobky a stavbu v souladu s příslušným zákonem a technickými normami a předpisy,
- kontrola postupu a způsobu provádění stavby, zejména pokud jde o dodržování příslušných zákonů, norem a předpisů, dále o bezpečnost při práci, při instalaci a provozu zařízení a vybavení stavby,
- sledování a kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.),
- sledování a kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami této smlouvy,
- provádění zápisů do stavebního deníku o svých zjištěních a návrzích, požadování odezvy a hodnocení účinnosti opatření, vztahujících se k těmto zápisům, včetně zaujímání stanovisek k zápisům, pokud se týkají předmětu technického dozoru,
- organizace a vedení kontrolních dnů,
- uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu dokončené stavby,
- spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
- kontrola souladu postupu prací s časovým plánem stavby a ustanoveními této smlouvy a upozorňování zhotovitele na nedodržování termínů,
- kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,
- v průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby,

- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí,
 - kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,
 - kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých termínech,
 - příprava na kolaudační řízení,
 - kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem,
- 22.5 Oprávněné osoby objednatele ve věcech autorského dozoru mohou za objednatele jednat v rámci autorského dozoru, kterým se rozumí zejména:
- účast na řízeních v případech, kdy je nutné dojasnit nebo vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby;
 - sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby;
 - poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby a/nebo k vypracování dodavatelské dokumentace;
 - koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace stavby zpracovávány;
 - posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace stavby z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci stavby;
 - sledování postupu výstavby z hlediska souladu s dokumentací stavby a podmínkami stavebního povolení.
 - operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a dokumentací stavby.
 - příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace;
 - účast při předávání jednotlivých etap, či ucelených částí stavby, dále kontrola částí stavby, nebo inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty, nebo se jinak stanou nepřístupnými;
 - účast při předání stavby a kolaudaci;
 - poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a výstavby s dokumentací stavby;
 - koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na organizaci prací na staveništi v souvislosti projektem organizace výstavby, který je součástí dokumentace;
 - odborná technická pomoc při posuzování využití původních dílů po jejich demontáži, zejména ve vazbě na návrhy uvedené v projektové dokumentaci, dále při posuzování kvality nových a původních částí stavby a posuzování kvality prováděných prací
- 22.6 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve všech věcech v rámci této smlouvy.
- 22.7 Oprávněná osoba objednatele ve věcech technických:

- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí,
 - kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,
 - kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých termínech,
 - příprava na kolaudační řízení,
 - kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem,
- 22.5 Oprávněné osoby objednatele ve věcech autorského dozoru mohou za objednatele jednat v rámci autorského dozoru, kterým se rozumí zejména:
- účast na řízeních v případech, kdy je nutné dojasnit nebo vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby;
 - sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby;
 - poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby a/nebo k vypracování dodavatelské dokumentace;
 - koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace stavby zpracovávány;
 - posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace stavby z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci stavby;
 - sledování postupu výstavby z hlediska souladu s dokumentací stavby a podmínkami stavebního povolení.
 - operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a dokumentací stavby.
 - příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace;
 - účast při předávání jednotlivých etap, či ucelených částí stavby, dále kontrola částí stavby, nebo inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty, nebo se jinak stanou nepřístupnými;
 - účast při předání stavby a kolaudaci;
 - poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a výstavby s dokumentací stavby;
 - koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na organizaci prací na staveništi v souvislosti projektem organizace výstavby, který je součástí dokumentace;
 - odborná technická pomoc při posuzování využití původních dílů po jejich demontáži, zejména ve vazbě na návrhy uvedené v projektové dokumentaci, dále při posuzování kvality nových a původních částí stavby a posuzování kvality prováděných prací
- 22.6 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve všech věcech v rámci této smlouvy.
- 22.7 Oprávněná osoba objednatele ve věcech technických: Zdeněk Klimeš
- 22.8 Oprávněné osoby objednatele ve věcech autorského dozoru a TDI:
- a) Ing. M. Polerecký a ing. Josef Filip,

b) TDI vzejde z probíhajícího výběrového řízení.

22.9 Oprávněná osoba objednatele se všeobecnou působností:

ing. Václav Bešta

22.10 Oprávněné osoby zhotovitele:

a) Ing. Tomáš Šenfeldr – se všeobecnou působností

b) Jan Příbyl, Jiří Čada – ve věcech technických

XXIII. Společná ustanovení

- 23.1 Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran a nahrazuje všechny předchozí dohody nebo ujednání smluvních stran týkající se předmětu této smlouvy.
- 23.2 Práva a povinnosti smluvních stran podle této smlouvy se nebudou vykládat v rozporu s jazykovým vyjádřením jednotlivých ustanovení této smlouvy.
- 23.3 K obchodním zvyklostem, ať už zachovávaným obecně či v daném odvětví, se nepřihlíží.
- 23.4 Dohoda o mimosoudním jednání věřitele a dlužníka musí být uzavřena v písemné podobě, aby měla vliv na počátek běhu nebo stavění promlčecí lhůty v souladu s § 647 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.
- 23.5 Smluvní strany prohlašují, že výše smluvních pokut dle této smlouvy je přiměřená s přihlédnutím k významu a důležitosti povinností, na které se jednotlivé smluvní pokuty vztahují. Dlužník je zároveň povinen nahradit druhé smluvní straně vedle smluvní pokuty škodu vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to v plné výši. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje dlužníka povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
- 23.6 Přijímá-li smluvní strana plnění, vydá druhé smluvní straně po splnění dluhu na její písemnou žádost písemné potvrzení o takovém splnění dluhu.

XXIV. Závěrečná ustanovení

- 24.1 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě.
- 24.2 Zhotovitel je povinen umožnit vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných úřadů státní správy.
- 24.3 Zhotovitel je povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášeníh o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou kromě poskytovatele dotace také Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.
- 24.4 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.


- 24.5 Zhotovitel je povinen realizovat předmět plnění v souladu s pravidly stanovenými OP NUTS II Severozápad, CZ.1.09, prioritní osa 9.2 Integrovaná podpora místního rozvoje, oblast podpory 9.2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury a dodržovat informační povinnost podle operačního programu.
- 24.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 24.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou, tj. zejména ustanovení článku X., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVIII, XIX., XX., XXI., XXII. a XXIV. této smlouvy.
- 24.8 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 24.9 V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení této smlouvy zdánlivé, neplatné, nebo neúčinné, a lze je od ostatního obsahu smlouvy oddělit, nebude tím dotčena existence, platnost a účinnost ostatních ustanovení a smluvní strany prohlašují, že mají zájem na trvání a plnění této smlouvy i v případě takového zdánlivého, neplatného nebo neúčinného ustanovení. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby zdánlivé, neplatné, nebo neúčinné ustanovení bylo nahrazeno takovým platným a účinným ustanovením, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený zdánlivým, neplatným, nebo neúčinným ustanovením. To se nevztahuje na účinnost této smlouvy.
- 24.10 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
- 24.11 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 24.12 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Harmonogram realizace díla
- Příloha č. 2: Nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací)
- Příloha č. 3: Stavební povolení (*bude předloženo při podpisu smlouvy Objednatелеm*)
- Příloha č. 4: Seznam subdodavatelů (plnění, kvalifikace)
- Příloha č. 5: Pojistná smlouva (*bude předložena při podpisu smlouvy Zhotovitelem*)
- 24.13 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

V Brozanech nad Ohří, dne 14. 07. 2014

V Praze dne 14. 07. 2014



Ing. Václav Bešta
starosta městyse



Ing. Tomáš Šenfeldr
jednatel společnosti

STAVBY KÜHN s.r.o. 5

Politických vězňů 912/10
110 00 Praha 1
IČ: 631 44 719, DIČ: CZ63144719



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

Městys Brozany nad Ohří
Palackého náměstí 75

Harmonogram realizace díla a finanční plnění.
Volnočasové centrum "Hasičárna", vč. úpravy prostranství

Příloha č. 6

Popis práce	VII. 2014	VIII. 2014	IX. 2014	X. 2014	XI. 2014	XII. 2014	I. 2015	II. 2015	III. 2015	IV. 2015	V. 2015	VI. 2015
Převzetí staveniště												
SO 01 Volnočasové centrum												
Ukončení 1. etapy.												
SO 02 Venkovní úpravy před VČC												
Ukončení 2. etapy												
Ukončení 3. etapy												
Finanční plnění v tis. Kč vč. DPH	3 000					12 000						9 300

Nepřekročitelná
podmínka dotace!

Městys Brozany nad Ohří
Palackého nám. 75
411 81 Brozany nad Ohří
IČ: 263397 DIČ: CZ00263397

Celková rekapitulace

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

CELKOVÁ REKAPITULACE

Sada	Stavební úpravy, nástavba, úprava prostoru před objektem HZS - Volnočasové centrum	
------	--	--

Objekt: Městys Brozany nad Ohří - Volnočasové centrum HZS

SO 01 Volnočasové centrum HZS 15 908 619 Kč

SO 02 Venkovní úpravy před HZS 1 901 676 Kč

CELKOVÁ CENA:	17 810 295 Kč		
---------------	---------------	--	--

DPH 21%:	3 740 162 Kč		
----------	--------------	--	--

CELKEM VČETNĚ DPH:	21 550 457 Kč		
--------------------	---------------	--	--

STAVBY KÜHN a.s.

Politických vězňů 912/10
110 00 Praha 1
IČ: 631 44 719, DIČ: CZ63144719

Celková rekapitulace

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

CELKOVÁ REKAPITULACE

Stavba :	<i>Stavební úpravy, nástavba, úprava prostoru před objektem HZS - Volnočasové centrum</i>	
----------	---	--

Objednatel: **Městys Brozany nad Ohří - Volnočasové centrum HZS**

SO 01 Volnočasové centrum HZS 15 908 619 Kč

SO 02 Venkovní úpravy před HZS 1 901 676 Kč

CELKOVÁ CENA:	17 810 295 Kč		
----------------------	----------------------	--	--

DPH 21%:	3 740 162 Kč		
-----------------	---------------------	--	--

CELKEM VČETNĚ DPH:	21 550 457 Kč		
---------------------------	----------------------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Brozany - Hasičská zbrojnice	JKSO	
Název objektu	Hasičská zbrojnice-dokončení	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		29.11.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	286 631,42	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		384 266,16
2		Montáž	7 377 080,96	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	2 762 079,28	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	3 992 296,09	11			0,00	16	Provozní vlivy		153 706,46
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	952 558,58					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		15 370 646,33	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		537 972,62
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant				D		Celkové náklady	
				23	Součet 7, 12, 19-22		15 908 618,95
Datum a podpis		Razítko		24	15 %	641,70 DPH	96,30
Objednatel				25	21 %	15 907 977,25 DPH	3 340 675,30
				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		19 249 390,55
Datum a podpis		Razítko		E		Přípočty a odpočty	
Zhotovitel				27	Dodávky objednatele		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis		Razítko		29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Brozany - Hasičská zbrojnice
Objekt: Hasičská zbrojnice-dokončení
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 29.11.2013

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	7 663 712,38
1	Zemní práce	613 460,41
2	Zakládání	561 571,32
3	Svislé konstrukce a práce	648 353,24
4	Vodorovné konstrukce	876 733,70
5	Komunikace	5 726,70
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 786 421,60
8	Trubní vedení	161 338,70
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	2 010 106,71
99	Přesun hmot	281 713,38
PSV	Práce a dodávky PSV	6 754 375,37
711	Izolace proti vodě	283 601,67
712	Izolace povlakové	20 421,81
713	Izolace tepelné	283 686,36
720-730-735	Zdravotechnika, plyn, topení	998 139,40
763	Konstrukce suché výstavby	583 280,12
762	Konstrukce tesařské	509 515,97
764	Konstrukce klempířské	161 873,39
765	Krytiny tvrdé	468 721,87
766	Konstrukce truhlářské	1 066 223,27
767	Konstrukce zámečnické	970 738,83
771	Podlahy z dlaždic	250 196,09
775	Podlahy skládané (parkety, vlasy, lamely aj.)	268 755,90
777	Podlahy lité	211 421,81
781	Dokončovací práce - obklady keramické	162 640,34
783	Dokončovací práce - nátěry	111 005,30
784	Dokončovací práce - malby	67 392,44
794	Vybavení	336 760,80
M	Práce a dodávky M	952 558,58
21-M	Elektromontáže	677 530,28
21-M-PK	Přeložka kabeláže	165 905,30
24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení	109 123,00
	<u>Celkem</u>	<u>15 370 646,33</u>

ROZPOČET

Stavba: Brozany - Hasičská zbrojnice
Objekt: Hasičská zbrojnice-dokončení
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 29.11.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 663 712,38	
	D		1	Zemní práce				613 460,41	
1	K	001	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	64,000	216,20	13 836,80	21,0
2	K	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	256,180	362,50	92 865,25	21,0
3	K	001	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	21,120	1 610,00	34 003,20	21,0
4	K	001	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	5,267	968,50	5 101,09	21,0
5	K	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	153,120	35,90	5 497,01	21,0
6	K	001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	31,680	80,20	2 540,74	21,0
7	K	001	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	63,360	74,20	4 701,31	21,0
8	K	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	153,120	385,60	59 043,07	21,0
9	K	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	765,600	30,90	23 657,04	21,0
10	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	153,120	16,50	2 526,48	21,0
11	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	275,616	150,00	41 342,40	21,0
12	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	174,080	79,80	13 891,58	21,0
13	K	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	10,560	265,20	2 800,51	21,0
14	K	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	71,920	339,60	24 424,03	21,0
15	M	MAT	583373030	šterkopísek frakce 0-8	t	124,925	239,00	29 857,08	21,0
16	M	MAT	283232210	fólie z polyethyténu výstražná, šířka 200mm	m2	41,880	22,80	954,86	21,0
17	M	MAT	341413000	vodič silový s Cu jádrem CYY 1,50 mm2	m	41,880	3,10	129,83	21,0
18	K	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	7,920	215,60	1 707,55	21,0
19	M	MAT	583373030	šterkopísek frakce 0-8	t	14,256	229,60	3 273,18	21,0
20	K	001	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	58,120	859,60	49 959,95	21,0
21	K	001	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	54,820	1 674,00	91 768,68	21,0

22	K	001	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	54,820	80,20	4 396,56	21,0
23	K	001	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	109,640	85,20	9 341,33	21,0
24	K	001	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	112,940	398,50	45 006,59	21,0
25	K	001	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	564,700	32,60	18 409,22	21,0
26	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	112,940	17,10	1 931,27	21,0
27	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	203,292	150,00	30 493,80	21,0
	D	2		Zakládání				561 571,32	
28	K	011	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	5,267	2 385,00	12 561,80	21,0
29	K	011	272351215	Zřízení bednění stěn základových kleneb	m2	3,960	209,60	830,02	21,0
30	K	011	272351216	Odstranění bednění stěn základových kleneb	m2	3,960	45,20	178,99	21,0
31	K	011	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	12,000	45,20	542,40	15,0
32	M	MAT	132853000	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, D 10 mm	t	0,005	19 860,00	99,30	15,0
33	K	014	279311114	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20	m3	0,850	3 860,20	3 281,17	21,0
34	K	011	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,750	34 560,00	25 920,00	21,0
35	K	011	272362021	Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari	t	2,440	30 960,00	75 542,40	21,0
36	K	011	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	58,120	2 478,00	144 021,36	21,0
37	K	014	279311114	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20	m3	54,820	3 980,20	218 194,56	21,0
38	K	011	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	193,640	312,60	60 531,86	21,0
39	K	011	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	193,640	102,60	19 867,46	21,0
	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				648 353,24	
40	K	011	311238115	Zdivo nosné vnitřní keramické tl 300 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	158,745	1 025,00	162 713,63	21,0
41	K	011	311238212	Zdivo nosné vnější keramické tl 365 mm pevnosti P 10 na MC	m2	197,997	1 209,00	239 378,37	21,0
42	K	011	311238215	Zdivo nosné vnější keramické tl 400 mm pevnosti P 10 na MC	m2	24,075	1 325,60	31 913,82	21,0
43	K	011	314272406	Komín dvousložkový 1průduchový betonový z keramických vložek s izolací s šachtou D 20 cm v 3 m	soubor	1,000	26 910,00	26 910,00	21,0
44	K	011	314272416	Příplatek ke komínu dvousložkovému 1průduchovému z keramických vložek s šachtou D 20 cm ZKD 1 m v	m	7,000	4 198,50	29 389,50	21,0
45	K	011	314272466	Krakovcová deska pro obezdění dvousložkového 1průduchového betonového komínu s šachtou D 20 cm	kus	1,000	2 249,80	2 249,80	21,0
46	K	011	314272476	Krycí deska pro obezděnou hlavu dvousložkového 1průduchového betonového komínu s šachtou do D 20 cm	kus	1,000	3 860,00	3 860,00	21,0
47	K	011	314232114	Obezdívka komínů nad střechou z cihel plných lícových dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC včetně spárování	m3	0,507	17 960,00	9 105,72	21,0
48	K	011	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	76,000	345,20	26 235,20	21,0
49	K	011	317998112	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 70 mm	m	23,750	42,60	1 011,75	21,0
50	K	011	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,747	6 589,60	4 922,43	21,0
51	M	MAT	133806250	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 140	t	0,240	25 100,00	6 024,00	21,0

52	M	MAT	133806300	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160	t	0,186	25 100,00	4 668,60	21,0
53	M	MAT	133806300-180	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 180	t	0,380	25 100,00	9 538,00	21,0
54	K	014	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	1,191	4 985,60	5 937,85	21,0
55	K	011	331231126	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na MC 10	m3	4,140	5 000,90	20 703,73	21,0
56	K	011	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekvek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	5,180	505,20	2 616,94	21,0
57	K	011	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekvek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	79,997	698,50	55 877,90	21,0
58	K	011	317142322	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm NEP 15	kus	10,000	529,60	5 296,00	21,0
	D		4	Vodorovné konstrukce				876 733,70	
59	K	011	411321313	Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20	m3	62,433	2 598,20	162 213,42	21,0
60	K	011	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	312,167	345,20	107 760,05	21,0
61	K	011	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	312,167	112,00	34 962,70	21,0
62	K	011	411354177	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 30 kPa	m2	312,167	265,20	82 786,69	21,0
63	K	011	411354178	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 30 kPa	m2	312,167	55,20	17 231,62	21,0
64	K	011	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,218	36 480,00	7 952,64	21,0
65	K	011	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	3,782	30 560,00	115 577,92	21,0
66	K	011	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	30,882	2 599,50	80 277,76	21,0
67	K	011	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	69,338	225,20	15 614,92	21,0
68	K	011	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	69,338	50,00	3 466,90	21,0
69	K	011	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	65,998	365,80	24 142,07	21,0
70	K	011	413351108	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	65,998	72,10	4 758,46	21,0
71	K	011	413351213	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	24,680	316,20	7 803,82	21,0
72	K	011	413351214	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	24,680	70,20	1 732,54	21,0
73	K	011	413351233	Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci nosníků pro zatížení do 10 kPa za výšku přes 4 do 6 m	m2	24,680	80,90	1 996,61	21,0
74	K	011	413351234	Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci nosníků pro zatížení do 10 kPa za výšku přes 4 do 6 m	m2	24,680	12,50	308,50	21,0
75	K	011	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	2,471	35 200,00	86 979,20	21,0
76	K	271	429128111	Montáž akumulčních boxů vsakovacího systému	kus	21,000	499,50	10 489,50	21,0
77	M	MAT	593114541	Akumulační box 1x0,5x0,4	kus	21,000	1 860,00	39 060,00	21,0
78	M	MAT	593114542	Spojka vsakovacích boxů klip	kus	20,000	110,00	2 200,00	21,0
79	K	011	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	3,036	2 890,20	8 774,65	21,0
80	K	011	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,196	31 470,00	6 168,12	21,0
81	K	011	431351125	Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m	m2	20,086	652,30	13 102,10	21,0
82	K	011	431351126	Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m	m2	20,086	85,20	1 711,33	21,0
83	K	011	434311113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru	m	33,600	178,20	5 987,52	21,0
84	K	011	434311113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru	m	3,000	179,60	538,80	21,0

85	K	011	434351145	Zřízení bednění stupňů křivočarých schodišť	m2	15,288	415,30	6 349,11	21,0
86	K	011	434351146	Odstranění bednění stupňů křivočarých schodišť	m2	15,288	48,90	747,58	21,0
87	K	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	17,200	699,80	12 036,56	21,0
88	K	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,640	699,80	1 847,47	21,0
89	K	321	457542111	Filtrační vrstvy ze šterkodrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	18,640	652,10	12 155,14	21,0
	D	5		Komunikace				5 726,70	
90	K	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	10,500	98,20	1 031,10	21,0
91	K	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,500	249,20	2 616,60	21,0
92	M	MAT	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	10,500	198,00	2 079,00	21,0
	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 786 421,60	
93	K	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	51,755	20,60	1 066,15	21,0
94	K	011	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	30,688	2 910,00	89 302,08	21,0
95	K	011	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	30,688	98,10	3 010,49	21,0
96	K	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,567	30 960,00	48 514,32	21,0
97	K	011	635111115	Násyp pod podlahy ze šterkopísku s udusáním	m3	34,731	845,20	29 354,64	21,0
98	K	011	611131121	Penetrace vnitřních stropů nanášená ručně	m2	312,167	45,20	14 109,95	21,0
99	K	011	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	312,167	62,10	19 385,57	21,0
100	K	011	611311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	312,167	215,60	67 303,21	21,0
101	K	011	611311145	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	20,086	225,60	4 531,40	21,0
102	K	011	612131121	Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně	m2	539,561	36,90	19 909,80	21,0
103	K	011	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	539,561	62,10	33 506,74	21,0
104	K	011	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	539,561	195,20	105 322,31	21,0
105	K	011	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných	m	200,000	10,30	2 060,00	21,0
106	M	MAT	562842330	omítník PVC délka 250 cm	m	200,000	12,90	2 580,00	21,0
107	K	011	612131121	Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně	m2	835,213	36,50	30 485,27	21,0
108	K	014	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	835,213	175,80	146 830,45	21,0
109	K	011	612311131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně- potažení štukem do 3mm	m2	835,213	89,10	74 417,48	21,0
110	K	014	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	22,620	499,80	11 305,48	21,0
111	K	011	612131121	Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně	m2	170,354	36,70	6 251,99	21,0
112	K	011	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	170,354	195,60	33 321,24	21,0
113	K	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	170,354	145,20	24 735,40	21,0
114	K	014	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	28,500	295,30	8 416,05	21,0
115	K	014	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	43,000	516,60	22 213,80	21,0
116	K	011	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	222,072	50,90	11 303,46	21,0
117	K	011	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	222,072	165,90	36 841,74	21,0
118	K	014	622325102	Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	405,968	89,30	36 252,94	21,0

119	K	011	622511061	Tenkovrstvá akrylátová omítka tl. 3,0 mm vnějších stěn	m2	628,480	239,60	150 583,81	21,0
120	K	011	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm- ostění	m2	31,500	398,60	12 555,90	21,0
121	M	MAT	283759300	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	33,075	32,00	1 058,40	21,0
122	K	011	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	628,040	406,50	255 298,26	21,0
123	M	MAT	283759360	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 80 mm	m2	640,601	129,60	83 021,89	21,0
124	K	011	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	100,600	74,50	7 494,70	21,0
125	M	MAT	590516100	lišta základací LO 83 mm tl 0,8 mm	m	105,630	50,20	5 302,63	21,0
126	K	011	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	453,100	40,30	18 259,93	21,0
127	M	MAT	590514800	rohovník Al 10/10 cm bal. 2,5 m	m	310,380	20,00	6 207,60	21,0
128	M	MAT	590515120	profil okenní LPE	m	165,375	65,00	10 749,38	21,0
129	K	014	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	81,000	56,20	4 552,20	21,0
130	K	011	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	4,972	3 010,20	14 966,71	21,0
131	K	011	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	34,731	2 980,00	103 498,38	21,0
132	K	011	631319023	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	34,731	189,20	6 571,11	21,0
133	K	011	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,972	190,20	945,67	21,0
134	K	011	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	34,731	35,60	1 236,42	21,0
135	K	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	3,062	31 210,00	95 565,02	21,0
136	K	711	711193111	Izolace proti zemní vlhkosti vrtý do zdiva tl 450 mm infuzní clona roztokem	m	411,000	1 280,00	526 080,00	21,0
137	K	014	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	348,600	429,10	149 584,26	21,0
138	K	014	612821051	Příplatek k vnitřní sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m2	697,200	208,40	145 296,48	21,0
139	K	011	632441113	Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm ze suchých směsí	m2	288,470	565,20	163 043,24	21,0
140	K	011	632453453	Potěr průmyslový samonivelační tl do 10 mm krycí ze suchých směsí pro středně těžký provoz	m2	231,540	519,90	120 377,65	21,0
141	K	014	619995001	Začištění omítek kolem podlah, obkladů apod	m	200,000	109,20	21 840,00	21,0
	D	8		Trubní vedení				161 338,70	
142	K	271	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	134,000	489,60	65 606,40	21,0
143	K	271	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	56,000	165,20	9 251,20	21,0
144	M	MAT	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	56,000	125,60	7 033,60	21,0
145	K	271	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	kus	11,000	245,90	2 704,90	21,0
146	M	MAT	286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°	kus	11,000	248,60	2 734,60	21,0
147	K	271	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	8 560,00	17 120,00	21,0
148	M	MAT	592240010	dílec betonový pro vstupní šachty SR-F PS 100x50x9 cm	kus	2,000	899,60	1 799,20	21,0
149	M	MAT	592240000	dílec betonový pro vstupní šachty SR-F PS 100x25x9 cm	kus	2,000	598,30	1 196,60	21,0
150	M	MAT	592240060	dílec betonový pro vstupní šachty SH-F PS+K 100/62,5x60x9 cm	kus	2,000	985,20	1 970,40	21,0

151	M	MAT	592240120	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR 625/80 62,5x8x10 cm	kus	2,000	145,20	290,40	21,0
152	M	MAT	592240480	dno betonové šachtové SU-M 1000 x 1085 DN 600 KB 100 x 108,5 x 23 cm	kus	2,000	9 320,00	18 640,00	21,0
153	K	271	894811145	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 1860 do 2230 mm	kus	2,000	8 460,00	16 920,00	21,0
154	K	271	894812256	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový pochůzí s rámem	kus	2,000	1 387,50	2 775,00	21,0
155	K	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	2,000	668,20	1 336,40	21,0
156	M	MAT	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	kus	2,000	5 980,00	11 960,00	21,0
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 010 106,71	
157	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	78,000	145,20	11 325,60	21,0
158	M	MAT	592172160	obrubník betonový zahradní palisádový 50 x 6 x 25 cm šedý	kus	159,900	80,90	12 935,91	21,0
159	M	MAT	583374020	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22	t	31,200	645,20	20 130,24	21,0
160	K	221	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	88,000	206,20	18 145,60	21,0
161	K	003	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	803,000	45,20	36 295,60	21,0
162	K	003	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	48 180,000	3,90	187 902,00	21,0
163	K	003	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	803,000	28,90	23 206,70	21,0
164	K	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	288,470	36,30	10 471,46	21,0
165	K	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	312,167	48,50	15 140,10	21,0
166	K	011	953961112	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	78,000	31,90	2 488,20	21,0
167	M	MAT	132853000	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, D 10 mm	t	0,052	21 860,00	1 136,72	21,0
168	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	722,623	65,20	47 115,02	21,0
169	K	011	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	16,000	46,20	739,20	21,0
170	K	011	953945122	Kotvy mechanické M 10 dl 110 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	560,000	85,20	47 712,00	21,0
171	K	011	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	560,000	82,30	46 088,00	21,0
172	K	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	42,300	84,20	3 561,66	21,0
173	K	013	963013530	Bourání stropů s keramickou výplní	m3	112,534	2 298,60	258 670,65	21,0
174	K	013	964052111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,16 m2	m3	18,762	3 110,20	58 353,57	21,0
175	K	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	52,072	2 056,00	107 060,03	21,0
176	K	013	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	16,160	1 610,00	26 017,60	21,0
177	K	013	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	27,600	1 610,00	44 436,00	21,0

178	K	013	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	6,600	815,20	5 380,32	21,0
179	K	013	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	27,600	815,20	22 499,52	21,0
180	K	013	965082922	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl do 2 m2	m3	28,929	265,20	7 671,97	21,0
181	K	013	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	3,400	310,20	1 054,68	21,0
182	K	013	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojíých včetně křidel pl do 2 m2	m2	27,300	101,20	2 762,76	21,0
183	K	013	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	30,400	80,20	2 438,08	21,0
184	K	013	971024481	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 900 mm	kus	8,000	715,20	5 721,60	21,0
185	K	013	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,292	685,20	885,28	21,0
186	K	013	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	4,315	748,50	3 229,78	21,0
187	K	013	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	300,000	42,30	12 690,00	21,0
188	K	013	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	200,000	66,20	13 240,00	21,0
189	K	013	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	150,000	102,20	15 330,00	21,0
190	K	013	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	30,000	149,50	4 485,00	21,0
191	K	013	974031668	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 350 mm	m	12,900	255,60	3 297,24	21,0
192	K	013	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 %	m2	835,213	26,80	22 383,71	21,0
193	K	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	665,171	326,50	217 178,33	21,0
194	K	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9 977,565	12,60	125 717,32	21,0
195	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	665,171	200,90	133 632,85	21,0 11
196	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	1 995,513	25,10	50 087,38	21,0
197	K	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	665,171	150,00	99 775,65	21,0
	D	99		Přesun hmot				281 713,38	
198	K	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1 308,469	215,30	281 713,38	21,0 285
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 754 375,37	
	D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				283 601,67	
199	K	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	306,880	6,90	2 117,47	21,0
200	M	MAT	111631500	lak asfaltový ALP- 9 kg	t	0,153	39 860,00	6 098,58	21,0
201	K	711	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	96,870	16,90	1 637,10	21,0
202	M	MAT	693110620.1	geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, šíře 300 cm	m	116,244	55,60	6 463,17	21,0
203	K	711	711132210	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy nopové	m2	96,870	125,60	12 166,87	21,0
204	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	613,760	70,00	42 963,20	21,0
205	M	MAT	628321340	pás těžký asfaltovaný (V60S40)	m2	705,824	102,60	72 417,54	21,0
206	K	711	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovné těsnicí kaší	m2	33,630	519,80	17 480,87	21,0
207	K	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	22,000	6,90	151,80	21,0

208	M	MAT	111631500	lak asfaltový ALP- 9 kg	t	0,007	39 860,00	279,02	21,0
209	K	711	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	70,500	8,60	606,30	21,0
210	M	MAT	693110620	Geotextílie 300g/m2	m2	81,075	58,20	4 718,57	21,0
211	K	711	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	22,000	9,60	211,20	21,0
212	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	22,000	75,20	1 654,40	21,0
213	M	MAT	628321340	pás těžký asfaltovaný (V60S40)	m2	25,300	90,20	2 282,06	21,0
214	K	711	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou	m2	319,800	298,50	95 460,30	21,0
215	K	711	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou	m2	12,000	309,20	3 710,40	21,0
216	K	711	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	2 636,563	5,00	13 182,82	21,0
	D		712	Povlakové krytiny				20 421,81	
217	K	712	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	382,431	14,60	5 583,49	21,0
218	K	712	712300834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° ZKD vrstvu	m2	764,862	1,50	1 147,29	21,0
219	K	712	712990813	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tloušťky do 100 mm	m2	382,431	26,90	10 287,39	21,0
220	K	712	712990816	Příplatek k odstranění násypu nebo nánosu ZKD 50 mm tloušťky	m2	382,431	8,90	3 403,64	21,0
	D		713	Izolace tepelné				283 686,36	
221	K	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	595,350	12,90	7 680,02	21,0
222	M	MAT	283759260	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	313,018	375,20	117 444,35	21,0
223	M	MAT	631537840	deska izolační podlahová ND(T) 600x1000x40 mm izolace plovoucích podlah deska tuhá objem.hmot.125 kg/m3, rozměr 600x1000 mm tl. 40 mm	m2	288,470	185,70	53 568,88	21,0
224	M	MAT	631402730	pásek okrajový š 80 mm tl.12 mm dtto	m	250,000	10,90	2 725,00	21,0
225	K	713	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	96,820	120,20	11 637,76	21,0
226	M	MAT	283764220	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 30 SF 100 mm	m2	98,756	520,60	51 412,37	21,0
227	K	713	713140853	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z vláknitých tl přes 100 mm	m2	382,431	24,80	9 484,29	21,0
228	K	713	713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	595,350	40,60	24 171,21	21,0
229	K	713	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	2 781,240	2,00	5 562,48	21,0
	D		720-730-735	Zdravotechnika, plyn, topení				998 139,40	
230	K	PK	720-730-735 1	Zdravotechnika, plyn, topení	kpl	1,000	998 139,40	998 139,40	21,0
	D		763	Konstrukce suché výstavby				583 280,12	
231	K	763	763111318	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 100 mm EI 30 Rw 48 dB	m2	77,720	750,00	58 290,00	21,0
232	K	763	763161710	SDK podkroví deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 15	m2	417,816	565,20	236 149,60	21,0
233	K	763	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	417,816	16,50	6 893,96	21,0
234	M	MAT	283292210	fólie Dekfol N 110	m2	459,598	45,20	20 773,83	21,0
235	K	763	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	900,432	30,20	27 193,05	21,0

236	M	MAT	631537090	deska izolační 600x1000x140 mm 35kg/m3	m2	32,800	198,00	6 494,40	21,0
237	M	MAT	631537070	deska izolační 600x1200x160 mm dtto	m2	426,172	229,90	97 976,94	21,0
238	M	MAT	631537110	deska izolační R 600x1000x120 mm dtto	m2	426,172	168,90	71 980,45	21,0
239	M	MAT	631537090	deska izolační 600x1000x140 mm 35kg/m3	m2	32,000	200,00	6 400,00	21,0
240	K	763	763182411	SDK opláštění obvodu střešního okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m	m	7,600	389,60	2 960,96	21,0
241	K	763	763111717	SDK přička základní penetrační nátěr	m2	155,440	42,10	6 544,02	21,0
242	K	763	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	417,816	20,60	8 607,01	21,0
243	K	763	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	5 502,650	6,00	33 015,90	21,0
	D		762	Konstrukce tesařské				509 515,97	
244	K	762	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel, včetně dodávky	kus	28,000	106,20	2 973,60	21,0
245	K	762	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	1 390,000	148,90	206 971,00	21,0
246	M	MAT	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	29,700	4 880,00	144 936,00	21,0
247	K	762	762342211	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 150 mm	m2	614,000	66,20	40 646,80	21,0
248	M	MAT	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	7,975	5 210,00	41 549,75	21,0
249	K	762	762342216	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 600 mm	m2	614,000	22,50	13 815,00	21,0
250	K	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	34,700	879,60	30 522,12	21,0
251	K	762	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	21,640	1 298,60	28 101,70	21,0
	D		764	Konstrukce klempířské				161 873,39	
252	K	764	764231540	Lemování TiZn plech zdí tvrdá krytina rš 400 mm	m	116,200	239,50	27 829,90	21,0
253	K	764	764239510	Lemování komínů TiZn vlnitá krytina v ploše	m2	1,500	1 698,50	2 547,75	21,0
254	K	764	764252503	Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	116,200	378,50	43 981,70	21,0
255	K	764	764252515	Montáž TiZn žlab podokapní - háky půlkruhové	kus	126,000	80,20	10 105,20	21,0
256	M	MAT	553445780	hák žlabový 33/30x5 mm pozink	kus	126,000	36,20	4 561,20	21,0
257	K	764	764259544	Žlab podokapní TiZn - kotlík oválný vel. 330/100 mm	kus	8,000	345,20	2 761,60	21,0
258	K	764	764278243	Koleno TiZN kruhové DN 100	kus	4,000	436,20	1 744,80	21,0
259	K	764	764292540	Střešní prvky TiZn - úžlabí rš 500 mm	m	48,000	320,50	15 384,00	21,0
260	K	764	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	33,400	25,60	855,04	21,0
261	K	764	764430840	Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm	m	122,000	25,60	3 123,20	21,0
262	K	764	764510550.1	Oplechování parapetů TiZn rš 330 mm včetně rohů	m	48,400	249,80	12 090,32	21,0
263	M	MAT	553443761	Lepidlo na parapety	kus	5,000	615,20	3 076,00	21,0
264	K	764	764554502	Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 100 mm	m	53,000	352,60	18 687,80	21,0
265	K	764	764556511	Montáž TiZn zděře kruhové	kus	36,000	20,60	741,60	21,0
266	M	MAT	553443210	objímka svodu trn 140 mm 100 titanzinek VM ZINC	kus	36,000	80,20	2 887,20	21,0
267	K	764	764841112	Odvětrání plynových spotřebičů trouba z nerez plechu D do 120 mm	m	5,000	1 296,30	6 481,50	21,0
268	K	764	764841122	Odvětrání plynových spotřebičů koleno z nerez plechu D do 120 mm	kus	2,000	845,20	1 690,40	21,0
269	K	PK	76400-1001	Korouhvička kohout	ks	1,000	150,20	150,20	21,0

270	K	764	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1 586,990	2,00	3 173,98	21,0
	D		765	Konstrukce pokryvačské				468 721,87	
271	K	765	765333164	Krytina betonová KMB Beta s úpravou povrchu hřeben nebo nároží z koncového hřebenáče	kus	8,000	356,20	2 849,60	21,0
272	K	765	765332211	Krytina betonová úpravy povrchu střecha jednoduchá na sucho	m2	614,000	365,20	224 232,80	21,0
273	K	765	765332232	Krytina betonová bez úpravy povrchu štítová hrana z tašek okrajových	m	86,000	359,60	30 925,60	21,0
274	K	765	765332241	Krytina betonová bez úpravy povrchu hřeben z hřebenáčů na sucho s větracím pásem	m	63,000	545,60	34 372,80	21,0
275	K	765	765332251	Krytina betonová bez úpravy povrchu nároží z hřebenáčů na sucho s větracím pásem	m	12,000	605,20	7 262,40	21,0
276	K	765	765332611	Krytina betonová bez úpravy povrchu tašky plastové odvětrávací	soubor	7,000	198,50	1 389,50	21,0
277	K	765	765332651	Krytina betonová bez úpravy povrchu nebo větrací mřížka ochranná	m	116,200	42,10	4 892,02	21,0
278	K	765	765333652	Krytina betonová KMB Beta s úpravou povrchu větrací pás ochranný	m	116,200	42,50	4 938,50	21,0
279	K	765	765332671	Krytina betonová bez úpravy povrchu přičezání a uchycení tašek	m	130,000	86,20	11 206,00	21,0
280	M	MAT	592442750	taška betonová Standard bez povrchové úpravy větrací	kus	64,000	165,20	10 572,80	21,0
281	K	765	765333620	Krytina betonová s úpravou povrchu tašky plastové anténní	soubor	3,000	605,20	1 815,60	21,0
282	K	765	765901145	Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folií difuzní	m2	591,800	178,50	105 636,30	21,0
283	K	765	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m	t	33,593	852,20	28 627,95	21,0
	D		766	Konstrukce truhlářské				1 066 223,27	
284	K	766	766421223	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami modřínovými š do 100 mm	m2	124,000	166,50	20 646,00	21,0
285	M	MAT	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	136,400	219,50	29 939,80	21,0
286	K	766	766427112	Montáž obložení podhledů podkladového roštu	m	318,240	65,20	20 749,25	21,0
287	M	MAT	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě	m3	0,840	6 198,20	5 206,49	21,0
288	K	766	766621212	Montáž oken plastových	m2	68,300	515,20	35 188,16	21,0
289	M	MAT	6114371102	okno plastové vč. žaluzií	m2	68,300	5 100,20	348 343,66	21,0
290	K	766	766621313	Montáž dveří plastových	m2	2,200	526,30	1 157,86	21,0
291	M	MAT	611309745812	Dveře plastové	m2	2,200	7 852,30	17 275,06	21,0
292	K	762	762341911	Vyřezání části latování střech průřezu latí do 25 cm2 plochy jednotlivě do 1 m2	m2	10,400	65,20	678,08	21,0
293	K	765	765331621	Krytina přičezání tašek drážkových	m	32,000	80,90	2 588,80	21,0
294	K	765	765332810	Demontáž krytiny betonové z tašek drážkových na sucho	m2	8,448	91,40	772,15	21,0
295	K	766	766671024	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 118 cm	kus	8,000	1 165,20	9 321,60	21,0
296	M	MAT	611240050	okno střešní Velux GGL 3059 M06 78 x 118 cm	kus	8,000	7 452,20	59 617,60	21,0
297	M	MAT	611241530	lemování oken EDW 1000 M06 78 x 118	kus	8,000	1 980,20	15 841,60	21,0
298	M	MAT	611242080	zateplovací sada BDX 2000 F08 66x 140 cm	kus	8,000	1 298,60	10 388,80	21,0
299	K	766	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	25,000	845,20	21 130,00	21,0
300	M	MAT	611822580	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm, dub, buk	kus	25,000	3 765,20	94 130,00	21,0
301	K	766	766660171	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	25,000	498,20	12 455,00	21,0
302	M	MAT	611640830	dveře vnitřní profilované plné 1křídle 70x197	kus	10,000	3 980,00	39 800,00	21,0

303	M	MAT	611640850	dveře vnitřní profilované plné 1křídle 80x197	kus	11,000	3 980,00	43 780,00	21,0
304	M	MAT	611640990	dveře vnitřní profilované plné 1křídle 90x197	kus	4,000	3 980,00	15 920,00	21,0
305	K	766	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	2,000	1 098,00	2 196,00	21,0
306	M	MAT	611822630	zárubeň obložková protipožární pro dveře 1křidl. 60,70,80,90x197 cm, tl. 8-17 cm	kus	2,000	4 890,00	9 780,00	21,0
307	K	766	766660181	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	2,000	815,20	1 630,40	21,0
308	M	MAT	611653100	dveře vnitřní protipožární 1křídle 80,90x197 cm	kus	2,000	7 450,00	14 900,00	21,0
309	K	766	766660722	Montáž dveřního kování	kus	27,000	165,00	4 455,00	21,0
310	M	MAT	549146200	Kování dveřní nerez bezpečnostní - cena dle výběru	kus	27,000	585,20	15 800,40	21,0
311	K	766	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	12,000	10,60	127,20	21,0
312	K	766	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	6,000	20,90	125,40	21,0
313	K	766	766691918	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel vrat pl přes 4 m2	kus	6,000	59,60	357,60	21,0
314	K	766	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	48,400	70,20	3 397,68	21,0
315	M	MAT	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní	m	48,400	349,80	16 930,32	21,0
316	K	766	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	27,000	65,20	1 760,40	21,0
317	M	MAT	611871410	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 15 cm	kus	10,000	100,00	1 000,00	21,0
318	M	MAT	611871610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	11,000	120,00	1 320,00	21,0
319	M	MAT	611871810	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm	kus	6,000	135,00	810,00	21,0
320	K	766	766811112R	Montáž kuchyňských linek	kpl	2,000	130,00	260,00	21,0
321	M	MAT	607kl1001	Kuchyňská linka	kpl	2,000	86 900,00	173 800,00	21,0
322	K	766	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	10 535,800	1,20	12 642,96	21,0
	D	767		Konstrukce zámečnické				970 738,83	
323	K	767	767221110	Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 15 kg z trubek do zdi	m	8,800	156,20	1 374,56	21,0
324	M	MAT	553915320	Zábradlí schodišťové	m	8,800	6 390,00	56 232,00	21,0
325	K	767	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	40,000	65,20	2 608,00	21,0
326	K	767	767652230	Montáž vrat garážových otočných do ocelové konstrukce plochy do 13 m2	kus	1,000	5 390,50	5 390,50	21,0
327	K	767	767652240	Montáž vrat garážových otočných do ocelové konstrukce plochy přes 13 m2	kus	3,000	6 698,20	20 094,60	21,0
328	M	MAT	553447110-1	vrata ocelová otočná s rámem 300 x 305 cm zateplená	kus	1,000	126 800,00	126 800,00	21,0
329	M	MAT	553447120	vrata ocelová otočná s rámem 340 x 420 cm zateplená	kus	2,000	139 800,00	279 600,00	21,0
330	M	MAT	553447130	vrata ocelová otočná s rámem 440 x 420 cm zateplená	kus	1,000	142 610,00	142 610,00	21,0
331	K	767	767811100	Montáž mřížek větracích VM	kus	16,000	69,90	1 118,40	21,0
332	M	MAT	553414130	průvětrník mřížový s klapkami 20x20 cm s dešťovou žaluzií	kus	16,000	315,60	5 049,60	21,0
333	K	767	767995104	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	310,000	39,80	12 338,00	21,0
334	K	943	430822107	Montáž krytina nýtovaná vlnitý plech tl do 1,50 mm	m2	14,500	415,20	6 020,40	21,0
335	M	MAT	145650540	dodávka ocel.materiálu - přístřešek	t	310,000	65,20	20 212,00	21,0
336	K	767	767995106	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	3 199,300	44,50	142 368,85	21,0

337	M	MAT	134834100	tyč ocelová U , jakost S 235 JR označení průřezu 160	t	3,426	25 890,00	88 699,14	21,0
338	M	MAT	136112200	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 6x1000x2000 mm	t	0,253	29 980,00	7 584,94	21,0
339	K	767	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	600,000	22,60	13 560,00	21,0
340	M	MAT	141109110	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D22 tl 2,6 mm	m	41,200	59,30	2 443,16	21,0
341	K	767	998767201.1	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	8 141,040	4,50	36 634,68	21,0
	D	771		Podlahy z dlaždic				250 196,09	
342	K	771	771271123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických š do malty do 300 mm	m	28,000	315,60	8 836,80	21,0
343	K	771	771271232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických do malty v do 200 mm	m	28,000	148,50	4 158,00	21,0
344	K	771	771444135	Montáž soklíků z obkladaček hutných schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	17,140	139,50	2 391,03	21,0
345	K	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	3,650	29,80	108,77	21,0
346	K	771	771591115	Spárování	m	16,612	29,80	495,04	21,0
347	M	MAT	597614400	schodovky keramické -cena dle výběru	m2	13,796	1 205,60	16 632,46	21,0
348	M	MAT	597614290	dlaždice keramické podstupnice v -cena dle výběru	m2	8,131	412,60	3 354,85	21,0
349	M	MAT	597614160	dlaždice keramické sokl - 29,8 x 8,0 x 0,9 -cena dle výběru	kus	63,000	48,50	3 055,50	21,0
350	K	771	771574223	Montáž podlah keramických	m2	156,160	389,60	60 839,94	21,0
351	K	771	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	156,160	10,00	1 561,60	21,0
352	K	771	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování	m2	156,160	29,00	4 528,64	21,0
353	M	MAT	597611210	dlaždice keramické - cena dle výběru	m2	171,776	359,60	61 770,65	21,0
354	K	771	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	150,000	70,80	10 620,00	21,0
355	M	MAT	5976141601	dlaždice keramické sokl - 29,8 x 8,0 x 0,9 cm cena dle výběru	kus	550,000	51,70	28 435,00	21,0
356	K	771	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	153,010	160,00	24 481,60	21,0
357	K	771	771271123.1	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických do malty š do 300 mm	m	3,000	309,80	929,40	21,0
358	K	771	771274122	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 250 mm	m	3,000	165,80	497,40	21,0
359	K	771	771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	3,000	109,50	328,50	21,0
360	M	MAT	597614270	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 9,8 x 9,8 x 0,9 cm	m2	4,015	509,60	2 046,04	21,0
361	K	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	16,612	31,20	518,29	21,0
362	K	771	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	2 355,900	6,20	14 606,58	21,0
	D	775		Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)				268 755,90	
363	K	775	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého	m	87,340	34,90	3 048,17	21,0
364	M	MAT	614181010	lišta dřevěná	m	95,000	40,00	3 800,00	21,0
365	K	775	775411111	Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce do 150 mm	m2	207,650	198,00	41 114,70	21,0
366	M	MAT	611512420	podlaha dřevěná plovoucí 3 vrstvá -lamelová	m2	218,033	980,00	213 672,34	21,0

367	K	775	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	207,650	12,90	2 678,69	21,0
368	M	MAT	611553430	pás termoizolační tlumící 3 mm šíře 1,1 m bez povrchové úpravy	m	228,415	13,50	3 083,60	21,0
369	K	775	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	1,744	778,90	1 358,40	21,0
	D		777	Podlahy lité				211 421,81	
370	K	777	777315022	Podlahy z epoxidové polymermalty tl 3 mm	m2	231,540	799,60	185 139,38	21,0
371	K	777	777557203	Podlahy ze stěrky silikátové vyrovnání	m2	207,650	115,60	24 004,34	21,0
372	K	777	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	6,226	365,90	2 278,09	21,0
	D		781	Dokončovací práce - obklady keramické				162 640,34	
373	K	781	781471113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých	m2	157,760	429,60	67 773,70	21,0
374	K	781	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	157,760	36,80	5 805,57	21,0
375	K	781	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	157,760	160,20	25 273,15	21,0
376	K	781	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování	m2	157,760	30,90	4 874,78	21,0
377	M	MAT	597610010	obkladačky keramické -cena dle výběru	m2	173,536	310,00	53 796,16	21,0
378	K	781	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	1 599,055	3,20	5 116,98	21,0
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				111 005,30	
379	K	783	783221129	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 3x antikorozní, 1x základní, 3x email	m2	113,000	428,50	48 420,50	21,0
380	K	783	783695111	Nátěry vodou ředitelné truhlářských kcí barva standardní lesk dvojnásobné, 1x email a 1x tmel	m2	124,000	209,60	25 990,40	21,0
381	K	783	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	614,000	59,60	36 594,40	21,0
	D		784	Dokončovací práce - malby				67 392,44	
382	K	784	784453621	Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	2 099,453	32,10	67 392,44	21,0
	D		794	Vybavení				336 760,80	
383	K	PK	794-001	Vybavení	kpl	1,000	336 760,80	336 760,80	21,0
	D		M	Práce a dodávky M				952 558,58	
	D		21-M	Elektromontáže				677 530,28	
384	K	PK	21-M 1	Elektroinstalace	kpl	1,000	677 530,28	677 530,28	21,0
	D		21-M-PK	Přeložka kabeláže				165 905,30	
385	K	PK	21-M-PK1	Přeložka kabeláže	kpl	1,000	165 905,30	165 905,30	21,0
	D		24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení				109 123,00	
386	K	PK	24-M1	Vzduchotechnika	kpl	1,000	109 123,00	109 123,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>15 370 646,33</u>	

15 908 618,95 Kč

158	721	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	4,500	365,64 Kč	1 645,36 Kč
159	721	723150365	Chráníčka D 38x2,6 mm	m	1,500	332,00 Kč	498,00 Kč
160	721	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	sou bor	1,000	1 180,55 Kč	1 180,55 Kč
161	721	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	sou bor	1,000	296,00 Kč	296,00 Kč
162	721	723190204	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 25	sou bor	1,000	1 362,27 Kč	1 362,27 Kč
163	721	723213304	Kohout kulový přímý plnopřtokový s 2x vnitřním závitem PN 35 do 185°C niklovaný R910 1"	kus	1,000	332,00 Kč	332,00 Kč
164	721	723213305	Kohout kulový přímý plnopřtokový s 2x vnitřním závitem PN 35 do 185°C niklovaný R910 1 1/4"	kus	1,000	453,18 Kč	453,18 Kč
165	721	723234111	Regulátor tlaku plynu středotlaký se skříňkou pro metan AL Z-6 jednoduchý	sou bor	1,000	2 190,91 Kč	2 190,91 Kč
			Přípojka STL	m	61,600	150,18 Kč	9 251,20 Kč
166	721	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	1,092	172,09 Kč	187,92 Kč
724 Zdravotechnika - strojní vybavení							5 969,37 Kč
289	721	724139101	Montáž čerpadla vodovodního křídlových nebo pístových bez potrubí včetně sacího koše	sou bor	1,000	495,64 Kč	495,64 Kč
290	426	426106830	čerpadlo Z20	kus	1,000	5 436,36 Kč	5 436,36 Kč
291	721	998724201	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	%	0,630	59,32 Kč	37,37 Kč
725 Zdravotechnika - zařízení předměty							186 988,68 Kč
292	721	725112171	Klozet keramický závěsný s hlubokým splachováním odpad vodorovný	sou bor	6,000	3 980,00 Kč	23 880,00 Kč
293	721	725121025	Splachovač automatický pisoáru s integrovaným napájením s kulovým ventilem	sou bor	2,000	12 100,00 Kč	24 200,00 Kč
294	721	725211623	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě se sloupem na sifon 600 mm	sou bor	10,000	3 510,00 Kč	35 100,00 Kč
295	721	725222116	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1700x700 mm	sou bor	2,000	12 120,00 Kč	24 240,00 Kč
296	721	725241113	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 1000x1000 mm	sou bor	2,000	7 860,20 Kč	15 720,40 Kč
297	721	725245104	Zástěna sprchová jednokřídla do výšky 2000 mm a šířky 1000 mm	sou bor	2,000	8 900,00 Kč	17 800,00 Kč
298	721	725291411	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír	sou bor	6,000	645,20 Kč	3 871,20 Kč
299	721	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	sou bor	6,000	652,30 Kč	3 913,80 Kč
300	721	725312111	Montáž dřezu ostatních rozměrů a typů	sou bor	2,000	815,20 Kč	1 630,40 Kč
301	721	725811204	Ventil výtokový nástěnný pračkový G 3/4	kus	3,000	200,20 Kč	600,60 Kč
302	721	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky G 1/2	sou bor	28,000	145,60 Kč	4 076,80 Kč
304	721	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	sou bor	2,000	1 489,50 Kč	2 979,00 Kč
305	721	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu	sou bor	8,000	1 610,00 Kč	12 880,00 Kč
306	721	725831312	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem	sou bor	2,000	1 548,20 Kč	3 096,40 Kč
307	721	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové prosté	sou bor	2,000	1 050,00 Kč	2 100,00 Kč
308	721	725861211	Zápachové uzávěrky pro zařízení předměty umyvadlové chromované s otvíráním odpadu	kus	8,000	585,20 Kč	4 681,60 Kč
309	721	725862124	Zápachové uzávěrky pro zařízení předměty dřezové bez přepadu pro jednoduchý dřez DN 50	kus	3,000	545,20 Kč	1 635,60 Kč
310	721	725864112	Zápachové uzávěrky pro zařízení předměty vanové DN 50 s odpadovým ventilem	kus	2,000	815,20 Kč	1 630,40 Kč
312	721	725865312	Zápachové uzávěrky pro zařízení předměty sprchové DN 40/50 samočistící s nerez krytkou	kus	2,000	1 260,00 Kč	2 520,00 Kč
313	721	998725201	Přesun hmot pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	%	0,221	1 961,36 Kč	432,48 Kč
731 Ústřední vytápění - kotelný							- Kč
							127 172,44 Kč

114	731	731249212	Montáž rychlovyhřívacích agregátů na plynná paliva s přípravou TUV	sou bor	1,000	6 510,00 Kč	6 510,00 Kč
115	484	484176930	kotel plynový kondenzační sólo jednookruhový THRi 10-50C 9,7 - 48,7 kW	kus	1,000	63 454,55 Kč	63 454,55 Kč
116	484	484177050	zásobník TUV BS 300 62 kW	kus	1,000	35 980,00 Kč	35 980,00 Kč
117	731	731289112	Uvední kotlů do provozu	sou bor	1,000	16 960,00 Kč	16 960,00 Kč
118	731	998731201	Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m	%	2,951	1 446,50 Kč	4 267,90 Kč
732			Ústřední vytápění - strojovny			- Kč	55 927,63 Kč
119	731	732111128	Rozdělovače a sběrače tělesa DN 100	kus	2,000	15 020,00 Kč	30 040,00 Kč
120	731	732111312	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20	kus	8,000	223,27 Kč	1 786,18 Kč
121	731	732331513	Nádoba tlaková expanzní s membránou typ Expanzomat B o obsahu 32 litrů	sou bor	1,000	2 132,00 Kč	2 132,00 Kč
122	731	732429111	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí	sou bor	2,000	186,91 Kč	373,82 Kč
123	426	426105900	čerpadlo oběhové teplovodní UPE 25-40 230V PN10 180mm	kus	1,000	11 690,91 Kč	11 690,91 Kč
124	426	426105810	čerpadlo oběhové teplovodní 15-40 230V 130mm	kus	1,000	8 963,64 Kč	8 963,64 Kč
125	731	998732201	Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m	%	1,596	589,65 Kč	941,09 Kč
733			Ústřední vytápění - potrubí			- Kč	174 794,75 Kč
126	731	733191111	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20	kus	29,000	286,55 Kč	8 309,82 Kč
127	731	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	184,000	332,00 Kč	61 088,00 Kč
128	731	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	76,000	377,45 Kč	28 686,55 Kč
129	731	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	80,000	468,73 Kč	37 498,18 Kč
130	731	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	44,000	554,73 Kč	24 408,00 Kč
131	731	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	392,700	23,27 Kč	9 139,20 Kč
132	731	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	3,350	1 691,30 Kč	5 665,01 Kč
734			Ústřední vytápění - armatury			- Kč	103 280,38 Kč
133	731	734211111	Ventil závitový odvzdušňovací otopných těles V 4320 PN 6 do 120°C G 1/8	kus	29,000	72,91 Kč	2 114,36 Kč
134	731	734221532	Ventil závitový termostatický rohový bez hlavice ovládání jednoregulační R 401 G 1/2	kus	29,000	498,73 Kč	14 463,09 Kč
135	731	734221682	Hlavice termostatická kapalinová R 470H pro tělesa s integrovaným termostatickým ventilem	kus	29,000	296,00 Kč	8 584,00 Kč
136	731	734261223	Šroubení přímé Ve 4300 G 1/2	kus	29,000	223,27 Kč	6 474,91 Kč
137	731	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové R 14A 1/2 chromované bez vypouštění	kus	29,000	209,55 Kč	6 076,82 Kč
140	731	734291113	Kohout závitový plnicí a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2	kus	2,000	186,91 Kč	373,82 Kč
138	731	734291244	Filtr závitový přímý s vnitřními závity R 74A I PN 16 do 130°C G 1	kus	1,000	377,45 Kč	377,45 Kč
139	731	734292713	Kohout závitový kulový přímý R 250D I chromovaný s páčkou G 1/2	kus	10,000	187,73 Kč	1 877,27 Kč
141	731	734411111	Teploměr přímý s ochranným pouzdrzem malý	kus	2,000	635,00 Kč	1 270,00 Kč
142	731	734412113	Měřič tepla kompaktní PolluCom Qn 2,5 G 3/4	kus	2,000	24 372,73 Kč	48 745,45 Kč
143	731	734422110	Tlakoměr diferenční č 03360 D 60	kus	2,000	6 318,18 Kč	12 636,36 Kč
144	731	998734201	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	%	0,284	1 011,75 Kč	286,83 Kč
735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				176 505,78 Kč
145	731	735152273	Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/600 mm	kus	1,000	3 610,00 Kč	3 610,00 Kč
146	731	735152277	Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/800 mm	kus	1,000	4 205,00 Kč	4 205,00 Kč
147	731	735152278	Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	4,000	4 815,20 Kč	19 260,80 Kč
148	731	735152477	Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/1000 mm	kus	2,000	5 265,00 Kč	10 530,00 Kč
149	731	735152478	Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/1100 mm	kus	3,000	5 980,00 Kč	17 940,00 Kč
150	731	735152480	Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/1600 mm	kus	6,000	6 260,20 Kč	37 561,20 Kč

151	731	735152481	Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/1800 mm	kus	1,000	6 710,00 Kč	6 710,00 Kč
152	731	735152579	Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/900 mm	kus	2,000	6 560,00 Kč	13 120,00 Kč
153	731	735152581	Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/1400 mm	kus	4,000	7 050,00 Kč	28 200,00 Kč
154	731	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	7,000	298,00 Kč	2 086,00 Kč
155	541	541530860	těleso trubkové přímotopné KRCM - E, 1220 x 450 mm, 252 W	kus	2,000	4 980,00 Kč	9 960,00 Kč
156	541	541530780	těleso trubkové přímotopné KRCM - E, 1220 x 600 mm, 407 W	kus	1,000	5 960,00 Kč	5 960,00 Kč
157	541	541530965	těleso trubkové přímotopné KRCM - E, 700 x 450 mm, 179 W	kus	1,000	3 115,20 Kč	3 115,20 Kč
158	541	541530962	těleso trubkové přímotopné KRCM - E, 780 x 450 mm, 179 W	kus	2,000	3 260,00 Kč	6 520,00 Kč
159	541	541530961	těleso trubkové přímotopné KRCM - E, 1200 x 450 mm, 318 W	kus	1,000	5 980,00 Kč	5 980,00 Kč
157	731	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	2,373	1 747,58 Kč	1 747,58 Kč

Celkem

998 139,40 Kč

číslo akce: 13/568
název akce: Hasičská zbrojnice Brozany
objekt:

Rekapitulace ceny					
p.č.			%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			0	89 800,00
2	doprava dodávek		3,60	89 800	3 232,80
3	přesun dodávek		1,00	89 800	898,00
4	materiál elektromontážní			0	357 283,27
5	prořez		5,00	89 321	4 466,04
6	materiál podružný		3,00	357 283	10 718,50
7	elektromontáže			0	157 282,55
8	PPV pro elektromontáže		6,00	514 566	30 873,95
9	dodávky celkem			0	93 930,80
10	materiál+výkony+ostatní celkem			0	560 624,31
11	zemní práce			0	18 490,18
12	NAKLADY hl.III celkem			0	673 045,29
13	PV/ narušení dopravy		0,80	560 624	4 484,99
14	NAKLADY hl.VI celkem			0	4 484,99
15	revize				
16	NAKLADY hl.XI celkem			0	0,00
17	CENA bez DPH (Kč)			0	677 530,28

677 530,28

číslo akce: 13/568
název akce: Hasičská zbrojnice Brozany
objekt:

Soupis položek							
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	
Dodávky zařízení							
6	000712116	rozv.VS24PA PS3	ks	2,00	35200,00	70 400	
7	000471102	svodič 4pól DEHNventil M TNS 255 typ1 951400	ks	1,00	10900,00	10 900	
8	000471109	/svodič/ochranný modul DV MOD NPE 100 typ1 951100	ks	1,00	8500,00	8 500	
součet						89 800	
Materiál elektromontážní							
9	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	396,00	15,20	6 019	
10	000101205	kabel CYKY 4x1,5	m	110,00	20,00	2 200	
11	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	110,00	25,60	2 816	
12	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	605,00	25,80	15 609	
13	000101306	kabel CYKY 5x2,5	m	198,00	36,20	7 168	
14	000101308	kabel CYKY 5x6	m	165,00	89,20	14 718	
15	000152211	kabel 1kV AYKY 4x25	m	22,00	92,10	2 026	
16	000171207	vodič CYY 4	m	33,00	12,50	413	
17	000171208	vodič CYY 6	m	55,00	16,00	880	
18	000199412	svorkovnice typ EPS1 ekvipotenciální+kryt	ks	3,00	356,20	1 069	
19	000311325	krabice odbočná KO125 vč.KO125V	ks	2,00	45,20	90	
20	000311331	skříň rozvodná KT250/255x205x68	ks	1,00	112,20	112	
21	000204210	kabel SYKFY 2x2x0,5	m	11,00	8,00	88	

22	000204213	kabel SYKFY 5x2x0,5	m	44,00	20,20	889
23	000204214	kabel SYKFY 10x2x0,5	m	22,00	24,20	532
24	000204122	kabel Belden Cat5 4x2x0,8	m	71,50	35,90	2 567
25	000209374	VF koaxiální kabel VLEOY 75-3,7	m	55,00	20,00	1 100
26	000321133	trubka ohebná PVC superflex 1220	m	27,50	15,20	418
27	000321134	trubka ohebná PVC superflex 1225	m	99,00	15,20	1 505
28	000311216	krabice přístrojová KP67/2	ks	148,00	10,20	1 510
29	000311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	99,00	39,80	3 940
30	000311321	krabice odbočná KO100 vč.KO100V	ks	17,00	35,00	595
31	000311325	krabice odbočná KO125 vč.KO125V	ks	7,00	56,20	393
32	000312212	krabice D9125/CR IP54 88x88/2úch 4xESt13,5 5x2,5Cu	ks	22,00	145,20	3 194
33	000322212	trubka PVC tuhá střední namáhání 4016E LA	m	55,00	20,20	1 111
34	000322232	/trubka PVC tuhá 4016E LA/ spojka 0216 LB	ks	11,00	8,50	94
35	000322242	/trubka PVC tuhá 4016E LA/ příchytka 5316 LB	ks	55,00	4,50	248
36	000000932	ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka)	m2	0,60	3300,00	1 980
37	000000932	ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka)	m2	0,60	3300,00	1 980
38	000000302	hmoždinka plastová HM8/8x40mm	ks	100,00	0,80	80
39	000000201	válcovaný profil ocel tř.11	kg	22,00	16,20	356
40	000410130	SESTAVA spínač 1pól 10A/250Vstř řaz.1		5,00	0,00	
41	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	5,00	89,60	448
42	000410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	5,00	30,00	150
43	000420091	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	5,00	20,00	100
44	000410150	SESTAVA přepínač sériový 10A/250Vstř řaz.5		23,00	0,00	
45	000409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	23,00	145,60	3 349
46	000410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	23,00	45,00	1 035
47	000420091	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	23,00	20,00	460
48	000410154	SESTAVA přepín stříd 2-tý 10A/250Vstř ř.6+6		4,00	0,00	
49	000409829	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A52340 řaz.6+6	ks	4,00	189,20	757
50	000410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	4,00	45,00	180
51	000420091	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	4,00	20,00	80
52	000410151	SESTAVA přepín střídavý 10A/250Vstř řaz.6		10,00	0,00	
53	000409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So	ks	10,00	125,60	1 256
54	000410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	10,00	30,00	300
55	000420091	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	10,00	20,00	200
56	000410155	SESTAVA přepínač křížový 10A/250Vstř ř.7		2,00	0,00	
57	000409824	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 řaz.7,7So	ks	2,00	165,20	330
58	000410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	2,00	30,00	60
59	000420091	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	2,00	20,00	40
60	000410160	SESTAVA ovladač zapín 10A/250Vstř řaz.1/0		2,00	0,00	
61	000409828	ovladač/strojek 10A/250Vstř 3558-A91342 ř.1/0,S,So	ks	2,00	112,50	225
62	000410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0	ks	2,00	30,00	60
63	000420091	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	2,00	20,00	40
64	000410161	SESTAVA ovladač zapín 10A/250Vstř řaz.1/0So		4,00	0,00	
65	000409828	ovladač/strojek 10A/250Vstř 3558-A91342 ř.1/0,S,So	ks	4,00	115,60	462
66	000409900	doutnavka orientační 3916-12221	ks	4,00	32,20	129
67	000410103	kryt spín 3558A-A653 pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So	ks	4,00	59,60	238
68	000420091	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	4,00	20,00	80
69	000413101	spínač 10A/250Vstř 3558-01600 IP44 řaz.1	ks	1,00	145,20	145
70	000413104	ovladač 10A/250Vstř 3558-80600 IP44 ř.1/0	ks	2,00	145,80	292
71	000413102	přepínač 10A/250Vstř 3558-06600 IP44 řaz.6	ks	16,00	135,20	2 163
72	000413103	přepínač 10A/250Vstř 3558-07600 IP44 řaz.7	ks	2,00	152,40	305
73	000413113	přepínač 10A/250Vstř 3558-05600 IP44 řaz.5	ks	4,00	162,30	649
74	000420015	2-zásuvka 16A/250Vstř 5513A-C02357 bezŠr	ks	42,00	189,20	7 946
75	000420017	2-zás 16A/250Vstř 5583A-C02357 bezŠr chráněn	ks	6,00	1565,30	9 392
76	000423022	zásuvka 16A/250Vstř 5518-2610/IP44 popis	ks	10,00	145,20	1 452
77	000420060	SESTAVA zásuvka TV+R 5011-A3503 koncová		3,00	0,00	
78	000420030	strojek zásuvky TV+R 5011-A3503 (EU3503) koncový	ks	3,00	245,80	737
79	000420050	kryt zásuvky TV+R(+SAT) 5011A-A00300	ks	3,00	30,00	90

80	000420091	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	3,00	20,00	60
81	000420076	SESTAVA zásuvka ISDN koncová		3,00	0,00	
82	000420046	strojek zásuvky 1x ISDN 5013U-A00151	ks	3,00	315,20	946
83	000420058	kryt zásuvky ISDN 5013A-A00251 koncové	ks	3,00	30,00	90
84	000420091	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	3,00	20,00	60
85	000420077	SESTAVA zásuvka ISDN průběžná		3,00	0,00	
86	000420047	strojek zásuvky 2x ISDN 5013U-A00152	ks	3,00	436,90	1 311
87	000420059	kryt zásuvky ISDN 5013A-A00252 průběžné	ks	3,00	35,00	105
88	000420091	rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10	ks	3,00	20,00	60
89	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	89,60	45,20	4 050
90	000295071	svorka pásku zemnicí SR2b 4šrouby FeZn	ks	12,00	25,60	307
91	000295441	svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks	10,00	18,50	185
92	000295442	pásek Cu ke svorce Bernard	ks	10,00	20,60	206
93	000295132	svorka k tyči zemnicí SJ2b 2šrouby Cu	ks	12,00	225,60	2 707
94	000295518	ochranná stříška jímače OSH/Cu horní	ks	3,00	189,60	569
95	000295519	ochranná stříška jímače OSD/Cu dolní	ks	3,00	152,60	458
96	000295012	vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m)	m	65,00	20,60	1 339
97	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	12,00	29,80	358
98	000295882	označovací štítek zemního svodu	ks	6,00	6,00	36
99	000295342	podpěra vedení na hřebenače PV15b 100mm FeZn	ks	12,00	32,50	390
100	000295333	podpěra vedení pod tašky PV11c 450mm FeZn	ks	12,00	38,10	457
101	000295531	podpěra vedení do zdiva hmoždí PV1h 8/50mm Cu	ks	8,00	115,20	922
102	000295401	svorka univerzální SU FeZn	ks	12,00	20,60	247
103	000295414	svorka na okapní žlaby SOa 4šrouby FeZn	ks	4,00	35,20	141
104	000295432	svorka zkušební SZb 2třmeny FeZn litá	ks	8,00	45,60	365
105	000295405	svorka spojovací SSp FeZn	ks	8,00	15,40	123
106	000295451	ochranný úhelník svodu OU délka 1,7m	ks	4,00	189,60	758
107	000295463	držák úhelníku DOUa 250mm FeZn středový do zdiva	ks	8,00	36,50	292
108	000523286	svítidlo záři PRIMA235 AC ER/1F/IP66/T5 91597	ks	22,00	2045,00	44 990
109	000592154	zářivka lineární T5 HE pr16mm/L1449mm/G5 35W	ks	44,00	145,00	6 380
110	000523275	svítidlo záři 228 AC ER/3F/IP66/T5 90587	ks	1,00	2310,00	2 310
111	000592153	zářivka lineární T5 HE pr16mm/L1149mm/G5 28W	ks	2,00	145,20	290
112	000513354	svítidlo záři ZC458/12LOSHR T8/IP20/1535mm LOS	ks	9,00	3510,00	31 590
113	000592128	zářivka lineární T8 pr26mm/L1500mm/G13 58W	ks	36,00	65,20	2 347
114	000513352	svítidlo záři ZC258/12LOSHR T8/IP20/1535mm LOS	ks	5,00	1968,50	9 843
115	000592128	zářivka lineární T8 pr26mm/L1500mm/G13 58W	ks	10,00	82,50	825
116	000519356	svZář D3 E-16D63/062/V21 26W IP43o420 40691	ks	4,00	3050,00	12 200
117	000592278	zářivka 1-paticová(G24q3) typ CF-DE/26W	ks	4,00	345,20	1 381
118	000519356	svZář D3 E-16D63/062/V21 26W IP43o420 40691	ks	16,00	2810,00	44 960
119	000592278	zářivka 1-paticová(G24q3) typ CF-DE/26W	ks	16,00	365,20	5 843
120	000511212	sví žár D1 IN-12K2/040/C21 E14 IP41pr270 40191	ks	12,00	1254,20	15 050
121	000591111	žárovka E14 220V/40W	ks	12,00	32,20	386
122	000521421	svítidlo žárovkové pracovní 3191801/60W/IP20	ks	12,00	2245,60	26 947
123	000591121	žárovka E27 220V/do 100W	ks	12,00	20,60	247
124	000552321	nouzové svítí /IP65 500lm/3hod/1x8W 46062	ks	9,00	2890,00	26 010
125	000000125	smršťovací trubice RPK 32/12	m	2,00	145,60	291

součet

357 283

Materiál zemní

126	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	0,50	310,00	155
127	000046362	krycí deska plastová 50/20/1,2cm	ks	48,00	25,00	1 200
128	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	24,00	5,00	120
129	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	0,60	310,00	186
130	000046362	krycí deska plastová 50/20/1,2cm	ks	48,00	25,00	1 200
131	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	24,00	5,00	120

součet

2 981

Elektromontáže

132	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	396,00	25,10	9 940
-----	-----------	---	---	--------	-------	-------

133	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	110,00	25,10	2 761
134	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	110,00	25,10	2 761
135	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	605,00	25,60	15 488
136	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	198,00	25,60	5 069
137	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	165,00	27,10	4 472
138	210901082	kabel Al(-1kV AYKY)pevně uložený do 3x35/4x25/5x16	m	22,00	28,00	616
139	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	33,00	26,80	884
140	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	55,00	26,40	1 452
141	210192562	ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A	ks	3,00	112,10	336
142	210010313	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)	ks	2,00	65,20	130
143	210010315	skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení(-KT250)	ks	1,00	145,80	146
144	210860281	kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul.	m	11,00	26,00	286
145	210860281	kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul.	m	44,00	26,00	1 144
146	210860281	kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul.	m	22,00	26,00	572
147	210860281	kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul.	m	71,50	26,00	1 859
148	210803511	kabel koaxiální pevně uložený	m	55,00	25,90	1 425
149	210010002	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	m	27,50	23,10	635
150	210010003	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23	m	99,00	23,40	2 317
151	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	148,00	26,80	3 966
152	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	99,00	112,50	11 138
153	210010313	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)	ks	17,00	65,10	1 107
154	210010313	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)	ks	6,00	65,10	391
155	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	22,00	145,80	3 208
156	210010021	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 16	m	55,00	25,60	1 408
157	210010712	osazení hmoždinky HM8	ks	110,00	20,60	2 266
158	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	6,00	15,00	90
159	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	23,00	48,10	1 106
160	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	4,00	48,10	192
161	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	10,00	50,20	502
162	210110046	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7	ks	2,00	20,80	42
163	210110062	ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0	ks	2,00	39,50	79
164	210110063	ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 So	ks	4,00	54,20	217
165	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1	ks	1,00	102,60	103
166	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1	ks	2,00	102,60	205
167	210110024	přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení střídavý/ř.6	ks	16,00	110,00	1 760
168	210110025	přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení křížový/ř.7	ks	2,00	125,60	251
169	210110023	přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení sériový/ř.5	ks	4,00	145,20	581
170	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	42,00	98,60	4 141
171	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	6,00	98,60	592
172	210111031	zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z	ks	10,00	145,20	1 452
173	210111311	zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení	ks	3,00	135,20	406
174	210111311	zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení	ks	3,00	145,20	436
175	210111312	zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení	ks	3,00	198,60	596
176	210220025	uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2	m	89,60	42,50	3 808
177	210220321	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	22,00	75,60	1 663
178	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	22,00	72,50	1 595
179	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	65,00	34,10	2 217
180	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	12,00	35,60	427
181	210220401	označení svodu štítkem	ks	6,00	50,60	304
182	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	12,00	72,10	865
183	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	4,00	102,20	409
184	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	8,00	102,20	818
185	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	8,00	72,10	577
186	210220372	ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva	ks	8,00	256,20	2 050
187	210201112	svítidlo zářivkové průmyslové závěsné/2 zdroje	ks	22,00	398,50	8 767
188	210201111	svítidlo zářivkové průmyslové závěsné/1 zdroj	ks	1,00	315,60	316
189	210201013	svítidlo zářivkové bytové závěsné/4 zdroje	ks	9,00	505,20	4 547
190	210201012	svítidlo zářivkové bytové závěsné/2 zdroje	ks	5,00	410,20	2 051

191	210201041	svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní	ks	4,00	165,00	660	
192	210201041	svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní	ks	16,00	165,00	2 640	
193	210200011	svítidlo žárovkové bytové stropní/1 zdroj	ks	12,00	125,40	1 505	
194	210200141	svítidlo žárovkové pro pracovní stroje	ks	12,00	89,60	1 075	
195	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	9,00	245,60	2 210	
196	210100252	ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x25	ks	2,00	145,20	290	
197	210100259	ukončení kabelu smršťovací trubici do 5x10	ks	20,00	120,60	2 412	
198	210100001	práce spojené s přepojením stáv požární sirény	h	30,00	200,00	6 000	
199	210100001	demontáž stáv el. instalace	h	100,00	200,00	20 000	
200	210190003	rozvodnice do hmotnosti 100kg	ks	1,00	310,00	310	
201	210192121	skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg	ks	5,00	145,60	728	
206	210120344	svodič přepětí NN vč.zapojení 4pól/100kA	ks	1,00	515,20	515	

součet

157 283

Zemní práce

207	460200253	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 70cm tz.3/ko1.5	m	24,00	12,50	300	
208	460420485	kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky50/20 na20cm	m	24,00	22,20	533	
209	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	24,00	6,10	146	
210	460560253	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 70cm tz.3	m	24,00	35,20	845	
211	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	8,40	615,20	5 168	
212	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	20,00	25,60	512	
213	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.5	m	24,00	80,20	1 925	
214	460420485	kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky50/20 na20cm	m	24,00	22,20	533	
215	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	24,00	6,10	146	
216	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	24,00	20,50	492	
217	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	8,90	480,00	4 272	
218	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	25,00	25,50	638	

součet

15 509

Ostatní náklady

219	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	44,00	9,00	396	
220	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	44,00	5,00	220	
221	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,00	9,00	9	
222	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	2,00	5,00	10	
223	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	9,00	9,00	81	
224	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	36,00	5,00	180	
225	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	5,00	9,00	45	
226	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	10,00	5,00	50	
227	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,00	9,00	36	
228	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,00	5,00	20	
229	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	16,00	9,00	144	
230	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	16,00	5,00	80	
231	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	9,00	9,00	81	
232	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	9,00	5,00	45	
233	219001211	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,15m	ks	300,00	12,90	3 870	
234	219002611	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	50,00	59,80	2 990	
235	219002612	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm	m	200,00	65,20	13 040	
236	219002613	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 100mm	m	50,00	70,20	3 510	
237	219002615	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 250mm	m	20,00	85,50	1 710	
238	219001231	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do 0,09m2/tl.do 0,15m	ks	50,00	60,20	3 010	
239	219001232	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do 0,09m2/tl.do 0,30m	ks	20,00	89,20	1 784	
240	219001234	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do 0,09m2/tl.do 0,60m	ks	3,00	315,00	945	

součet

32 256

Datum: 3.12.2013

Vypracoval:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Přeložka kabeláže - Hasičárna Brozany

Rekapitulace rozpočtu

Dodávky celkem	91 374,80 Kč
Zemní práce	74 530,50 Kč
Dopravné	
Ekologická likvidace odpadu	
Cestovní výlohy	
Celkem bez DPH	165 905,30 Kč

Datum zpracování:

Rozpočet

Dodávka ostatní

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Kabelový žlab KŽ 20	132	m	508,20 Kč	67 082,40 Kč
KF 330	Výstražná folie 330 mm	132	m	8,90 Kč	1 174,80 Kč
DEKAB 2 PVC	Krycí deska červená 300mm	132	m	56,80 Kč	7 497,60 Kč
	Písek kopaný	11	m3	680,00 Kč	7 480,00 Kč
	Podkladová dř	11	m3	740,00 Kč	8 140,00 Kč
Celkem					91 374,80 Kč

Zemní práce

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
Z002	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	55	m	36,60 Kč	2 013,00 Kč
46 001 0026	vytyčení trasy jedné inženýrské sítě v zastavěném prostoru	55	km	385,00 Kč	21 175,00 Kč
46 004 0051	čistění povrchu vstvy kameniva tezeňeno v hloubce 100 cm	49,5	m2	35,00 Kč	1 732,50 Kč
46 020 0303	hluboké zemino třiny 50 cm široké, 110 cm	27,5	m	325,60 Kč	8 954,00 Kč
46 020 0883	hluboké zemino třiny 50 cm široké, 110 cm	27,5	m	510,00 Kč	14 025,00 Kč
46 056 0283	hluboké zemino třiny 50 cm široké, 100 cm	27,5	m	145,00 Kč	3 987,50 Kč
46 056 0863	hluboké zemino třiny 50 cm široké, 100 cm	27,5	m	210,00 Kč	5 775,00 Kč
46 065 0011	podkladová vstva šířky 30 cm nebo více ve vstve 250 mm	49,5	m2	32,00 Kč	1 584,00 Kč
46 030 0006	podzemní zeminy strojem po vstvacích vstva zeminy 200 mm	55	m3	102,00 Kč	5 610,00 Kč
46 042 0404	podzemní kabeláže z kopan.písku se zakrytím	55	m	65,90 Kč	3 624,50 Kč
46 042 0494	plastovku dle krovu materiál 60 cm, zátěže 10cm na šířku	55	m	35,00 Kč	1 925,00 Kč
46 049 0010	Krytí kabelů folie výstražná, šířka 80 mm	55	m	10,00 Kč	550,00 Kč
46 051 0272	Pokládka krycího materiálu plastový žlab	55	m	65,00 Kč	3 575,00 Kč
Celkem					74 530,50 Kč

Hasičská zbrojnice Brozany nad Ohří

- vzduchotechnika

1. VĚTRÁNÍ GARÁŽÍ						
1.1	Protidešťová žaluzie se sítí 315x315		8	ks	1 085 Kč	8 680 Kč
1.2	Krycí mřížka 315x315		8	ks	398 Kč	3 184 Kč
1.3	Stěnová průchodka 315x315 - 380 +		4	ks	356 Kč	1 424 Kč
1.4	Stěnová průchodka 315x315 - 430 +		4	ks	365 Kč	1 460 Kč
2. VĚTRÁNÍ HYG. ZÁZEMÍ A TECH. MÍSTNOSTI						
2.1	Radiální ventilátor do podhledu s časovým doběhem V=150m3/h,90Pa, P=60W, U=230V		3	ks	3 500 Kč	10 500 Kč
2.2	Axiální stropní ventilátor s kuličkovými ložisky a čas. doběhem V=120m3/h, 35Pa, P=14W, U=230V		4	ks	3 210 Kč	12 840 Kč
2.3	Radiální nástěnný ventilátor V=100m3/h, 20Pa, P=30W, U=230V		1	ks	2 215 Kč	2 215 Kč
2.4	Plastová přetlaková venkovní klapka PER - 100		1	ks	310 Kč	310 Kč
2.5	Radiální potrubní ventilátor DN 100 V=240m3/h,90Pa, P=78W, U=230V		1	ks	2 960 Kč	2 960 Kč
2.6	Zpětná klapka RSK 100		1	ks	185 Kč	185 Kč
2.7	Spojovací manžeta D100		2	ks	102 Kč	204 Kč
2.8	Talířový ventil odvodní DN100		3	ks	215 Kč	645 Kč
2.9	Neobsazeno					
2.10	Výfuková hlavice VHO 160		1	ks	815 Kč	815 Kč
2.11	Výfuková hlavice VHO 125		4	ks	645 Kč	2 580 Kč
2.12	Trouba SPIRO D160		8	m	165 Kč	1 320 Kč

2.13	Trouba SPIRO D140		1	m	185 Kč	185 Kč
2.14	Trouba SPIRO D125		6	m	120 Kč	720 Kč
2.15	Trouba SPIRO D100		18	m	110 Kč	1 980 Kč
2.16	Neobsazeno					
2.17	Odbočka SPIRO OBD 90°/160-140-140		1	ks	302 Kč	302 Kč
2.18	Spojka vnitřní SPIRO SV 160		2	ks	55 Kč	110 Kč
2.19	Koncový kryt SPIRO DF 160		1	ks	90 Kč	90 Kč
2.20	Rozbočka (kalhotový kus) SPIRO KK 45°/140-100-100		2	ks	310 Kč	620 Kč
2.21	Odbočka SPIRO OBJ 90°/100-100		2	ks	190 Kč	380 Kč
2.22	Oblouk SPIRO OL 100/90°		3	ks	145 Kč	435 Kč
2.23	Neobsazeno					
2.24	Ohebné flexopotrubí SEMIVAC D100		15	m	60 Kč	900 Kč
2.25	Neobsazeno					
2.26	Plastové potrubí na odvod kondenzátu DN20 vč.tvarovek		6	m	180 Kč	1 080 Kč
2.27	Neobsazeno					
2.28	Požární izolace 30min		8	m2	610 Kč	4 880 Kč
3. ODVĚTRÁNÍ KUCHYŇSKÝCH SPORÁKŮ						
3.1.	Kuchyňská digestoř (odsavač par) s ovládáním V=230 m ³ /h, Dp=280 Pa, P=100 W, U=230 V, 2x žárovka 40 W horní odtah D125, zpětná klapka, umyvatelny filtr		1	ks	2 710 Kč	2 710 Kč
3.2.	Výfuková hlavice VHO 125		1	ks	689 Kč	689 Kč

3.3.	Trouba SPIRO D25		6	m	150 Kč	900 Kč
3.4.	Požární izolace 30 minut		2	m2	620 Kč	1 240 Kč
4. MONTÁŽ						
4.1	Montážní materiál		1	ks	2 500 Kč	2 500 Kč
4.2	Doprava		1	ks	3 500 Kč	3 500 Kč
4.3	Montážní práce		1	ks	10 600 Kč	10 600 Kč
4.4	Vyregulování VZT elementů (talířové ventily)		1	ks	5 900 Kč	5 900 Kč
4.5	Provozní zkoušky		1	ks	2 500 Kč	2 500 Kč
4.6	Projekt skutečného provedení		1	ks	5 980 Kč	5 980 Kč

DODÁVKA A MONTÁŽ CELKEM

97 523 Kč

MĚŘENÍ HLUČNOSTI

4 500 Kč

NÁTĚRY

3 900 Kč

STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE

3 200 Kč

VZT CELKEM

109 123 Kč

ROZPOČET

Stavba: Volnočasové centrum HZS

Objekt: Ostatní samostatné movité věci, soubory movitých věcí - vnitřní vybavení, nábytek

Objednatel: Městys Brozany nad Ohří

Zhotovitel:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PSV							0,00	336 760,80	336 760,80	0,000
VN							0,00	336 760,80	336 760,80	0,000
			Práce a dodávky PSV							
			Vnitřní vybavení, nábytek							
1	R	I1	PC sestava , čtyřjádrový procesor 4770, 3400MHz, 16GBRAM,paměť DDR3, 1600Mhz, disk HDD 2000GB, DVD R/RW, grafická karta GTX 660, paměť 1536MB	kpl	1,000	34 200,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,000
2	R	I2	Monitor 22" LCD WSXGA+ s rozlišením 1 680 x 1 050	kpl	1,000	4 450,00	0,00	4 450,00	4 450,00	0,000
3	R	I3	Keramická magnetická tabule bílá, pro popis fixem, rozměr 90x120cm, včetně montáže	kpl	1,000	5 810,00	0,00	5 810,00	5 810,00	0,000
4	R	I4	Stolek dřevěný - dětský, rozměr 80x120cm	ks	20,000	2 080,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,000
5	R	I5	Židle KS stavitelná imbuz, dětské	ks	40,000	1 120,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,000
6	R	I6	Skříň HO 02 vysoká policová,	ks	2,000	1 350,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,000
7	R	I7	Věšák na oděvy	ks	2,000	2 410,00	0,00	4 820,00	4 820,00	0,000
8	R	I8	Botník - stojan na obuv ST-2	ks	6,000	1 210,00	0,00	7 260,00	7 260,00	0,000
9	R	I9	Dvojdřez , včetně baterie a skříňky	ks	1,000	6 980,00	0,00	6 980,00	6 980,00	0,000
10	R	I10	Police, celková délka 10m, šíře 60cm, včetně konzol	m	10,000	1 680,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,000
11	R	I11	Psací stůl 180x60cm	ks	4,000	4 210,00	0,00	16 840,00	16 840,00	0,000
12	R	I12	Židle kancelářská	ks	4,000	1 685,20	0,00	6 740,80	6 740,80	0,000
13	R	I13	Postel dřevěná, borovice 100x200cm	ks	2,000	6 210,00	0,00	12 420,00	12 420,00	0,000
14	R	I14	Kancelářský stůl	ks	3,000	4 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,000
15	R	I15	Židle dřevěná - hasiči kancelář	ks	12,000	1 410,00	0,00	16 920,00	16 920,00	0,000
16	R	I16	Šatní skříň	ks	4,000	4 980,00	0,00	19 920,00	19 920,00	0,000
17	R	I17	Stůl stohovatelný 150x60cm	ks	15,000	2 980,00	0,00	44 700,00	44 700,00	0,000
18	R	I18	Židle dřevěná - učebna	ks	30,000	1 210,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,000
Celkem							0,00	336 760,80	336 760,80	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Brozany - Hasičská zbrojnice - KONTROLA VV	JKSO	
Kód stavby	209T-etapy-KVV		
Název objektu	Úprava prostranství před HZS	EČO	
Kód objektu	3		
Název části		Místo	
Kód části			
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo		Zpracoval	Dne
			29.05.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 115 840,99	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 44 220,19
2	Montáž 1 470 295,58	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 20 468,00	11		16	Provozní vlivy 17 688,08
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 162 203,21			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 1 768 807,78	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 61 908,27
20	HZS 70 960,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Součet 7, 12, 19-22		1 901 676,05
		24	15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis	Razítko				
Objednatel		25	21 %	1 901 676,05 DPH	399 351,97
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		2 301 028,02
		E	Přípočty a odpochty		
Datum a podpis	Razítko				
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele		0,00
		28	Klouzavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnění + -		0,00
Datum a podpis	Razítko				

SO 02 Rekapitulace

REKAPITULACE ROZPOČTU**Stavba:** Brozany - Hasičská zbrojnice - KONTROLA VV**Objekt:** Úprava prostranství před HZS**Část:****JKSO:****Objednatel:****Zhotovitel:****Datum:** 29.05.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 586 136,57
1	Zemní práce	269 949,78
18	Založení zeleně	184 479,40
18.1	Mobiliář	131 300,00
2	Zakládání	874,80
5	Komunikace	647 706,83
8	Trubní vedení	5 758,60
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	210 484,13
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	106 945,11
96	Bourání konstrukcí	82 543,56
99	Přesun hmot	20 995,46
997	Přesun sutě	320 062,43
PSV	Práce a dodávky PSV	20 468,00
767	Konstrukce zámečnické	20 468,00
M	Práce a dodávky M	162 203,21
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	162 203,21
000	Nepojmenované práce	70 960,00
0	Nepojmenovaný díl	70 960,00
	<u>Celkem</u>	<u>1 839 767,78</u>

ROZPOČET

Stavba: Brozany - Hasičská zbrojnice
Objekt: Hasičská zbrojnice-dokončení
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 29.05.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 586 136,57	
	D		1	Zemní práce				269 949,78	
1	K	001	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	1,000	268,20	268,20	21,0
2	K	001	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	478,00	478,00	21,0
3	K	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	11,000	32,00	352,00	21,0
4	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	44,000	115,60	5 086,40	21,0
5	K	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	44,000	26,90	1 183,60	21,0
6	K	001	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	160,20	160,20	21,0
7	K	001	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	850,00	850,00	21,0
8	K	001	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	1,000	385,20	385,20	21,0
9	K	001	162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	2,000	29,60	59,20	21,0
10	K	001	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	2,000	78,00	156,00	21,0
11	K	001	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	2,000	40,10	80,20	21,0
12	K	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	110,000	88,10	9 691,00	21,0
13	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	33,000	130,20	4 296,60	21,0
14	K	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	69,300	21,00	1 455,30	21,0
15	M	MAT	103111000m	zemina vhodná do násypů nákup vč. dopravy	m3	25,300	652,20	16 500,66	21,0
16	K	001	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	196,500	25,60	5 030,40	21,0
17	M	MAT	103111000	zemina vhodná k ohumusování nákup vč. dopravy	m3	8,650	890,20	7 700,23	21,0
18	K	231	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	196,500	45,10	8 862,15	21,0
19	K	231	183402111	Rozrušení půdy na hloubku do 150 v rovině a svahu do 1:5	m2	196,500	10,20	2 004,30	21,0
20	K	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	680,900	8,90	6 060,01	21,0
21	K	231	183101211	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	80,000	10,50	840,00	21,0
22	K	231	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	1 015,20	1 015,20	21,0
23	M	MAT	103211000	rašelina substrátová tř III VL	m3	0,900	809,50	728,55	21,0
24	K	231	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	80,000	21,40	1 712,00	21,0
25	M	MAT	01.1	tavolník japonský "Spirca japonica "Little princess" v kontejnerech 15/20	ks	80,000	44,20	3 536,00	21,0
26	K	231	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	65,20	65,20	21,0
27	M	MAT	026504000jm	javor mlec červenolistý /Acer platanooides Crimson King/ 250 - 300 cm,	kus	1,000	890,00	890,00	21,0
28	K	231	184202121	Ukotvení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a délky do 1 m	kus	1,000	88,90	88,90	21,0
29	M	MAT	052130110	výřezy tyčové do 500 cm	m3	0,060	1 260,00	75,60	21,0
30	K	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	196,500	1,70	334,05	21,0
31	K	231	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	4,913	85,60	420,55	21,0
32	K	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	196,500	22,60	4 440,90	21,0
33	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	5,895	112,60	663,78	21,0
	D		18	Založení zeleně				184 479,40	
34	K	PK	18-001	Založení zeleně	sou	1,000	184 479,40	184 479,40	21,0
	D		18.1	Mobiliář				131 300,00	
35	K	PK	18.1-001	Mobiliář	sou	1,000	131 300,00	131 300,00	21,0
	D		2	Zakládání				874,80	
36	K	211	212792212	Odvodnění - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160	m	6,000	110,20	661,20	21,0
37	K	211	212972113	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 160	m	6,000	35,60	213,60	21,0
	D		5	Komunikace				647 706,83	
38	K	221	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	520,200	116,20	60 447,24	21,0
39	K	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	50,000	125,60	6 280,00	21,0
40	K	221	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	110,700	151,90	16 815,33	21,0

SO 02 Položky

41	K	221	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	534,700	289,60	154 849,12	21,0
42	K	221	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	610,660	238,20	145 459,21	21,0
43	K	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 084,000	10,60	11 490,40	21,0
44	K	221	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	549,300	235,60	129 415,08	21,0
45	K	221	591241111RP	Kladení dlažby z kostek betonových zámkových na MC tl 50 mm	m2	90,400	461,20	41 692,48	21,0
46	M	MAT	592453110	dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	92,208	355,00	32 733,84	21,0
47	K	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	50,000	249,80	12 490,00	21,0
48	M	MAT	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	44,702	195,20	8 725,83	21,0
49	M	MAT	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	4,532	549,20	2 488,97	21,0
50	M	MAT	592452680	dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	2,266	290,50	658,27	21,0
51	K	221	597661111	Rigol dlažděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m2	20,300	1 190,20	24 161,06	21,0
	D		8	Trubní vedení				5 758,60	
52	K	271	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	985,00	985,00	21,0
53	M	MAT	592238200	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm	kus	1,000	450,00	450,00	21,0
54	M	MAT	592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm	kus	1,000	440,20	440,20	21,0
55	M	MAT	592238220	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 VD /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	1,000	698,20	698,20	21,0
56	M	MAT	592238730	mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm	kus	1,000	1 365,20	1 365,20	21,0
57	M	MAT	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	1,000	560,00	560,00	21,0
58	M	MAT	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	1,000	1 260,00	1 260,00	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				210 484,13	
	D		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				106 945,11	
59	K	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	165,00	990,00	21,0
60	M	MAT	404440520	značka dopravní svislá STOP FeZn NK P6 700 mm	kus	1,000	1 130,00	1 130,00	21,0
61	M	MAT	404442300	značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm	kus	1,000	690,00	690,00	21,0
62	M	MAT	404442560	značka svislá FeZn NK 500 x 700 mm	kus	1,000	840,00	840,00	21,0
63	M	MAT	404441010	značka svislá zákazová B FeZn JAC 500 mm	kus	2,000	620,00	1 240,00	21,0
64	M	MAT	404442010	značka svislá zákazová C FeZn JAC 500 mm	kus	1,000	620,00	620,00	21,0
65	K	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	5,000	719,20	3 596,00	21,0
66	M	MAT	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	5,000	507,20	2 536,00	21,0
67	K	221	915221111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm	m	82,000	45,20	3 706,40	21,0
68	K	221	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	6,600	289,60	1 911,36	21,0
69	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	87,300	209,60	18 298,08	21,0
70	M	MAT	592174500	obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	12,120	180,00	2 181,60	21,0
71	M	MAT	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	58,176	102,00	5 933,95	21,0
72	M	MAT	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	16,867	115,00	1 939,71	21,0
73	M	MAT	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	1,000	345,00	345,00	21,0
74	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	148,300	129,00	19 130,70	21,0
75	M	MAT	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	149,783	119,60	17 914,05	21,0
76	K	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	13,200	129,00	1 702,80	21,0
77	M	MAT	592172200	obrubník betonový parkový 100 x 5x 20 cm šedý	kus	13,320	101,60	1 353,31	21,0
78	K	221	919121211RP	Těsnění spár pružnou závlivkou + zasypání křemičitým pískem	m	103,500	90,60	9 377,10	21,0
79	K	221	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	9,300	209,70	1 950,21	21,0
80	M	MAT	592275900	žlabovka betonová TBM-Q 90-600 50 x 60x 6 cm	kus	18,780	169,80	3 188,84	21,0
81	K	PK	VO 01	Přeložení lampy veřejného osvětlení	ks	1,000	3 860,00	3 860,00	21,0
82	K	PK	VÚV	Výšková úprava stávajících vrat	ks	1,000	2 510,00	2 510,00	21,0
	D		96	Bourání konstrukcí				82 543,56	
83	K	221	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	103,300	102,10	10 546,93	21,0
84	K	221	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	111,000	36,20	4 018,20	21,0
85	K	221	113107173R	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 400 mm	m2	40,000	289,60	11 584,00	21,0
86	K	221	113107225	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	526,000	69,20	36 399,20	21,0
87	K	221	113154112	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	29,100	125,20	3 643,32	21,0
88	K	221	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	14,550	210,60	3 064,23	21,0
89	K	221	1132011RP	Vytrhání odvodn žlabů	m	27,300	80,20	2 189,46	21,0
90	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	87,100	48,20	4 198,22	21,0
91	K	PK	96000-1002	Vybourání stávající rampy vč. odvozu a likvidace	kpl	1,000	6 900,00	6 900,00	21,0
	D		99	Přesun hmot				20 995,46	

SO 02 Položky

92	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	131,881	159,20	20 995,46	21,0
	D		997	Přesun sutě				320 062,43	
93	K	211	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	411,527	298,20	122 717,35	21,0
94	K	211	979082119	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti	t	5 761,378	18,50	106 585,49	21,0
95	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	52,643	326,50	17 187,94	21,0
96	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	737,002	12,60	9 286,23	21,0
97	K	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	52,643	150,00	7 896,45	21,0
98	K	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	6,722	560,00	3 764,32	21,0
99	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	404,805	130,00	52 624,65	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				20 468,00	
	D		767	Konstrukce zámečnické				20 468,00	
100	K	767	767134802	Demontáž oplechování stěn šroubovaných	m2	40,000	48,20	1 928,00	21,0
101	K	767	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	600,000	30,90	18 540,00	21,0
	D		M	Práce a dodávky M				162 203,21	
	D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				162 203,21	
102	K	946	460200263	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	245,600	140,20	34 433,12	21,0
103	K	946	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	245,600	36,20	8 890,72	21,0
104	K	946	460421181	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm	m	245,600	32,50	7 982,00	21,0
105	K	946	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	245,600	19,80	4 862,88	21,0
106	K	946	460510201	Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1	m	149,300	135,20	20 185,36	21,0
107	K	946	460510203	Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 2	m	11,000	219,80	2 417,80	21,0
108	K	946	4605102RP	Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ 2 š.390	m	85,300	398,50	33 992,05	21,0
109	K	946	460560243	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	245,600	98,20	24 117,92	21,0
110	K	946	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	49,120	326,50	16 037,68	21,0
111	K	946	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	736,800	12,60	9 283,68	21,0
	D		000	Nepojmenované práce				70 960,00	
	D		0	Nepojmenovaný díl				70 960,00	
112	K	PK	DIO	Dopravní značení na staveništi DIO	kpl	1,000	39 860,00	39 860,00	21,0
113	K	PK	GZ	Geodetické zaměření		1,000	31 100,00	31 100,00	21,0
				Celkem				1 839 767,78	

SADOVÉ ÚPRAVY V OBCI BROZANY

Položka	Název	MJ	Počet	Cena/jed	Cena celkem
	ZAKLÁDÁNÍ ZELENĚ				
	Rostlinný materiál				
1	<i>Acer campestre</i> 'Elsrijk', ok 12-14 cm	ks	6	3 980,00	23880,00
2	<i>Acer platanoides</i> 'Crimson King', ok 12-14 cm	ks	5	2 980,00	14900,00
3	<i>Fagus sylvatica</i> 'Atropunicea', v 200-250 cm	ks	1	3 110,00	3110,00
4	<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata', v 200-250 cm	ks	3	1 650,00	4950,00
5	<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire', ok 12-14 cm	ks	10	2 910,00	29100,00
Ostatní	Travní směs pro sušší zátěžové polohy	kg	5	120,00	567,00
	Mulčovací substrát	m ³	3	890,00	2670,00

Rostlinný materiál celkem – základ pro výpočet DPH **79 177,00 Kč**

	ZAKLÁDÁNÍ ZELENĚ				
	Ostatní dodávky				
	Dřevěný kůl frézovaný se špicí 3m	ks	69	110,00	7623,00
	Úvazek	ks	69	25,60	1774,08
	Spojka (3 ks/strom)	ks	69	39,00	2702,70
	Výsadbová zemina	m ³	11,55	1210,00	13975,50

ostatní dodávky celkem – základ pro výpočet DPH **26 075,28 Kč**

	ZAKLÁDÁNÍ ZELENĚ				
	Práce				
183 40-3114	Kultivátorování	m ²	150	3,20	480,00
183 40-3151	Smykování	m ²	150	2,80	420,00
182 00-1111	plošná úprava	m ²	150	25,10	3765,00
183 40-3153	Hrabání 2 x	m ²	300	4,00	1200,00
180 40-2111	Založení parkového trávníků výsevem	m ²	150	25,60	3840,00
183 40-3161	Válení	m ²	150	2,00	300,00
183 10-1221	Hloubení jam do 1 m3	ks	22	650,00	14300,00
184 10 2116	Výsadba stromů s balem do 80 cm	ks	22	810,00	17820,00
184 90-2112	ukotvení dřeviny třemi kůly	ks	22	280,00	6160,00
184 92-1093	Mulčování v rovině	m ²	22	40,50	891,00
185 80-4312	Zalití rostlin po výsadbě	m ³	5	210,20	971,12
185 85-1111	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m ³	5	865,20	3997,22
185 85-1119	Příplatek za dovoz vody za 1další km nad 6 km (4 x 5 m3)	m ³	18,48	25,10	463,85
026-0015	Voda k zálivce	m ³	5	125,60	580,27
99823-1311	Přesun hmot pro sad. Úpravy	t	27	890,00	24038,66

Práce celkem – základ pro výpočet DPH **79 227,12 Kč**

Rekapitulace SÚ zakládání zeleně

Rostlinný materiál

79 177,00 Kč

Ostatní dodávky

26 075,28 Kč

Práce

79 227,12 Kč

Celkem bez DPH**184 479,40 Kč**

SADOVÉ ÚPRAVY V OBCI BROZANY					
Položka	Název	MJ	Počet	Cena/jed	Cena celkem
	MOBILIÁŘ				
	Materiál				
	Autobusová zastávka	ks	1	78200,00	78200,00
	Lavička s opěradlem	ks	2	8900,00	17800,00
	Odpadkový koš	ks	2	2900,00	5800,00
Materiál celkem – základ pro výpočet DPH					101 800,00 Kč

	Práce				
kalkulace	Montáž autobusové zastávky	ks	1	12500,00	12500,00
936 12-4112	Instalace a rozmístění laviček	ks	2	2 850,0	5700,00
kalkulace	instalace a rozmístění odpadkových košů	ks	2	560,0	1120,00
	Doprava mobiliáře 10% z ceny dodávky			0,0	10180,00
Práce celkem – základ pro výpočet DPH					29 500,00 Kč

	Rekapitulace Mobiliář				
	Materiál				101 800,00 Kč
	Práce				29 500,00 Kč
	Celkem bez DPH				131 300,00 Kč



VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

O PROVEDENÍ STAVBY

Č.j. 0032470/14/DOP/LKu

Tato PPS nabyla účinnosti dne 01.06.2014.

[Signature]
MĚSTSKÝ ÚŘAD

LITOMĚŘICE

ODBOR DOPRAVY

A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

11

Uzavřena dle ust. § 116 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ust. § 18e vyhlášky č. 303/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (dále jen „vyhláška“) a ust. §§ 161-164 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

SMLUVNÍ STRANY

1. Správní orgán: Městský úřad Litoměřice
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Topolčianská 447/1, 412 01 Litoměřice
zastoupený: Bc. Janem JAKUBEM, vedoucím odboru

2. Stavebník: Městys Brozany nad Ohří
Brozany nad Ohří, Palackého náměstí 75, IČ: 00263397
zastoupený: starostou městyse Ing. Václavem Beštou

ÚČETNÍ OSOBY

Veřejnoprávní smlouva, která nahrazuje stavební povolení, se přímo dotýká práv těchto třetích osob, které by byly účastníky podle ust. § 27 odst. 2 nebo 3 správního řádu, kdyby probíhalo stavební řízení:

SEVK a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Telefónica Czech Republic, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
RWE GasNet, s.r.o., Klášská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Ruská 260/13, Pozorka, 41703 Dubí
Šálek Karel, Doksanská 25, 411 81 Brozany nad Ohří, nar. 24.4.1983
Novotný Jiří, Na Průhonu 375, 411 81 Brozany nad Ohří, nar. 16.2.1959
Novotná Hana, Na Průhonu 375, 411 81 Brozany nad Ohří, nar. 31.8.1961
Ta Van Kien, Krkonošská 485, 468 61 Desná, nar. 1.8.1976
Hoan Ngo Thi, Krkonošská 485, 468 61 Desná, nar. 1.1.1972

Tyto osoby vyslovily písemný souhlas s uzavřením smlouvy.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Uzavřením s veřejným zájmem, právními předpisy a závaznými stanovisky (stanovisky) dotčených orgánů uzavírají smluvní strany veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je provedení stavby

Úprava prostranství před „Hasičárnou“ v Brozanech nad Ohří

(dále jen "stavba") na pozemcích p.č. 1745, 1746, 1747, 1564/3, 1534/1, 1536/1 v katastrálním území Brozany nad Ohří.

Stavba obsahuje:

Jedná se o rekonstrukci veřejného prostranství před stávající stanicí hasičského záchranného sboru v Brozanech nad Ohří v centrální části obce včetně přiléhajících ploch - úprava vozovky, chodník, zastávka, parkoviště.

Stávající vozovka před budovou HZS bude rekonstruována v rozloze cca 440 m². V rámci rekonstrukce prostranství bude rozšířena vozovka v pravém nároží k zajištění volného průjezdu autobusů, povrch bude z asfaltu, budou osazeny betonové silniční obruby.

Nově navržený chodník navazuje na chodník před budovou potravin a plynule přechází v nástupiště podél nové autobusové zastávky. Základní šířka je 2,40 m povrch ze zámkové dlažby + betonové obrubníky.

Plochy určené pro parkování vozidel jsou navrženy zejména pro stání vozidel zásobování přiléhajícího restauračního zařízení. Polohově jsou navržena vpravo a vlevo komunikace. Povrch bude ze zámkové dlažby.

Odvodnění bude do stávajících otevřených odvodňovacích žlabů, nebo stávajících uličních vpustí.

V prostoru úpravy budou umístěny nové prefabrikované otevřené odvodňovací žlaby, které navazují na stávající úpravu.

Osazeno bude příslušné dopravní značení – svislé i vodorovné, dále budou osazeny prvky zajišťující možnost užívání veřejně přístupných komunikací a ploch osobami se sníženou schopností orientace a pohybu.

IV. SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY

Smluvní strany uzavírají veřejnoprávní smlouvu v souladu s ust. § 116 odst. 1 stavebního zákona, ust. § 18e vyhlášky a ust. §§ 161-164 správního řádu. Veřejnoprávní smlouva nahrazuje stavební povolení podle ust. § 115 stavebního zákona.

Dne 28.6.2010 byl vydán souhlas s vydáním stavebního povolení Stavebním úřadem MěÚ Litoměřice pod č.j. 0048822/10/SÚ/LBe.

Městský úřad Litoměřice, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „speciální stavební úřad“) jako správní orgán příslušný podle ust. § 15 odst.1 písm. c) stavebního zákona, posoudil podanou žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby podle ust. § 111 stavebního zákona a shledal, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydaných k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby a stanovil pro provedení stavby podmínky, které jsou součástí této smlouvy.

Závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření a rozhodnutí vydaly tyto orgány a organizace:

MěÚ Litoměřice, odbor životního prostředí ze dne 25.4.2014 č.j. 0024873/14/ŽP

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, závazné stanovisko ze dne 16.4.2014 č.j. HSUL-15-180/LT-2014

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem z 10.4.2014 č.j. ÚP-79-524-2014

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, Eliášova 7, 412 48 Litoměřice ze dne 7.1.2014 č.j. 4361-1/2014-040607

Telefónica Czech Republic, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 (č.j. 708706/13 ze dne 27.11.2013 a 16.4.2014)

RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, č.j. 5000929071 ze dne 24.4.2014.

vydané na základě plné moci od RWE GasNet, s.r.o., Klášská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
SEVK a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, č.j. O14610000007/OTPCUL/Tu ze dne 2.1.2014
ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín (č.j. 0100224319 ze dne 27.11.2013)
ČEZ ICT Services a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 (č.j. 0200158542 ze dne 27.11.2013)
SÚS Ústeckého kraje, p.o., Ruská 260, Dubí ze dne 30.1.2014

V. PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ STAVBY

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ve stupni DSP ověřené Odborem dopravy a silničního hospodářství MÚ Litoměřice, kterou vypracovala firma Projekce dopravní Filip s. r. o., Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, pod číslem zakázky 13-2013 z prosince 2013, ověřená Ing. Josefem Filipem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT -0401915. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a dále tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

- a) geodetické vytyčení stavby
- b) pokládka zámkové dlažby
- c) dokončení stavby

Stavba bude dokončena do termínu 30.6. 2015.

Po ukončení výběru dodavatelů bude výsledek oznámen speciálnímu stavebnímu úřadu.

1. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Městského úřadu Litoměřice, odboru životního prostředí pod č.j. 0024873/14/ŽP ze dne 25.4.2014

Z hlediska nakládání s odpady dle ustanovení § 79 odst. 4 písm. B) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů není námitek. Dodavatel stavby musí při nakládání s odpady plnit povinnosti vyplývající z § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a z vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Odpady k odstranění a využití musí být předávány výhradně osobám oprávněným ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a to spolu se základním popisem odpadu (viz příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.)

Při provádění akce je nutné provést opatření, která přispějí k eliminaci prašnosti.

V případě, že v blízkosti navržených stavebních prací rostou stromy, je nutné dodržet ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

2. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. č.j. O14610000007/OTPCUL/Tu ze dne 2.1.2014

V zájmovém území se nachází zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., konkrétně vodovodní řad a splašková kanalizace. Požadujeme vytyčení, dodržet ochranná pásma, být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení a k závěrečné prohlídce. Každé poškození sítě či zařízení musí být neprodleně ohlášeno provozu vodovodů a kanalizací. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investorovi stavby.

Upozorňujeme, že dešťové vody nesmí být zaústěny do oddílné splaškové kanalizace.

3. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku RWE Distribuční služby s.r.o. č.j. 5000929071 ze dne 24.4.2014

V zájmovém prostoru stavby se nachází STL plynovodní řady vč. přípojek. Budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení – respektovat zařízení, vytýčení, ochranné pásmo, dodržení podmínek, atd. V místě souběhu plynovodu se zdi/oplocením dodržet vzdálenost hrany základu zdi/oplocení od hrany plynovodu min. 1 metr. Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m. Při zjištění krytí menšího jak 80 cm, bude nutné provést přeložku plynárenských zařízení. Při vysazování stromů a dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost min. 2 metry na obě strany plynovodu.

4. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku ČEZ Distribuce a.s. č.j. 0100224319 ze dne 27.11.2013

V zájmovém prostoru stavby se nachází podzemní energetické vedení. Budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu energetického zařízení – respektovat zařízení, vytýčení, ochranné pásmo, dodržení podmínek, atd.

5. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Telefónica Czech Republic, a.s., ze dne 27.11.2013 č.j. 708706/13 a 16.4.2014

V zájmovém prostoru stavby se nachází elektronická telekomunikační síť. Budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti – respektovat zařízení, vytýčení, ochranné pásmo, dodržení podmínek, atd. V místech, kde bude prostranství upraveno živičným povrchem nebo zámkovou dlažbou, budou kabelové trasy uloženy do betonových nebo plastových koryt s víky. Práce na ochraně trasy PVSEK budou provedeny na základě objednávky od investora stavby. Požadujeme oznámení začátku stavebních prací s dostatečným předstihem.

6. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Správy a údržby silnic Ústeckého kraje ze dne 30.1.2014

Pro vystavení Vyjádření pro SP před zahájením prací požadujeme úpravu PD v provedení napojení na silnici č. III/2472 (viz.Příloha).

V průjezdním úseku obcí Brozany nad Ohří je položen nový AB povrch. Proto nepovolujeme do nového povrchu jakýkoliv zásah. Požadujeme styčnou spáru posunout směrem od silnice na hranu stávajícího nového AB povrchu. Napojení nové obslužné komunikace k hasičárně a výjezdu BUS bude provedeno pouze zářezem – bez zámku – nejlépe položením chodníkového obrubníku naležato nebo jiného většího materiálu, který podrží hranu silnice. Konstrukční vrstvy nové OMK budou provedeny dle platných ČSN pro zatížení silničního tělesa nákladní dopravou. Místo zářezu bude před zahájením stavby upřesněno na místě se zástupcem SÚS ÚK provoz Litoměřice.

Sklon nové obslužné komunikace vč. BUS bude směrem od silnice min. 2% a to tak, aby voda nevytékala na silnici č. III/2472.

Betonová silniční obruba bude umístěna do výšky 12 cm.

Obruby kolem ostrůvků budou provedeny do zaoblení.

Náběhy obrubníků podél silnice č. III/2472 budou zasazeny návodní stranou do nivelity terénu nebo budou napojeny na stávající chodník.

V případě jakýchkoliv změn nebo nedostatku místa konzultovat změnu umístění se správcem silnice - SÚS ÚK Dubí - provoz Litoměřice.

Pokud dojde v blízkosti výkopů a na protější straně k poškození hran silnice vozidly vyhýbajícími se výkopu po krajnici, požadujeme toto neprodleně oznámit správci silnice SÚS ÚK provoz Litoměřice a následně tato poškozená místa po konzultaci se zástupcem SÚS ÚK opravit a to na náklady Investora.

Budou-li se v rámci akce: „Brozany n. O. prostranství před hasičárnou“ umisťovat nové stožáry VO, budou umístěny mimo silniční pozemek (za vnější hranou příkopu) a to min. 1,5 m

od zpevněné části sil. pozemku (příp. na vnější hraně chodníku-od silnice).

Žádné zařízení týkající se akce: „Brozany n. O. prostranství před hasičárnou“ nebude umístěno na pozemku ve správě SÚS ÚK.

Spáry budou zality a zasypána jemnou drtí.

Minimalizovat zásahy do zpevněné části silničního tělesa a v jeho bezprostřední blízkosti.

Nové DZ a VDZ dle PD zajistí a osadí Investor na své náklady. DZ bude umístěno dle platných norem a TP a to na vnější hraně příkopu – min. 1m od zpevněné části sil. tělesa.

Pro větší bezpečnost při výjezdu na silnici doporučujeme výsadbu keřů a stromů posunout min. 2m od hrany ostrůvků směrem od silnice č. III/2472.

Akci: „Brozany n.O. prostranství před hasičárnou“ nedojde ke zúžení stávající šíře silnice.

V rámci akce bude přemístěn pouze jeden sloup VO. Jiné IS PD neřeší.

Bude-li se na místo stavby sjíždět a najíždět ze sil. č. III/2472 (nákl. vozidla zásobující stavbu stavebním materiálem), požadujeme zřízení zpevněného provizorního sjezdu, aby nedocházelo k ulamování a poškozování AB koberce. O zřízení provizorního sjezdu bude proveden záznam do Stavebního deníku. Příkop bude obnoven a oset travním semenem.

Žádná těžká technika (nákl. vozidla, kontejnery, apod.) ani materiál nebudou skladovány ani umístěny na silničním pozemku.

Nová kamenná zídka bude postavena mimo pozemky ve správě SÚS ÚK.

Investor zajistí před zahájením prací vytýčení sítí probíhající místem plánovaných výkopů.

Stavebník převezme před zahájením prací na místě stavby protokolárně od správce komunikace silniční pozemek pro účely stanovené příslušným ÚR, SP a rozhodnutím o Zvláštním užívání silnice a bude upřesněno konkrétní provedení úpravy prostranství a případných provizorních sjezdů. Tímto převzetím se předaný úsek stává stavbou a odpovědnost za jeho stav nese investor. V průběhu prací budou našim pracovníkem odsouhlaseny jednotlivé části stavby po stránce hloubky uložení, dodržení jiných podmínek. Bez tohoto souhlasu nesmí být proveden protlak, překop, výkop. V opačném případě budeme trvat na obnažení vedení ke kontrole splnění našich podmínek. Po skončení prací za účasti dodavatele a zástupce investora se pozemek protokolárně předá zpět SÚS ÚK Dubí – provoz Litoměřice s uvedením skutečného rozsahu prací v silničním pozemku a provede se výpočet náhrady za zřízení věcného břemene, včetně záznamu o odpovědnosti v záruční době, která se stanovuje v délce minimálně 36 měsíců.

Při realizaci výkopu pro akci: „Brozany n. O. prostranství před hasičárnou“ bude veškerý výkopek skladován mimo pozemky ve správě SÚS ÚK.

Místo stavby bude označeno dopravním značením dle platných norem a odsouhlaseno Dopravním Inspektorátem PČR v Litoměřicích.

Investor zajistí označení místa stavby dopravním značením a jeho následnou údržbu po celou dobu výkopových prací podél komunikace.

Po skončení prací bude místo uvedeno do původního stavu a místo stavby (příkop, nezpevněná část krajnice) bude oseto travním semenem.

Dojde-li při akci „Brozany n. O. prostranství před hasičárnou“ k jakémukoliv poškození silničního tělesa nebo jeho pomocného pozemku, Investor zajistí opravu na své náklady.

Dojde-li výkopem k přerušení VDZ (vodorovného dopravního značení – středové a vodící čáry, plošné vodorovné dopravní značky, přechody pro chodce), požadujeme jeho obnovu v původním provedení – plast, barvy apod.

Stavbou nesmí dojít ke znečištění nebo poškození silnice a nebude zhoršeno její odvodnění.

Během výkopových prací v rámci akce: „Brozany n. O. prostranství před hasičárnou“ bude zachován jeden průjezdný jízdní pruh o min. šíři 3,5 m.

Úhrady finančních náhrad musí být provedeny před kolaudací, jinak nebude dán ke kolaudaci souhlas.

Zásahy do zpevněné části silnice a v její bezprostřední blízkosti budou povolovány pouze od 01. dubna do 31. října příslušného roku mimo období konání zimní údržby, která je vyhlášena od 01. listopadu do 31. března.

Pokud bude výše uvedená stavba realizována pouze na základě vydání Územního souhlasu, požadujeme přizvat zástupce SÚS Dubí, viz kontakt níže, pro sepsání Předávacího protokolu stavby a následnou úhradu finančních náhrad za zřízení věcného břemene.

Před vydáním Rozhodnutí Odboru dopravy Městského úřadu v Litoměřicích o Zvláštním užívání komunikací pro provádění stavebních prací, požádá investor SÚS ÚK Dubí – provoz Litoměřice o Souhlas se zásahem do komunikace s upřesněním termínu stavebních prací.

Akce: „Brozany n. O. prostranství před hasičárnou“ bude provedena podle schválené a orazítkované (SÚS ÚK) PD vyhotovené firmou „Projekce dopravní Filip s.r.o.“.

Veškeré změny oproti schválené PD musí být konzultovány s pracovníkem SÚS ÚK-provoz Litoměřice.

Před zahájením prací požadujeme přizvat pracovníka SÚS ÚK Dubí – provoz Litoměřice (p. Husar 416 715 428, pí. Kleinerová 416 715 429) k protokolárnímu předání pozemku.

Požadujeme přizvat k závěrečnému (kolaudačnímu) jednání po dokončení stavby.

Platnost tohoto Vyjádření je 24 měsíců od data vystavení.

Veškeré pracovní spáry v silničním tělese a v jeho bezprostřední blízkosti budou zality a zasypány jemnou drtí.

Veškeré změny během stavby oproti námi schválené PD (vzhledem k silnici - jiný obrubník, jinak vysoké uložení, jiná skladba AB povrchu k dobalení silnice apod.) musí být konzultovány s pracovníkem SÚS ÚK-provoz Litoměřice.

VI. DALŠÍ PODMÍNKY

Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené speciálním stavebním úřadem, která je přílohou č.2 této smlouvy.

Stavebník zajistí vytýčení stavby oprávněným zeměměřičem v souladu s vytyčovacím výkresem.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhl. č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., upravující základní požadavky na územně technické řešení staveb a na účelové a stavebně technické řešení staveb, a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.

Výrobky určené k trvalému zabudování do stavby budou splňovat technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb.

Musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanoviscích dotčených orgánů státní správy a ve vyjádřeních vlastníků inženýrských sítí.

Výstavbou nesmí dojít k znečištění životního prostředí.

Na stavbě musí být veden stavební deník, v němž musí být zaznamenány všechny údaje nutné pro posouzení postupu prací na stavbě, jakož i další okolnosti související se stavbou.

Po dokončení stavby podá stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu podle ust. § 122 stavebního zákona.

Stavba bude označena tabulkou STAVBA POVOLENA.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Obsah této smlouvy lze měnit jen písemnou dohodou obou smluvních stran o změně veřejnoprávní smlouvy.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech a s 2 přílohami, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení této smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti okamžikem vyslovení souhlasu třetích osob a dotčených orgánů s obsahem této smlouvy.
4. Účinky veřejnoprávní smlouvy zanikají uplynutím 2 let ode dne její účinnosti, nebyla-li stavba v této lhůtě zahájena.

správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst.1 písm. f) ve výši 5000,- Kč byl uhrazen 19.5.2014.


Seznam příloh:

- 1 - souhlasy třetích osob se smlouvou dle ust. § 168 správního řádu
- 2 - projektová dokumentace zpracovaná v rozsahu ke stavebnímu řízení vypracovaná firmou Projektové opravy Filip s. r. o., Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, pod číslem zakázky 13-2013 z prosince 2013, ověřená Ing. Josefem Filipem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby

Litoměřice 27.5.2014



Správní orgán


Bc. Jan Jakub
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Městského úřadu v Litoměřicích



Stavebník


Městys Brozany nad Ohří
Ing. Václav Bešta, starosta městyse

Příloha č. 1 :

Souhlasy třetích osob se smlouvou dle ust. § 168 správního řádu:

Sveřejnoprávní smlouvou č.j. 0032470/14/DOP/LKu ze dne 27.5.2014 SOUHLASÍM

U právnických osob uvést IČ, jednatele, podpis, datum, razítko; u fyzických osob dat. nar., datum, podpis.

SčVK a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Severočeská vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
27.5.2014 169

Telefónica Czech Republic, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

Telefónica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
IČ: 25230000 DIČ: CZ25230000
27.5.2014

RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem

ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín



ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 209.

27.5.2014

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Ruská 260, 417 03 Dubí 3

27.5.2014

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Ruská 260/13, Pozorka, 41703 Dubí

100 0080837

Šálek Karel, Doksanská 25, 411 81 Brozany nad Ohří, nar. 24.4.1983

27.5.2014

Novotný Jiří, Na Průhonu 375, 411 81 Brozany nad Ohří, nar. 16.2.1959

27.5.2014

Novotná Hana, Na Průhonu 375, 411 81 Brozany nad Ohří, nar. 31.8.1961

27.5.2014

Ta Van Kien, Krkonošská 485, 468 61 Desná, nar. 1.8.1976

27.5.2014

Hoan Ngo Thi, Krkonošská 485, 468 61 Desná, nar. 1.1.1972

27.5.2014



VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

O UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Č.j. 0081349/13/SÚ/JDu

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Městský úřad Litoměřice, stavební úřad
sídlem Pekařská 114/2, Litoměřice

zastoupen Ing. Janem Nejtkem, vedoucím stavebního úřadu

(dále jen „stavební úřad“)

a

Městys Brozany nad Ohří, IČ: 002 63 397
sídlem Brozany nad Ohří, Palackého náměstí 75
zastoupený panem Ing. Václavem Beštou, starostou městyse

(dále jen „žadatel“)

(stavební úřad a žadatel společně jen „smluvní strany“)



Tato smlouva nabyla účinnosti

dne 12.12.2013

Městský úřad v Litoměřicích

dne 12.12.2013

I.

ÚČEL SMLOUVY

1) Účelem této Veřejnoprávní smlouvy (dále jen „smlouva“) je nahrazení rozhodnutí o umístění stavby a rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením, které se týká stavby:

**„nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice včetně dešťové kanalizace a přípojek kanalizace, STL přípojky plynu a kabelové přípojky NN v obci Brozany nad Ohří“
Brozany nad Ohří, Palackého náměstí č.p. 387**

(dále jen „stavba“) hasičská zbrojnice na pozemku st. p. 862, 906 v katastrálním území Brozany nad Ohří, kanalizační přípojka a dešťová kanalizace na části pozemku parc. č. 94/1 v katastrálním území Brozany nad Ohří, STL přípojka plynu na části pozemku st. p. 862, parc. č. 94/1, 1745 v katastrálním území Brozany nad Ohří, kabelová přípojka NN na části pozemku st. p. 415, 862, parc. č. 94/1 v katastrálním území Brozany nad Ohří,

pro kterou bylo vydáno rozhodnutí o umístění a provedení stavby dne 7.6.2010 pod spis.zn.: SU/0098133/08/Ci a rozhodnutí o prodloužení platnosti vydané dne 16.7.2012 pod spis.zn.: SU/0039574/12/Du.

2) Tato smlouva je uzavírána v souladu s platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 78 odst. 1) a 5), § 78 a § 116 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StavZ“), § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 16 a § 18e vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

II.

UMÍSTĚNÍ STAVBY

Popis stavby:

Stávající stavba hasičské zbrojnice je jednopodlažní nepodsklepený objekt, ze kterého vystupuje na severozápadní straně třípodlažní věž. Stavba je dispozičně rozdělena na prostor garáží a prostor pro zázemí hasičů. Stávající stavba má plochou střechu.

Změna umístění stavby bude provedena v tomto rozsahu:

- 1) půdorys stavby zůstává zachován, původní povolená nástavba měla výšku hřebene sedlové střechy 9,20 m, nově je nástavba zvednuta o 1,15 m (výška hřebene střechy bude 10,35 m nad terénem); výška sušící věže zůstává neměnná, nový obestavěný prostor se zvyšuje na 2 832 m³
- 2) nově bude sedlová střecha s výškou hřebene 10,35 m provedena i nad prostorem garáže pro hasiči techniku, kde byla původně navržena nízká sedlová střecha bez využití půdního prostoru

Podmínky pro umístění stavby:

Nástavbou a stavebními úpravami se vzdálenost od sousedních staveb nemění. Nástavba bude umístěna v souladu s předloženou projektovou dokumentací - výkres č. 02 (půdorys podkroví), výkres č. 03 (řezy objektem) a výkres č. 06 (pohledy).

III.

POVOLENÍ STAVBY

Změna povolení stavby bude provedena v tomto rozsahu:

- 1) v 1.NP budou vybourány příčky v garážích tak, aby vznikl pohodlný prostor pro činnost hasičů
- 2) pro vjezd a uložení moderní techniky dojde ke zvýšení stropu celé stavby o 1,15 m
- 3) u dvou stávajících garáží bude zvětšena výška otvorů pro osazení vrat na výšku 4,2 m
- 4) změnou konstrukční výšky dojde ke změně schodiště, které bude dvouramenné s mezipodestou
- 5) budou vybourány nové dveřní otvory mezi garážemi a mezi garáží a šatnou
- 6) ve 2. NP (podkroví) bude nová střešní konstrukce sedlové střechy provedena nad celým stávajícím půdorysem stavby, čímž dojde ke změně dispozičního řešení a způsobu užívání celého prostoru takto:
 - v pravé části stavby zůstane zachováno zázemí pro hasiče (zasedací místnost, obytná místnost, hygienické zázemí)
 - v levé části stavby nebudou vybudovány bytové jednotky, ale společenská místnost pro potřeby základní školy a mnohé komunitní setkávání občanů

Podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, kterou vypracovala Projekční kancelář Polerecký spol. s r.o., zodpovědný projektant Ing. Miroslav Polerecký ČKAIT 0400830 (stavební část, vnitřní instalace) a Ing. Iva Krumbholcová ČKAIT 0401450 (požární bezpečnostní řešení); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Po provedení nové stropní a konstrukce
 - b) Po provedení střešní konstrukce
 - c) Po dokončení stavby
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět včetně jeho oprávnění k provádění stavby bude stavebnímu úřadu písemně sděleno před zahájením prací.
5. Stavebník bude dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom bude mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.
6. Stavba bude dokončena do 12/2015.

Stanoviska a vyjádření vydali:

- MěÚ Litoměřice, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 9.10.2013, č.j.: 0062765/13/ŽP
- HZS ÚK, územní odbor Litoměřice, závazné stanovisko ze dne 13.11.2013, č.j.: HSUL-33-408/LT-2013
- KHS ÚK, územní pracoviště Litoměřice, závazné stanovisko ze dne 17.10.2013, č.j.: KHSUL 38070/2013

Správní orgán jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. c) stavebního zákona, posoudil umístění stavby podle § 84 až 91 stavebního zákona a provedení stavby podle § 111 stavebního zákona a shledal, že umístění a provedení stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu, jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

IV.

TŘETÍ OSOBY

Veřejnoprávní smlouva, která nahrazuje územní rozhodnutí a stavební povolení se přímo dotýká práv třetích osob, které by byly účastníky řízení kdyby probíhalo územní řízení a řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením:

Blanka Černostová, nar. 14.7.1951, Palackého náměstí 159, 411 81 Brozany nad Ohří
Lada Klárová, nar. 10.10.1945, Hájecká 282, 273 51 Unhošť
Hana Novotná, nar. 31.8.1961, Na Průhonu 375, 411 81 Brozany nad Ohří
Jiří Novotný, nar. 16.2.1959, Na Průhonu 375, 411 81 Brozany nad Ohří

Souhlasy třetích osob s uzavřením této smlouvy tvoří součást smlouvy.

V.

DOLOŽKA ZÁKONA O OBCÍCH

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městyse Brozany nad Ohří na jejím 21. zasedání dne 4. 12. 2013, pod č. j.: 2-686/2013.

VI.
DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

Účinky veřejnoprávní smlouvy zanikají uplynutím 2 let ode dne její účinnosti, nebyla-li stavba v této lhůtě zahájena.

VII.
ZÁVĚREČNÁ A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem vyslovení souhlasu třetích osob, které by byly účastníky řízení, kdyby probíhalo územní a stavební řízení.
- 2) Účinky této smlouvy nezanikají v případech stanovených stavebním zákonem. Účinky veřejnoprávní smlouvy lze prodloužit v souladu se stavebním zákonem.
- 3) Tato smlouva pozbývá účinnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se tato smlouva vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.
- 4) Žadatel může odstoupit od této smlouvy na základě oznámení stavebnímu úřadu, že od svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.
- 5) Tuto smlouvu lze změnit na základě dohody smluvních stran za podmínek a postupem daným zákonem.
- 6) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, když smluvní strany obdrží po jednom z nich.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle, smlouvu si přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy osob oprávněných za ně jednat.

Litoměřice, dne 11.12.2013

Správní orgán

Ing. Jan Nejtek
vedoucí stavebního úřadu

Žadatel

Ing. Václav Bešta
starosta městyse





Úřad městyse Brozany nad Ohří
Palackého nám. 75, 411 81 Brozany nad Ohří
Tel. a fax: 416 861 268, tel. 416 861 216, mobil: 724 155 310
IČO: 263 397, bank.spojení: KB Litoměřice 3423-471/0100
e-mail: mestys@brozanynadohri.cz
www.brozanynadohri.cz

V Brozanech nad Ohří, dne 12. 12. 2013

Stavební úřad Litoměřice
Paní Jaroslava Ducká
Pekařská 2
412 01 Litoměřice

Věc: Vyjádření třetích osob.

Na základě předložené Veřejnoprávní smlouvy o umístění a povolení změny stavby před jejím dokončením č. j.: 0081349/13/SÚ/JDu, uzavřené dne 11. 12. 2013, svým níže uvedeným podpisem vyslovuji souhlas s touto smlouvou.

Lada Klárová, nar. 10. 10. 1945,
bytem Hájecká 282, 273 51 Unhošť,

.....
Lada Klárová

Blanka Černostová, nar. 14. 7. 1951,
bytem Palackého nám. 159, 411 81 Brozany nad Ohří,

.....
Blanka Černostová

Hana Novotná, nar. 31. 8. 1961,
bytem Na Průhonu 375, 411 81 Brozany nad Ohří,

.....
Hana Novotná

Jiří Novotný, nar. 16. 2. 1959,
bytem Na Průhonu 375, 411 81 Brozany nad Ohří.

.....
Jiří Novotný

Ověřovací doložka pro vidimaci Poř.č.: 41201-067-0252
Podle ověřovací knihy pošty: Litoměřice 1

Tato úplná kopie, obsahující 5 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 5 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

Litoměřice 1 dne 12.12.2013
Nagyová Lucie

Podpis: Úřední razítko





Městský úřad Litoměřice
Stavební úřad

SPIS. ZN.: SU/0098133/08/Ci
ČJ.: 0043299/10/SÚ/VCi
VYŘIZUJE: Cibulková
TEL.: 416916136
E-MAIL: vera.cibulkova@litomerice.cz
DATUM: 7.6.2010

Úřad městysa v Brozanech nad Ohří	Průběh
Dosud:	
10.06.2010	
419/2010	
Podpis stavebního úřadu	

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městský úřad Litoměřice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 3.5.2010 podal

Městys Brozany nad Ohří, zastoupený starostou Ing. Václavem Beštou, 411 81 Brozany nad Ohří 75,

kterého zastupuje Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o., zastoupená jednatelem Ing. Miroslavem Polereckým, Mrázova 26, 412 01 Litoměřice

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

„Nástavba hasičské zbrojnice včetně dešťové kanalizace, přípojky kanalizace, STL přípojky plynu a kabelové přípojky NN v obci Brozany nad Ohří“

(dále jen "stavba") umístěné na částech pozemků: hasičská zbrojnice - st. p. 415, 862, 906 v katastrálním území Brozany nad Ohří, kanalizační přípojka a dešťová kanalizace - parc. č. 94/1 v katastrálním území Brozany nad Ohří, STL přípojka plynu - st. p. 862, parc. č. 94/1, 1745 v katastrálním území Brozany nad Ohří, kabelová přípojka NN - st. p. 415, 862, parc. č. 94/1 v katastrálním území Brozany nad Ohří.

Druh a účel umísťované stavby:

- Jedná se o nástavbu stávající budovy hasičské zbrojnice tak, aby vyhovovala současným požadavkům dle platných norem a předpisů. Zastavěná plocha budovou je a zůstane 377 m² a obestavěný prostor včetně nástavby bude 2832 m³. Přízemní garáž bude navýšena o cca 70 cm a ostatní část budovy bude navýšena o 90 cm. Věž zůstane beze změn.
- Dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody ze střech do vsakovacích komor umístěných jak na prostranství před budovou cca 6 m od budovy, tak za budovou, kde bude umístěno cca 12 ks komor a to 4,00 m od východního štítu zbrojnice, což je cca 20,5 m od stávající kolny sousední nemovitosti.
- Přípojka kanalizace bude provedena v délce 16,00 m a ukončena ve šachtě stávající stoky.
- STL přípojka plynu bude napojena na stávající plynovodní řad a v délce 56,00 m bude přivedena ke skříni k obvodové zdi zbrojnice.
- Přípojka NN bude přivedena v zemi v délce cca 26,00 m od stávající pojistkové skříně v severovýchodním štítu zbrojnice podél obvodové zdi zbrojnice k novému elektroměrovému rozvaděči vedle vstupu do budovy.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stávající budova hasičské zbrojnice je umístěna na pozemcích st.p. 415, 862, 906 v katastrálním území Brozany nad Ohří, dešťová kanalizace se vsakovacími komorami a kanalizační přípojka budou umístěny na částech pozemku parc.č. 94/1 v katastrálním území Brozany nad Ohří, STL přípojka plynu bude umístěna na části pozemků parc.č. 94/1, 1745, skříň s HUP – st.p. 862 v katastrálním území Brozany nad Ohří, kabelová přípojka NN bude umístěna na pozemku parc.č. 94/1 podél budovy zbrojnice ve vzdálenosti cca 1 m od budovy a skříň st.p. 415, 862 v katastrálním území Brozany nad Ohří tak, jak je zakresleno ve výkresu č. A - situace v měřítku 1:200, který je součástí ověřené PD.

Účastníci řízení - na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (podle § 27 odst. 1 správního řádu):

Městys Brozany nad Ohří, IČ: 00263397, 411 81 Brozany nad Ohří 75
Autoklub Brozany- Autokempink, spol. s r.o., IČ: 47310740, 411 81 Brozany n.O. 372

Účastníci územního řízení – podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn):

Městys Brozany nad Ohří, IČ: 00263397, 411 81 Brozany nad Ohří 75

Ostatní účastníci územního řízení – podle § 85 odst. 2 stavebního zákona:

Městys Brozany nad Ohří, Autoklub Brozany- Autokempink, spol. s r.o., Jiří Novotný, Hana Novotná, Vladimír Manda, Hana Mandová, Františka Kučerová, Telefonica O2 Czech Republic a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o..

III. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků územního řízení:

Stavební úřad zamítl tyto námitky:

- Telefonica O2 Czech Republic a.s. námitka dne 26.11.2008 č.j. bez č.j.
- Telefonica O2 Czech Republic, a.s., námitka dne 22.10.2008 č.j. 124833/08/CUL/VVO
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. námitka dne 11.11.2008 č.j. TPCS/2390/Po/2008
- ČEZ Distribuce, a.s. námitka dne 20.10.2008 č.j. 362/08
- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 14.1.2009 č. 4120402411
- RWE Distribuční služby, s.r.o. námitka dne 9.9.2008 č.j. 3808/08/178
- RWE Distribuční služby, s.r.o. námitka k předložené PD ze dne 4.11.2008 č.j. 4655/08/178

Požadavky uvedené ve výše uvedených vyjádřeních se týkají provádění a realizace stavby a proto je stavební úřad zamítá. Požadavky budou zapracovány do podmínek stavebního povolení.

IV. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

„Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice včetně dešťové kanalizace a STL přípojky plynu v obci Brozany nad Ohří“

(dále jen "stavba") umístěnou na částech pozemků: hasičská zbrojnice - st. p. 415, 862, 906 v katastrálním území Brozany nad Ohří, dešťová kanalizace - parc. č. 94/1 v katastrálním území Brozany nad Ohří, STL přípojka plynu - st. p. 862, parc. č. 94/1, 1745 v katastrálním území Brozany nad Ohří.

Stavba obsahuje: (viz ověřená PD)

- Stávající budova hasičské zbrojnice je přízemní nepodsklepená stavba obdélníkového půdorysu s plochou střechou a s věží. Část budovy s vyšší garáží zůstane přízemní, bude navýšena o cca 70 cm a bude pokryta sedlovou vazníkovou střechou. Zbývá větší část budovy bude navýšena o cca 90 cm a zastřešena sedlovou střechou s obytným podkrovím. Věž zůstane beze změn.
- Dispozičně bude přízemí budovy tvořit samostatná garáž pro velké hasičské auto, 2x garáž propojená schodišťovou chodbou s obytným podkrovím a se zázemím v přízemí, dále přízemí bude tvořit hlavní vstup do chodby, 2x šatna, 2x sprchy, 2x WC, technická místnost, sklad a sušárna hadic. Nové podkroví bude tvořit chodba se schodištěm z přízemí, zázemí pro hasiče a 2x bytová jednotka 2 + KK. Zázemí pro hasiče v podkroví bude obsahovat chodbu, zasedací místnost, obytnou odpočinkovou místnost, kuchyňku a 2x WC. Jednotlivé bytové jednotky budou obsahovat chodbu, pokoj s kuchyňským koutem, ložnici a koupelnu s WC.
- Stavební úpravy se budou týkat zejména odbourání stávající střešní konstrukce a realizaci nástavby pro situování dvou bytových jednotek a zázemí hasičů. Sedlová konstrukce krovu bude provedena v kombinaci dřevo - ocel, krov nad nižší částí bude z dřevěných sbíjených vazníků. Krov obou střešních ploch bude pokryt betonovou střešní krytinou. Obvodové zdivo nástavby bude provedeno z cihel Supertherm, příčky v přízemí z příčekvek Ytong a příčky v podkroví budou provedeny ze sádkokartonu. Strop nad přízemím bude vytvořen monolitickou deskou a strop v podkroví bude vytvořen zavěšeným sádkokartonovým podhledem. Vnitřní schodiště bude železobetonové monolitické.
- Dešťové vody budou svedeny žlaby a svody přes sedimentační šachtu do vsakovacích polí tvořených systémem komor.
- Odpadní vody budou odvedeny novou kanalizační přípojkou – viz územní rozhodnutí.
- Zásobování pitnou vodou bude zajištěno ze stávající vodoměrné šachty před budovou, kde je ukončena stávající vodovodní přípojka z veřejného řádu.
- Napojení budovy na elektrickou distribuční síť bude zajištěno novou kabelovou přípojkou NN – viz územní rozhodnutí.
- Budova bude chráněna před atmosférickými poruchami novou hromosvodnou soustavou.
- Vytápění budovy bude ústřední teplovodní s topným médiem - voda 65/50 °C. Zdrojem tepla bude plynový kondenzační kotel umístěný v přízemí v technické místnosti. Odvod spalin od kotle bude vyveden nad střechu, přívod spalovacího vzduchu bude přiveden přes obvodovou stěnu.
- STL přípojka plynu v délce 56 m bude napojena T-kusem na stávající plynovodní řad a bude ukončena ve skříni s hlavním uzávěrem plynu na fasádě budovy. Domovní plynovod bude přiveden do technické místnosti ke kotli.
- Odvětrání místností bez přirozeného větrání okny bude zajištěno nuceně pomocí ventilátorů.
- V dané lokalitě jsou v zemi umístěny trasy optických kabelů společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.. Z důvodu pohybu těžkých vozidel, bude provedeno zvýšení ochrany těchto kabelů pomocí silnostěnných PVC žlabů.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 11.11.2008 č.j. TPCS/2390/Po/2008:

1. Souhlasíme s výše uvedenou akcí. V trase kanalizační přípojky se nacházejí zařízení v majetku SVS a.s. Teplice a v provozování SČVK a.s. závod Ústí nad Labem. V příloze Vám zasíláme snímek zájmového území s vyznačeným vodohospodářským zařízením. Upozorňujeme, že snímek je pouze orientační.
2. Souhlasíme s odvedením splaškových vod do stávající kanalizační stoky. Požadujeme dodržet limity kanalizačního řádu obce.
3. Při výstavbě požadujeme dodržet ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005 v celé rozsahu. Celková délka přípojky je 8 m, z toho ve veřejném prostranství 8m. Kanalizační přípojka bude napojena do koncové kanalizační šachty na stoce, max. 30cm ode dna, za účasti pracovníka kanalizačního provozu Litoměřice. Na přípojce bude osazena revizní šachta DN 400 mm. Revizi přípojky zajistí před záhozem provoz kanalizací Litoměřice. Kontakt - p. Kolář 724493163.
4. Při umístění jakýchkoliv staveb včetně oplocení je nutné respektovat ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů v platném znění. Dále požadujeme dodržet příslušné ČSN ve vztahu k vysazování vzrostlých porostů.
5. Při souběhu a křížení s námi provozovaným vodohospodářským zařízením bude dodržena ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" a další zákony a předpisy pro ukládání inž. sítí. Požadujeme provést úpravu povrchových znaků na vodohospodářském zařízení do nové nivelety terénu.
6. Požadujeme být přizváni ke každému dotyku s námi provozovaným vodohospodářským zařízením, ke kontrole kan. přípojky před záhozem, k závěrečné prohlídce. Požadujeme s dostatečným předstihem provést písemně ohlášení zahájení výkopových prací na akci. Před zahájením výkopových prací si investor zajistí vytyčení vodohospodářského zařízení na místě přímo v trase a prostoru potřebném pro provádění stavby. Provede provoz vodovodu Litoměřice - p. Pech 416735252 a kanalizací Litoměřice - p. Kolář 724493163.
7. Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investorovi stavby.
8. Při provádění stavby bude dodržena ČSN 733050 "Zemní práce".
10. K závěrečné prohlídce investor doloží:
 - písemný zápis kanalizačního provozu o provedené kontrole obsypu a záhozu kanalizační přípojky (revizi přípojky)
 - písemný zápis kanalizačního provozu o provedené kontrole napojení (nebo potvrzení o stavu kanalizační přípojky)
 - geodetické zaměření skutečného provedení přípojek do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému dgn. včetně hloubek uložení, profilu materiálu (tzn. že sítě budou zaměřeny před zakrytím)

ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 20.10.2008 č.j. 362/08:

V uvedených zájmových prostorách se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1. Informativní zakreslujeme v příloze.

Před zahájením jakýchkoliv zemních prací vytyčte trasu tohoto silového zařízení a dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení, kontaktujte prosím naši Zákaznickou linku 840 840 840. Pokud dojde k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860. Obě linky jsou Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOST V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ:

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 45 odst. (8) a (10) zakázáno:

- 1) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- 3) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- 5) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46. odst. (8) a (11) Zákona č. 458/000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od soy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízením energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN 33 3300, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-2-52.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo zase odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na tel. 840 840 840 - zákaznická linka).
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práci v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s.. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu. Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

ČEZ Distribuce a.s. ze stanovisko k žádosti o připojení ze dne 14.1.2009 č. 4120402411:

Elektroměrový rozvaděč bude umístěn v pilíři na hranici připojované p.p.č. 350/11. Napojení rozvaděče se provede za stávající přípojkové skříň umístěné ve společném pilíři s ER.

RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 9.9.2008 č.j. 3808/08/178:

V zájmovém území se nachází : STL přípojka

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnosti bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenských zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní předem požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
- 4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 - tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
- 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
- 6) pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
- 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
- 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239,
- 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
- 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,
- 13) poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- 14) případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- 16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložním panelů v místě plynárenského zařízení.

Ochranné pásmo

NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1m

Ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu 4m

Technologické objekty na všechny strany od půdorysu 4m

Elektrické kabely NN stanic katodové ochrany na obě strany 1m

Je zakázána výsadba trvalých porostů (stromy všeho druhu) ve volném pruhu o min. šířce 2m na obě strany půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může

zpříčinit vývrát dřeviny a tím ohrozit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení, nebo jejich kořenový systém přesáhne větší hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu.

Rozsah bezpečnostních pásem stanovuje §69 zákona č. 458/2000 Sb. takto:

u regulačních stanic vysokotlakých 10 m

u regulačních stanic velmi vysokotlakých 20 m

u vysokotlakých plynovodů

do DN 100 15 m

do DN 250 20 m

nad DN 250 40 m

V návaznosti na ustanovení ČSN 038369 je nutné zachovat vzdálenost podzemních liniových zařízení od krajů uzemňovací anody (anodové uzemnění) v délce:

výjimečně v zastavěných oblastech 40m

mimo zastavěné oblasti 100m

RWE Distribuční služby, s.r.o. ze stanoviska k předložené PD ze dne 4.11.2008 č.j. 4655/08/178:

1. Propojení nově vybudovaného plynárenského zařízení je součástí stavby a bude provedeno na náklady investora zhotovitelkou firmou

2. Investor, případně dodavatel oznámí zahájení stavby RWE Distribuční služby, s.r.o., útvar výstavby distribuční soustavy (Petra Dostálová, tel.724 012539) min. 7 dní předem a zároveň předá 1 ks odsouhlasené prováděcí dokumentace.

3. Změny proti projektu, které by dodavatel v průběhu stavby chtěl provést, musí být předem odsouhlaseny projektantem a předloženy k posouzení oddělení OSPM RWE Distribuční služby, s.r.o. (Bc. Prchal Ladislav, technik PZ, tel.: 475325220).

Není-li uvedeno jinak, bude před záhozem potrubí provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby plynárenského zařízení dle směrnice provozovatele distribuční soustavy.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 22.10.2008 č.j. 124833/08/CUL/VV0:

Vyjádření: Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s., případně je upřesněn v textu tohoto Vyjádření. Žadatel je srozuměn s tím, že nadzemní vedení SEK používá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení SEK a dojde-li ke střetu stavby s nadzemním vedením SEK, je Žadatel povinen projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s., pověřeného ochranou sítě (dále jen "POS").

Poznámka: Kabely chraňte proti poškození a průvěsu, ochranou folii poškozenou nahraďte novou, před záhozem přivězte pracovníka Telefónica O2 k převzetí ukončení stavby a proveďte zápis do stavebního deníku. V ostatních případech řešte problematiku nebo poškození sítě s pracovníkem POS p. Danielem. Nutno dodržet prostorovou normu od kynety kabelová 1,5 m a podmínky Zákona o telekomunikacích 151/200, § 92, odst. 4,C.POS. Dodržte podmínky vyjádření a před záhozem přivězte pracovníka Telefónica O2 k převzetí nepoškozeného zařízení, proveďte zápis do stavebního deníku pro kolaudaci stavby. V případech nejasností kontaktujte POS - Daniel Lubomír 487866360, 602476357. Případě vašeho zájmu o napojení na komunikační síť společnosti Telefónica O2, kontaktujte pracovníka útvaru plánování a výstavby sítě Zykova Svatava, tel.: 416 733 524, 724 050 867 e-mail: svatava.zykova@o2.com, který vám poskytne veškeré potřebné informace.

a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

- b) Vzhledem k tomu, že v zájmovém území stavby vede trasa PVSEK jak přístupové, tak přenosové sítě naší společnosti, požadujeme zakres sítí dle dodaných podkladů do projektové dokumentace a před vydáním územního souhlasu projekt (technickou zprávu a čitelný snímek celkové situace včetně veškerých přípojek IS, vjezdů výjezdů, oplocení atd.) předložit pracovním ochrany sítí k vyjádření. Poté Vám zašleme podmínky ochrany sítí ke stavbě.
- c) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".
- d) Před započatím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1., příloha č. 3, kap.II.čl.1.,4. a 5.).
- e) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5., příloha č. 3 kap.XII. čl.1.).
- f) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- g) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě Lubomír Daniel (tel.:602 476 357), (dále jen "POS"). V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
- h) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- i) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b. 1., příloha č. 3 kap. IV. čl.3. a 4.).
- j) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
- k) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.
- l) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.
- m) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť vjezdů aj.).
- n) Manipulační skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
- o) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- p) Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084.

Telefónica O2 Czech Republic a.s., ze dne 26.11.2008 č.j. bez č.j.:
Při realizaci stavby přípojek IS dojde ke křížení s trasou PVSEK naší společnosti. Zdůrazňuji, že se jedná o optickou síť v místě stavby. Vzhledem k tomu, že trasa vede v místech, kde bude jezdit těžká hasičská technika, požadujeme trasu kabelů v celé šíři před hasičskou zbrojnicí uložit do chrániček (plastová koryta s víky). Tyto podmínky požadujeme zanechat do PD a poté nám PD zašlete.

VI. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků stavebního řízení:

Stavební úřad vyhověl těmto námitkám:

- Telefónica O2 Czech Republic a.s. námitka dne 26.11.2008 č.j. bez č.j.
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., námitka dne 22.10.2008 č.j. 124833/08/CUL/VV0
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. námitka dne 11.11.2008 č.j. TPCS/2390/Po/2008
- ČEZ Distribuce, a.s. námitka dne 20.10.2008 č.j. 362/08
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 14.1.2009 č. 4120402411
- RWE Distribuční služby, s.r.o. námitka dne 9.9.2008 č.j. 3808/08/178
- RWE Distribuční služby, s.r.o. námitka dne 4.11.2008 č.j. 4655/08/178

Stavební úřad vyhověl výše uvedeným námitkám – požadavkům vyplývajícím ze stanovisek správců dotčených inženýrských sítí – jejich zapracováním do podmínky č.8 pro provedení stavby tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení - na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§27 odst. 1 správního řádu):

Městys Brozany nad Ohří, IČ: 00263397, 411 81 Brozany nad Ohří 75
Autoklub Brozany- Autokempink, spol. s r.o., IČ: 47310740, 411 81 Brozany n.O. 372

Účastníci stavebního řízení – podle § 109 stavebního zákona:

Městys Brozany nad Ohří, Autoklub Brozany- Autokempink, spol. s r.o., Jiří Novotný, Hana Novotná, Vladimír Manda, Hana Mandová, Františka Kučerová, Telefónica O2 Czech Republic a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o..

Odůvodnění:

Dne 19.12.2008 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby.

Stavební úřad dne 29.6.2009 vydal společné rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení stavby pod č.j. SU/0098133/08/Ci. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno účastníkem řízení řádné odvolání a Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje napadené rozhodnutí zrušil a dne 3.5.2010 vrátil věc k novému projednání.

Stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu obě původní žádosti o vydání rozhodnutí o umístění a povolení stavby usnesením, které v souladu s § 140 odst. 4 správního řádu založil do vedeného spisu.

Stavební úřad opatřením ze dne 5.5.2010 oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti.

Oznámení zahájení územního řízení bylo vyvěšeno veřejnou vyhláškou (pro účastníky územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona) a účastníkům územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům bylo doručeno jednotlivě do vlastních rukou nebo datových schránek.

Oznámení zahájení stavebního řízení bylo pro malý počet účastníků doručeno všem účastníkům stavebního řízení a dotčeným orgánům jednotlivě do vlastních rukou nebo datových schránek.

K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na 7.6.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Při ústním jednání byla vznesena zástupci účastníka řízení námitka ohledně nesouhlasu umístění vikýřových oken v nových obytných místnostech bytové jednotky v podkroví budovy, kterými bude možné nahlížet na pozemek zastavěné plochy a nádvoří st.p. 33/1 k.ú. Brozany se zemědělskou stavbou, který je ve vlastnictví namítajícího souseda. Protože při ústním jednání nedošlo ze strany investora a účastníka řízení k dohodě, byla domluvena schůzka i s projektantem stavby, kde se problematika možnosti alternativního řešení prosvětlení obytných místností bude řešit (případná změna stavby před jejím dokončením). Stavební úřad však trvá na názoru, že nahlížením na pozemek se zemědělskou stavbou nebude soused nijak ukřácen na svých právech, protože se zde jedná o lokalitu k bydlení a není možné kvůli nahlížení z okna bránit jakékoliv výstavbě.

Společná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení sdělili:

- Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí dne 29.10.2008 č.j. 0080496/08/ŽP a dne 3.12.2008 č.j. 0091975/08/ŽP
- Krajská hygienická stanice ÚK, územní prac. Litoměřice dne 13.11.2008 č.j. KHSUL 36137/2008
- Hasičský záchranný sbor ÚK, územní odbor Litoměřice dne 9.6.2009 č.j. HSUL-504-09-SP/LT-PREV-SP-Rů-V
- Úřad Městyse Brozany nad Ohří, dne 11.11.2008 č.j. 1268/2008
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. dne 11.11.2008 č.j. TPCS/2390/Po/2008
- Telefónica O2 Czech Republic a.s. dne 26.11.2008 č.j. bez č.j.
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne 22.10.2008 č.j. 124833/08/CUL/VV0
- ČEZ Distribuce, a.s. dne 20.10.2008 č.j. 362/08
- ČEZ Distribuce, a.s. dne 14.1.2009 č. 4120402411
- ČEZ ICT Services, a.s. dne 29.10.2008 č.j. 08/66360-N
- RWE Distribuční služby, s.r.o. dne 9.9.2008 č.j. 3808/08/178
- RWE Distribuční služby, s.r.o. dne 4.11.2008 č.j. 4655/08/178

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků územního řízení:

Zamítnuté návrhy a námitky:

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.dne 11.11.2008 č.j. TPCS/2390/Po/2008
- Telefónica O2 Czech Republic a.s. dne 26.11.2008 č.j. bez č.j.
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne 22.10.2008 č.j. 124833/08/CUL/VV0
- ČEZ Distribuce, a.s. dne 20.10.2008 č.j. 362/08
- ČEZ Distribuce, a.s. dne 14.1.2009 č. 4120402411
- RWE Distribuční služby, s.r.o. dne 9.9.2008 č.j. 3808/08/178
- RWE Distribuční služby, s.r.o. dne 4.11.2008 č.j. 4655/08/178

Požadavky výše uvedených účastníků řízení se týkají realizace stavby.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost nepodala žádné připomínky.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků stavebního řízení:

Zamítnuté návrhy a námitky:

- Námitka vlastníka sousedního pozemku paní Františky Kučerové, bytem Brozany nad Ohří 159 podaná při ústním jednání zápisem do protokolu zastupujícími Ing. Černostou a paní Černostovou. Námitka se týká nesouhlasu umístění vikýřových oken, ze kterých bude možnost nahlížet na pozemek v jejich vlastnictví.

Stavební úřad tuto námitku zamítl, protože se domnívá, že v centru obce, nelze vždy zamezit nahlížení přes hranici pozemku sousedů a že v tomto případě se nejedná ani o pozemek zastavěné plochy k bydlení, ale zemědělskou stavbou. Pohoda bydlení tedy nebude narušena a nebude dotčeno ani vlastnické právo souseda.

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno:

- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.dne 11.11.2008 č.j. TPCS/2390/Po/2008
- Telefónica O2 Czech Republic a.s. dne 26.11.2008 č.j. bez č.j.
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. dne 22.10.2008 č.j. 124833/08/CUL/VV0
- ČEZ Distribuce, a.s. dne 20.10.2008 č.j. 362/08
- ČEZ Distribuce, a.s. dne 14.1.2009 č. 4120402411
- RWE Distribuční služby, s.r.o. dne 9.9.2008 č.j. 3808/08/178
- RWE Distribuční služby, s.r.o. dne 4.11.2008 č.j. 4655/08/178

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky.

Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Stavební povolení nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci.

Ing. Jan Nejtek
vedoucí stavebního úřadu

Vyvěšeno: Sejmuto:

Razítko a podpis orgánu, který rozhodnutí vyvěsil a sejmul:

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 2500 Kč, položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 1000 Kč, celkem 3500 Kč byl zaplacen.

Příloha pro všechny: situace umístění stavby

Obdrží:

zástupce žadatele (doručenky)

Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o., IDDS: wbjuo6mk

obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn (doručenky)

Městys Brozany nad Ohří, IDDS: ciwbuqk

ostatní účastníci územního řízení – doručeno veřejnou vyhláškou

účastníci stavebního řízení (doručenky)

Autoklub Brozany- Autokempink, spol. s r.o., IDDS: w9zpkup

Jiří Novotný, Na Průhonu č.p. 375, 411 81 Brozany nad Ohří

Hana Novotná, Na Průhonu č.p. 375, 411 81 Brozany nad Ohří

Vladimír Manda, Dolánky nad Ohří č.p. 153, 413 01 Roudnice nad Labem

Hana Mandová, Dolánky nad Ohří č.p. 153, 413 01 Roudnice nad Labem

Františka Kučerová, Brozany nad Ohří č.p. 159, 411 81 Brozany nad Ohří

Telefónica O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: qihdk9n

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

ostatní

Úřad Městysu Brozany nad Ohří, IDDS: ciwbuqk – k vyvěšení na úřední desce

Městský úřad Litoměřice, odbor správní - recepce, Mírové náměstí č.p. 15/7, 412 01 Litoměřice 1 –

k vyvěšení na úřední desce

spis

Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **8902310-17254-100610072735**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v elektronické podobě do podoby listinné, skládající se z **14** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Dokument na vstupu byl podepsán a platnost uznávaného elektronického podpisu (značky) byla ověřena.

Údaje o elektronickém podpisu: číslo certifikátu **04 8F 71**, obchodní firma **PostSignum Qualified CA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**

Ověřující osoba: **Markéta Vaníčková**


Vystavil: **Městys Brozany nad Ohří**

v **Brozanech nad Ohří** dne **10.06.2010**

Podpis



8902310-17254-100610072735



Městský úřad Litoměřice
Stavební úřad

SPIS. ZN.: SU/0098133/08/Ci
Č.j.: 0053827/10/SÚ/VCi
VYŘIZUJE: Cibulková
TEL.: 416916136
E-MAIL: vera.cibulkova@litomerice.cz
DATUM: 20.7.2010

SDĚLENÍ

Stavební úřad Městský úřad Litoměřice, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že společně rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení stavby „Nástavba hasičské zbrojnice včetně dešťové kanalizace, přípojky kanalizace, STL přípojky plynu a kabelové přípojky NN v obci Brozany nad Ohří“ ze dne 7.6.2010 č.j. SU/0098133/08/Ci

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 13.7.2010 a je vykonatelné.

Věra Cibulková
oprávněná úřední osoba stavebního úřadu

Městský úřad
Litoměřice
Stavební úřad

Příloha: ověřená PD

Štítek „Stavba povolena“ bude předán stavebníkovi po oznámení vybraného zhotovitele stavby.

Obdrží:

zástupce navrhovatele (doručenky)
PK Polerecký, spol. s r.o., Mrázova č.p. 1328/26, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 + příloha
ostatní
Úřad Městysu Brozany nad Ohří + příloha
spis

Městský úřad Litoměřice
Stavební úřad

SPIS. ZN.: SU/0098133/08/Ci
Č.j.: 0053827/10/SÚ/VCi
VYŘIZUJE: Cibulková
TEL.: 416916136
E-MAIL: vera.cibulkova@litomerice.cz
DATUM: 20.7.2010

SDĚLENÍ

Stavební úřad Městský úřad Litoměřice, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že společně rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení stavby „Nástavba hasičské zbrojnice včetně dešťové kanalizace, přípojky kanalizace, STL přípojky plynu a kabelové přípojky NN v obci Brozany nad Ohří“ ze dne 7.6.2010 č.j. SU/0098133/08/Ci

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 13.7.2010 a je vykonatelné.

Věra Cibulková
oprávněná úřední osoba stavebního úřadu

Městský úřad
Litoměřice
Stavební úřad

Příloha: ověřená PD

Štítek „Stavba povolena“ bude předán stavebníkovi po oznámení vybraného zhotovitele stavby.

Obdrží:

zástupce navrhovatele (doručenky)

PK Polerecký, spol. s r.o., Mrázova č.p. 1328/26, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1 + příloha

ostatní

Úřad Městyse Brozany nad Ohří + příloha

pis



Městský úřad Litoměřice

Stavební úřad

Pekařská 2, 412 01 Litoměřice

SPIS. ZN.: SU/0039574/12/Du
ČJ.: 0047495/12/SÚ/JDu
VYŘIZUJE: Ducká Jaroslava
TEL.: 416 916 417
E-MAIL: jaroslava.ducka@litomerice.cz

DATUM: 16.7.2012

Ustanovení v Stavebním zákoně	Podpis
16.07.2012	
430/2012/2012	

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městský úřad Litoměřice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne podal **Městys Brozany nad Ohří, zastoupený starostou Ing. Václavem Beštou, IČ 00263397, Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří** (dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje

do 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení, které vydal Stavební úřad Městský úřad Litoměřice dne 7.6.2010 pod č.j.: SU/0098133/08/Ci na stavbu:

„Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice včetně dešťové kanalizace a přípojek kanalizace, STL přípojky plynu a kabelové přípojky NN v obci Brozany nad Ohří“

(dále jen "stavba") hasičská zbrojnice na pozemku st. p. 862, 906 v katastrálním území Brozany nad Ohří, kanalizační přípojka a dešťová kanalizace na části pozemku parc. č. 94/1 v katastrálním území Brozany nad Ohří, STL přípojka plynu na části pozemku st. p. 862, parc. č. 94/1, 1745 v katastrálním území Brozany nad Ohří, kabelová přípojka NN na části pozemku st. p. 415, 862, parc. č. 94/1 v katastrálním území Brozany nad Ohří.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Městys Brozany nad Ohří, Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří

Odůvodnění:

Stavebník oznámil stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti platnost stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Blanka Černostová, Lada Klárová, Vladimír Manda, Hana Mandová, Hana Novotná, Jiří Novotný, Autoklub Brozany - Autokempink, spol. s r.o., ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Telefónica Czech Republic a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Jan Nejtek
vedoucí stavebního úřadu

Obdrží:

žadatel (doručenky)

Městys Brozany nad Ohří, IDDS: ciwbuqk

ostatní účastníci (doručenky)

Blanka Černostová, Palackého náměstí č.p. 159, 411 81 Brozany nad Ohří

Lada Klárová, Hájecká č.p. 282, 273 51 Unhošť

Vladimír Manda, Dolánky nad Ohří č.p. 153, 413 01 Roudnice nad Labem

Hana Mandová, Dolánky nad Ohří č.p. 153, 413 01 Roudnice nad Labem

Hana Novotná, Na Průhonu č.p. 375, 411 81 Brozany nad Ohří

Jiří Novotný, Na Průhonu č.p. 375, 411 81 Brozany nad Ohří

Autoklub Brozany - Autokempink, spol. s r.o., IDDS: w9zpkup

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

Telefónica Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h

spis

Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem 36080960-17254-120720081413, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jeho soulad s právními předpisy.

Podpíjící dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 20.07.2012 v 08:14:44. Zaručený elektronický podpis byl ověřen platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 20.07.2012 03:01:06. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: kvalifikovaného certifikátu 12 84 C1, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983] pro podepisující osobu (zmačující osobu) Ing. Jan Nejtek, vedoucí odboru, Město Litoměřice, 154, Město Litoměřice [IČ 263958]. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Objekt, který autorizovanou konverzí dokumentu provedl:

Městys Brozany nad Ohří

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

20.07.2012

Osoba, příjemce a podpis osoby, která autorizovanou konverzí dokumentu provedla:

Markéta Vaníčková

Číslo úředního razítka:



36080960-17254-120720081413

Poznámka:

Od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 12 84 C1, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupně způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



Městský úřad Litoměřice
Stavební úřad

Pekařská 2, 412 01 Litoměřice

SPIS. ZN.: SU/0039574/12/Du
Č.J.: 0057121/12/SÚ/JDu
VYŘIZUJE: Ducká Jaroslava
TEL.: 416 916 417
E-MAIL: jaroslava.ducka@litomerice.cz
DATUM: 30.8.2012

13. 08. 2012	
494/012	

SDĚLENÍ

Stavební úřad Městský úřad Litoměřice, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí – prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu: „Nástavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice včetně dešťové kanalizace a přípojek kanalizace, STL přípojky plynu a kabelové přípojky NN v obci Brozany nad Ohří“ ze dne 16.7.2012 č.j. 0047495/12/SÚ/JDu

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů **dne 16.8.2012** a je vykonatelné.

Jaroslava Ducká
oprávněná úřední osoba stavebního úřadu

Obdrží:

žadatel (doručenky)
Městys Brozany nad Ohří, IDDS: ciwbuqk

spis

Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **37899326-17254-120904075935**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 04.09.2012 v 08:00:46. Zaručený elektronický podpis byl sledován platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči poslednímu zveřejněnému seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 04.09.2012 05:12:57. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **13 65 24**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Jaroslava Ducká, stavebně správní referent, 696, Město Litoměřice [IČ 00263958]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Subjekt, který autorizovanou konverzí dokumentu provedl:

Městys Brozany nad Ohří

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

04.09.2012

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzí dokumentu provedla:

Markéta Vaničková

Otisk úředního razítka:



37899326-17254-120904075935

Poznámka:

Od doby od uveřejnění seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost kvalifikovaného certifikátu 13 65 24, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění kvalifikovaného certifikátu.

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

Městský úřad Litoměřice
Stavební úřad

SPIS. ZN.: SU/0048423/10/Be
Č. J.: 0048822/10/SÚ/LBe
VYŘIZUJE: ing. Bezděka
TEL.: 416916138
E-MAIL: libor.bezdeka@litomerice.cz
DATUM: 28.6.2010

SOUHLAS

Stavební úřad Městský úřad Litoměřice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona

s o u h l a s í

s vydáním stavebního povolení Městským úřadem Litoměřice odborem dopravy a silničního hospodářství pro stavbu:

" Úprava prostoru před stanicí HZS v Brozanech nad Ohří "

umístěnou na pozemcích parc. č. 1745, 1746, 1747, 1564/3 v katastrálním území Brozany nad Ohří. Umístění stavby je v souladu se záměry územního plánování a stavební úřad nebude pro tuto vydávat územní rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.

Poučení:

Tento souhlas podle stavebního zákona nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

**Městský úřad
Litoměřice
Stavební úřad**

Ing. Libor Bezděka
vedoucí stavebního úřadu



Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)
Městys Brozany nad Ohří, IDDS: ciwbuqk

DO

Městský úřad Litoměřice, odbor dopravy a silničního hospodářství, Topolčianská 1, 412 33 Litoměřice

spis

Příloha č. 7 Zadávací dokumentace, současně Příloha č. 4 Smlouvy o dílo

Seznam subdodavatelů

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce vyhlášená v užším řízení dle § 21 odst. 1 písm. b) a § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem:

„Volnočasové centrum "Hasičárna", vč. úpravy prostranství“

evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek: 485653

1. Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč provádí realizaci zakázky

1. Obchodní firma nebo název:	S pro S cz, spol. s r.o.	Rekonstrukce střechy
Sídlo/místo podnikání:	Okružní 385, 411 56 Bohušovice nad Ohří	
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným	
Telefon/fax:	416 741 658 / 416 736 220	
E-mail:	j.stanislavsky@spros.cz	
IČ:	273 52 609	
DIČ:	CZ27352609	
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Jan Stanislavský	
Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2. Obchodní firma nebo název:	Thermoservis MSK s.r.o.	ZTI + ÚT
Sídlo/místo podnikání:	Mírové nám. 25, 412 01 Litoměřice	
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným	
Telefon/fax:	736 481 903	
E-mail:	montaze@thermoservis-msk.cz	
IČ:	254 12 663	
DIČ:	CZ25412663	
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Milan Skalický	
Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

3. Obchodní firma nebo název:	Alexandr Černý	Elektroinstalace
Sídlo/místo podnikání:	Školní 27, 411 55 Terezín	
Právní forma:	OSVČ	
Telefon/fax:	602 183 727	
E-mail:	cerny-elektroslužby@telecom.cz	
IČ:	44238878	
DIČ:	CZ5403172049	
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Alexandr Černý	
Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

Dodavatel může přidat libovolný počet řádků, dle počtu Subdodavatelů, kteří se budou podílet na vlastním předmětu plnění včetně uvedení popisu prováděných prací/dodávek/služeb.

2. Seznam osob, s jejichž pomocí Uchazeč prokazoval kvalifikaci v Žádosti o účast

1. Obchodní firma nebo název:		Rozsah kvalifikace
Sídlo/místo podnikání:		
Právní forma:		
Telefon/fax:		
E-mail:		
IČ:		
DIČ:		
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:		
Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2. Obchodní firma nebo název:		Rozsah kvalifikace
Sídlo/místo podnikání:		
Právní forma:		
Telefon/fax:		
E-mail:		
IČ:		
DIČ:		
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:		
Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

Dodavatel přidá řádky dle počtu Subdodavatelů, kterými prokazoval kvalifikaci ve své Žádosti o účast.

3. Oprávněná osoba za uchazeče jednat

Podpis oprávněné osoby:	
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Tomáš Šenfeldr
Funkce:	jednatel společnosti

Praha, dne 14. 07. 2014



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva č. 7720710775

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen **pojistitel**),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ 130 00

tel. 251 016 111

STAVBY KÜHN s.r.o.

se sídlem Praha 1, Dušní 112/16, PSČ 110 00, Česká republika

IČ: 63144719

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 103151

(dále jen **pojistník**)

zastoupený Ing. Tomášem Šenfeldrem, jednatelem

zavírají

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

BROKER VISION, s.r.o.

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Václavské nám. 819/43, PSČ 110 00, Česká republika

IČ: 24669245

(dále jen **pojišťovací makléř**)

respondenční adresa pojišťovacího makléře:

Chcovic, Teplická 86, PSČ 419 01, Česká republika

Článek I. Úvodní ustanovení

Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.

Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příložených výpisech z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 103151 a ze Živnostenského rejstříku v ARES.

K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen ZPP), Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen DPP) a Doložky.

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P - 100/09 – pro pojištění majetku a odpovědnosti.

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik

DPP P - 520/05

Pojištění odpovědnosti

DODP2 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku - základní rozsah pojištění (1201)

DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

DODP8 - Regresy dávek nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Obecné

DOB1 - Elektronická rizika – Výluka (1201)

Doložky

Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu - Čisté finanční škody - rozšíření rozsahu pojištění

Článek II.

Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

Obecná ujednání pro pojištění majetku

1. Pojištění majetku se nesjednává.

Přehled sjednaných pojištění

Pojištění se sjednává v níže uvedeném rozsahu:

1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění se řídí: VPP P- 100/09, ZPP P-600/05 a doložkami DOB1, DODP2, DODP5, DODP8

Por. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění ⁶⁾	Sublimit pojistného plnění Kč ⁷⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Územní platnost pojištění
	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku DODP2	50 000 000 Kč	---	20 000 Kč	Česká republika
	Náklady zdravotní pojišťovny DODP5, Regresy dávek nemocenského pojištění DODP8		1 000 000 Kč	1 000 Kč	Česká republika
	Čisté finanční škody v rozsahu Doložky pro pojištění odpovědnosti za škodu - Čisté finanční škody - rozšíření rozsahu pojištění		1 000 000 Kč	10%, min. 5 000 Kč	Česká republika

Poznámky: Zvláštní ujednání viz Článek V.

časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2 písm. b) VPP P – 100/09, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2 písm. c) VPP P – 100/09, jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy, první riziko je limit pojistného plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 1 písm. a) VPP P – 100/09,

maximální roční limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu pojištění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 3. VPP P 100/09,

limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost,

odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast,

odchylně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění,

sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění - pro pojištění odpovědnosti,

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

Pojistné za sjednanou dobu pojištění činí:

1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojistné 100 600 Kč

Pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem 100 600 Kč.

uplatnění obchodní slevy ve výši 15%

celkové pojistné činí 85 510 Kč.

Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je šestiměsíční. Pojistné je splatné k datům a v částkách takto:

datum:	částka:
15. 12. 2012	42 755 Kč
15. 6. 2013	42 755 Kč

Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č.ú. **330034-50050022/0800** vedený u České spořitelny, a.s. variabilní symbol: 7720710775.

Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

Okamžik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634,

664 42 Modřice

Tel.: 841 105 105

E-mail: podatelna@koop.cz

fax: 547 212 602, 547 212 561

Případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené okamžikem, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

Článek V.

Zvláštní ujednání

Zvláštní ujednání vztahující se k Článku II., bodu 2., tabulce **2.1.1.**:

Pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku dle ZPP P-600/05, čl. V. se sjednává sublimit pojistného plnění⁷⁾ ve výši 1 000 000 Kč.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výroku se nevztahuje na škody vzniklé v souvislosti s předmětem podnikání:

- zprostředkování obchodů a služeb
- poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Mimo výluk uvedených ve VPP a ZPP se pojištění dále nevztahuje na

- a) odpovědnost podnikatelů:
 - zabývajících se výstavbou a údržbou přehrad
 - zabývajících se pracemi pod vodou
- b) důlní práce, dobývací práce a hloubení:
 - podzemní a podvodní doly a všechny podzemní práce s nimi spojené
 - ražba tunelů včetně s ním souvisejících výkopových prací – tato výluka neplatí u tunelů/výkopů s průměrem/šífkou 3 metry a méně.

Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jediné tehdy, jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

Pojistné plnění za škody na podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních, jejichž poloha odpovídá dokumentaci (nákresey znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti ve výši 20 % pojistného plnění nebo spoluúčasti uvedené v této pojistné smlouvě, podle toho, která z nich je vyšší.

Pojistné plnění za škody na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci (podzemních mapách) zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené v této pojistné smlouvě.

Pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění⁷⁾ ve výši 5 000 000 Kč.

K tomuto pojištění se dále vztahují klauzule D 110 a D 117:

D 110 Zvláštní podmínky ohledně bezpečnostních opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou jediné tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci projektu, jehož se to týká.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že pro pojištěné místo a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Za škodu vyplývající z toho, že pojištěný ihned neodstranil překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na území staveniště a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v nich voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada škody neposkytuje.

D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu vzniklou zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do níže uvedené maximální délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou pojistnou událost.

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že

1. potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypáním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí,
2. potrubí bylo ihned po položení do doby uvedení do provozu uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna apod.,

3. výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypány ihned po provedení tlakové zkoušky.

Maximální délka: 50 metrů

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou na dopravních prostředcích v souladu s ustanovením § 433 a § 435 občanského zákoníku. Nevztahuje se však na škody, které vzniknou odcizením celého motorového vozidla.

Pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění⁷⁾ ve výši 1 000 000 Kč.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí výši 10 %, minimálně však 10 000 Kč.

sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění - pro pojištění odpovědnosti

Článek VI. Závěrečná ustanovení

Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu **od 15. 12. 2012 do 14. 12. 2013**, která je zároveň pojistnou dobou.

Pojistník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.

Pojistník podpisem pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacího makléře. Odchylně od čl. V. VPP P-100/09 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného a to doručením pojistiteli.

Pojistná smlouva byla vypracována ve čtyřech stejnopisech, pojistník obdrží jeden stejnopis, pojistitel si ponechá dva stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží jeden stejnopis.

Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.

Tato pojistná smlouva obsahuje 5 stran a 2 přílohy. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I. odst. 3. této smlouvy.

čet příloh:

příloha č. 1 - kopie výpisu z obchodního rejstříku

příloha č. 2 - kopie výpisu ze Živnostenského rejstříku v ARES

pojistitele
Praze dne 9. 11. 2012

Pavel Zřna
underwriter specialista


KOOPERATIVA POJIŠTOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA PRAHA
VINOHRADESKÁ 1425/72
150 03 PRAHA 3
-3-

Ing. Hana PAPEŽOVÁ
underwriter

pojistníka
Praze dne 9. 11. 2012

Ing. Tomáš Šenfeldr
jednatel

stnou smlouvu vypracovala: Hana Papežová, underwriter



kooperativa

GENNA INSURANCE GROUP

P - 520/05

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

tyto dodatkové pojistné podmínky rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných podmínek.

položka DOB1 - Elektronická rizika - Výluka (1201)

Uvádí se, že se pojištění nevztahuje na jakákoli poškození, následné škody, ztrátu užitné hodnoty, náklady, nároky a výdaje preventivní i jiné, jakékoli povahy přímo i nepřímo plynoucí nebo způsobené, ať plně nebo částečně:

- a) užíváním, zneužitím, fungováním selháním internetu, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě, internetové stránky, internetové adresy nebo podobného zařízení či služby,
- b) jakýmkoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení,
- c) projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu,
- d) jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací,
- e) jakýmkoli porušením, zničením, zkrácením, zborcením, narušením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu,
- f) ztrátou možnosti využívání dat nebo omezením funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného,
- g) jakýmkoli porušením, ať úmyslným nebo neúmyslným, duševních majetkových práv (např. ochranné známky, autorského práva, patentu apod.).

Vše uvedené výluky se však neuplatní, vznikne-li z výše uvedených příčin následné poškození nebo zničení pojištěné věci některým z pojistných nebezpečí „požár“, „povodeň“, „vichřice“, „sesuv“, „náraz“ nebo „vodovod“, je-li předmět pojištění proti takovému pojistnému nebezpečí v pojistné smlouvě pojištěn.

položka DODP2 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku - Základní rozsah pojištění (1201)

činnosti nebo vztahem podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05 jsou činnosti nebo vztahy vyplývající z předmětu podnikání pojištěného uvedeného v příložené listině (např. živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku, apod.).

Pokud některý z předmětů podnikání pojištěného zahrnuje více oborů, podskupin apod. (dále jen „obory činnosti“) – např. obory činnosti živnosti volné, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny v pojistné smlouvě (včetně jejich příloh, příložených listin); nejsou-li obory činnosti v pojistné smlouvě výslovně uvedeny, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které má pojištěný zapsány/uvedeny v příslušném předmět podnikání evidujícím rejstříku, registru nebo jiném informačním systému veřejné správy či obdobné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Ve smyslu čl. I. odst. (5) ZPP P - 600/05 se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku a za škodu způsobenou vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání.

Pojištění se vztahuje na všechny výrobky pojištěného, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak.

Pojištění se vztahuje i na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění, jestliže z odpovědnosti za škodu na zdraví nebo na životě, se kterou tato škoda souvisí, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného pojistnou smlouvou.

položka DODP5 - Náklady zdravotní pojišťovny - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05.

položka DODP8 - Regresy dávek nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Pojištění se vztahuje i na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zaměstnance pojištěného v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného podle čl. I. odst. (1) ZPP P - 600/05.



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Doložka pro pojištění odpovědnosti za škodu - Čisté finanční škody - rozšíření rozsahu pojištění

Nad rámec bodu i) až iii) čl. I. odst. (2) písm. a) ZPP P - 600/05 se pojištění obecné odpovědnosti za škodu vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za majetkovou škodu, která vznikla jinému jinak než jako škoda na zdraví, životě nebo věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou nebo škoda vyplývající z takové škody.

Toto pojištění se však mimo výluk uvedených v pojistné smlouvě, jejích doložkách a VPP, ZPP a DPP vztahujících se k pojištění odpovědnosti za škodu, dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:

- a) vadou výrobku a/nebo vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání,
- b) vadou poskytnuté odborné služby (např. zprostředkování obchodu nebo služeb, vedení účetnictví, projektová činnost ve výstavbě),
- c) znečištěním životního prostředí,
- d) nenáhlým, pozvolným, postupným nebo průběžným působením nebezpečných/odpadních látek, teploty, vlhkosti, hluku, pachu, dýmu, záření, otřesů nebo podobných imisí/emisí/vlivů na okolí,
- e) pojištěným v souvislosti s výkonem funkce člena statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby,
- f) schodkem na finančních hodnotách, jejichž úschovu nebo správu pojištěný vykonává,
- g) zpronevěrou,
- h) v souvislosti s jakoukoli finanční/platební transakcí (včetně obchodování s cennými papíry či dražby cenných papírů),
- i) v souvislosti s poskytováním (včetně neposkytnutí) rad, doporučení, pokynů, odhadů, předpovědí apod. a/nebo se zastupováním či zprostředkováním, které se týká jakéhokoli investování nebo financování a/nebo které se týká hodnot/cen nemovitostí/objektů/prostorů nebo elektřiny, plynu, vody, tepla, tepelné energie, pohonných hmot a/nebo obdobných komodit nebo budoucích změn jejich hodnot/cen nebo budoucích změn stavu a okolí nemovitostí/objektů/prostorů, v souvislosti s nedostatečným, neuspokojivým nebo nižším než očekávaným nebo odhadovaným či garantovaným výnosem jakékoli investice nebo se změnou tržní hodnoty/ceny jakékoli investice nebo komodity,
- j) při chybném vedení vlastního účetnictví nebo provedením chybné platby v účetnictví pojištěného,
- k) na pohledávce pojištěného,
- l) výkonem funkce správce konkursní podstaty, insolvenčního správce nebo likvidátora,
- m) výkonem exekuční činnosti,
- n) nesplněním nebo prodlením se splněním smluvní povinnosti,
- o) nedodržením stanovené nebo deklarované či přislíbené doby stavby/výstavby nebo doby dodávky, nedodržením lhůt nebo termínů, mimo lhůt stanovených přímo právním předpisem, soudem nebo příslušným správním orgánem,
- p) nedodržením smluvně stanovených nákladů nebo jiných parametrů zadáných objednatelem,
- q) nedodržením rozpočtu / předběžného odhadu / kalkulace,
- r) vadou typového projektu za druhou nebo další škodu; pro účely tohoto pojištění se typovým projektem rozumí projekt, který je pojištěným opakovaně používán v nezměněné podobě,
- s) jakýmkoli porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu obchodní firmy a označení původu, práv autorských a práv s nimi souvisejících),
- t) porušením povinnosti mlčenlivosti,
- u) jakoukoli činností související se zpracováním dat, službami databank, správou sítí, racionalizací nebo automatizací,
- v) poskytováním softwaru nebo hardwaru,
- w) v souvislosti s výstavbou nebo údržbou přehrad,
- x) na podzemních sítích nebo zařízeních, pokud správnost zakreslení situace jednotlivých podzemních sítí nebo zařízení nebyla prokazatelně odsouhlasena jejich správci,
- y) při zastoupení před soudy při výkonu specializovaného právního poradenství podle zvláštních předpisů, jestliže byly na základě smlouvy mezi pojištěným a jeho klientem vykonány pouze úkony právní služby v souvislosti se zastoupením před soudy,
- z) vědomou nedbalostí; pro účely tohoto pojištění se škodou způsobenou vědomou nedbalostí rozumí škoda,

Výpis platných

která byla způsobena jednáním nebo opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že jej nezpůsobí.

V souladu s výše uvedeným se na toto pojištění vztahují všechny výluky a omezení pojistného plnění uvedené v pojistné smlouvě, jejích doložkách a VPP, ZPP a DPP vztahujících se k pojištění odpovědnosti za škodu, pokud v pojistné smlouvě, její doložce nebo DPP není výslovně ujednáno jinak.

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání (např. dle doložky DODP6 - Křížová odpovědnost), s výjimkou výslovně v pojistné smlouvě ujednaného odchýlného ujednání právě od tohoto ujednání této doložky, neuhradí pojistitel z tohoto pojištění škodu, za kterou pojištěný odpovídá subjektům uvedeným v čl. IV. odst. (4) písm. a) až c) ZPP P - 600/05.

Výpis platných

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 103151

Datum zápisu:	29. května 1995
Spisová značka:	C 103151 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	STAVBY KÜHN s.r.o.
Sídlo:	Praha 1, Dušní 112/16, PSČ 110 00
Identifikační číslo:	631 44 719
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	zprostředkování obchodů a služeb koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1-3 a v § 3 odst. 2 písm. m/ zák.č. 455/91 Sb.) provádění staveb, jejich změn a odstraňování reklamní činnost a marketing výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
Statutární orgán:	Jednatel: Ing. Tomáš Šenfelder, dat. nar. 9. října 1962 Lovosice - Lukavec 55, PSČ 410 02 den vzniku funkce: 15. května 2001 jednatel: Antonín Kühn, dat. nar. 3. března 1989 Brozany nad Ohří, Na Zámku 390, PSČ 411 81 den vzniku funkce: 1. února 2012
Způsob jednání:	Za společnost jednají jednatelé, a to každý samostatně. Jednatelé se za společnost podepisují tak, že každý jednatel samostatně připojí k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti svůj vlastnoruční podpis.
Společníci:	GKR HOLDING a.s. Praha 1, Dušní 112/16, PSČ 110 00 Identifikační číslo: 250 44 192 Vklad: 11 802 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 100 %
Ákladní kapitál:	11 802 000,- Kč

ento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).

ce: 29.10.2012 13:13:49

aje platné ke dni 29.10.2012 06:00:00

Výpis ze Živnostenského rejstříku v ARES

(Datum aktualizace databáze: 25.10.2012)

Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc.

Základní údaje

IČ: 63144719
obchodní firma: STAVBY KÜHN s.r.o.
sídlo: Dušní 112/16, 11000 Praha - Staré Město
právní forma: 112 - Společnost s ručením omezeným
typ subjektu: právnická osoba tuzemská
evidující úřad: 310001 - Úřad městské části Praha 1
vznik první živnosti: 29.5.1995

člen statutárního orgánu: Ing. Tomáš Šenfěldr, datum narození 9.10.1962
bydliště: 41002 Lukavec 55

člen statutárního orgánu: Antonín Kühn, datum narození 3.3.1989
bydliště: Na Zámku 390, 41181 Brozany nad Ohří

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství,
lesnictví a myslivost
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební
činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Ubytovací služby
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně
lektorské činnosti
druh živnosti: Ohlašovací volná
vznik oprávnění: 29.5.1995

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

druh živnosti: Ohlašovací vázaná
vznik oprávnění: 23.10.2001

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

druh živnosti: Ohlašovací vázaná
vznik oprávnění: 31.5.2011

Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne 29.10.2012 v 13:20:45
Copyright © 2012, Ministerstvo financí ČR, ares@mfc.cz

Supervize

Supervize (10)

Supervize (10)

Indikator 2.2

Indikator 2.2 (10)

Indikator 2.2 (10)

Supervize (10)

Supervize (10)

Supervize (10)

Supervize (10)

Supervize (10)

Supervize (10)

Supervize (10)

Supervize (10)

STAVBY KUHN S.T.O.

STAVBY KUHN S.T.O. (10)

STAVBY KUHN S.T.O. (10)

STAVBY KUHN S.T.O. (10)

STAVBY KUHN S.T.O. (10)

STAVBY KUHN S.T.O. (10)

STAVBY KUHN S.T.O. (10)

Úsek pojištění hospodářských rizik

Dodatek č. 1

k pojistné smlouvě č. 7720710775 ze dne 9. 11. 2012

sjednané mezi smluvními stranami:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen **pojistitel**),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ 130 00
tel. 251 016 111

2

STAVBY KÜHN s.r.o.

se sídlem Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 912/10, PSČ 110 00, Česká republika

IČ: 63144719

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 103151

(dále jen **pojistník**)

zastoupený Ing. Tomášem Šenfildrem, jednatelem

Tento dodatek obsahuje pouze ta ujednání pojistné smlouvy, v nichž dochází ke změně.

1. Tímto dodatkem k pojistné smlouvě č. **7720710775** smluvní strany berou na vědomí, že došlo ke změně sídla pojistníka z původního Praha 1, Dušní 112/16, PSČ 110 00, Česká republika na nové Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 912/10, PSČ 110 00, Česká republika.
Smluvní strany se dohodly, že pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou trvá ve sjednaném rozsahu i nadále a platnost pojistné smlouvy a všech jejích dodatků tím není dotčena.
2. Ostatní ujednání pojistné smlouvy se nemění.
3. Dodatek byl vypracován ve čtyřech stejnopisech, pojistník obdrží jeden stejnopis, pojistitel si ponechá dva stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží jeden stejnopis.
4. Tento dodatek obsahuje 2 stran a 1 přílohu.
Výčet příloh: kopie výpisu z obchodního rejstříku


Za pojistitele
V Praze dne 21. 1. 2013


Pavel Zrna
underwriter specialista


KOOPERATIVA POJIŠTOVNA, a.s.
WIENNA INSURANCE GROUP
AGENCIJKA PRAHA
VINOHRADSKÁ 1425/17
150 00 PRAHA 5


Ing. Hana PAPEŽOVÁ
underwriter

Za pojistníka
V Praze dne 21. 1. 2013


Ing. Tomáš Šenfelfdr
jednatel

Pojistnou smlouvu vypracovala: Hana Papežová, underwriter

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 103151

Datum zápisu:	29. května 1995
Spisová značka:	C 103151 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	STAVBY KÜHN s.r.o.
Sídlo:	Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo:	631 44 719
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Statutární orgán:	Jednatel: Ing. Tomáš Šenfeldr, dat. nar. 9. října 1962 Lovosice - Lukavec 55, PSČ 410 02 den vzniku funkce: 15. května 2001 jednatel: Antonín Kühn, dat. nar. 3. března 1989 Brozany nad Ohří, Na Zámku 390, PSČ 411 81 den vzniku funkce: 1. února 2012
Způsob jednání:	Za společnost jednají jednatelé, a to každý samostatně. Jednatelé se za společnost podepisují tak, že každý jednatel samostatně připojí k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti svůj vlastnoruční podpis.
Společníci:	GKR HOLDING a.s. Praha 1, Dušní 112/16, PSČ 110 00 Identifikační číslo: 250 44 192 Vklad: 11 802 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 100 %
Základní kapitál:	11 802 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

Číslo výpisu: R2022/2013

Výpis se poskytuje dle § 200dc o.s.ř.

Vyhotovil: Šárka Dvořáková

Šárka Dvořáková

Opisovatelka: Šárka Dvořáková
Den zápisu: 14.01.2013 10:06:49
Městský soud v Praze
Jednatel: Ing. Tomáš Šenfeldr
Jednatel: Antonín Kühn



Kooperativa

WIENNA INSURANCE GROUP

Úsek pojištění hospodářských rizik

Dodatek č. 2

k pojistné smlouvě č. 7720710775 ze dne 9. 11. 2012

sjednané mezi smluvními stranami:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen **pojistitel**),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ 130 00
tel. 251 016 111

STAVBY KÜHN s.r.o.

se sídlem Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 912/10, PSČ 110 00, Česká republika

IČ: 63144719

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 103151

(dále jen **pojistník**)

zastoupený Ing. Tomášem Šenfildrem, jednatelem

Tento dodatek obsahuje pouze ta ujednání pojistné smlouvy, v nichž dochází ke změně.

Článek I. Úvodní ustanovení

účinnosti od 18. 10. 2013 se Článek I. bod 3. doplňuje o následující doložku:

DODP6 - Křížová odpovědnost - rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

1. Obecná ujednání pro pojištění majetku

memění se.

2. Přehled sjednaných pojištění

účinnosti od 18. 10. 2013 se v Článku II. bodu 2. mění tabulka 2.1.1. následovně (dopojištění křížové odpovědnosti):

2.1.1. Pojištění odpovědnosti za škodu - mění se

Pojištění se řídí: VPP P- 100/09, ZPP P-600/05 a doložkami DOB1, DODP2, DODP5, DODP6, DODP8

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Límit pojistného plnění ⁶⁾	Sublimit pojistného plnění Kč ⁷⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Územní platnost pojištění
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku DODP2	50 000 000 Kč	---	20 000 Kč	Česká republika
2.	Náklady zdravotní pojišťovny DODP5, Regresy dávek nemocenského pojištění DODP8		1 000 000 Kč	1 000 Kč	Česká republika
3.	Čisté finanční škody v rozsahu Doložky pro pojištění odpovědnosti za škodu - Čisté finanční škody - rozšíření rozsahu pojištění		1 000 000 Kč	10%, min. 5 000 Kč	Česká republika
4.	Křížová odpovědnost DODP6		1 000 000 Kč	5 000 Kč	Česká republika

Poznámky: Zvláštní ujednání viz Článek V.

časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2 písm. b) VPP P – 100/09, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2 písm. c) VPP P – 100/09, jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy, první riziko je limit pojistného plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 1 písm. a) VPP P – 100/09, maximální roční limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu pojištění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 3. VPP P 100/09, limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost, odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast, odchylně od čl. VII. odst. (2) ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění, sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění - pro pojištění odpovědnosti,

Článek III. Výše a způsob placení pojistného

1. Pojištění odpovědnosti za škodu 5 000 Kč
 roční pojistné za tento dodatek
 roční pojistné za tento dodatek 5 000 Kč.
 Po uplatnění obchodní slevy ve výši 15%
 roční pojistné za tento dodatek po slevách 4 250 Kč.

Pojistné za tento dodatek a dobu od 18. 10. 2013 do 14. 12. 2013 ve výši **676 Kč** je splatné k 10. 11. 2013.

Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č.ú. **330034-50050022/0800** vedený u České spořitelny, a.s. variabilní symbol: 7720710775.

Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

**Článek IV.
Hlášení škodných událostí**

Nemění se.

**Článek V.
Zvláštní ujednání**

S účinností od 18. 10. 2013 se Článek V. doplňuje následovně:

Pro pojištění křížové odpovědnosti za škodu dle DODP6 se pojištění uvedené v ZPP P-600/05, čl. I. odst. (2), písm. a) bod iii) nesjednává.

**Článek VI.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek se sjednává na dobu **od 18. 10. 2013 do 14. 12. 2013**.
1. Ostatní ujednání pojistné smlouvy se nemění.
2. Dodatek byl vypracován ve čtyřech stejnopisech, pojištník obdrží jeden stejnopis, pojistitel si ponechá dva stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží jeden stejnopis.
3. Tento dodatek obsahuje 3 strany.

Za pojistitele
V Praze dne 17. 10. 2013


Pavel Zrna
underwriter specialist

Za pojištníka
V Praze dne 17. 10. 2013


STAVEBY KUHN s.r.o.
Podniky v oboru stavebního inženýringu
110 00 Praha 1
IČ: 63 46 216 DIČ: CZ6346216
Ing. Hana PAPEŽOVÁ
underwriter specialist
Ing. Tomáš ŠENFELDR
jednatel

Pojistnou smlouvu vypracovala: Hana Papežová, underwriter specialist



Cooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

P - 520/05

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

Následující doložky z těchto dodatkových pojistných podmínek rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných podmínek.

Doložka **DODP6 - Křížová odpovědnost** - Rozšíření rozsahu pojištění (1201)

Odhylně od čl. IV. odst. (4) písm. c) ZPP P - 600/05 se pojištění vztahuje i na škodu, za kterou pojištěný odpovídá právníké odpovědností, se kterou je majetkově propojen.



Kooperativa

WIENNA INSURANCE GROUP

Úsek pojištění hospodářských rizik

Dodatek č. 3

k pojistné smlouvě č. 7720710775 ze dne 9. 11. 2012

sjednáné mezi smluvními stranami:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen **pojistitel**),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ 130 00
tel. 251 016 111

STAVBY KÜHN s.r.o.

se sídlem Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 912/10, PSČ 110 00, Česká republika

IČ: 63144719

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 103151

(dále jen **pojistník**)

zastoupený Ing. Tomášem Šenfeldrem, jednatelem

Tento dodatek byl sjednán prostřednictvím pojišťovacího makléře

BROKER VISION, s.r.o.

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Václavské nám. 819/43, PSČ 110 00, Česká republika

IČ: 24669245

(dále jen **pojišťovací makléř**)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře:

Duchcov, Teplická 86, PSČ 419 01, Česká republika

1. Po vzájemné dohodě smluvních stran se účinnost pojistné smlouvy č. 7720710775 prodlužuje do 14. 12. 2014.
2. Pojmy „doba pojištění“, „doba trvání pojištění“ resp. „trvání pojištění“ použité v textu pojistné smlouvy nahrazují se pojmy „doba jednoho pojistného roku“, resp. „jeden pojistný rok“.
3. Článek III. Výše a způsob placení pojistného se doplňuje o předpis pojistného za dobu pojištění od 15. 12. 2013 do 14. 12. 2014 následovně:

Pojistné za dobu od 15. 12. 2013 do 14. 12. 2014 činí:

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojistné 105 600 Kč

Pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem 105 600 Kč.

Po uplatnění obchodní slevy ve výši 15%

celkové pojištění činí 89 760 Kč.

Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je šestiměsíční. Pojistné je splatné k datům a v částkách takto:

datum:	částka:
15. 12. 2013	44 880 Kč
15. 6. 2014	44 880 Kč

Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č.ú. **2226222/0800** vedený u České spořitelny, a.s. variabilní symbol: 7720710775.

Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

4. Tento dodatek pojistné smlouvy nabývá účinnosti dne **15. 12. 2013**.
5. Účinnost tohoto dodatku zaniká uplynutím dne **14. 12. 2014**.
6. Ostatní ujednání pojistné smlouvy se nemění.
7. Dodatek byl vypracován ve čtyřech stejnopisech, pojistník obdrží jeden stejnopis, pojistitel si ponechá dva stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží jeden stejnopis.
8. Tento dodatek obsahuje 2 strany.

Za pojistitele
V Praze dne 25. 11. 2013

.....
Pavel Zrna
underwriter specialista

.....
Ing. Hana PAPEŽOVÁ
underwriter specialista

Za pojistníka
V Praze dne 25. 11. 2013

.....
Ing. Tomáš Šenfeldr
jednatel

Dodatek vypracovala: Hana Papežová, underwriter specialista