



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

SMLOUVA O DÍLO

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „**Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice–Ohrobec**“ spolufinancované Ministerstvem vnitra, registrační číslo projektu:

Číslo smlouvy objednatele: _____

Číslo smlouvy zhotovitele: _____

Obec Ohrobec

se sídlem: U Rybníků II čp. 30, 252 45 Ohrobec

IČO: 00241491

DIČ: CZ00241491

bankovní spojení: _____

číslo účtu: _____

Zastoupena: Ing. Otakar Janeba, starosta obce

e-mai: _____

telefo: _____

na straně jedné jako objednatel (dále jako „objednatel“)

a

STATUS stavební a.s.

se sídlem: Nádražní 998, 396 01 Humpolec

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 487

IČO: 46679120

DIČ: CZ46679120

bankovní spojení: _____

číslo účtu: _____

zastoupen: František Kubů, předseda představenstva a Jiří Kos, člen představenstva

telefon: _____, e-mai: _____

na straně druhé jako zhotovitel (dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle čl. 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.



- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 1.3. Tato smlouva vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou účastníka v zadávacím řízení k plnění předmětu zakázky, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Účastník zadávacího řízení je v této smlouvě ekvivalentním pojmem pro zhotovitele díla. Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je v této smlouvě plně ekvivalentní pojmu dílo. Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla.
- 1.4. Nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem: „**Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice–Ohrobec**“ byla vybrána zadavatelem, jímž je objednatel, jakožto nabídka ekonomicky nejvýhodnější. S ohledem na uzavření této smlouvy v návaznosti na proběhlé zadávací řízení je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán nejen touto smlouvou a jejímu podmínkami, ale rovněž i zadávacími podmínkami a nabídkou účastníka ze zadávacího řízení.

Článek 2 Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek spočívajících v kompletní přestavbě stávající požární zbrojnice spojené s přístavbou nové garáže v obci Ohrobec ve Středočeském kraji. Zároveň bude odstraněna přístavba sociálního zařízení, a to vše v souladu s projektovou dokumentací s názvem: „Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice–Ohrobec“ (dále jen „**projektová dokumentace**“) - zodpovědný projektant Ing. Aleš Tuček, ČKAIT: 0010944 a Ing. Tomáš Kaplan, ČKAIT: 0011297, KT ING s. r. o., adresa: Podvinný mlýn 2131/11, 190 00, Praha 9, IČO: 24739464, oceněným výkazem výměr, který zhotovitel předložil jako součást své nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku a souhlasným rozhodnutím o vydání společného povolení vydané Stavebním úřadem Jesenice Sp. Zn.: [REDAKCE] ze dne 26.9.2020, které bylo naposledy prodlouženo dne 31.10.2024 včetně všech případných dalších úkonů, činností prací a dodávek potřebných pro provedení díla dle požadavků objednatele vymezených v této smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na veřejnou zakázku, a to řádně a bez nedodělků. Podrobná specifikace díla je obsažena v příloze č. 1 k této smlouvě, kterou tvoří výše uvedená projektová dokumentace s názvem: „Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice–Ohrobec“ a oceněný výkaz výměr tvořící přílohu č. 2 této smlouvy.
- 2.2. Součástí předmětu plnění díla dle této smlouvy je tedy zejména:
 - (a) geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací, bude-li vytyčení nezbytné pro řádné provedení díla;
 - (b) provedení stavebních a montážních prací, spočívající v kompletní přestavbě stávající požární zbrojnice spojené s přístavbou nové garáže v obci Ohrobec ve Středočeském kraji, a to v souladu s projektovou dokumentací, stavebním povolením, se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a s touto smlouvou;
 - (c) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s realizací díla, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se díla;
 - (d) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel;
 - (e) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;



- (f) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
- (g) zajištění dopravního značení včetně jeho projednání;
- (h) případné vyřízení patřičných výkopových povolení, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí, vyřízení vyjádření všech dotčených orgánů/správce sítí;
- (i) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu veřejné zakázky;
- (j) zřízení, odstranění a ostražba staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky;
- (k) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve čtyřech (4) písemných vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči.
- (l) zhotovení geometrických plánů pro vklady věcných břemen, vyřízení patřičných výkopových povolení, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí, vyřízení vyjádření všech dotčených orgánů/správce sítí;
- (m) zpracování provozních a jiných řádů pro zkušební a trvalý provoz včetně zajištění jejich odsouhlasení správními orgány, bude-li nezbytné pro řádné provedení díla;
- (n) zajištění návodů pro obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení díla v českém jazyce včetně zaškolení obsluhy objednatele;
- (o) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání;
- (p) geodetické zaměření skutečného provedení díla, přičemž geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., a to ve třech (3) vyhotoveních v listinné podobě a v jednom (1) vyhotovení v digitální formě;
- (q) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.

2.3. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou rovněž následující činnosti:

- (a) zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na datovém nosiči (CD/DVD) při předání díla;
- (b) zajištění nezbytných opatření pro neporušení všech inženýrských sítí zachycených v objednatelům předané dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm;
- (c) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;
- (d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- (e) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady poplatků a nájemného;
- (f) koordinační činnost na stavbě;
- (g) zajištění a poskytnutí krytého zázemí v podobě stavební buňky pro potřeby technického dozoru stavebníka (dále jako „TDS“), příp. autorského dozoru a koordinátora BOZP, budou-li tyto osoby objednatelem jmenovány;
- (h) provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich;
- (i) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli ve třech (3) vyhotoveních v listinné podobě a v jednom (1) vyhotovení v digitální formě na datovém nosiči (CD/DVD); doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení



- o shodě bude zhotovitel zajišťovat a předávat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla; doklady bude zhotovitel archivovat, zajistí jejich kompletnost a předá je objednateli při předání a převzetí díla; zhotovitel dle potřeby zajistí a doplní doklady pro kolaudační řízení;
- (j) provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolů v českém jazyce ve třech (3) vyhotoveních v listinné podobě a v jednom (1) vyhotovení v digitální formě na datovém nosiči (CD/DVD); každá část díla bude individuálně vyzkoušena po zabudování, o provedení individuálního vyzkoušení každé části díla bude zhotovitelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení, kopie těchto protokolů bude objednatel předávat průběžně TDS, originály protokolů zhotovitel zkompletuje a předá zadavateli při předání a převzetí díla;
 - (k) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve třech (3) vyhotoveních v listinné podobě a v jednom (1) vyhotovení v digitální formě na datovém nosiči (CD/DVD);
 - (l) po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím, provede zhotovitel komplexní vyzkoušení díla podle projektové dokumentace; podmínky provedení komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je TDS, který bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení; po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDS;
 - (m) celkový úklid před započítáním díla, který zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště, včetně likvidace odpadu, v rozsahu, který umožní okamžité započítání prací bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatele, celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla; a
 - (n) součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny); celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatele.
- 2.4. Předmětem díla jsou nad rámec činnosti uvedených v čl. 2 odst. 2.2 a 2.3 této smlouvy rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. Tyto činnosti, práce a dodávky jsou dále (nikoli však taxativně) specifikovány v čl. 5 odst. 5.3. této smlouvy.
- 2.5. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i příp. organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla či jeho částí a organizace a provedení event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
- a) touto smlouvou,
 - b) podmínkami stanovenými ČSN,
 - c) projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (tj. oceněný výkaz výměr), a
 - d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.



- 2.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu a dílo tak bude provedeno v souladu s normami ČSN platnými v době provádění díla.
- 2.7. Součástí předmětu plnění díla je i případné zpracování dokumentace dílenského zpracování neprefabrikovaných prvků stavební či technologické části díla, pokud v průběhu realizace díla vyvstane potřeba takovou dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla.
- 2.8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Zhotovitel je povinen takovému požadavku objednatele vyhovět za předpokladu, že:
 - a) objednatelem požadovaný materiál je na trhu v dané době dostupný, a
 - b) bude-li mít objednatelem požadovaná záměna materiálů vliv na celkovou cenu díla v podobě jejího zvýšení, bude objednatelem akceptován návrh zhotovitele na odpovídající navýšení ceny díla.
- 2.9. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Veškeré materiály a dodávané části díla musí být nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží spolu se všemi právy nutnými k řádnému a nerušenému nakládání s nimi a pro jejich užívání objednatelem. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud zhotovitel těmto požadavkům nevyhoví, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 2.10. Součástí předmětu díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon („stavební zákon“), v rozsahu a obsahu zpracování dle ustanovení § 3 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (tj. v rozsahu dokumentace pro povolení stavby se zakreslenými změnami stavby oproti projektové dokumentaci předložené zhotoviteli objednatelem k provedení díla), která bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené stavby.
- 2.11. Součástí předmětu díla bude zpracování souboru pořízené fotodokumentace o stavu stavby před jejím zahájením, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací. Fotodokumentaci bude zhotovitel průběžně pořizovat a odevzdá při předání díla v elektronické formě na CD/DVD nosiči, jejímž obsahem budou fotografie o stavu a průběhu jednotlivých stěžejních bodů průběhu realizace díla.

Článek 3 Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem. Předání staveniště proběhne nejpozději do pěti (5) pracovních dní ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do pěti (5) dní od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, dokončit a předat ve lhůtě nejdéle **do 135 dní** ode dne předání staveniště.
- 3.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním objednateli způsobem specifikovaným v čl. 12 této smlouvy. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně



- dokončí. Dílo se považuje za řádně provedené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, stavebním povolením a dalšími dokumenty blíže definujícími předmět díla, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění sjednaná v této smlouvě, zejména dojde-li k předání a převzetí příslušné dokumentace k dílu a dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
- 3.4. Zhotovitel před podpisem této smlouvy předložil harmonogram stavby. Harmonogram stavby tvoří jako příloha č. 6 nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel je při provádění díla povinen tento harmonogram stavby dodržovat.
- Harmonogram stavby (v harmonogramu uvedené termíny) bude přiměřeným způsobem upraven v následujících případech:
- a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele vedoucí k nutnosti pozastavit provádění díla,
 - b) v případě nepříznivých klimatických podmínek, které neodpovídají podmínkám uvedeným v technologických postupech,
 - c) budou-li stavební práce přerušeny z důvodu jiných okolností nezaviněných zhotovitelem (např. archeologické nálezy, ekologická břemena nebo vis maior),
 - d) v případě dodatečných požadavků objednatele na stavební úpravy neobsažené v zadávacích podmínkách,
 - e) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně projektu.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost podle ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku. Za takový objektivní důvod pro posun termínu realizace díla budou považovány zejména nevhodné klimatické podmínky panující v době realizace díla, v návaznosti na zhodnocení jejich vhodnosti pro provedení díla v požadované kvalitě a v souladu se závaznými technologickými postupy vázícími se k provedení díla a okolnosti vyšší moci. Zhotovitel je v takových případech oprávněn provádění díla na nezbytnou dobu přerušit; o přerušení provádění díla, včetně důvodu přerušení je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele. Odpovědnost zhotovitele však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele; v takovém případě není zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
- 3.6. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, příp. přikáže-li z jakéhokoli důvodu objednatel dočasné přerušení stavebních prací, nevznikne zhotoviteli z takového posunu termínu dokončení díla žádné právo na navýšení cen, náhrady újmy či smluvních sankcí, nepůjde-li ze strany objednatele o zcela svévolné a bezdůvodné rozhodnutí o dočasném přerušení prací. Termín pro dokončení díla se však prodlouží minimálně o dobu, po kterou nemohl zhotovitel z důvodů na straně objednatele dílo řádně provádět.
- 3.7. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
- 3.8. Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle této smlouvy je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu opatřeného k provedení díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla,



opatření před propadnutím lhůt poskytnutých státní správou atd.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.

Článek 4

Místo provádění díla

- 4.1. Místem plnění díla se rozumí parcely č.st. 39, 506/12, 506/13 v obci Ohrobec ve Středočeském kraji, blíže specifikováno v projektové dokumentaci.
- 4.2. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že mu objednatel před uzavřením této smlouvy toto místo plnění fyzicky konkrétně specifikoval. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se důkladně, podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil s místem plnění díla, a to i z jeho osobní prohlídky, kterou v rozsahu, který považuje za nezbytný, provedl bezprostředně před podpisem této smlouvy. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že místo plnění u objednatele je vyhovující pro provedení díla dle této smlouvy, a že neshledal žádné zjevné, či skryté překážky znemožňující provedení díla způsobem dohodnutým v této smlouvě.

Článek 5

Cena za dílo a platební podmínky

- 5.1. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Cena za dílo tedy činí:

- a) **Cena bez DPH ve výši 6 780 521,- Kč (slovy: Šest milionů sedm set osmdesát tisíc pět set dvacet jedna korun)**
- b) DPH 21% ve výši 1 423 909,41 Kč (slovy: Milion čtyři sta dvacet tři tisíc devět set devět korun čtyřicet jedna haléřů)
- c) Cena včetně DPH ve výši 8 204 430,41 Kč (slovy: Osm milionů dvě stě čtyři tisíc čtyři sta třicet korun čtyřicet jedna haléřů)

Sjednaná cena za provedení díla je sjednána jako závazná, konečná a nejvýše přípustná, zahrnující veškeré související náklady pro řádné zhotovení a předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.

Změna ceny za dílo je přípustná pouze v případě:

- a) změně sazby DPH, a to pouze v částce odpovídající DPH a v částce odpovídající ceně včetně DPH;
- b) dohodě smluvních stran ohledně změny rozsahu díla,
- c) zjistí-li se při realizaci díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo
- d) z důvodu neúplnosti či vad projektové dokumentace,

Dojde-li ke skutečnostem specifikovaným pod písm. c) a d) tohoto odstavce, při změně ceny bude postupováno způsobem popsáním v čl. 5 odst. 5.4. této smlouvy.

- 5.2. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek veřejné zakázky. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem, ale i náklady, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu a přepravu na místo plnění včetně vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot,



zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště včetně zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k příp. kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

- 5.3. Oceněný výkaz výměr je zpracován ve formátu pdf. a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
- 5.4. Objednatel nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění (zálohy) před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.
- 5.5. **Změny rozsahu díla.** Objednatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů rozhodnout o změně v rozsahu díla spočívající v rozšíření díla (vícepráce) nebo v zúžení rozsahu díla (méněpráce/zrušené práce). Odpovídající změna díla bude zpracována nejprve ve formě změnového listu, který po schválení objednatel bude podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen vypracovat návrh změnového listu a předložit jej objednateli ke schválení ve lhůtě pěti (5) dnů od výzvy k jeho zpracování. Změnový list bude obsahovat zejména:
 - a) technický popis změny;
 - b) řádné zdůvodnění změny;
 - c) ocenění změny, doplněné kalkulačním listem;
 - d) popis vlivu navrhované změny na realizaci díla, zejména ve vztahu k termínu dokončení díla;
 - e) případné vyjádření a podpis zástupce projektanta,
 - f) vyjádření a podpis TDS,
 - g) podpis objednatele.

Pro kalkulaci nákladů ve změnovém řízení se přednostně použijí jednotkové ceny oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou z oceněného výkazu výměr zjistitelné, bude postupováno tak, že cena bude určena jako součet ceny materiálu včetně dopravy na staveniště a ceny práce pro jednotlivé stavební profese, stanovené ve výkazu výměr v příloze č. 2 této smlouvy, nebo nebude-li tam taková cena uvedena, pak taková cena bude stanovena dle aktuální Cenové soustavy ÚRS Praha a.s.

Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

Po rozhodnutí o změně díla ze strany objednatele a po písemném pokynu k provedení díla v rozsahu takové změny, je zhotovitel povinen pokračovat v provádění díla v rozsahu takové změny díla. Případná přetrvávající neshoda o ceně a termínu provedení díla v rozsahu změny není důvodem k nezahájení provádění či nedokončení takové změny díla ani k přerušení či zastavení prací.

Za vícepráce, a tedy ani za změnu rozsahu díla se však nepožadují zejména:

- a) práce, výkony a dodávky, které vyplývají z upřesnění díla podle vyšších stupňů projektové dokumentace; tato upřesnění nepředstavují rozšíření předmětu díla o další nepředpokládané části, nýbrž upravují v nezbytně nutné míře předmět díla tak, aby dílo jako součást stavby



splňovalo ve všech svých částech a funkcích zadané výsledné užité, funkční a technické parametry;

- b) práce, výkony a dodávky a jiná plnění, které byly s odbornou péčí předvídatelné v okamžiku uzavření příslušné smlouvy a které jsou zároveň nutné k tomu, aby dílo bylo dokončeno řádně a včas v souladu s podklady a standardy na něj kladenými a bylo způsobilé ke kolaudaci a užívání ze strany objednatele;

ačkoliv tato uvedená plnění nepředstavují vícepráce, je zhotovitel povinen na nutnost provedení těchto plnění objednatele upozornit bez odkladu po zjištění nutnosti jejich provedení. Tyto práce však nemají vliv na cenu ani na termín dokončení a předání díla.

V případě omezení rozsahu předmětu díla (méněprací) bude smluvní cena úměrně snížena s použitím jednotkových cen dle oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- 5.6. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem zhotovitelem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (tj. oceněný výkaz výměr). Tímto není nijak dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace díla.
- 5.7. Zhotovitel bude objednateli účtovat stavební práce podle rozpracovanosti díla, a to za každý kalendářní měsíc na základě zjišťovacích protokolů a soupisů skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených zhotovitelem, objednatelem a TDS (dále jen „**zjišťovací protokoly**“). Tyto zjišťovací protokoly vypracuje zhotovitel a zašle objednateli ke schválení nejpozději do 3. pracovního dne kalendářního měsíce následující po kalendářním měsíci, ke kterému se protokol vztahuje. Provedenými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla poddodavateli zhotovitele. Objednatel se ke zjišťovacím protokolům vyjádří do sedmi (7) pracovních dnů.
- 5.8. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a musí být označen registračním číslem projektu: [REDAKCE] a názvem projektu: Ohrobec – Rekonstrukce požární zbrojnice. Součástí podkladů a přílohou daňového dokladu bude u dílčí měsíční fakturace soupis provedených prací a zjišťovací protokol, odsouhlasený objednatelem a TDS, u konečné fakturace i předávací protokol a protokol o předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby; bez těchto příloh je faktura neúplná.
- 5.9. Faktury za předcházející měsíc musejí být objednateli prokazatelně doručeny nejpozději do 15. dne měsíce následujícího. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti daňového dokladu, nebudou obsahovat předepsané přílohy nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem, vrátit zhotoviteli k opravě s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, event. vystavit fakturu novou. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.
- 5.10. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na třicet (30) dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, bude-li poslední den této lhůty oprávněně účtovaná částka odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.11. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu za provedení díla dílčími daňovými doklady (fakturami) vždy po uplynutí každého kalendářního měsíce v rozsahu skutečně provedených prací na díle v hodnotě



dle oceněného výkazu výměr v příloze č. 2 této smlouvy, jejichž provedení bylo ověřeno zjišťovacím protokolem potvrzeným ze strany objednatele, TDS Objednatele.

- 5.12. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy objednatele ujišťuje, že není nespolehlivým plátcem daně podle zákona o DPH, a že proti němu není vedeno řízení o zápis do evidence nespolehlivých plátců daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“), a zahájení takového řízení zhotoviteli nehrozí. Zhotovitel je povinen neprodleně objednateli písemně oznámit jakoukoliv změnu týkající se skutečnosti, že zhotovitel není nespolehlivým plátcem daně. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem má objednatel právo jednat dle § 109a zákona o DPH a uhradit správci daně daň za zhotovitele, přičemž takto uhrazená částka daně se započítá na úhradu závazků objednatele dle této smlouvy. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, pak objednateli vznikne povinnost zaplatit zhotoviteli částku odpovídající DPH z jím vystaveného daňového dokladu jenom v případě, že zhotovitel nade vší pochybnost prokáže její zaplacení svému správci daně.

Článek 6

Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Článek 7

Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění a závazky objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně materiálově i technicky vybavený. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy, které obdržel od objednatele, do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě shora uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:



- a) jestliže bude vůči němu zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „**insolvenční zákon**“), jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; a/nebo
- b) zrušení zhotovitele a vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
- c) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- d) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo
- e) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících.

Porušení oznamovací povinnosti podle tohoto článku smlouvy se považuje za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele od této smlouvy odstoupit.

7.3. Objednatel je mj. oprávněn:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly;
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby (zejména TDS) vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob; a
- c) stanovit organizaci kontrolních dnů tak, aby pravidelně sám nebo prostřednictvím třetí osoby mohl vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor.

7.4. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytne kontrolnímu orgánu (Ministerstvo vnitra, Evropské komisi či jiným oprávněným orgánům EU, příslušnému orgánu finanční správy a dalším oprávněným orgánům státní správy) potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup ke všem potřebným dokladům, tj. dokladům o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, vč. smluv a souvisejících dokumentů, v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel umožní rovněž přístup k dokladům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů), a to po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen respektovat právo Ministerstva vnitra na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárního, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutou dotací (příspěvkem). Stejně podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva vnitra, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných



orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

7.5. Další závazky zhotovitele:

- a) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními a prostředky sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky podzhotovitelů;
- b) zhotovitel se zavazuje hradit své závazky za svými poddodavateli ve sjednaných lhůtách splatnosti;
- c) zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nakládat s těmito odpady v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zásady DNSH, kdy nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné vzniklých na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Likvidaci odpadů zajistí zhotovitel na své náklady. Zhotovitel objednateli předá při předání a převzetí hotového díla přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení nebo likvidace těchto odpadů;
- d) zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště, jeho zabezpečení proti neoprávněnému vstupu třetích osob a neoprávněným zásahům a zajistí kontrolu osob vstupujících a odcházejících na/ze staveniště, vozidel vjíždějících a vyjíždějících na/ze staveniště a případně další bezpečnostní pokyny ze strany objednatele;
- e) zhotovitel jako součást svého plnění zajistí a poskytne na staveništi kryté zázemí v podobě stavební buňky pro potřeby stavebního (technického) dozoru objednatele, autorského dozoru a koordinátora BOZP. V těchto prostorech bude umístěno obvyklé odpovídající vybavení (nábytek), a prostory (skříň) pro umístění dokumentu v rozsahu: kompletní dokumentace stavby včetně revizí výkresů a zápisů z kontrolních dnů a řádně vedený stavební deník a tyto dokumenty.

7.6. Zhotovitel je oprávněn k realizaci díla využít pouze ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení, tj. poddodavatele uvedené v seznamu poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. Jiné poddodavatele je oprávněn použít pouze s předchozím souhlasem objednatele; objednatel však není oprávněn souhlas odepřít bez závažného důvodu. V návaznosti na změnu / doplnění poddodavatelů aktualizuje zhotovitel seznam poddodavatelů, přičemž ke každému poddodavateli uvede alespoň název poddodavatele a jméno pracovníka zodpovědného za pracovní skupiny, včetně jeho kontaktních údajů.

Pokud se jedná o poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění požadované kvalifikace, může jej objednatel změnit pouze ve výjimečných případech a rovněž po souhlasu objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení poddodavatelem, kterého nahrazuje.

7.7. Ke dni podpisu této smlouvy předává objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci v rozsahu jedno (1) paré kompletní projektové dokumentace v listinné podobě a jedno (1) vyhotovení v elektronické podobě, a zhotovitel tuto dokumentaci přebírá; skutečnost, že zhotovitel projektovou dokumentaci přebírá, potvrzuje podpisem této smlouvy.

7.8. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel je však jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané



- dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 7.9. Vyplyvá-li tato povinnosti ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 7.10. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, stanoví-li to právní předpis, a zhotovitel se zavazuje poskytovat těmto osobám potřebnou součinnost k výkonu jejich činnosti.
- 7.11. Zhotovitel není povinen sám zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, zhotovitel nicméně nese odpovědnost za porušení inženýrských sítí v případě, že objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění). Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny předepsanými osobními ochrannými pracovními pomůckami a zavazuje se zajistit svým pracovníkům důstojné pracovní podmínky.
- 7.13. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči svým poddodavatelům, přičemž za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení pohledávek poddodavatele za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy nejdéle do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
- 7.14. Zhotovitel se zavazuje volit v rámci vymezení předmětu díla dle této smlouvy a plnění povinností dle této smlouvy takové metody a pracovní postupy, jimiž naplní požadavky na sociálně odpovědné chování (například bude poskytovat rovné pracovní příležitosti, možnosti sociálního začlenění, a zohlední další sociálně relevantní hlediska), dále požadavky na environmentálně odpovědné jednání (například zohlední dopady činností na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, a stavební práce a případně další environmentálně relevantní hlediska spojená prováděním díla).

Článek 8

Stavební deník a kontrolní dny

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom (1) originále a dvou (2) průpisech dle ustanovení § 166 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze 1 stavební deník vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů (podzhotovitelů). Stavební deník bude uložen v zázemí na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, a to zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od projektové dokumentace, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy.
- 8.2. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku.



- 8.3. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva (2) oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu; výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve stavebním deníku provedené objednatelem do tří (3) pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.5. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé smluvní straně.
- 8.6. Smluvní strany se dohodly, že budou až do předání díla pravidelně svolávat za účelem provádění kontroly plnění této smlouvy kontrolní dny.
- 8.7. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně dvakrát (2x) měsíčně kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, objednatele, TDS, případně i autorského dozoru, byl-li jmenován.
- 8.8. Za objednatele i zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění díla. TDS je oprávněn vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo dnech i přítomnost dalších osob ze strany zhotovitele či jeho poddodavatelů, přičemž zhotovitel je povinen jejich účast na kontrolním dni zajistit.
- 8.9. Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele na kontrolním dni, jejichž účast je povinná nebo byla vyžádána, se považuje za porušení povinnosti zhotovitele poskytovat objednateli nezbytnou součinnost.
- 8.10. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. V záznamu se uvedou nedostatky a vady zjištěné během kontrolní prohlídky; vytknuté nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnut při předání staveniště a uveden v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy, zejména termín dokončení díla. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu.
- 8.12. Objednatel sám či jím pověřená osoba a TDS jsou oprávněni kontrolovat provádění díla a mají přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli, jím pověřené osobě či TDS dle jejich požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout jim za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol.
- 8.13. Objednatel bude technický dozor na staveništi provádět primárně prostřednictvím TDS. Zhotovitel je povinen objednateli, TDS, jakož i jiným pověřeným osobám poskytovat nezbytnou součinnost a přístup ke stavebnímu deníku v průběhu provádění díla. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli, jím pověřené osobě či TDS veškeré písemné doklady vztahující se k provádění díla.

Článek 9 **Staveniště a jeho zařízení**



- 9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy objednatele; zhotovitel je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle podmínek uvedených v této smlouvě převzít, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dní od obdržení písemné výzvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo provádění díla specifikované v čl. 4 odst. 4.1. této smlouvy. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.
- 9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný písemný zápis (protokol) o předání a převzetí staveniště.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na staveništi pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesené zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, zvýšenou prašností, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 9.6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je zhotovitel povinen si obstarat veškerá potřebná povolení a souhlasy, jsou-li vyžadována podle účinných právních předpisů, a předložit jejich kopii osobě vykonávající kontrolně-technický dozor do pěti (5) dnů od nabytí právní moci takových povolení či souhlasů. Bez potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat.
- 9.7. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.8. Nejpozději do deseti (10) dnů od ukončení přejímacího řízení po provedení díla bude staveniště vyklizeno a zařízení staveniště odstraněno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.



- 9.9 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

Článek 10

Podmínky provádění díla

- 10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k předmětu plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli, jím určené osobě nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními a bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, tj. ty, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
- 10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle této smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně o nevhodnosti dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své poddodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla specifikovaného v čl. 4 odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb;
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;
 - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby;
 - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou v oboru pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu;
 - a
 - e) zhotovitel zabezpečí, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení doloženo nebo bude



objednatelem shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit ho pracovníkem, který výše uvedené požadavky splňuje.

- 10.5. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele), avšak v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo spolurozhodovat o poddodavatelích podílejících se na realizaci díla, a to tak, že je oprávněn v odůvodněných případech odmítnout účast konkrétního poddodavatele na realizaci díla.
- 10.6. Zhotovitel odpovídá za újmu (škodu) způsobenou všemi osobami zúčastněnými na provádění díla po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škodu způsobenou jeho činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví či na majetku, tzn. v případě vzniku jakékoli újmy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takovou újmu odstranit uvedením do původního stavu, a pokud to není možné, tak poskytnout finanční kompenzaci.
- 10.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při převjímacím řízení předat objednateli projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení díla. Zhotovitel je dále povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na datovém nosiči (CD/DVD) a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu k dílu dle této smlouvy.
- 10.8. Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoli poddodavatele, který provádí dílo vadně nebo neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen v takovém případě na výzvu objednatele takového poddodavatele neprodleně nahradit jiným způsobilým poddodavatelem, resp. vyloučit takového poddodavatele z účasti na provádění díla a zajistit, aby vyloučený poddodavatel neprodleně opustil staveniště.
- 10.9. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Odpovědnost za škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené nese zhotovitel.
- 10.10. V případě, že má být dílčí část prováděného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele a TDS e-mailem zaslaným na adresu [redacted] a současně zápisem ve stavebním deníku minimálně tři (3) pracovní dny předem k prohlídce, aby mohl objednatel prověřit, zda zakrývaná část díla byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že zástupce objednatele i přesto bude požadovat odkrýtí uvedených konstrukcí, zhotovitel bude povinen tak učinit, ale na náklady objednatele; to neplatí, pokud se při takové kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, přičemž v takovém případě ponese veškeré náklady spojené s odkrýtím prací, opravou chybného stavu a následným zakrýtím pouze zhotovitel. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před zahájením prací a zapsán zástupcem objednatele do stavebního deníku.
- 10.11. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu separovat a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností.



Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv se subjekty, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech jejich znečištění v důsledku jím způsobených činností na stavbě.

- 10.12. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení podle příslušného zákona. Veškeré informace týkající se projektové dokumentace se považují za důvěrné. Na požádání zástupce objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a ostatním materiálu použitému pro zhotovení díla.

Článek 11

Záruka za jakost

- 11.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce šedesáti (60) měsíců ode dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatelem na stavební práce a další části díla, o nichž není dále stanoveno jinak. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatelem na zařízení předměty, pokud jsou součástí díla, není-li v záručním listu k předmětnému předmětu či zařízení uvedena či ze strany výrobce jiným způsobem obecně deklarována záruční doba delší. Převezme-li objednatel dílo s některými vadami a nedodělků, začíná záruční doba běžet až okamžikem odstranění poslední vady nebo nedodělku.
- 11.2. V rámci záruky za jakost díla zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení díla v rozsahu všech prací a dodávek, které jsou součástí díla dle této smlouvy, a garantuje splnění požadavků projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, musí být v době trvání záruky prosty jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, projektovou dokumentací, stavebním povolením nebo závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy či vlastníků inženýrských sítí, požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku, platnými předpisy nebo technickými normami nebo v případě, že dílo nemá vlastnosti obvyklé.
- 11.3. Vady objednatel uplatní u zhotovitele zpravidla bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, nejpozději však do konce záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje.
- 11.4. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla. Objednatel má právo volby nároku, a to dle svého výběru právo na odstranění vady opravou nebo úpravou díla, na přiměřenou slevu nebo v případě podstatného porušení smlouvy také na odstoupení od této smlouvy.
- 11.5. Pro případ výskytu vady v záruční době smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady nejdéle do pěti (5) pracovních dnů a v případě vady znemožňující užívání díla nebo jeho podstatné části či havarijní vady pak nejdéle do čtyřadvaceti (24) hodin. Reklamovanou vadu musí odstranit nejdéle do třiceti (30) dnů a v případě vady znemožňující užívání díla nebo jeho podstatné části či havarijní vady nejdéle do sedmi (7) dnů; to platí i v případě, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly.
- 11.6. Záruční doba poskytnutá zhotovitelem na dílo dle této smlouvy se prodlužuje o dobu trvání opravy díla nebo jeho části nebo výměny vadných částí díla.



- 11.7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba náhradního plnění (věci) odpovídá záruční době sjednané v čl. 11 odst. 11.1 této smlouvy.
- 11.8. Smluvní strany se dohodly, že:
- a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle této smlouvy; a/nebo
 - b) nenastoupí-li zhotovitel na odstraňování vad díla v termínech dle této smlouvy; a/nebo
 - c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím lhůty k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,
- má objednatel vedle ostatních oprávnění vyplývajících z této smlouvy či obecně závazných právních předpisů též právo nechat vady odstranit na náklady zhotovitele, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedením odstranění vad svépomocí či prostřednictvím třetí osoby. Objednatel je v takovém případě oprávněn požadovat po zhotoviteli náhradu účelně vynaložených nákladů na odstranění vad. Objednatel účelně vynaložené náklady vyúčtuje s tím, že jejich splatnost činí jednadvacet (21) dní od obdržení příslušného daňového dokladu (faktury). Další nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
- 11.9. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla určena. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami nebo špatnou údržbou stavebního objektu jeho správcem nebo živelnou pohromou.
- 11.10. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.
- 11.11. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani odstoupením kterékolik ze smluvních stran od této smlouvy.
- 11.12. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím (2) vyhotovení, z nichž jeden (1) stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
- 11.13. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

Článek 12

Předání a převzetí díla

- 12.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně, kvalitně, zhotoví a předá objednateli bez vad a nedodělků dokončené dílo v rozsahu stanoveném touto smlouvou, a to v souladu s požadavky sjednanými touto smlouvou. Objednatel je povinen řádně, kvalitně a bez vad a nedodělků provedené dílo převzít. Objednatel poskytne součinnost pro předání a převzetí díla a pořízení zápisu (protokolu) o předání a převzetí díla.
- 12.2. Zhotovitel má povinnost v zastoupení objednatele obstarat a nejpozději při předání díla objednateli předat veškeré podklady nezbytné ke kolaudaci díla a dokumentaci skutečného provedení stavby. Za účelem splnění této povinnosti zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a jiné dokumenty potřebné pro vydání kolaudačních souhlasů opravňujících k užívání díla. Nejpozději pět (5) dní před předáním díla objednateli předloží tři (3) vyhotovení všech dokladů objednateli, případně osobě vykonávající TDS.
- 12.3. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo dokončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným



- oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět (5) pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí pátého (5) pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení, neakceptuje-li objednatel jinou zkrácenou dobu. Objednatel může přizvat k předání a převzetí díla TDS a autorský dozor, byl-li jmenován.
- 12.4. O předání a převzetí dokončeného díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol. Předávací bude obsahovat alespoň:
- a) identifikační údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
 - b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - c) seznam dokumentů předávaných současně s dílem (zejména dokumenty uvedené v čl. 12 odst. 12.6. této smlouvy, dále pak soubor fotodokumentace zachycující průběh provádění díla a další dokumenty uvedené v této smlouvě),
 - d) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud nepřejímá, pak se specifikací důvodů, pro které odmítl dílo převzít, a
 - e) soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně případného komentáře zhotovitele, a uvedení lhůt, ve kterých je zhotovitel povinen vytknuté vady odstranit.
- 12.5. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech (3) stejnopisech podepsaných oběma smluvními stranami, z nichž jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.
- 12.6. Nejpozději pět (5) dní před zahájením přejímacího řízení zhotovitel doloží objednateli k prostudování všechny podklady ke kolaudaci, dokumentaci skutečného provedení stavby, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, návody k obsluze díla, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle čl. 2 této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Všechny tyto dokumenty v originálním vyhotovení budou objednateli předány při předání a převzetí díla, tj. oproti podpisu předávacího protokolu. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli shora uvedené dokumenty současně s předáním díla, nelze dílo považovat za dokončené a objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout.
- 12.7. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, dle svého uvážení dílo převzít, pokud vykazuje pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. Vady v takovém případě zhotovitel odstraní ve sjednané lhůtě. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky způsobem popsáním v tomto článku.
- 12.8. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště nejpozději do deseti (10) dní od předání díla. Části pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení stavebně montážních prací do předchozího stavu.
- 12.9. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo se souhlasem objednatele předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

Článek 13

Úrok z prodlení a smluvní pokuta



- 13.1. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit a předat dílo řádně dokončené a v termínu dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných milníků/uzlových bodů provedení části díla podle harmonogramu stavby, který je přílohou č. 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku 5. odst. 5.1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu při nedodržení termínu vyklizení staveniště a úprav všech staveb dotčených ploch do deseti (10) dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení, maximálně však 50.000 Kč za den.
- 13.4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu převzetí staveniště a termínu zahájení stavebních prací podle čl. 3 odst. 3.1 této Smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.5. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato, v dohodnutých termínech, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení, a to za každou takovou vadu.
- 13.6. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti nastoupit v termínu dle této smlouvy na odstraňování reklamované vady díla je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu, k jejímuž odstranění zhotovitel včas nenastoupil.
- 13.7. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou včas neodstraněnou vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí v důsledku vady nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti reklamovanou vadu ve sjednaném termínu odstranit, a to za každou takovou včas neodstraněnou vadu.
- 13.8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty, a tato nebude provedena z důvodů nepřipravenosti na straně zhotovitele, a to ve výši 500 Kč za každou i započatou hodinu přítomnosti stavebního dozoru objednatele na stavbě.
- 13.9. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla v rozsahu, v jakém dle této smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu při porušení povinnosti doručit objednateli novou záruční listinu dle čl. 16 odst. 16.5. této smlouvy ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 13.11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že dojde k porušení zákazu požívání alkoholických nápojů na stavbě a zákazu kouření na stavbě, a to ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 13.12. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.
- 13.13. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením smluvní povinnosti, za které tato smlouva povinnost zaplatit



- smluvní pokutu ukládá. Ukončením této smlouvy nezaniká vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty.
- 13.14. Zhotovitel bere na vědomí, že prostředky na úhradu ceny za provedení díla jsou objednateli poskytovány z veřejných zdrojů, mj. v podobě prostředků z dotačních programů. Pro případ, že se zhotovitel ocitne v prodlení s termínem dokončení a předání dokončeného díla objednateli a že objednatel bude v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem sankcionován pokutou nebo formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel nahradit objednateli újmu takto vzniklou odpovídající výši uložené sankce včetně jejího příslušenství (např. penále). Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že tímto není dotčen (limitován) rozsah práva objednatele na náhradu újmu vůči zhotoviteli vzniklé mu v souvislosti s jakýmkoli dalším porušením povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy či v souvislosti s ní.
- 13.15. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem objednateli nahrazena ve lhůtě čtrnácti (14) dní od jejího vyúčtování.

Článek 14

Ukončení smlouvy

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví právní předpis nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami, smluvních sankcí, poskytnutých záruk zajišťujících plnění závazků zhotovitele, jakož i jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy se považují zejména následující situace:
- a) zhotovitel nezačne realizaci díla v termínu stanoveném touto smlouvou; nebo
 - b) zhotovitel se dostane do prodlení s provedením díla delším třiceti (30) dnů; nebo
 - c) zhotovitel je v prodlení s plněním podrobného harmonogramu výstavby o více než čtrnáct (14) dní a nezjedná nápravu ani v náhradní lhůtě sedmi (7) dnů od doručení výzvy k nápravě; nebo
 - d) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým; nebo
 - e) zhotovitel nepostupuje při provádění díla v souladu s touto smlouvou, požadavky objednatele, zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě sedmi (7) dnů nebo v případě opakovaného porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy; nebo
 - f) zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, při kterém je zjevné, že dojde k porušení této smlouvy (např. v případě evidentně hrozícího prodlení s dokončením díla ve stanoveném termínu) a nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě sedmi (7) dnů; nebo
 - g) v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé; nebo



- h) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem DPH podle příslušných právních předpisů; nebo
 - i) objednatel či zhotovitel budou v prodlení s úhradou jakékoliv částky, která má být placena dle této smlouvy, po dobu delší jak třicet (30) dnů a nedojde k nápravě ani v náhradní lhůtě sedmi (7) dnů od doručení písemné výzvy ke zjednání nápravy; nebo
 - j) zhotovitel po dobu delší než čtrnáct (14) dnů přerušil práce na provedení díla, aniž by k tomu byl na základě této smlouvy oprávněn; nebo
 - k) zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 16 této smlouvy či jinak poruší ustanovení čl. 16 této smlouvy; nebo
 - l) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle čl. 7 odst. 7.2. této smlouvy.
- 14.4. V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu na straně zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli škody způsobené mu v důsledku odstoupením od smlouvy.
- 14.5. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště nejpozději do čtrnácti (14) dnů od účinnosti odstoupení od této smlouvy. Pokud zhotovitel v uvedené lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele a účtovat mu smluvní pokutu dle čl. 13 odst. 13.4 této smlouvy.
- 14.6. V případě předčasného ukončení smlouvy bude mít zhotovitel právo na zaplacení pouze částky, která bude odpovídat obvyklé hodnotě plnění provedeného zhotovitelem, které bude bez vad a pro objednatele využitelné pro zamýšlený účel. Tato obvyklá hodnota bezvadného využitelného plnění bude určena znaleckým posudkem, který zpracuje znalec určený objednatelem. Náklady na zpracování znaleckého posudku uhradí smluvní strany rovným dílem s výjimkou případu, pokud je důvodem ukončení smlouvy porušení smlouvy jednou ze stran, ponese náklady na zpracování znaleckého posudku ta strana, která smlouvu porušila; v případě, že důvodem ukončení smlouvy je porušení povinností na straně zhotovitele, bude objednatel oprávněn tyto vynaložené náklady započíst oproti ceně, jež má být doplacena zhotoviteli. V případě odstoupení od smlouvy si smluvní strany sjednávají právo objednatele dokončit dílo dle své úvahy prostřednictvím třetí osoby (jiného dodavatele).
- 14.7. Tato smlouva může být dále ukončena dohodou smluvních stran nebo výpovědí objednatele dle čl. 19 odst. 19.12. této smlouvy.

Článek 15

Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání vyklizeného staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a to do protokolárního předání díla, a
 - b) staveništi tak, jak je vymezeno v čl. 9 odst. 9.1 této smlouvy, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla a jimiž jsou zejména:
- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.



- 15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
- 15.4. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě nezúčastněné osoby. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele a třetích osob, tj. objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty nejpozději k datu převzetí díla bezplatně do původního stavu.
- 15.5. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla objednateli bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku škody z důvodu zvláštních rizik, např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, tj. v případech vyšší moci.
- 15.6. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a dále všech věcí, zařízení a vybavení stavby, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za řádné provedení díla.
- 15.7. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.
- 15.8. Výsledky projektových prací a další dokumentace, vytvořené zhotovitelem v rámci plnění předmětu této smlouvy, jsou co do hmotných substrátů majetkem objednatele, který je může použít v rozsahu potřebném pro splnění účelu této smlouvy včetně dokončení předmětu díla, v to počítaje i užití dokumentace včetně jejího doplnění, přepracování a změn provedených třetími osobami činnými pro objednatele při provádění nebo dokončení díla. Tato licence trvá i po ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu. Cena za tuto licenci a uvedené hmotné substráty je zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel může disponovat výsledky projektových prací pouze pro účel této smlouvy a je oprávněn je poskytnout třetím stranám pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Vlastnické právo k dokumentaci přechází na objednatele dnem převzetí dokumentace. Objednatel je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, které je předmětem této smlouvy.

Článek 16 Pojištění

- 16.1. **Pojištění.** Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami objednateli předložit originál uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě při provádění díla či v souvislosti s tím, přičemž výše pojistné částky činí **70 000 000,- Kč**. Pojistnou smlouvu lze nahradit pojistným certifikátem. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní povahy (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že



- po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn podle tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.
- 16.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. Spoluúčast zhotovitele v rámci pojištění dle předchozího odstavce bude maximálně 20 000,- Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě tří (3) pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.
- 16.3. Zavínil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených podle ustanovení čl. 16 odst. 16.1. a odst. 16.2. této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.
- 16.4. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění podzhotovitelů.
- 16.5. Veškeré náklady na vystavení pojistných zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

Článek 17

Oprávnění zástupci smluvních stran

- 17.1. TDS bude uveden ve stavebním deníku, včetně uvedení jeho kontaktních údajů v rozsahu jméno a příjmení, telefonní kontakt a email.
- 17.2. Povinnosti a pravomoc zástupce TDS:
- a) Za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje objednatel zástupce TDS, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle smlouvy stanovené mu v souladu s pracovními povinnostmi. Kdykoli zástupce TDS jako zástupce objednatele plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc uvedenou ve smlouvě nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že zástupce TDS jako zástupce objednatele jedná jménem objednatele, a to i v případech, kdy ustanovení smlouvy uvádějí činnosti a úkony objednatele, vyjma těch úkonů, které náleží pouze a jen objednateli a z povahy věci je nemůže zástupce objednatele vykonávat či učinit a provést; jedná se zejména o změny a ukončování smlouvy, změny rozsahu díla a ceny díla, termínu provedení díla apod.;
 - b) Zástupce TDS je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické činnosti, jedná-li se o záležitosti technické povahy; a
 - c) Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky zástupce TDS (včetně absence zamítnutí) nezavazují zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má podle smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění.
- 17.3. Pokud bude u díla, jež je předmětem této smlouvy, vykonáván autorský dozor projektantem, jméno osoby vykonávající autorský dozor bude uvedeno ve stavebním deníku.
- 17.4. Zhotovitel jmenuje všeobecně pověřeného pracovníka, který je oprávněn činit za zhotovitele právní jednání spojená s prováděním plnění dle této smlouvy vyjma právních jednání směřujících



ke změně smlouvy nebo ukončení této smlouvy, předání díla v souladu s touto smlouvou, ke kterým je jinak oprávněn výlučně statutární orgán zhotovitele.

- Všeobecně pověřeným pracovníkem zhotovitele je: jméno a příjmení: [REDACTED]
[REDACTED]
- Stavbyvedoucím je: jméno a příjmení [REDACTED]
[REDACTED]
- Osoba odpovědná za realizaci technického zařízení budovy je: jméno a příjmení [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Článek 18

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 18.1. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje, v případech vyžadovaných právními předpisy, objednatel. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány.
- 18.2. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
- a) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících prostory dotčené realizací díla a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno či v maximální možné míře minimalizováno;
 - b) zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku;
 - c) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla;
 - d) vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne jeho působením; a
 - e) v případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.

Článek 19

Společná ustanovení



- 19.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany nejpozději v poslední den splatnosti.
- 19.2. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu obsoletní, neúčinná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí příslušných správních orgánů, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejbližší odpovídá účelu a smyslu této smlouvy.
- 19.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny v jiné, než písemné formě se vylučují a budou považovány za neplatné.
- 19.4. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud.
- 19.5. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.
- 19.6. Smluvní strany zajistí, aby byly všeobecně pověřeni pracovníci nebo jejich zástupci pro případ urgentních záležitostí spojených s prováděním díla k dosažení na mobilních telefonech všechny pracovní dny v týdnu.
- 19.7. Smluvní strany mohou určit další speciálně pověřené pracovníky, kteří budou za smluvní strany oprávněni jednat ve specifických provozních záležitostech spojených s prováděním díla nad rámec osob uvedených v čl. 17. odst. 17.4. této smlouvy. Smluvní strany se zavazují si nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od podpisu této smlouvy předat seznamy těchto pracovníků, spolu s uvedením oblasti, za kterou zodpovídají, a kontaktními údaji. V případě, že dojde ke změnám ve všeobecně nebo speciálně pověřených pracovnících, zavazují se o těchto změnách smluvní strany vzájemně bezodkladně písemně informovat.
- 19.8. Komunikace mezi smluvními stranami musí být provedena písemně, kde to stanoví tato smlouva. Pokud jednotlivá ustanovení této smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace zaslána druhé smluvní straně datovou schránkou, doporučenou poštou na adresu smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy, kurýrem nebo předána osobně. Změny doručovacích údajů musí být druhé smluvní straně doručeny písemně do pěti (5) dnů od jejich vzniku.
- 19.9. Objednatel je zadavatel po uzavření této smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy). Zhotovitelem je zhotovitel po uzavření této smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy). Podzhotovitelem je podzhotovitel po uzavření této smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy).
- 19.10. Příslušnou dokumentací (tj. projektovou dokumentací) je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb z jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 19.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035; pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.



Rozhodne-li se objednatel ze shora uvedených důvodů tuto smlouvu ukončit, není zhotovitel oprávněn vůči objednateli uplatňovat jakékoli nároky, zejména nároky na náhradu újmy a ušlého zisku, účelně vynaložených nákladů či smluvních sankcí, s výjimkou nároku na úhradu ceny za již provedené stavební práce, pokud některé stavební práce již byly zhotovitelem provedeny.

19.13. Označením „stavební zákon“ se rozumí zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění.

Článek 20

Závěrečná ustanovení

- 20.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 20.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom (1) vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li tato smlouva uzavřena v elektronické podobě připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
- 20.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 20.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
 - Příloha č. 1: Projektová dokumentace;
 - Příloha č. 2: Oceněný výkaz výměr;
 - Příloha č. 3: Stavební povolení;
 - Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy / pojistného certifikátu;
 - Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů, je-li relevantní;
 - Příloha č. 6: Harmonogram stavby;
- 20.5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
- 20.6. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 20.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním svých údajů podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 679/2016 (GDPR), objednatel bude zpracovávat tyto osobní údaje: jméno a příjmení statutárního orgánu, osob oprávněných jednat ve věcech technických a smluvních, e-mailu a telefonní čísla. Tyto osobní údaje je nezbytné zpracovat pro účely plnění z této smlouvy. Tyto osobní údaje budou správcem (objednatel) zpracovávány po dobu deseti (10) let v souladu s povinností uchovávat dokumenty k veřejné zakázce a podle zákona o DPH daňové doklady.
- 20.8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 20.9. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu (včetně plného textu této smlouvy a jejích příloh) a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících v zákonem požadovaném rozsahu (např. na profilu zadavatele). Zhotovitel je povinen zajistit a prohlašuje, že zajistil, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani jiné údaje (např. osobní údaje osob), které by neměly být zveřejněny dle platných právních předpisů. Pro případ, že by zhotovitel zjistil, že tato smlouva obsahuje v určitých ustanovení údaje (např. osobní údaje osob), které dle právních předpisů nemají být zveřejněny, zavazuje se na tuto skutečnost objednateli bez odkladu, nejdéle však do pěti (5) dnů od uzavření této smlouvy, písemně upozornit, a současně objednateli předat kopii uzavřené smlouvy se začerněnými údaji, které nemají být zveřejněny a



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

požádat, aby tato smlouva byla zveřejněna bez těchto údajů. Objednatel však není povinen žádosti zhotovitele vyhovět, pokud dojde k závěru, že je nedůvodná.

20.10. Objednatel podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Ohrobec na jeho zasedání konaném 26.2.2025 (usnesení č. 1/2025/Z).

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Ohrobci dne:

V Humpolci dne:

Ing. Otakar Janeba
starosta obce

František Kubů
předseda představenstva

Jiří Kos
člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24_22
Stavba: Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice - Ohrobec

KSO:
Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STATUS stavební a.s.

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant:
KT ING s.r.o.

IČ: 24739464
DIČ: CZ24739464

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			6 780 521,00
		Sazba daně	Základ daně
DPH základní		21,00%	6 780 521,00
DPH snížená		12,00%	0,00
Cena s DPH			8 204 430,41

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24_22

Stavba: Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice - Ohrobec

Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec

Datum: 3. 10. 2024

Zadavatel: Projektant: KT ING s.r.o.

Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem		6 780 521,00	8 204 430,41	
VON	Vedlejší a ostatní náklady	560 500,00	678 205,00	STA
D.1.1	ASŘ	4 605 100,00	5 572 171,00	STA
D.1.4.1.a	ZTI	660 480,00	799 180,80	STA
D.1.4.1.b	VZT	2 941,00	3 558,61	STA
D.1.4.2	Vytápění	471 500,00	570 515,00	STA
D.1.4.3	Elektroinstalace	480 000,00	580 800,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice - Ohrobec
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec

Zadavatel:

Uchazeč:
STATUS stavební a.s.

Projektant:
KT ING s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

IČ: 24739464
DIČ: CZ24739464

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			560 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	560 500,00	21,00%	117 705,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	678 205,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice - Ohrobec
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec
Zadavatel:
Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Datum: 3. 10. 2024
Projektant: KT ING s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	560 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	560 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	74 500,00
VRN2 - Příprava staveniště	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	354 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	76 500,00
VRN5 - Finanční náklady	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice - Ohrobec

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec

Zadavatel: Datum: 3. 10. 2024

Uchazeč: STATUS stavební a.s. Projektant: KT ING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 560 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 560 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 74 500,00

1	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	kpl	1,000	27 500,00	27 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012164000								
Poznámka k položce:								
D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA								
d) Technické a konstrukční řešení objektu								
Před zahájením zemních prací budou vyznačeny polohy podzemních inženýrských sítí, po jejich vytyčení bude provedena koordinace s navrhovanými objekty stavby. Při křížení a souběhu inženýrských sítí bude dodržena ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání technického vybavení".								

2	K	012234000	Vytyčení obvodu stavby	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012234000								
Poznámka k položce:								
D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA								
d) Technické a konstrukční řešení objektu								
Základové konstrukce, resp. stavba bude vytyčena oprávněným geodetem v místním systému. Protokol o vytyčení bude součástí dokladové části pro kolaudaci stavby.								

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000								
Poznámka k položce:								
P Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu (3x tištěná a 1x elektronická verze)								

D VRN2 Příprava staveniště 10 000,00

4	K	0211030r02	Úprava zeleně	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
Poznámka k položce:								
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA								
B.8 Zásady organizace výstavby								
B.8.a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění								
P Výstavba si nežadá kácení zeleně. Případné ohnutí či zastřížení větví keřů a stromů před objektem bude provedeno v souladu s ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a s ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba.								

D VRN3 Zařízení staveniště 354 500,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	350 000,00	350 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Náklady na činnosti specifikované Katalogem průvodních činností a nákladů při výstavbě, 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha č.03: - související (přípravné) práce - vybavení staveniště - připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie - zabezpečení staveniště - zrušení zařízení staveniště								
6	K	030001r01	Osetí travnatých ploch po zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
Poznámka k položce: B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.8 Zásady organizace výstavby B.8.a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění Po dokončení realizace se počítá s novým osemem travních ploch dotčených stavbou (tj. po obvodě domu a v místě stání stavebních buněk a stavebního materiálu).								
D		VRN4	Inženýrská činnost					76 500,00
7	K	041414000	Plán BOZP	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/041414000 Poznámka k položce: Vypracování plánu BOZP.								
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	31 500,00	31 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045002000 Poznámka k položce: - náklady na zajištění a dodržení splnění všech požadavků a podmínek uvedených ve vyjádřeních vyplývajících ze stanovisek orgánů státní správy; - zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí; - poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu; - zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele; - zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla; - předání všech dokladů o dokončené stavbě								
9	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/049002000 Poznámka k položce: Zabezpečení kolaudačního řízení, vydání kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě a zajištění event. dalších povolení k užívání stavby a uvedení stavby do provozu, včetně zajištění souvisejících žádostí, dokladů a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů								
D		VRN5	Finanční náklady					10 000,00
10	K	056002000	Bankovní záruka	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/056002000 Poznámka k položce: Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky po dobu realizace díla v rozsahu obchodních podmínek a po dobu záruky								
D		VRN9	Ostatní náklady					35 000,00
11	K	091002r01	Ostatní náklady související s objektem - průběžný úklid staveniště během stavby	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice - Ohrobec
Objekt:
D.1.1 - ASŘ

KSO:
Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec

Zadavatel:

Uchazeč:
STATUS stavební a.s.

Projektant:
KT ING s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

IČ: 24739464
DIČ: CZ24739464

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 605 100,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 605 100,00	21,00%	967 071,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 572 171,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice - Ohrobec
Objekt: D.1.1 - ASŘ

Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec
Zadavatel:
Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Datum: 3. 10. 2024
Projektant: KT ING s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		4 605 100,00
HSV - Práce a dodávky HSV		2 525 594,45
1 - Zemní práce		63 569,70
2 - Zakládání		147 376,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce		292 223,50
4 - Vodorovné konstrukce		30 648,40
5 - Komunikace pozemní		2 191,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		1 102 415,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		321 270,69
997 - Přesun sutě		314 459,91
998 - Přesun hmot		251 438,70
PSV - Práce a dodávky PSV		2 079 505,55
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		111 540,33
712 - Povlakové krytiny		11 843,19
713 - Izolace tepelné		140 932,47
762 - Konstrukce tesařské		282 392,50
763 - Konstrukce suché výstavby		119 996,33
764 - Konstrukce klempířské		264 641,75
765 - Krytina skládaná		38 406,03
766 - Konstrukce truhlářské		387 642,32
767 - Konstrukce zámečnické		184 900,00

771 - Podlahy z dlaždic	193 745,34
777 - Podlahy lité	82 173,90
781 - Dokončovací práce - obklady	146 468,03
783 - Dokončovací práce - nátěry	41 109,02
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	73 714,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice - Ohrobec

Objekt: D.1.1 - ASŘ

Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec

Zadavatel:

Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Datum: 3. 10. 2024

Projektant: KT ING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 605 100,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 525 594,45

D 1 Zemní práce 63 569,70

1	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	9,805	700,00	6 863,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107131					
VV			"bourání zpevněných ploch v místě nové přístavby		8,805			
VV			(5,3+9,375)*0,6					
VV			"patka pro stožár					
VV			1*1		1,000			
VV			Součet		9,805			
2	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	9,805	200,00	1 961,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107142					
VV			"bourání zpevněných ploch v místě nové přístavby		8,805			
VV			(5,3+9,375)*0,6					
VV			"patka pro stožár					
VV			1*1		1,000			
VV			Součet		9,805			
3	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	21,000	150,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121112003					
VV			"D.1.1 - 11 - PŮDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NAVRHOVANÝ STAV		21,000			
VV			3*7		21,000			
VV			Součet		21,000			
4	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131213701					
VV			"D.1.1 - 11 - PŮDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NAVRHOVANÝ STAV					
VV			"patka pro stožár					
VV			1*1*1		1,000			
VV			Součet		1,000			
5	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	17,178	1 500,00	25 767,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212131					
VV			"D.1.1 - 11 - PŮDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NAVRHOVANÝ STAV					
VV			"základové pasy v místě nové přístavby					
VV			(5,3+9,375)*0,6*0,9		7,925			
VV			(2,6+0,55)*0,6*1,3		2,457			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,25*0,6*1,4		1,890			
	VV		(2,95+1,985)*0,6*1,4		4,145			
	VV		"zpevněná plocha pod tep. čerpadlo					
	VV		2,35*1,2*0,27		0,761			
	VV		Součet		17,178			
6	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,846	300,00	553,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101					
	VV		"D.1.1 - 11 - PŮDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		(2,6+6,35+2,585)*0,16		1,846			
	VV		Součet		1,846			
7	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	17,325	600,00	10 395,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111102					
	VV		"D.1.1 - 11 - PŮDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"hutněný podklad ze skladby S02					
	VV		5,45*2,75*1,12		16,786			
	VV		(8,925+5,45)*0,15*0,25		0,539			
	VV		Součet		17,325			
8	K	174111109	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3	22,378	300,00	6 713,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111109					
	VV		21*0,2+1+17,178		22,378			
	VV		Součet		22,378			
9	K	181111132	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	66,660	100,00	6 666,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111132					
	VV		10,45*4,5+6,35*2,1+((4+3)/2*1,8)		66,660			
	VV		Součet		66,660			
D 2 Zakládání							147 376,60	
10	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	10,179	4 500,00	45 805,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321411					
	VV		"D.1.1 - 11 - PŮDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"podkladní beton tl. 150mm ze skladby S02					
	VV		(11,675*5,75+2,435*0,3)*0,15		10,179			
	VV		Součet		10,179			
11	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	7,773	600,00	4 663,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121					
	VV		"D.1.1 - 11 - PŮDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"podkladní beton tl. 150mm ze skladby S02					
	VV		(5,75+11,675+6,05+2,435)*0,3		7,773			
	VV		Součet		7,773			
12	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	7,773	100,00	777,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122					
13	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,237	36 000,00	8 532,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021					
	VV		"D.1.1 - 11 - PŮDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"podkladní beton tl. 150mm ze skladby S02					
	VV		(11,675*5,75+2,435*0,3)*3,034*1,15/1000		0,237			
	VV		Součet		0,237			
14	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	7,503	4 000,00	30 012,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313511					
	VV		"D.1.1 - 11 - PŮDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NAVRHOVANÝ STAV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(5,3+11,975+5,15+2,585)*0,6*0,5		7,503			
	VV		Součet		7,503			
15	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313511						
	VV		"D.1.1 - 11 - PŮDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"patka pod stožár					
	VV		1*1*1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	279113144	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	20,593	2 000,00	41 186,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113144						
	VV		"D.1.1 - 11 - PŮDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		(5,75+9,225)*0,25		3,744			
	VV		(2,45+1)*1,25		4,313			
	VV		2,25*1,5		3,375			
	VV		(2,8+2,435)*1,75		9,161			
	VV		Součet		20,593			
17	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,248	50 000,00	12 400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821						
	VV		"D.1.1 - 11 - PŮDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		(5,75+9,225)*0,25*0,3*40/1000		0,045			
	VV		(2,45+1)*1,25*0,3*40/1000		0,052			
	VV		2,25*1,5*0,3*40/1000		0,041			
	VV		(2,8+2,435)*1,75*0,3*40/1000		0,110			
	VV		Součet		0,248			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				292 223,50	
18	K	310237251	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310237251						
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
19	K	310238211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,232	7 000,00	1 624,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310238211						
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		1,3*1,14*0,34-1*0,8*0,34		0,232			
	VV		Součet		0,232			
20	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,665	7 000,00	4 655,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310239211						
	VV		"D.1.1 - 11 - PŮDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		1*1,955*0,34		0,665			
	VV		Součet		0,665			
21	K	311235461	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na zdicí pěnu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	91,698	1 600,00	146 716,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311235461						
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		(11,675+5,75+2,435+6,05)*4,175		108,174			
	VV		-4*3,825		-15,300			
	VV		-1*2,375*3		-7,125			
	VV		3,02*2,7-1,05*2,1		5,949			
	VV		Součet		91,698			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	311238967	Zakládací vrstva z hydrofobizovaných broušených cihel s integrovanou izolací výšky 250 mm, tloušťky 300 mm	m	23,880	700,00	16 716,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311238967					
		VV	"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	11,675+5,75+2,435+6,05-4+3,02-1,05		23,880			
		VV	Součet		23,880			
23	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	5,000	300,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168011					
		VV	"D.1.1 - 21 - SPECIFIKACE PŘEKLADŮ					
		VV	"překlad nad dveřmi šíře 700mm - ozn. P7					
		VV	3		3,000			
		VV	"překlad nad dveřmi šíře 600mm					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		5,000			
24	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168012					
		VV	"D.1.1 - 21 - SPECIFIKACE PŘEKLADŮ					
		VV	"překlad nad dveřmi šíře 800mm - ozn. P6					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
25	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	12,000	520,00	6 240,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168052					
		VV	"D.1.1 - 21 - SPECIFIKACE PŘEKLADŮ					
		VV	"překlad nad okny O5 - ozn. P2					
		VV	12		12,000			
		VV	Součet		12,000			
26	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	4,000	620,00	2 480,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168053					
		VV	"D.1.1 - 21 - SPECIFIKACE PŘEKLADŮ					
		VV	"překlad nad dveřmi D4 - ozn. P4					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
27	K	317238111	Tlaková zóna plochých keramických překladů z cihel výšky 167 mm, na maltu vápenocementovou M5, z cihel děrovaných, šířky 115 mm	m	10,000	400,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317238111					
		VV	"D.1.1 - 21 - SPECIFIKACE PŘEKLADŮ					
		VV	"překlad nad dveřmi šíře 700mm - ozn. P7					
		VV	3*1		3,000			
		VV	"překlad nad dveřmi šíře 600mm					
		VV	2*1		2,000			
		VV	"překlad nad dveřmi šíře 800mm - ozn. P6					
		VV	4*1,25		5,000			
		VV	Součet		10,000			
28	K	317321511	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	0,897	4 800,00	4 305,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317321511					
		VV	"D.1.1 - 21 - SPECIFIKACE PŘEKLADŮ					
		VV	"překlad nad gar. vraty - ozn. P3					
		VV	4,5*0,3*0,5		0,675			
		VV	"překlad nad okny O3 - ozn. P1					
		VV	1,3*0,34*0,1*4		0,177			
		VV	"ozn. P5					
		VV	1,5*0,3*0,1		0,045			
		VV	Součet		0,897			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	317351107	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2	9,408	800,00	7 526,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317351107					
	VV		"D.1.1 - 21 - SPECIFIKACE PŘEKLADŮ					
	VV		"překlad nad gar. vraty - ozn. P3					
	VV		4,5*(0,5+0,3+0,5)		5,850			
	VV		"překlad nad okny O3 - ozn. P1					
	VV		1,3*(0,1+0,34+0,1)*4		2,808			
	VV		"ozn. P5					
	VV		1,5*(0,1+0,3+0,1)		0,750			
	VV		Součet		9,408			
30	K	317351108	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	9,408	200,00	1 881,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317351108					
31	K	317361821	Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,047	55 000,00	2 585,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317361821					
	VV		"D.1.1 - 21 - SPECIFIKACE PŘEKLADŮ					
	VV		"překlad nad gar. vraty - ozn. P3					
	VV		4,5*0,3*0,5*70/1000		0,047			
	VV		Součet		0,047			
32	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,112	52 000,00	5 824,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317944321					
	VV		"D.1.1 - 21 - SPECIFIKACE PŘEKLADŮ					
	VV		"překlad nad okny O3 - ozn. P1					
	VV		8,34*2*1,3*4/1000		0,087			
	VV		"ozn. P5					
	VV		8,34*2*1,5*1/1000		0,025			
	VV		Součet		0,112			
33	K	342244231	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdicí PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	17,662	800,00	14 129,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244231					
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		(1+1)*3,1		6,200			
	VV		(1,3+1,3+1,86)*3,1-0,6*1,97*2		11,462			
	VV	příčka_80	Mezisoučet		17,662			
	VV		Součet		17,662			
34	K	342244241	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdicí PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	53,524	800,00	42 819,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244241					
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		(4,05+5,965+2,71+1,34)*3,1-0,8*1,97*2-0,7*1,97*2		37,692			
	VV		(4,21+1,565)*3,1-0,7*1,97-0,8*1,97		14,948			
	VV		1,2*2,05-0,8*1,97		0,884			
	VV	příčka_115	Mezisoučet		53,524			
	VV		Součet		53,524			
35	K	342244251	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdicí PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	21,282	900,00	19 153,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244251					
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		(2,805+4,06)*3,1		21,282			
	VV	příčka_140	Mezisoučet		21,282			
	VV		Součet		21,282			
36	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	6,460	100,00	646,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		(1+1)		2,000			
	VV		(1,3+1,3+1,86)		4,460			
	VV		Součet		6,460			
37	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	27,905	100,00	2 790,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291112						
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		(4,05+5,965+2,71+1,34)		14,065			
	VV		(4,21+1,565)		5,775			
	VV		1,2		1,200			
	VV		(2,805+4,06)		6,865			
	VV		Součet		27,905			
38	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	40,300	100,00	4 030,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121						
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		3,1*13		40,300			
	VV		Součet		40,300			
D 4			Vodorovné konstrukce				30 648,40	
39	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	2,216	5 000,00	11 080,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321414						
	VV		"D.1.1 - 21 - SPECIFIKACE PŘEKLADŮ					
	VV		"ztužující věnec přístavby - ozn. V1					
	VV		(2,435+6,05+11,675+0,625+0,625)*0,3*0,345		2,216			
	VV		Součet		2,216			
40	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	14,773	700,00	10 341,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351115						
	VV		"D.1.1 - 21 - SPECIFIKACE PŘEKLADŮ					
	VV		"ztužující věnec přístavby - ozn. V1					
	VV		(2,435+6,05+11,675+0,625+0,625)*0,345*2		14,773			
	VV		Součet		14,773			
41	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	14,773	100,00	1 477,30	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351116						
42	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,155	50 000,00	7 750,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417361821						
	VV		"D.1.1 - 21 - SPECIFIKACE PŘEKLADŮ					
	VV		"ztužující věnec přístavby - ozn. V1					
	VV		(2,435+6,05+11,675+0,625+0,625)*0,3*0,345*70/1000		0,155			
	VV		Součet		0,155			
D 5			Komunikace pozemní				2 191,80	
43	K	564750001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1,950	250,00	487,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564750001						
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"zpevněná plocha pod tep. čerpadlem					
	VV		1*1,95		1,950			
	VV		Součet		1,950			
44	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	1,950	500,00	975,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110						
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"zpevněná plocha pod tep. čerpadlem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*1,95		1,950			
	VV		Součet		1,950			
45	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	2,145	340,00	729,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,145			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 102 415,15	
46	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	139,840	70,00	9 788,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131121					
	VV		KZS_pohled+om_opr_strop_1PP		139,840			
47	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	80,300	300,00	24 090,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611142001					
	VV		KZS_pohled		80,300			
48	K	611315418	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	59,540	550,00	32 747,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611315418					
	VV		"D.1.1 - 11 - PÚDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"0.01" 3,71*10,07+3,71*0,19*10		44,409			
	VV		"0.02" 5,309*2,85		15,131			
	VV	om_opr_strop_1PP	Mezisoučet		59,540			
	VV		Součet		59,540			
49	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	80,300	220,00	17 666,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611321131					
	VV		KZS_pohled		80,300			
50	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	297,092	70,00	20 796,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131101					
	VV		"D.1.1 - 12 - PÚDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"1.10 - přístavba					
	VV		(11,075+5,45+11,075+5,45)*4,125		136,331			
	VV		-4*3,825+(3,825*2+4)*0,3		-11,805			
	VV		-3,12*2,7		-8,424			
	VV		-1,05*2,1+(2,1*2+1,05)*0,27		-0,788			
	VV		-1*2,375*3+(2,375*2+1)*0,23*3		-3,158			
	VV		příčka_80*2		35,324			
	VV		příčka_115*2		107,048			
	VV		příčka_140*2		42,564			
	VV	omítky_nové	Mezisoučet		297,092			
	VV		Součet		297,092			
51	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	274,997	70,00	19 249,79	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131121					
	VV		om_opr_1NP_stěny+om_opr_1PP_stěny		274,997			
52	K	612315418	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	90,993	500,00	45 496,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612315418					
	VV		"D.1.1 - 11 - PÚDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"0.01"					
	VV		(3,71+10,07+0,32*10+3,71+10,07)*2,13		65,519			
	VV		-0,87*1,785+(1,785+0,87+1,785)*0,54		0,845			
	VV		-1,455*1,955+(1,955+1,455+1,955)*0,2		-1,772			
	VV		-1,28*0,65+(0,65+1,28+0,65)*0,2		-0,316			
	VV		-1,255*0,65+(0,65+1,255+0,65)*0,2		-0,305			
	VV		"0.02"					
	VV		(2,205+5,309+2,205+5,309)*1,88		28,253			
	VV		-0,87*1,785		-1,553			
	VV		-0,625*0,685+(0,685+0,625+0,685+0,625)*0,225		0,161			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,625*0,685+(0,685+0,625+0,685+0,625)*0,225		0,161			
	VV	om_opr_1PP_stěny	Mezisoučet		90,993			
	VV		Součet		90,993			
53	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	297,092	262,00	77 838,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321121					
	VV		omítky_nové		297,092			
54	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	236,140	160,00	37 782,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321131					
	VV		omítky_nové		297,092			
	VV		"odpočet ker. obkladu na nových stěnách					
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"1.05" -((2,71+2,445+0,85+1+0,08+1+0,85+1+0,08+1+0,85)*2,2-0,7*1,97)		-24,724			
	VV		"1.08" -((0,85*2+1,3)*2,2-0,6*1,97)		-5,418			
	VV		"1.08" -((0,85*2+1,3*2)*2,2-0,6*1,97)		-8,278			
	VV		"1.08" -((0,85+2,86+2,71+1,86+1,38)*2,2-0,7*1,97-0,6*1,97*2)		-17,509			
	VV		"1.09" -((1,345+1,565)*2,2-0,7*1,97)		-5,023			
	VV		Součet		236,140			
55	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	297,092	70,00	20 796,44	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321191					
	VV		omítky_nové		297,092			
56	K	612325419	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tl. štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	184,004	500,00	92 002,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325419					
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"1.04 - 1.08					
	VV		(4,05+10,07+4,05+10,07)*3,08		86,979			
	VV		-1,05*2,1		-2,205			
	VV		-1,2*2,05		-2,460			
	VV		-1*0,8*4+(0,8+1+0,8)*0,27*4		-0,392			
	VV		"1.03+1.10 - v původní části					
	VV		(4,21+7,065+4,21+7,065)*3,08		69,454			
	VV		-3,12*2,7+(2,7+3,12+2,7)*0,34		-5,527			
	VV		-1,5*0,8*2+(0,8+1,5+0,8)*0,27*2		-0,726			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		"1.01, 1.02, 1.09					
	VV		(4,21+2,88+4,21+2,88)*3,08		43,674			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		-1*2,05+(2,05+1+2,05)*0,27		-0,673			
	VV		-1*0,8+(0,8+1+0,8)*0,27		-0,098			
	VV		-1,2*2,05+(2,05+1,2+2,05)*0,3		-0,870			
	VV	om_opr_1NP_stěny	Mezisoučet		184,004			
	VV		Součet		184,004			
57	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	285,675	50,00	14 283,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121					
	VV		KZS_XPS50_PT+ST2+ST3+ST4+ST1+ST1_ost_nadpr		285,675			
	VV		Součet		285,675			
58	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn	m2	242,564	50,00	12 128,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622151011					
	VV		ST2+ST3+ST4		242,564			
	VV		Součet		242,564			
59	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	25,374	800,00	20 299,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skladba ST4					
	VV		"D.1.1 - 15 - POHLED ZÁPADNÍ A JIŽNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"pohled západní					
	VV		((1,81+1,52)/2*2,485)		4,138			
	VV		"D.1.1 - 16 - POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"pohled východní					
	VV		((1,1+0,8)/2*2,5)		2,375			
	VV		"pohled severní					
	VV		((1,86+1,2)/2*6,15)		9,410			
	VV	ST4	Mezisoučet		15,923			
	VV		"XPS 50mm - pod terén					
	VV		"D.1.1 - 15 - POHLED ZÁPADNÍ A JIŽNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"pohled jižní					
	VV		5,8*0,42		2,436			
	VV		"pohled západní					
	VV		2,485*1,92		4,771			
	VV		-((1,81+1,52)/2*2,485)		-4,138			
	VV		"D.1.1 - 16 - POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"pohled východní					
	VV		9,275*0,42		3,896			
	VV		2,5*1,42		3,550			
	VV		-((1,1+0,8)/2*2,5)		-2,375			
	VV		"pohled severní					
	VV		1,05*1,42+2,25*1,67+2,85*1,92		10,721			
	VV		-((1,86+1,2)/2*6,15)		-9,410			
	VV	KZS_XPS50_PT	Mezisoučet		9,451			
	VV		Součet		25,374			
60	M	28376440	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 50mm	m2	27,911	164,00	4 577,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		25,374*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		27,911			
61	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	226,641	899,00	203 750,26	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211031					
	VV		"skladba ST2					
	VV		"D.1.1 - 15 - POHLED ZÁPADNÍ A JIŽNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"pohled jižní					
	VV		10,9*3,38		36,842			
	VV		-1*2,05		-2,050			
	VV		-1,5*0,8*2		-2,400			
	VV		"pohled západní					
	VV		9,54*3,38+9,54*1,4/2		38,923			
	VV		-1*0,8		-0,800			
	VV		"D.1.1 - 16 - POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"pohled severní					
	VV		10,6*3,38		35,828			
	VV		-1*0,8*4		-3,200			
	VV	ST2	Mezisoučet		103,143			
	VV		"skladba ST3					
	VV		"D.1.1 - 15 - POHLED ZÁPADNÍ A JIŽNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"pohled jižní					
	VV		6,35*4,7+6,35*0,85/2		32,544			
	VV		-4*3,825		-15,300			
	VV		"pohled západní					
	VV		2,585*4,7+1,3*9,54		24,552			
	VV		"D.1.1 - 16 - POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"pohled východní					
	VV		11,975*4,7		56,283			
	VV		"pohled severní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,35*4,7+6,35*0,85/2		32,544			
	VV		-1*2,375*3		-7,125			
	VV	ST3	Mezisoučet		123,498			
	VV		Součet		226,641			
62	M	28372348	deska EPS 100 grafitová pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,030$ tl 150mm	m2	249,305	300,00	74 791,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		226,641*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		249,305			
63	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	11,000	200,00	2 200,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622212001					
	VV		"parapety KZS					
	VV		"D.1.1 - 15 - POHLED ZÁPADNÍ A JIŽNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"pohled jižní					
	VV		(1,5)*2		3,000			
	VV		"pohled západní					
	VV		(1)		1,000			
	VV		"D.1.1 - 16 - POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"pohled severní					
	VV		(1)*4		4,000			
	VV		(1)*3		3,000			
	VV		Součet		11,000			
64	M	28372336	deska EPS 100 grafitová pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,030$ tl 30mm	m2	2,200	60,00	132,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		11*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,200			
65	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	226,641	50,00	11 332,05	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622251101					
	VV		ST2+ST3		226,641			
	VV		Součet		226,641			
66	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevňených hmoždinkami	m	52,850	120,00	6 342,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252001					
	VV		"D.1.1 - 15 - POHLED ZÁPADNÍ A JIŽNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"pohled jižní					
	VV		2,25+8,525+1,025		11,800			
	VV		"pohled západní					
	VV		9,54		9,540			
	VV		"D.1.1 - 16 - POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"pohled východní					
	VV		11,975		11,975			
	VV		"pohled severní					
	VV		6,35+2,585+10,6		19,535			
	VV		Součet		52,850			
67	M	28342212	profil základací PVC s výztužnou tkaninou pro izolant tl 140-180mm včetně okapnice	m	55,493	300,00	16 647,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		52,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		55,493			
68	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	167,485	60,00	10 049,10	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002					
	VV		70,26+19,99+63,7+13,535		167,485			
	VV		Součet		167,485			
69	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	84,312	25,00	2 107,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1 - 15 - POHLED ZÁPADNÍ A JIŽNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"pohled jižní					
	VV		(2*2,05)		4,100			
	VV		(2*0,8)*2		3,200			
	VV		(2*3,825)		7,650			
	VV		3,6+4,7		8,300			
	VV		"pohled západní					
	VV		(2*0,8)		1,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2*1,955)		3,910			
	VV		5,75		5,750			
	VV		"D.1.1 - 16 - POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"pohled severní					
	VV		(2*0,8)*4		6,400			
	VV		(2*2,375)*3		14,250			
	VV		(2*0,65)		1,300			
	VV		(2*0,65)		1,300			
	VV		5,9+6,6		12,500			
	VV		Součet		70,260			
	VV		70,26*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		84,312			
70	M	59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	23,988	42,00	1 007,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1 - 15 - POHLED ZÁPADNÍ A JIŽNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"pohled jižní					
	VV		(1)		1,000			
	VV		(1,5)*2		3,000			
	VV		(4)		4,000			
	VV		"pohled západní					
	VV		(1)		1,000			
	VV		(1,455)		1,455			
	VV		"D.1.1 - 16 - POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"pohled severní					
	VV		(1)*4		4,000			
	VV		(1)*3		3,000			
	VV		(1,255)		1,255			
	VV		(1,28)		1,280			
	VV		Součet		19,990			
	VV		19,99*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		23,988			
71	M	28341035	profil napojovací okenní 2D PVC s výztužnou tkaninou	m	76,440	90,00	6 879,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		"ostění a nadpraží KZS					
	VV		"D.1.1 - 15 - POHLED ZÁPADNÍ A JIŽNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"pohled jižní					
	VV		(1+2*2,05)		5,100			
	VV		(1,5+2*0,8)*2		6,200			
	VV		(4+2*3,825)		11,650			
	VV		"pohled západní					
	VV		(1+2*0,8)		2,600			
	VV		(1,455+2*1,955)		5,365			
	VV		"D.1.1 - 16 - POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"pohled severní					
	VV		(1+2*0,8)*4		10,400			
	VV		(1+2*2,375)*3		17,250			
	VV		(1,255+2*0,65)		2,555			
	VV		(1,28+2*0,65)		2,580			
	VV		Součet		63,700			
	VV		63,7*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		76,440			
72	M	28341022	profil napojovací parapetní PVC s výztužnou tkaninou	m	16,242	75,00	1 218,15	CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1 - 15 - POHLED ZÁPADNÍ A JIŽNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"pohled jižní					
	VV		(1,5)*2		3,000			
	VV		"pohled západní					
	VV		(1)		1,000			
	VV		"D.1.1 - 16 - POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"pohled severní					
	VV		(1)*4		4,000			
	VV		(1)*3		3,000			
	VV		(1,255)		1,255			
	VV		(1,28)		1,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		13,535			
	VV		13,535*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		16,242			
73	K	622311131	Vápenný štuk vnějších ploch tloušťky do 3 mm stěn	m2	32,924	200,00	6 584,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622311131						
	VV		"skladba ST1					
	VV		"D.1.1 - 15 - POHLED ZÁPADNÍ A JIŽNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"pohled jižní					
	VV		1,8*0,14*0,5		0,126			
	VV		"pohled západní					
	VV		4,26*2,32+((1,32+0,52)/2*4,98)		14,465			
	VV		-1,455*1,955		-2,845			
	VV		"D.1.1 - 16 - POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"pohled severní					
	VV		7*2,27+((2,22+1,86)/2*3,4)		22,826			
	VV		-1,255*0,65		-0,816			
	VV		-1,28*0,65		-0,832			
	VV	ST1	Mezisoučet		32,924			
	VV		Součet		32,924			
74	K	622325113	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	124,141	500,00	62 070,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622325113						
	VV		ST1+ST1_ost_nadpr		33,660			
	VV		"D.1.1 - 15 - POHLED ZÁPADNÍ A JIŽNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"pohled jižní					
	VV		10,75*3,25		34,938			
	VV		-1*2,05		-2,050			
	VV		-1,5*0,8*2		-2,400			
	VV		"pohled západní					
	VV		9,24*3,25		30,030			
	VV		-1*0,8		-0,800			
	VV		"D.1.1 - 16 - POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"pohled severní					
	VV		10,45*3,25		33,963			
	VV		-1*0,8*4		-3,200			
	VV		Součet		124,141			
75	K	622521012	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	242,564	330,00	80 046,12	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622521012						
	VV		ST2+ST3+ST4		242,564			
	VV		Součet		242,564			
76	K	623142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu pilířů nebo sloupů	m2	10,640	300,00	3 192,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623142001						
	VV		"ostění a nadpraží KZS					
	VV		"D.1.1 - 15 - POHLED ZÁPADNÍ A JIŽNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"pohled jižní					
	VV		(1+2*2,05)*0,2		1,020			
	VV		(1,5+2*0,8)*2*0,2		1,240			
	VV		(4+2*3,825)*0,2		2,330			
	VV		"pohled západní					
	VV		(1+2*0,8)*0,2		0,520			
	VV		"D.1.1 - 16 - POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"pohled severní					
	VV		(1+2*0,8)*4*0,2		2,080			
	VV		(1+2*2,375)*3*0,2		3,450			
	VV	KZS_ost_nadpr	Mezisoučet		10,640			
	VV		Součet		10,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	623151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový pilířů	m2	10,640	50,00	532,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623151011						
	VV	KZS_ost_nadpr			10,640			
78	K	623311131	Vápenný štuk vnějších ploch tloušťky do 3 mm pilířů nebo sloupů	m2	0,736	300,00	220,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623311131						
	VV	"ostění a nadpraží obvodové zdi se skladbou ST1						
	VV	"skladba ST1						
	VV	"D.1.1 - 15 - POHLED ZÁPADNÍ A JIŽNÍ - NAVRHOVANÝ STAV						
	VV	"pohled západní						
	VV	(1,455+2*1,955)*0,07			0,376			
	VV	"D.1.1 - 16 - POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV						
	VV	"pohled severní						
	VV	(1,255+2*0,65)*0,07			0,179			
	VV	(1,28+2*0,65)*0,07			0,181			
	VV	ST1_ost_nadpr	Mezisoučet		0,736			
	VV	Součet			0,736			
79	K	623521012	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm pilířů nebo sloupů	m2	10,640	350,00	3 724,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623521012						
	VV	KZS_ost_nadpr			10,640			
80	K	629135102	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	13,540	100,00	1 354,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629135102						
	VV	"D.1.1-22 - SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ						
	VV	"K1" 1,28*1			1,280			
	VV	"K2" 1,26*1			1,260			
	VV	"K3" 1*8			8,000			
	VV	"K4" 1,5*2			3,000			
	VV	Součet			13,540			
81	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	35,368	50,00	1 768,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011						
	VV	"D.1.1 - 15 - POHLED ZÁPADNÍ A JIŽNÍ - NAVRHOVANÝ STAV						
	VV	"pohled jižní						
	VV	1*2,05			2,050			
	VV	1,5*0,8*2			2,400			
	VV	4*3,825			15,300			
	VV	"pohled západní						
	VV	1*0,8			0,800			
	VV	1,455*1,955			2,845			
	VV	"D.1.1 - 16 - POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV						
	VV	"pohled severní						
	VV	1*0,8*4			3,200			
	VV	1*2,375*3			7,125			
	VV	1,255*0,65			0,816			
	VV	1,28*0,65			0,832			
	VV	Součet			35,368			
82	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou	m2	136,067	50,00	6 803,35	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629995101						
	VV	ST2+ST1			136,067			
83	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tl. C 20/25	m3	9,196	5 000,00	45 980,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311135						
	VV	"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV						
	VV	"betonová litá podlaha ze skladby S02, tl. 125-180mm						
	VV	podl_epox*0,1525			9,196			
	VV	Součet			9,196			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	9,196	300,00	2 758,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319013					
85	K	631319202	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 20 kg/m3	m3	9,196	500,00	4 598,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319202					
86	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	3,054	400,00	1 221,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101					
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		(1,05+3,12+4+0,8+1+0,7+0,8+0,8*2+0,8+0,7*2)*0,2		3,054			
	VV		Součet		3,054			
87	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	3,054	100,00	305,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102					
88	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,109	36 000,00	3 924,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631362021					
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"1.01" 5,5*1,354/1000		0,007			
	VV		"1.02" 4,3*1,354/1000		0,006			
	VV		"1.03" 17,4*1,354/1000		0,024			
	VV		"1.04" 7,4*1,354/1000		0,010			
	VV		"1.05" 6,5*1,354/1000		0,009			
	VV		"1.06" 9,8*1,354/1000		0,013			
	VV		"1.07" 7,2*1,354/1000		0,010			
	VV		"1.08" 7,4*1,354/1000		0,010			
	VV		"1.09" 2,1*1,354/1000		0,003			
	VV		"1.10 - v původní části" 12,7*1,354/1000		0,017			
	VV		Součet		0,109			
89	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	80,300	450,00	36 135,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451234					
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"1.01" 5,5		5,500			
	VV		"1.02" 4,3		4,300			
	VV		"1.03" 17,4		17,400			
	VV		"1.04" 7,4		7,400			
	VV		"1.05" 6,5		6,500			
	VV		"1.06" 9,8		9,800			
	VV		"1.07" 7,2		7,200			
	VV		"1.08" 7,4		7,400			
	VV		"1.09" 2,1		2,100			
	VV		"1.10 - v původní části" 12,7		12,700			
	VV		Součet		80,300			
90	K	632451292	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25	m2	211,400	40,00	8 456,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632451292					
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"1.01" 5,5*2		11,000			
	VV		"1.02" 4,3*2		8,600			
	VV		"1.03" 17,4*2		34,800			
	VV		"1.04" 7,4*2		14,800			
	VV		"1.05" 6,5*2		13,000			
	VV		"1.06" 9,8*2		19,600			
	VV		"1.07" 7,2*2		14,400			
	VV		"1.08" 7,4*2		14,800			
	VV		"1.09" 2,1*2		4,200			
	VV		"1.10 - v původní části" 12,7*6		76,200			
	VV		Součet		211,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	140,600	20,00	2 812,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213					
		VV	ker_dlažba+podl_epox		140,600			
		VV	Součet		140,600			
92	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	129,460	20,00	2 589,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112113					
		VV	"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	"1.01" (4,395*2+1,2*2)		11,190			
		VV	"1.02" (2,75*2+1,565*2)		8,630			
		VV	"1.03" (4,19*2+4,155*2)		16,690			
		VV	"1.04" (1,95*2+4,05*2)		12,000			
		VV	"1.05" (2,71+2,445+0,85+1+0,08+1+0,85+1+0,08+1+0,85+2,445)		14,310			
		VV	"1.06" (4,05*2+2,425*2)		12,950			
		VV	"1.07" (1,225*2+5,85*2)		14,150			
		VV	"1.08" (0,85*2+1,3*2)		4,300			
		VV	"1.08" (0,85*2+1,3*2)		4,300			
		VV	"1.08" (0,85+2,86+2,71+1,5+1,86+1,38)		11,160			
		VV	"1.09" (1,345*2+1,565*2)		5,820			
		VV	"1.10 - v původní části" (4,21*2+2,77*2)		13,960			
		VV	Součet		129,460			
93	K	634112116	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 180 mm	m	33,050	30,00	991,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634112116					
		VV	"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	"1.10 - přístavba" (11,075*2+5,45*2)		33,050			
		VV	Součet		33,050			
94	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	3,950	350,00	1 382,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637311131					
		VV	"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	"ohraničení zpevněné plochy pod tep. čerpadlem					
		VV	1+1,95+1		3,950			
		VV	Součet		3,950			
95	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	10,000	1 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642942111					
		VV	"D.1.1-20 - SPECIFIKACE ZÁRUBNÍ					
		VV	"Z-D1" 5		5,000			
		VV	"Z-D2" 3		3,000			
		VV	"Z-D3" 2		2,000			
		VV	Součet		10,000			
96	M	55331480	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	2,000	1 490,00	2 980,00	CS ÚRS 2024 02
		P	Poznámka k položce: podrobná specifikace viz D.1.1-20 - SPECIFIKACE ZÁRUBNÍ					
		VV	"D.1.1-20 - SPECIFIKACE ZÁRUBNÍ					
		VV	"Z-D3" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
97	M	55331486	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 02
		P	Poznámka k položce: podrobná specifikace viz D.1.1-20 - SPECIFIKACE ZÁRUBNÍ					
		VV	"D.1.1-20 - SPECIFIKACE ZÁRUBNÍ					
		VV	"Z-D2" 3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
98	M	55331487	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	5,000	2 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: podrobná specifikace viz D.1.1-20 - SPECIFIKACE ZÁRUBNÍ					
VV			"D.1.1-20 - SPECIFIKACE ZÁRUBNÍ					
VV			"Z-D1" 5		5,000			
VV			Součet		5,000			
99	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642945111					
VV			"D.1.1-20 - SPECIFIKACE ZÁRUBNÍ					
VV			"Z-D4" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
100	M	55331r01	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 850/1970mm	kus	1,000	2 805,30	2 805,30	
P			Poznámka k položce: podrobná specifikace viz D.1.1-20 - SPECIFIKACE ZÁRUBNÍ					
VV			"D.1.1-20 - SPECIFIKACE ZÁRUBNÍ					
VV			"Z-D4" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
101	K	644941111	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikostí do 150 x 200 mm	kus	8,000	100,00	800,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/644941111					
VV			"D.1.1 - 11 - PŮDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NAVRHOVANÝ STAV					
VV			"mřížka pro odvětrání sklepa pr. 100mm" 2		2,000			
VV			"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
VV			"mřížka pro odvětrání WC pr. 100mm" 2		2,000			
VV			"mřížka pro odvětrání garáže pr. 150mm" 4		4,000			
VV			Součet		8,000			
102	M	55341431	mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 100mm	kus	4,000	320,00	1 280,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"D.1.1 - 11 - PŮDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NAVRHOVANÝ STAV					
VV			"mřížka pro odvětrání sklepa pr. 100mm" 2		2,000			
VV			"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
VV			"mřížka pro odvětrání WC pr. 100mm" 2		2,000			
VV			Součet		4,000			
103	M	55341428	mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm	kus	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
VV			"mřížka pro odvětrání garáže pr. 150mm" 4		4,000			
VV			Součet		4,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				321 270,69	
104	K	913111r01	Přemístění dopravní značky "zákaz zastavení" do nového umístění	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
VV			"D.1.1 - 15 - POHLED ZÁPADNÍ A JIŽNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
VV			"pohled jižní					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
105	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	34,550	200,00	6 910,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112					
VV			"bourání zpevněných ploch v místě nové přístavby					
VV			0,6+5,9+9,375+0,6+8,775+5,3		30,550			
VV			"patka pro stožár					
VV			1*4		4,000			
VV			Součet		34,550			
106	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	34,550	200,00	6 910,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735123					
VV			"bourání zpevněných ploch v místě nové přístavby					
VV			0,6+5,9+9,375+0,6+8,775+5,3		30,550			
VV			"patka pro stožár					
VV			1*4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			34,550			
107	K	941211111	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	361,148	90,00	32 503,32	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211111					
	VV		"D.1.1 - 15 - POHLED ZÁPADNÍ A JIŽNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"pohled jižní					
	VV		(1+10,9)*3,5+(5,9+1)*5,6					
	VV		"pohled západní					
	VV		(1+4,5)*7+(5,1+1)*5,65					
	VV		"D.1.1 - 16 - POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"pohled východní					
	VV		(1+9,54)*4,7+(2,435+1)*5,7					
	VV		"pohled severní					
	VV		(1+6,35+1)*7+(2,435)*7+(10,3+1)*5,6					
	VV lešení		Mezisoučet					
	VV		Součet					
108	K	941211211	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití	m2	16 251,660	1,50	24 377,49	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211211					
	VV		lešení*45					
	VV		Součet					
109	K	941211811	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	361,148	50,00	18 057,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211811					
	VV		lešení					
110	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	361,148	20,00	7 222,96	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111					
	VV		lešení					
111	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	16 251,660	0,15	2 437,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211					
	VV		lešení*45					
	VV		Součet					
112	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	361,148	15,00	5 417,22	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511811					
	VV		lešení					
113	K	944711111	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m montáž	m	1,500	500,00	750,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944711111					
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		1,5					
	VV		Součet					
114	K	944711112	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m montáž	m	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944711112					
	VV		"D.1.1 - 11 - PŮDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		2					
	VV		Součet					
115	K	944711114	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,5 m montáž	m	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944711114					
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		4					
	VV		Součet					
116	K	944711211	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití	m	67,500	10,00	675,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944711211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		1,5*45		67,500			
	VV		Součet		67,500			
117	K	944711212	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m příplatek k ceně za každý den použití	m	90,000	2,00	180,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944711212						
	VV		"D.1.1 - 11 - PŮDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		2*45		90,000			
	VV		Součet		90,000			
118	K	944711214	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,5 m příplatek k ceně za každý den použití	m	180,000	2,00	360,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944711214						
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		4*45		180,000			
	VV		Součet		180,000			
119	K	944711811	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky do 1,5 m demontáž	m	1,500	100,00	150,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944711811						
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		1,500			
120	K	944711812	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m demontáž	m	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944711812						
	VV		"D.1.1 - 11 - PŮDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
121	K	944711814	Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 2,5 m demontáž	m	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944711814						
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
122	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	128,900	80,00	10 312,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111						
	VV		"D.1.1 - 11 - PŮDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"0.01" 36,9		36,900			
	VV		"0.02" 11,7		11,700			
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"1.01" 5,5		5,500			
	VV		"1.02" 4,3		4,300			
	VV		"1.03" 17,4		17,400			
	VV		"1.04" 7,4		7,400			
	VV		"1.05" 6,5		6,500			
	VV		"1.06" 9,8		9,800			
	VV		"1.07" 7,2		7,200			
	VV		"1.08" 7,4		7,400			
	VV		"1.09" 2,1		2,100			
	VV		"1.10 - v původní části" 12,7		12,700			
	VV		Součet		128,900			
123	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	60,300	100,00	6 030,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112						
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"1.10 - přístavba" (73-12,7)		60,300			
	VV		Součet		60,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	189,200	80,00	15 136,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
		VV	"D.1.1 - 11 - PŮDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	"0.01" 36,9		36,900			
		VV	"0.02" 11,7		11,700			
		VV	"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	"1.01" 5,5		5,500			
		VV	"1.02" 4,3		4,300			
		VV	"1.03" 17,4		17,400			
		VV	"1.04" 7,4		7,400			
		VV	"1.05" 6,5		6,500			
		VV	"1.06" 9,8		9,800			
		VV	"1.07" 7,2		7,200			
		VV	"1.08" 7,4		7,400			
		VV	"1.09" 2,1		2,100			
		VV	"1.10 - v původní části" 12,7		12,700			
		VV	"1.10 - přístavba" (73-12,7)		60,300			
		VV	Součet		189,200			
125	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	6,000	200,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211					
		VV	"D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ					
		VV	6		6,000			
		VV	Součet		6,000			
126	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	6,000	1 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 02
127	K	953993r01	Dodávka a montáž bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
		P	Poznámka k položce: D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ: - garáž označit zákazem vjezdu vozidel s pohonem na plynná paliva (CNG, LPG) - bude provedeno označení únikových cest a uzávěrů médií podle čl. 9.16 ČSN 73 0802, ČSN ISO 3864 a odst. 4, § 10 vyhlášky č. 23/2008 Sb. a to především tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoliv změně výškové úrovně úniku					
128	K	962032240	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3	m3	1,863	2 000,00	3 726,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032240					
		VV	"D.1.1 - 09 - PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE					
		VV	"bourání atik					
		VV	(9,54*0,18*0,365+5,64*0,18*0,3)*2		1,863			
		VV	Součet		1,863			
129	K	962032641	Bourání zdiva nadzákladového komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových, na maltu cementovou	m3	0,707	4 500,00	3 181,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032641					
		VV	"D.1.1 - 08 - PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE					
		VV	0,5*0,325*3,1		0,504			
		VV	"D.1.1 - 09 - PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE					
		VV	0,45*0,45*1		0,203			
		VV	Součet		0,707			
130	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	3,780	4 000,00	15 120,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962052211					
		VV	"vybourání opěrné zidky v místě přístavby					
		VV	6*1,8*0,35		3,780			
		VV	Součet		3,780			
131	K	965041441	Bourání mazanin škvárobetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	18,337	1 500,00	27 505,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965041441					
		VV	"D.1.1 - 09 - PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,54*10,39*0,185				18,337	
	VV		Součet				18,337	
132	K	968062375	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	3,538	200,00	707,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062375						
	VV		"D.1.1 - 08 - PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		1,3*0,8				1,040	
	VV		1,27*0,8				1,016	
	VV		1,3*1,14				1,482	
	VV		Součet				3,538	
133	K	968072244	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních ráků s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	1,851	500,00	925,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072244						
	VV		"D.1.1 - 07 - PŮDORYS 1.PP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		1,145*0,65				0,744	
	VV		1,28*0,65				0,832	
	VV		0,55*0,25*2				0,275	
	VV		Součet				1,851	
134	K	968072245	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních ráků s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	2,400	250,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072245						
	VV		"D.1.1 - 08 - PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		1,5*0,8*2				2,400	
	VV		Součet				2,400	
135	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,814	400,00	2 325,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455						
	VV		"D.1.1 - 07 - PŮDORYS 1.PP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		0,8*1,97				1,576	
	VV		0,6*1,97				1,182	
	VV		"D.1.1 - 08 - PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		0,8*1,97				1,576	
	VV		0,8*1,85				1,480	
	VV		Součet				5,814	
136	K	968072558	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2	m2	4,800	220,00	1 056,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072558						
	VV		"D.1.1 - 07 - PŮDORYS 1.PP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		2,455*1,955				4,800	
	VV		Součet				4,800	
137	K	968072559	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2	m2	16,578	150,00	2 486,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072559						
	VV		"D.1.1 - 08 - PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		3,02*2,7				8,154	
	VV		3,12*2,7				8,424	
	VV		Součet				16,578	
138	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033241						
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"odvětrání garáže					
	VV		2				2,000	
	VV		Součet				2,000	
139	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm	kus	2,000	265,00	530,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033251						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1 - 11 - PŮDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"odvětrání sklepa					
	VV		1		1,000			
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"odvětrání WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
140	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm	kus	1,000	362,00	362,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033261						
	VV		"D.1.1 - 11 - PŮDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"odvětrání sklepa					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
141	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033441						
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"pro překlad P5					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
142	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	4,000	600,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033451						
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"pro překlady nad okny O3					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
143	K	971035451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971035451						
	VV		"D.1.1 - 08 - PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
144	K	971035561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,455	3 200,00	1 456,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971035561						
	VV		"D.1.1 - 08 - PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		1,27*0,52*0,34		0,225			
	VV		1,3*0,52*0,34		0,230			
	VV		Součet		0,455			
145	K	971035641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	0,738	2 000,00	1 476,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971035641						
	VV		"D.1.1 - 08 - PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		1,2*2,05*0,3		0,738			
	VV		Součet		0,738			
146	K	971035661	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,898	2 200,00	1 975,60	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971035661						
	VV		"D.1.1 - 08 - PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		1*(0,8+0,52)*0,34*2		0,898			
	VV		Součet		0,898			
147	K	973031345	Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/973031345						
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"vysekání niky pro hlavní rozvaděč					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
148	K	977211122	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnice hloubka řezu přes 200 do 350 mm	m	12,500	2 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977211122					
	VV		"D.1.1 - 08 - PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		(1*2+0,8*2)*2		7,200			
	VV		(1,2+2,05*2)		5,300			
	VV		Součet		12,500			
149	K	978011161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	59,540	75,00	4 465,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978011161					
	VV		"D.1.1 - 11 - PŮDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"0.01" 3,71*10,07+3,71*0,19*10		44,409			
	VV		"0.02" 5,309*2,85		15,131			
	VV		Součet		59,540			
150	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	90,993	50,00	4 549,65	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013161					
	VV		"D.1.1 - 11 - PŮDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"0.01"					
	VV		(3,71+10,07+0,32*10+3,71+10,07)*2,13		65,519			
	VV		-0,87*1,785+(1,785+0,87+1,785)*0,54		0,845			
	VV		-1,455*1,955+(1,955+1,455+1,955)*0,2		-1,772			
	VV		-1,28*0,65+(0,65+1,28+0,65)*0,2		-0,316			
	VV		-1,255*0,65+(0,65+1,255+0,65)*0,2		-0,305			
	VV		"0.02"					
	VV		(2,205+5,309+2,205+5,309)*1,88		28,253			
	VV		-0,87*1,785		-1,553			
	VV		-0,625*0,685+(0,685+0,625+0,685+0,625)*0,225		0,161			
	VV		-0,625*0,685+(0,685+0,625+0,685+0,625)*0,225		0,161			
	VV		Součet		90,993			
151	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	184,004	50,00	9 200,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013161					
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"1.04 - 1.08					
	VV		(4,05+10,07+4,05+10,07)*3,08		86,979			
	VV		-1,05*2,1		-2,205			
	VV		-1,2*2,05		-2,460			
	VV		-1*0,8*4+(0,8+1+0,8)*0,27*4		-0,392			
	VV		"1.03+1.10 - v původní části					
	VV		(4,21+7,065+4,21+7,065)*3,08		69,454			
	VV		-3,12*2,7+(2,7+3,12+2,7)*0,34		-5,527			
	VV		-1,5*0,8*2+(0,8+1,5+0,8)*0,27*2		-0,726			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		"1.01, 1.02, 1.09					
	VV		(4,21+2,88+4,21+2,88)*3,08		43,674			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		-1*2,05+(2,05+1+2,05)*0,27		-0,673			
	VV		-1*0,8+(0,8+1+0,8)*0,27		-0,098			
	VV		-1,2*2,05+(2,05+1,2+2,05)*0,3		-0,870			
	VV		Součet		184,004			
152	K	978015361	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	124,141	40,00	4 965,64	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978015361					
	VV		ST1+ST1_ost_nadpr		33,660			
	VV		"D.1.1 - 15 - POHLED ZÁPADNÍ A JIŽNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pohled jižní					
	VV		10,75*3,25		34,938			
	VV		-1*2,05		-2,050			
	VV		-1,5*0,8*2		-2,400			
	VV		"pohled západní					
	VV		9,24*3,25		30,030			
	VV		-1*0,8		-0,800			
	VV		"D.1.1 - 16 - POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"pohled severní					
	VV		10,45*3,25		33,963			
	VV		-1*0,8*4		-3,200			
	VV		Součet		124,141			
153	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	13,452	100,00	1 345,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978015391						
	VV		"pohled východní					
	VV		9,24*3,25-3,02*2,7-3,12*2,7		13,452			
	VV		Součet		13,452			
154	K	981011414	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %	m3	53,498	800,00	42 798,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/981011414						
	VV		"D.1.1 - 07 - PŮDORYS 1.PP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		2,57*6,715*3,1		53,498			
	VV		Součet		53,498			
155	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	361,148	10,00	3 611,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111111						
	VV		lešení		361,148			
156	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	722,296	5,00	3 611,48	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111119						
	VV		lešení*2		722,296			
	VV		Součet		722,296			
D 997 Přesun sutě							314 459,91	
157	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	95,726	700,00	67 008,20	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211						
158	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	95,726	300,00	28 717,80	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501						
159	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 818,794	15,00	27 281,91	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509						
	VV		95,726*19 *Přepočtené koeficientem množství		1 818,794			
160	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	95,726	2 000,00	191 452,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631						
D 998 Přesun hmot							251 438,70	
161	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vvislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m	t	173,406	1 450,00	251 438,70	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011008						
D PSV Práce a dodávky PSV							2 079 505,55	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	111 540,33				
162	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	153,145	15,00	2 297,18	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711111001					
VV			"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
VV			11,675*6,05	70,634				
VV			4,05*10,07	40,784				
VV			4,21*2,88	12,125				
VV			4,19*7,065	29,602				
VV			Součet	153,145				
163	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,046	67 500,00	3 105,00	CS ÚRS 2024 02
VV			153,145*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství	0,046				
164	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	153,145	130,00	19 908,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
VV			"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
VV			11,675*6,05	70,634				
VV			4,05*10,07	40,784				
VV			4,21*2,88	12,125				
VV			4,19*7,065	29,602				
VV			Součet	153,145				
165	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	178,490	170,00	30 343,30	CS ÚRS 2024 02
VV			153,145*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	178,490				
166	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	153,145	130,00	19 908,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711141559					
167	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	178,490	185,00	33 020,65	CS ÚRS 2024 02
VV			153,145*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	178,490				
168	K	998711111	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	1,971	1 500,00	2 956,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711111					
D 712			Povlakové krytiny	11 843,19				
169	K	712310r01	Očištění stropní konstrukce po vybourání skladby střešního souvrství	m2	102,555	20,00	2 051,10	
VV			"D.1.1 - 09 - PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE					
VV			9,54*10,75	102,555				
VV			Součet	102,555				
170	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé	m2	108,801	90,00	9 792,09	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712340833					
VV			"D.1.1 - 09 - PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE					
VV			9,54*10,75	102,555				
VV			(9,54*0,15+5,64*0,3)*2	6,246				
VV			Součet	108,801				
D 713			Izolace tepelné	140 932,47				
171	K	713111128	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	80,300	250,00	20 075,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713111128					
VV			"zateplení stropů v původní části objektu					
VV			"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
VV			"1.01" 5,5	5,500				
VV			"1.02" 4,3	4,300				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.03" 17,4		17,400			
	VV		"1.04" 7,4		7,400			
	VV		"1.05" 6,5		6,500			
	VV		"1.06" 9,8		9,800			
	VV		"1.07" 7,2		7,200			
	VV		"1.08" 7,4		7,400			
	VV		"1.09" 2,1		2,100			
	VV		"1.10 - v původní části" 12,7		12,700			
	VV	KZS_pohled	Mezisoučet		80,300			
	VV		Součet		80,300			
172	M	28372348	deska EPS 100 grafitová pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,030$ tl 150mm	m2	84,315	300,00	25 294,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		80,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		84,315			
173	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	140,600	50,00	7 030,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"1.01" 5,5		5,500			
	VV		"1.02" 4,3		4,300			
	VV		"1.03" 17,4		17,400			
	VV		"1.04" 7,4		7,400			
	VV		"1.05" 6,5		6,500			
	VV		"1.06" 9,8		9,800			
	VV		"1.07" 7,2		7,200			
	VV		"1.08" 7,4		7,400			
	VV		"1.09" 2,1		2,100			
	VV		"1.10 - v původní části" 12,7		12,700			
	VV		"1.10 - přístavba" (73-12,7)		60,300			
	VV		Součet		140,600			
174	M	28376379	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	63,315	163,00	10 320,35	CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"1.10 - přístavba" (73-12,7)		60,300			
	VV		Součet		60,300			
	VV		60,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		63,315			
175	M	28372343	deska EPS 100 grafitová pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,030$ tl 100mm	m2	13,335	207,00	2 760,35	CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"1.10 - v původní části" 12,7		12,700			
	VV		Součet		12,700			
	VV		12,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,335			
176	M	28372348	deska EPS 100 grafitová pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,030$ tl 150mm	m2	70,980	300,00	21 294,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"1.01" 5,5		5,500			
	VV		"1.02" 4,3		4,300			
	VV		"1.03" 17,4		17,400			
	VV		"1.04" 7,4		7,400			
	VV		"1.05" 6,5		6,500			
	VV		"1.06" 9,8		9,800			
	VV		"1.07" 7,2		7,200			
	VV		"1.08" 7,4		7,400			
	VV		"1.09" 2,1		2,100			
	VV		Součet		67,600			
	VV		67,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		70,980			
177	K	713121112	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá mezi trámy nebo rošt	m2	95,172	100,00	9 517,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121112					
	VV		"D.1.1 - 13 - PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"skladba S03					
	VV		9,24*10,3		95,172			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet			95,172		
178	M	63152104	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 160mm	m2	99,931	270,00	26 981,37	CS ÚRS 2024 02
VV			95,172*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			99,931		
179	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	165,806	40,00	6 632,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713191133					
VV			"D.1.1 - 13 - PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV					
VV			"skladba S01					
VV			11,675*6,05		70,634			
VV			"skladba S03					
VV			9,24*10,3		95,172			
VV			Součet		165,806			
180	M	28329324	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130-140g/m2	m2	202,449	40,00	8 097,96	CS ÚRS 2024 02
VV			165,806*1,221 'Přepočtené koeficientem množství			202,449		
181	K	998713111	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	1,953	1 500,00	2 929,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713111					
D 762			Konstrukce tesařské				282 392,50	
182	K	762332r01	Dodávka a montáž dřevěných sbíjených příhradových vazníků, vč. spojovacích prostředků	m2	124,600	1 650,00	205 590,00	
P			Poznámka k položce: dimenze nosných konstrukcí stavby (stropy, krov, atd.) viz D.1.2 - Konstrukční část					
VV			"D.1.1 - 13 - PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV					
VV			"skladba S01					
VV			3,6*12		43,200			
VV			"skladba S03					
VV			7,4*11		81,400			
VV			Součet		124,600			
183	K	762342214	Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	185,930	100,00	18 593,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342214					
VV			S01+S03			185,930		
184	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	1,403	9 500,00	13 328,50	CS ÚRS 2024 02
VV			(S01+S03)/0,35*0,06*0,04		1,275			
VV			Součet		1,275			
VV			1,275*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,403			
185	K	762342511	Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	191,600	20,00	3 832,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762342511					
VV			"D.1.1 - 13 - PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV					
VV			"skladba S01					
VV			(3,4+3,4)*12		81,600			
VV			"skladba S03					
VV			(5+5)*11		110,000			
VV			Součet		191,600			
186	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,506	9 500,00	4 807,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"D.1.1 - 13 - PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV					
VV			"skladba S01					
VV			(3,4+3,4)*12*0,06*0,04		0,196			
VV			"skladba S03					
VV			(5+5)*11*0,06*0,04		0,264			
VV			Součet		0,460			
VV			0,46*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,506			
187	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	1,735	1 500,00	2 602,50	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762395000 1,275+0,46 Součet		1,735 1,735			
188	K	762430016	Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 20 mm	m2	17,286	850,00	14 693,10	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762430016 "D.1.1 - 13 - PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV "obložení štitových stěn v úrovni krovu "přístavba" (6,35*0,26+6,35*0,85/2)*2 "původní objekt" (9,54*0,26+9,54*1,28/2) Součet		8,700 8,586 17,286			
189	K	998762111	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	8,612	2 200,00	18 946,40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762111					
D 763			Konstrukce suché výstavby		119 996,33			
190	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90	m2	60,300	850,00	51 255,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131431 "podhled v přístavbě "D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV "1.10 - přístavba" (73-12,7) Mezisoučet Součet		60,300 60,300 60,300			
191	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	60,300	70,00	4 221,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131751 SDK podhled		60,300			
192	M	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	67,747	25,00	1 693,68	CS ÚRS 2024 02
			VV		67,747			
193	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	130,934	50,00	6 546,70	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131752 "podhled v přístavbě "D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV "1.10 - přístavba" (73-12,7)+11,675*6,05 Součet		130,934 130,934			
194	M	63152102	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 140mm	m2	61,506	235,00	14 453,91	CS ÚRS 2024 02
			VV VV VV VV VV					
			"podhled v přístavbě "D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV "1.10 - přístavba" (73-12,7) Součet 60,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		60,300 60,300 61,506			
195	M	63152104	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 160mm	m2	72,047	270,00	19 452,69	CS ÚRS 2024 02
			VV VV VV VV VV					
			"podhled v přístavbě "D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV "1.10 - přístavba" 11,675*6,05 Součet 70,634*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		70,634 70,634 72,047			
196	K	763131914	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily, velikost přes 0,50 do 1,00 m2	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131914 "D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV "revizní otvor 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		1,000			
197	K	763131r01	Dodávka a montáž revizního otvoru se schody do půdního prostoru 1300x700mm, s pož. odolností EW15 DP3	kus	1,000	18 500,00	18 500,00	
VV			"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
VV			"revizní otvor se schody					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
198	K	998763321	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	1,499	1 650,00	2 473,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763321					
D 764			Konstrukce klempířské				264 641,75	
199	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m	28,180	40,00	1 127,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002811					
VV			"D.1.1 - 09 - PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE					
VV			10,39*2		20,780			
VV			"D.1.1 - 08 - PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE					
VV			"okapový plech nad vraty na východní fasádě					
VV			7,4		7,400			
VV			Součet		28,180			
200	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	20,280	200,00	4 056,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002841					
VV			"D.1.1 - 09 - PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE					
VV			(1,95+0,3+5,64+0,3+1,95)*2		20,280			
VV			Součet		20,280			
201	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	8,015	100,00	801,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002851					
VV			"D.1.1 - 07 - PŮDORYS 1.PP - BOURACÍ PRÁCE					
VV			1,145		1,145			
VV			"D.1.1 - 08 - PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE					
VV			1,27+1,3*2+1,5*2		6,870			
VV			Součet		8,015			
202	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	21,500	80,00	1 720,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004801					
VV			"D.1.1 - 09 - PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE					
VV			10,75*2		21,500			
VV			Součet		21,500			
203	K	764004841	Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti	kus	22,000	50,00	1 100,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004841					
204	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	9,500	70,00	665,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004861					
VV			"D.1.1 - 05 - POHLED VÝCHODNÍ A JIŽNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			3,5		3,500			
VV			"D.1.1 - 06 - POHLED ZÁPADNÍ A SEVERNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV					
VV			6		6,000			
VV			Součet		9,500			
205	K	764111651	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy do 30°	m2	185,930	660,00	122 713,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764111651					
VV			"D.1.1 - 13 - PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV					
VV			"skladba S01					
VV			11,975*(3,4+3,4)		81,430			
VV S01			Mezisoučet		81,430			
VV			"skladba S03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10,45*(5+5)		104,500			
	VV	S03	Mezisoučet		104,500			
	VV		Součet		185,930			
206	K	764211604	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného z hřebenáčů obýlých s těsněním a perforovanou lištou rš 312 mm v krytině z taškových tabulí	m	22,425	1 650,00	37 001,25	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764211604					
	VV		"D.1.1 - 13 - PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"skladba S01					
	VV		11,975		11,975			
	VV		"skladba S03					
	VV		10,45		10,450			
	VV		Součet		22,425			
207	K	764212651	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu systémovou závětrnou lištou rš 312 mm v krytině z taškových tabulí	m	23,600	400,00	9 440,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212651					
	VV		"D.1.1 - 13 - PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"skladba S01					
	VV		(3,4+3,4)*2		13,600			
	VV		"skladba S03					
	VV		(5+5)		10,000			
	VV		Součet		23,600			
208	K	764212684	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné systémovou okapovou lištou rš 250 mm v krytině z taškových tabulí	m	44,850	300,00	13 455,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212684					
	VV		"D.1.1 - 13 - PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"skladba S01					
	VV		11,975*2		23,950			
	VV		"skladba S03					
	VV		10,45*2		20,900			
	VV		Součet		44,850			
209	K	764216642	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm	m	13,540	400,00	5 416,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216642					
	P		Poznámka k položce: podrobná specifikace viz D.1.1-22 - SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"D.1.1-22 - SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"K1" 1,28*1		1,280			
	VV		"K2" 1,26*1		1,260			
	VV		"K3" 1*8		8,000			
	VV		"K4" 1,5*2		3,000			
	VV		Součet		13,540			
210	K	764216665	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	24,000	100,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216665					
	VV		"D.1.1-22 - SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ					
	VV		"K1" 1*2		2,000			
	VV		"K2" 1*2		2,000			
	VV		"K3" 8*2		16,000			
	VV		"K4" 2*2		4,000			
	VV		Součet		24,000			
211	K	764311605	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm	m	10,000	380,00	3 800,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764311605					
	VV		"D.1.1 - 13 - PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"skladba S03					
	VV		(5+5)		10,000			
	VV		Součet		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
212	K	764315631	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou prostupovou manžetou do 75 mm	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764315631					
		VV	"odvětrávací hlavice		2,000			
		VV	2		2,000			
		VV	Součet					
213	K	764315632	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou prostupovou manžetou přes 75 do 100 mm	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764315632					
		VV	"odvětrávací hlavice		2,000			
		VV	2		2,000			
		VV	Součet					
214	K	764315634	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou prostupovou manžetou přes 150 do 200 mm	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764315634					
		VV	"D.1.1 - 13 - PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	"skladba S01 - vývod odvětrání sklepa		1,000			
		VV	1		1,000			
		VV	Součet					
215	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	43,300	560,00	24 248,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511602					
		P	Poznámka k položce: podrobná specifikace viz D.1.1-22 - SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ					
		VV	"D.1.1-22 - SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ					
		VV	"OK-Ž" 43,3		43,300			
		VV	Součet		43,300			
216	K	764511643	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm	kus	5,000	680,00	3 400,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511643					
217	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	25,600	900,00	23 040,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518623					
		P	Poznámka k položce: podrobná specifikace viz D.1.1-22 - SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ					
		VV	"D.1.1-22 - SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ					
		VV	"OK-S" 25,6		25,600			
		VV	Součet		25,600			
218	K	998764111	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	1,736	3 000,00	5 208,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764111					
	D	765	Krytina skládaná				38 406,03	
219	K	765113R01	Krytina z taškových tabulí okapová hrana s větracím pásem plastovým (dodávka+montáž)	m	44,850	60,00	2 691,00	
		VV	"D.1.1 - 13 - PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	"skladba S01					
		VV	11,975*2		23,950			
		VV	"skladba S03					
		VV	10,45*2		20,900			
		VV	Součet		44,850			
220	K	765113R02	Krytina z taškových tabulí okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou (dodávka+montáž)	m	44,850	90,00	4 036,50	
		VV	"D.1.1 - 13 - PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	"skladba S01					
		VV	11,975*2		23,950			
		VV	"skladba S03					
		VV	10,45*2		20,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			44,850			
221	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve	m2	185,930	60,00	11 155,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191021						
VV		S01+S03			185,930			
222	M	28329071	fólie PU/PP difuzně propustná, integrované samolepicí pásy, 150g/m2	m2	204,523	60,00	12 271,38	CS ÚRS 2024 02
VV		185,93*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			204,523			
223	K	765191051	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nebo nároží, střechy větrané	m	22,425	80,00	1 794,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191051						
VV		"D.1.1 - 13 - PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV						
VV		"skladba S01						
VV		11,975			11,975			
VV		"skladba S03						
VV		10,45			10,450			
VV		Součet			22,425			
224	M	28329071	fólie PU/PP difuzně propustná, integrované samolepicí pásy, 150g/m2	m2	25,789	60,00	1 547,34	CS ÚRS 2024 02
VV		22,425*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			25,789			
225	K	765191071	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu přesahem na okapnici	m	44,850	37,80	1 695,33	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191071						
VV		"D.1.1 - 13 - PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV						
VV		"skladba S01						
VV		11,975*2			23,950			
VV		"skladba S03						
VV		10,45*2			20,900			
VV		Součet			44,850			
226	M	28329071	fólie PU/PP difuzně propustná, integrované samolepicí pásy, 150g/m2	m2	51,578	60,00	3 094,68	CS ÚRS 2024 02
VV		44,85*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			51,578			
227	K	998765111	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace na objektech výšky do 6 m	t	0,060	2 000,00	120,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998765111						
D 766		Konstrukce truhlářské					387 642,32	
228	K	766421821	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	12,100	180,00	2 178,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766421821						
VV		"D.1.1 - 08 - PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE						
VV		"1.03" 12,1			12,100			
VV		Součet			12,100			
229	K	766421822	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	12,100	50,00	605,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766421822						
230	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	2,400	920,00	2 208,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622131						
VV		"D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ						
VV		"O4" 1,5*0,8*2			2,400			
VV		Součet			2,400			
231	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	2,400	6 060,50	14 545,20	CS ÚRS 2024 02
P		Poznámka k položce: podrobná specifikace viz D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ						
232	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	7,125	920,00	6 555,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622132						
VV		"D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ						
VV		"O5" 1*2,375*3			7,125			
VV		Součet			7,125			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
233	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	7,125	3 910,00	27 858,75	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: podrobná specifikace viz D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ					
234	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	7,000	1 035,00	7 245,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622216					
VV			"D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ					
VV			"O1" 1					
VV			"O2" 1					
VV			"O3" 5					
VV			Součet					
235	M	61140049	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2	m2	1,648	5 175,00	8 528,40	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: podrobná specifikace viz D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ					
VV			"D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ					
VV			"O1" 1,28*0,65*1					
VV			"O2" 1,255*0,65*1					
VV			Součet					
236	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2	m2	4,000	5 646,50	22 586,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: podrobná specifikace viz D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ					
VV			"D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ					
VV			"O3" 1*0,8*5					
VV			Součet					
237	K	766622r01	Dodávka a montáž pákového systému otvírání sklopných oken	kus	12,000	7 500,00	90 000,00	
VV			"D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ					
VV			"O1" 1					
VV			"O2" 1					
VV			"O3" 5					
VV			"O4" 2					
VV			"O5" 3					
VV			Součet					
238	K	766629r01	Montáž oken plastových Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, fólie	m	154,470	100,00	15 447,00	
VV			"D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ					
VV			"O1" (1,28*2+0,65*2)*1*2					
VV			"O2" (1,255*2+0,65*2)*1*2					
VV			"O3" (1*2+0,8*2)*5*2					
VV			"O4" (1,5*2+0,8*2)*2*2					
VV			"O5" (1*2+2,375*2)*3*2					
VV			"VD1" (1,455+1,955*2)*1*2					
VV			"VD2" (1+2,05*2)*1*2					
VV			"PV1" (4+3,825*2)*1*2					
VV			Součet					
239	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	10,000	1 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660001					
VV			"D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ					
VV			"D1" 5					
VV			"D2" 3					
VV			"D3" 2					
VV			Součet					
240	M	61162086.D1	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm, barva dub přírodní, kování rozetové, broušený nerez, klika/klika, základní cylindrická vložka	kus	5,000	4 350,00	21 750,00	
P			Poznámka k položce: podrobná specifikace viz D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ					
VV			"D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D1" 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
241	M	61162085.D2	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm, barva dub přírodní, kování rozetové, broušený nerez, klika/klika, základní cylindrická vložka	kus	3,000	4 330,00	12 990,00	
	P		Poznámka k položce: podrobná specifikace viz D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ					
	VV		"D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ					
	VV		"D2" 3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
242	M	61162084.D3	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm, barva dub přírodní, kování rozetové, broušený nerez, WC zámek s indikací obsazenosti, odjistitelný zvenku	kus	2,000	4 320,00	8 640,00	
	P		Poznámka k položce: podrobná specifikace viz D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ					
	VV		"D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ					
	VV		"D3" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
243	K	766660022	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 740,00	1 740,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660022					
	VV		"D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ					
	VV		"D4" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
244	M	61165314.D4	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 15-C DP3 povrch laminátový plné 850x1970mm, barva dub přírodní, kování rozetové, broušený nerez, klika/klika, základní cylindrická vložka	kus	1,000	6 750,00	6 750,00	
	P		Poznámka k položce: podrobná specifikace viz D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ					
	VV		"D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ					
	VV		"D4" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
245	K	766660411	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	4 485,00	4 485,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660411					
	VV		"D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ					
	VV		"VD2" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
246	M	61140.VD2	vstupní plastové jednokřídlé otevíravé dveře, 1000x2050mm, zasklení izolačním trojsklem s bezpečnostním zasklením, kování broušený nerez, koule/klika, bezpečnostní vložkový zámek, panikové kování, okopová lišta dveří v. 150mm	kus	1,000	40 250,00	40 250,00	
	P		Poznámka k položce: podrobná specifikace viz D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ					
247	K	766660481	Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových s díly a nadsvětlíkem	kus	1,000	6 118,00	6 118,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660481					
	VV		"D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ					
	VV		"VD1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
248	M	61140.VD1	vstupní plastové dvoukřídle otevíravé dveře, 1455x1955mm, zasklení izolačním dvojsklem s bezpečnostním zasklením, kování broušený nerez, koule/klika, bezpečnostní vložkový zámek, okopová lišta dveří v. 150mm	kus	1,000	48 817,50	48 817,50	
	P		Poznámka k položce: podrobná specifikace viz D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ					
249	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660717					
	VV		"D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ					
	VV		"D4" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
250	M	54917250.1	samozavírač s horní montáží a kluznou lištou, s certifikací pro požární dveře, regulovatelná síla a rychlost zavírání dveří a koncového dorazu	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
251	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660717					
	VV		"D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ					
	VV		"VD1" 1		1,000			
	VV		"VD2" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
252	M	54917250.2	samozavírač s horní montáží s kluznou lištou a mechanickou aretací, koordinátor postupného zavírání, regulovatelná síla a rychlost zavírání dveří a koncového dorazu	kus	1,000	10 400,00	10 400,00	
	VV		"D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ					
	VV		"VD1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
253	M	54917250.3	samozavírač s horní montáží s kluznou lištou a mechanickou aretací, regulovatelná síla a rychlost zavírání dveří a koncového dorazu	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	
	VV		"D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ					
	VV		"VD2" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
254	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	5,000	152,00	760,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660720					
	VV		"D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ					
	VV		"D2" 3		3,000			
	VV		"D3" 2		2,000			
	VV		Součet		5,000			
255	M	55341421	průvětrník bez klapek se sítí 150x300mm	kus	5,000	209,00	1 045,00	CS ÚRS 2024 02
256	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	13,535	182,00	2 463,37	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694116					
	VV		"D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ					
	VV		"O1" 1,28*1		1,280			
	VV		"O2" 1,255*1		1,255			
	VV		"O3" 1*5		5,000			
	VV		"O4" 1,5*2		3,000			
	VV		"O5" 1*3		3,000			
	VV		Součet		13,535			
257	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	13,535	317,00	4 290,60	CS ÚRS 2024 02
258	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	12,000	49,60	595,20	CS ÚRS 2024 02
259	K	998766111	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	1,015	1 420,00	1 441,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766111					
	D	767	Konstrukce zámečnické				184 900,00	
260	K	767651.PV1	Dodávka a montáž sekčních průmyslových vrat s automatickým pohonem, hliníkový zasklívací rám, integrované dveře, 4000x3825mm, izolační jádro z PU pěny, barva červená RAL 3000, systémové dvojité zasklení ALR F42, standardní systémové kování	kus	1,000	142 485,00	142 485,00	
	P		Poznámka k položce: podrobná specifikace viz D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ					
	VV		"D.1.1-19 - SPECIFIKACE VÝPLNÍ OTVORŮ					
	VV		"PV1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
261	K	767871r01	Demontáž a zpětná montáž stožáru, vč. repase (obroušení, základní + finální nátěr, barva tmavě hnědá)	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
262	K	998767111	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	1,150	2 100,00	2 415,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767111								
D		771	Podlahy z dlaždic				193 745,34	
263	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	80,300	15,00	1 204,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011 VV ker_dlažba 80,300								
264	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	80,300	50,00	4 015,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011 VV ker_dlažba 80,300								
265	K	771121022	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah nového podkladu betonového	m2	80,300	40,00	3 212,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121022 VV ker_dlažba 80,300								
266	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	80,300	250,00	20 075,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771151022 VV ker_dlažba 80,300								
267	K	771161011	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m	4,170	30,00	125,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771161011 VV "D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV 4,170 VV 1,05+3,12 4,170 VV Součet 4,170								
268	M	59054164	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm	m	4,587	197,00	903,64	CS ÚRS 2024 02
VV 4,17*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' 4,587								
269	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	12,580	30,00	377,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771473810 VV "D.1.1 - 08 - PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE 12,580 VV "1.03" 2,88*2+4,21*2-0,8*2 12,580 VV Součet 12,580								
270	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	75,240	150,00	11 286,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474113 VV "D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV 7,830 VV "1.01" (4,395*2+1,2*2)-0,8*4-0,7+0,27*2 7,830 VV "1.02" (2,75*2+1,565*2)-0,8 15,890 VV "1.03" (4,19*2+4,155*2)-0,8 11,200 VV "1.04" (1,95*2+4,05*2)-0,8 11,300 VV "1.06" (4,05*2+2,425*2)-0,85-0,8 10,350 VV "1.07" (1,225*2+5,85*2)-0,8*3-0,7*2 10,840 VV "1.10 - v původní části" (4,21*2+2,77*2)-3,12 75,240 VV ker_sokl Mezisoučet 75,240 VV Součet 75,240								
271	M	59761175	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	82,764	400,00	33 105,60	CS ÚRS 2024 02
VV 75,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství' 82,764								
272	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	12,100	100,00	1 210,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771573810 VV "D.1.1 - 08 - PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE 12,100 VV "1.03" 12,1 12,100 VV Součet 12,100								
273	K	771574419	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2	m2	80,300	700,00	56 210,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574419 VV "D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV 5,500 VV "1.01" 5,5								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.02" 4,3		4,300			
	VV		"1.03" 17,4		17,400			
	VV		"1.04" 7,4		7,400			
	VV		"1.05" 6,5		6,500			
	VV		"1.06" 9,8		9,800			
	VV		"1.07" 7,2		7,200			
	VV		"1.08" 7,4		7,400			
	VV		"1.09" 2,1		2,100			
	VV		"1.10 - v původní části" 12,7		12,700			
	VV	ker_dlažba	Mezisoučet		80,300			
	VV		Součet		80,300			
274	M	59761159	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	88,330	420,00	37 098,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		80,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		88,330			
275	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	6,400	100,00	640,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771577211					
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"1.02" 4,3		4,300			
	VV		"1.09" 2,1		2,100			
	VV		Součet		6,400			
276	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	20,300	280,00	5 684,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112					
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"1.02" 4,3		4,300			
	VV		"1.05" 6,5		6,500			
	VV		"1.08" 7,4		7,400			
	VV		"1.09" 2,1		2,100			
	VV		Součet		20,300			
277	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	185,870	50,00	9 293,50	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115					
	VV		ker_sokl*2		150,480			
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"1.05" (2,71+2,445+0,85+1+0,08+1+0,85+1+0,08+1+0,85+2,445)-0,7		13,610			
	VV		"1.08" (0,85*2+1,3*2)-0,6		3,700			
	VV		"1.08" (0,85*2+1,3*2)-0,6		3,700			
	VV		"1.08" (0,85+2,86+2,71+1,5+1,86+1,38)-0,7-0,6*2		9,260			
	VV		"1.09" (1,345*2+1,565*2)-0,7		5,120			
	VV		Součet		185,870			
278	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	43,220	100,00	4 322,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591264					
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"1.02" (2,75*2+1,565*2)-0,8		7,830			
	VV		"1.05" (2,71+2,445+0,85+1+0,08+1+0,85+1+0,08+1+0,85+2,445)-0,7		13,610			
	VV		"1.08" (0,85*2+1,3*2)-0,6		3,700			
	VV		"1.08" (0,85*2+1,3*2)-0,6		3,700			
	VV		"1.08" (0,85+2,86+2,71+1,5+1,86+1,38)-0,7-0,6*2		9,260			
	VV		"1.09" (1,345*2+1,565*2)-0,7		5,120			
	VV		Součet		43,220			
279	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	80,300	20,00	1 606,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771592011					
	VV		ker_dlažba		80,300			
280	K	998771111	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	3,377	1 000,00	3 377,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771111					

D 777

Podlahy lité

82 173,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
281	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	60,300	15,00	904,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777111111					
		VV	podl_epox		60,300			
282	K	777131105	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z čerstvého betonu	m2	60,300	300,00	18 090,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777131105					
		VV	podl_epox		60,300			
283	K	777511123	Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm	m2	62,808	1 000,00	62 808,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777511123					
		VV	"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	"1.10 - přístavba" (73-12,7)		60,300			
		VV	podl_epox		60,300			
		VV	Mezisoučet		2,508			
		VV	"1.10 - přístavba - sokl" (11,075*2+5,45*2-4-3,12-0,85)*0,1		62,808			
		VV	Součet		62,808			
284	K	777511181	Krycí stěrka Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových	m2	2,508	50,00	125,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/777511181					
		VV	"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	"1.10 - přístavba" (11,075*2+5,45*2-4-3,12-0,85)*0,1		2,508			
		VV	Součet		2,508			
285	K	998777111	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,246	1 000,00	246,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998777111					
D		781	Dokončovací práce - obklady				146 468,03	
286	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	80,371	50,00	4 018,55	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
		VV	ker_obklad		80,371			
287	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	79,196	250,00	19 799,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112					
		VV	"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	"1.02" 0,8*1,5+(2,75*2+1,565*2-0,8*2)*0,1		1,903			
		VV	"1.05" (2,71+2,445+0,85+1+0,08+1+0,85+1+0,08+1+0,85+2,445)*2,2-0,7*1,97-1*0,8		29,303			
		VV	"1.08" (0,85*2+1,3*2)*2,2-0,6*1,97		8,278			
		VV	"1.08" (0,85*2+1,3*2)*2,2-0,6*1,97		8,278			
		VV	"1.08" (0,85+2,86+2,71+1,5+1,86+1,38)*2,2-0,7*1,97-1*0,8-0,6*1,97*2		20,009			
		VV	"1.09" (1,345*2+1,565*2)*2,2-0,7*1,97		11,425			
		VV	Součet		79,196			
288	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	66,400	150,00	9 960,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131264					
		VV	"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	"svislé těsnící pásy do koutů a rohů					
		VV	"1.02" 0,1*4		0,400			
		VV	"1.05" 2,2*12		26,400			
		VV	"1.08" 2,2*4		8,800			
		VV	"1.08" 2,2*4		8,800			
		VV	"1.08" 2,2*6		13,200			
		VV	"1.09" 2,2*4		8,800			
		VV	Součet		66,400			
289	K	781472219	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	80,371	700,00	56 259,70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472219					
		VV	"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	"1.02" 0,8*1,5		1,200			
		VV	"1.03" (0,8+2,33)*0,6		1,878			
		VV	"1.05" (2,71+2,445+0,85+1+0,08+1+0,85+1+0,08+1+0,85+2,445)*2,2-0,7*1,97-1*0,8		29,303			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.08" (0,85*2+1,3*2)*2,2-0,6*1,97		8,278			
	VV		"1.08" (0,85*2+1,3*2)*2,2-0,6*1,97		8,278			
	VV		"1.08" (0,85+2,86+2,71+1,5+1,86+1,38)*2,2-0,7*1,97-1*0,8-0,6*1,97*2		20,009			
	VV		"1.09" (1,345*2+1,565*2)*2,2-0,7*1,97		11,425			
	VV	ker_obklad	Mezisoučet		80,371			
	VV		Součet		80,371			
290	M	59761704	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	88,408	350,00	30 942,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		80,371*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		88,408			
291	K	781472291	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	19,634	75,00	1 472,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472291					
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"1.02" 0,8*1,5		1,200			
	VV		"1.03" (0,8+2,33)*0,6		1,878			
	VV		"1.08" (0,85*2+1,3*2)*2,2-0,6*1,97		8,278			
	VV		"1.08" (0,85*2+1,3*2)*2,2-0,6*1,97		8,278			
	VV		Součet		19,634			
292	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	11,000	150,00	1 650,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492211					
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"1.05" 4*2,2		8,800			
	VV		"1.08" 1*2,2		2,200			
	VV		Součet		11,000			
293	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	11,550	180,00	2 079,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,550			
294	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	44,890	100,00	4 489,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492251					
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"1.02" 1,5+0,8+1,5		3,800			
	VV		"1.03" 2*0,6		1,200			
	VV		"1.05" (2,71+2,445+0,85+1+0,08+1+0,85+1+0,08+1+0,85+2,445)		14,310			
	VV		"1.08" (0,85*2+1,3*2)		4,300			
	VV		"1.08" (0,85*2+1,3*2)		4,300			
	VV		"1.08" (0,85+2,86+2,71+1,5+1,86+1,38)		11,160			
	VV		"1.09" (1,345*2+1,565*2)		5,820			
	VV		Součet		44,890			
295	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	47,135	180,00	8 484,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		44,89*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		47,135			
296	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	55,600	50,00	2 780,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115					
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"1.03" 0,6		0,600			
	VV		"1.05" 8*2,2		17,600			
	VV		"1.08" 4*2,2		8,800			
	VV		"1.08" 4*2,2		8,800			
	VV		"1.08" 5*2,2		11,000			
	VV		"1.09" 4*2,2		8,800			
	VV		Součet		55,600			
297	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	80,371	30,00	2 411,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495211					
	VV		ker_obklad		80,371			
298	K	998781111	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	2,122	1 000,00	2 122,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783			Dokončovací práce - nátěry	41 109,02				
299	K	783213021	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	393,766	70,00	27 563,62	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783213021					
		VV	"D.1.1 - 13 - PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	"vazníky					
		VV	"skladba S01					
		VV	3,6*12*2		86,400			
		VV	"skladba S03					
		VV	7,4*11*2		162,800			
		VV	"latě					
		VV	(S01+S03)/0,35*(0,06*2+0,04*2)		106,246			
		VV	"kontralatě					
		VV	"skladba S01					
		VV	(3,4+3,4)*12*(0,06*2+0,04*2)		16,320			
		VV	"skladba S03					
		VV	(5+5)*11*(0,06*2+0,04*2)		22,000			
		VV	Součet		393,766			
300	K	783327r01	Nátěr ocelových zárubní, barva tmavě hnědá	kus	11,000	650,00	7 150,00	
		VV	"D.1.1-20 - SPECIFIKACE ZÁRUBNÍ					
		VV	"Z-D1" 5		5,000			
		VV	"Z-D2" 3		3,000			
		VV	"Z-D3" 2		2,000			
		VV	"Z-D4" 1		1,000			
		VV	Součet		11,000			
301	K	783823137	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný	m2	33,660	50,00	1 683,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783823137					
		VV	ST1+ST1_ost_nadpr		33,660			
302	K	783827427	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný	m2	33,660	120,00	4 039,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783827427					
		VV	ST1+ST1_ost_nadpr		33,660			
303	K	783897615	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu sytém dvojnásobného	m2	33,660	20,00	673,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783897615					
		VV	ST1+ST1_ost_nadpr		33,660			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	73 714,34				
304	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	417,137	5,00	2 085,69	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111001					
		VV	"D.1.1 - 11 - PŮDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	"stropy					
		VV	"0.01" 3,71*10,07+3,71*0,19*10		44,409			
		VV	"0.02" 5,309*2,85		15,131			
		VV	"D.1.1 - 08 - PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE					
		VV	"stropy					
		VV	"1.01" 40,8		40,800			
		VV	"1.02" 29,7		29,700			
		VV	"1.03" 12,1		12,100			
		VV	"D.1.1 - 11 - PŮDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NAVRHOVANÝ STAV					
		VV	"stěny					
		VV	"0.01"					
		VV	(3,71+10,07+0,32*10+3,71+10,07)*2,13		65,519			
		VV	-0,87*1,785+(1,785+0,87+1,785)*0,54		0,845			
		VV	-1,455*1,955+(1,955+1,455+1,955)*0,2		-1,772			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,28*0,65+(0,65+1,28+0,65)*0,2		-0,316			
	VV		-1,255*0,65+(0,65+1,255+0,65)*0,2		-0,305			
	VV		"0,02"					
	VV		(2,205+5,309+2,205+5,309)*1,88		28,253			
	VV		-0,87*1,785		-1,553			
	VV		-0,625*0,685+(0,685+0,625+0,685+0,625)*0,225		0,161			
	VV		-0,625*0,685+(0,685+0,625+0,685+0,625)*0,225		0,161			
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"stěny					
	VV		"1.04 - 1.08					
	VV		(4,05+10,07+4,05+10,07)*3,08		86,979			
	VV		-1,05*2,1		-2,205			
	VV		-1,2*2,05		-2,460			
	VV		-1*0,8*4+(0,8+1+0,8)*0,27*4		-0,392			
	VV		"1.03					
	VV		(4,21+7,065+4,21+7,065)*3,08		69,454			
	VV		-3,12*2,7+(2,7+3,12+2,7)*0,34		-5,527			
	VV		-1,5*0,8*2+(0,8+1,5+0,8)*0,27*2		-0,726			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		"1.01, 1.02, 1.09					
	VV		(4,21+2,88+4,21+2,88)*3,08		43,674			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		-1*2,05+(2,05+1+2,05)*0,27		-0,673			
	VV		-1*0,8+(0,8+1+0,8)*0,27		-0,098			
	VV		-1,2*2,05+(2,05+1,2+2,05)*0,3		-0,870			
	VV		Součet		417,137			
305	K	784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	70,500	35,00	2 467,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111031					
	VV		"D.1.1 - 08 - PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE					
	VV		"stropy					
	VV		"1.01" 40,8		40,800			
	VV		"1.02" 29,7		29,700			
	VV		Součet		70,500			
306	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	70,500	50,00	3 525,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784121001					
307	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	189,200	5,00	946,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101					
	VV		"D.1.1 - 11 - PŮDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"0.01" 36,9		36,900			
	VV		"0.02" 11,7		11,700			
	VV		"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
	VV		"1.01" 5,5		5,500			
	VV		"1.02" 4,3		4,300			
	VV		"1.03" 17,4		17,400			
	VV		"1.04" 7,4		7,400			
	VV		"1.05" 6,5		6,500			
	VV		"1.06" 9,8		9,800			
	VV		"1.07" 7,2		7,200			
	VV		"1.08" 7,4		7,400			
	VV		"1.09" 2,1		2,100			
	VV		"1.10 - v původní části" 12,7		12,700			
	VV		"1.10 - přístavba" (73-12,7)		60,300			
	VV		Součet		189,200			
308	M	28323157	folie pro maliřské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	198,660	5,00	993,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		189,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		198,660			
309	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	64,327	10,00	643,27	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171111					
			VV "okna, dveře					
			VV "D.1.1 - 11 - PŮDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NAVRHOVANÝ STAV					
			VV 1,255*0,65		0,816			
			VV 1,28*0,65		0,832			
			VV 1,455*1,955		2,845			
			VV "D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
			VV 4*3,825		15,300			
			VV 1,5*0,8*2		2,400			
			VV 1*2,05		2,050			
			VV 1*0,8*5		4,000			
			VV 1*2,375*3		7,125			
			VV 0,8*1,97*4*2		12,608			
			VV 0,7*1,97*3*2		8,274			
			VV 0,6*1,97*2*2		4,728			
			VV 0,85*1,97*1*2		3,349			
			VV Součet		64,327			
310	M	28323157	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m</i>	m2	67,543	5,00	337,72	CS ÚRS 2024 02
			VV 64,327*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		67,543			
311	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	541,325	20,00	10 826,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101					
312	K	784211111	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	541,325	75,00	40 599,38	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211111					
			VV KZS_podhled+SDK_podhled		140,600			
			VV om_opr_1NP_stěny+omítky_nové-ker_obklad		400,725			
			VV Součet		541,325			
313	K	784312021	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	150,533	75,00	11 289,98	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784312021					
			VV om_opr_strop_1PP+om_opr_1PP_stěny		150,533			
			VV Součet		150,533			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice - Ohrobec
Objekt: D.1.4.1.a - ZTI

KSO:
Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec

Zadavatel:

Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Projektant: KT ING s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

IČ: 24739464
DIČ: CZ24739464

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			660 480,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	660 480,00	21,00%	138 700,80
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	799 180,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice - Ohrobec
Objekt: D.1.4.1.a - ZTI

Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec
Zadavatel:
Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Datum: 3. 10. 2024
Projektant: KT ING s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	660 480,00
HSV - Práce a dodávky HSV	225 563,00
1 - Zemní práce	108 996,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 884,00
4 - Vodorovné konstrukce	12 360,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 039,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 880,00
997 - Přesun sutě	19 366,35
998 - Přesun hmot	39 037,35
PSV - Práce a dodávky PSV	410 917,00
713 - Izolace tepelné	7 582,00
721 - Zdravotechnika - kanalizace	101 958,00
722 - Zdravotechnika - vodovod	148 064,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	144 626,00
781 - Dokončovací práce - obklady	8 687,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	24 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice - Ohrobec
Objekt: D.1.4.1.a - ZTI

Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec
Datum: 3. 10. 2024
Zadavatel: Projektant: KT ING s.r.o.
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 660 480,00

D HSV Práce a dodávky HSV 225 563,00

D 1 Zemní práce 108 996,00

1	K	139711111	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,600	1 500,00	41 400,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139711111					
		VV	"viz KANALIZACE - SITUACE					
		VV	"dešťová kanalizace" (16*1*1,2)		19,200			
		VV	"splašková kanalizace" (7*1*1,2)		8,400			
		VV	Součet		27,600			
2	K	151101101	Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	55,200	140,00	7 728,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101					
		VV	"viz KANALIZACE - SITUACE					
		VV	"dešťová kanalizace" (16*2*1,2)		38,400			
		VV	"splašková kanalizace" (7*2*1,2)		16,800			
		VV	Součet		55,200			
3	K	151101111	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	55,200	70,00	3 864,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111					
4	K	162211201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,160	250,00	2 290,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211201					
		VV	"viz Vykopávka..."					
		VV	27,6		27,600			
		VV	"viz Zásyp sypaninou..."					
		VV	-18,44		-18,440			
		VV	Součet		9,160			
5	K	162211209	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201	m3	54,960	260,00	14 289,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162211209					
		VV	9,16*6		54,960			
		VV	Součet		54,960			
6	K	17120121R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládce včetně poplatku za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 - vzdálenost a skládka dle výběru zhotovitele	m3	9,160	1 000,00	9 160,00	
		VV	"viz Vykopávka..."					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		27,6		27,600			
	VV		"viz Zásyp sypaninou...					
	VV		-18,44		-18,440			
	VV		Součet		9,160			
7	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	18,440	650,00	11 986,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111102						
	VV		"viz Vykopávka ...		27,600			
	VV		27,6					
	VV		"viz Obsypání potrubí...					
	VV		-6,76		-6,760			
	VV		"viz Lože pod potrubí...					
	VV		-2,4		-2,400			
	VV		Součet		18,440			
8	K	175112101	Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	6,970	800,00	5 576,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175112101						
	VV		"viz KANALIZACE - SITUACE					
	VV		"dešťová kanalizace" (0,3*1*16)-16*0,01		4,640			
	VV		"splašková kanalizace" (0,3*1*7)-7*0,01		2,030			
	VV		"šachta" (1,0*1,0*0,3)		0,300			
	VV		Součet		6,970			
9	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	13,520	620,00	8 382,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		6,76*2 "Přepočtené koeficientem množství		13,520			
	VV		Součet		13,520			
10	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,400	1 800,00	4 320,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111						
	VV		"viz KANALIZACE - SITUACE					
	VV		(0,1*1*(16+7))		2,300			
	VV		"šachta" (1,0*1,0*0,1)		0,100			
	VV		Součet		2,400			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				6 884,00	
11	K	310235241	Zazdívkva otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	4,000	125,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310235241						
12	K	346244371	Zazdívkva rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm	m2	5,700	1 120,00	6 384,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346244371						
	VV		"Vodovod		2,800			
	VV		0,07*40					
	VV		"Kanalizace		2,000			
	VV		0,1*20					
	VV		0,15*6		0,900			
	VV		Součet		5,700			
D		4	Vodorovné konstrukce				12 360,00	
13	K	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy přes 0,09 do 0,25 m2	kus	12,000	1 030,00	12 360,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411386621						
	VV		"viz KANALIZACE - PŮDORYSY					
	VV		11		11,000			
	VV		"VODOVOD - PŮDORYSY					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1			1,000			
VV		Součet			12,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 039,30	
14	K	611325211	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stropech, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	12,000	179,00	2 148,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611325211					
VV		"viz KANALIZACE - PŮDORYSY						
VV		11			11,000			
VV		"VODOVOD - PŮDORYSY						
VV		1			1,000			
VV		Součet			12,000			
15	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	6,900	577,00	3 981,30	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612135101					
VV		"Vodovod						
VV		0,2*20			4,000			
VV		"Kanalizace						
VV		0,1*20			2,000			
VV		0,15*6			0,900			
VV		Součet			6,900			
16	K	612325211	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	8,000	145,00	1 160,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325211					
17	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,750	5 000,00	3 750,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631312141					
VV		"viz Bourání mazanin betonových v 1PP...						
VV		3*0,5*0,5			0,750			
VV		Součet			0,750			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 880,00	
18	K	965042221	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	1,550	4 000,00	6 200,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042221					
VV		"viz KANALIZACE - PŮDORYSY						
VV		3*0,5*0,5			0,750			
VV		16*0,5*0,1			0,800			
VV		Součet			1,550			
19	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	0,750	2 000,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965049112					
20	K	572952112R	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	8,000	620,00	4 960,00	
21	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	4,000	105,00	420,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033241					
VV		"kanalizace" 2			2,000			
VV		"vodovod" 2			2,000			
VV		Součet			4,000			
22	K	97205426R	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových s odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, celkové tl. do 400 mm	kus	11,000	450,00	4 950,00	
		VV	"viz KANALIZACE - PŮDORYSY					
		VV	11		11,000			
		VV	Součet		11,000			
23	K	97205426R	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových s odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, celkové tl. do 400 mm	kus	1,000	450,00	450,00	
		VV	"VODOVOD - PŮDORYSY					

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					1,000			
VV					1,000			
24	K	974031145	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 200 mm	m	20,000	180,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031145					
VV					"VODOVOD - PŮDORYSY			
VV					20,000			
VV					20,000			
25	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	20,000	200,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031153					
VV					"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY, PŮDORYSY			
VV					20,000			
VV					20,000			
26	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	6,000	300,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031164					
VV					"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY, PŮDORYSY			
VV					6,000			
VV					6,000			
D 997 Přesun sutě							19 366,35	
27	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	5,807	750,00	4 355,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211					
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,807	300,00	1 742,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
29	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	110,333	15,00	1 655,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV					110,333			
30	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	5,807	2 000,00	11 614,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
D 998 Přesun hmot							39 037,35	
31	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	23,659	1 650,00	39 037,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018001					
D PSV Práce a dodávky PSV							410 917,00	
D 713 Izolace tepelné							7 582,00	
32	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	12,000	20,00	240,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463411					
33	M	i000291-01	Návleková zvuková a tepelná izolace z pěnového polyetylenu snižující hlučnost svodů, tl. 9 mm, vnitř. průměr 75 mm	m	6,000	60,00	360,00	
VV					"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY			
VV					6,000			
VV					6,000			
34	M	i000291-02	Návleková zvuková a tepelná izolace z pěnového polyetylenu snižující hlučnost svodů, tl. 9 mm, vnitř. průměr 110 mm	m	6,000	98,00	588,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz KANALIZACE - ROZVINUTÉ ŘEZY					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
35	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry náplekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	134,000	20,00	2 680,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713463411					
36	M	28377143	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/30mm	m	17,000	30,00	510,00	
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
37	M	28377013	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/30mm	m	4,000	65,00	260,00	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
38	M	28377053	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/30mm	m	13,000	45,00	585,00	
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
39	M	28377059	pouzdro izolační potrubní z nehořlavé kamenné vlny 28/50mm	m	2,000	50,00	100,00	
40	M	28377142	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/13mm	m	29,000	15,00	435,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
41	M	28377r02	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 25/13mm	m	36,000	23,00	828,00	
	VV		36		36,000			
	VV		Součet		36,000			
42	M	28377052	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/13mm	m	20,000	26,00	520,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
43	M	28377052.1	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/13mm	m	13,000	32,00	416,00	
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
44	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,040	1 500,00	60,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713101					
D 721			Zdravotechnika - kanalizace				101 958,00	
45	K	7211733rš1	Šachtové dno KGSGR 400/150	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
46	K	7211734rš2	šachtové prodloužení DN400	m	2,000	2 300,00	4 600,00	
47	K	7211734rš3	šachtový poklop DN400, třídy D400	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
48	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	30,000	520,00	15 600,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173402					
	VV		"viz KANALIZACE - PŮDORYSY					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
49	K	Pol1	Potrubí z plastových trub PVC SN8 svodné (ležaté) DN 150	m	1,000	620,00	620,00	
	VV		"viz KANALIZACE - PŮDORYSY					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	Pol2	Žabí koncová klapka HL 712,0-DN125	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	
51	K	Pol3	Lapač střešních splavenin PP HL660/2 D 110 mm	ks	2,000	750,00	1 500,00	
52	K	721174041	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32	m	2,000	480,00	960,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174041					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz KANALIZACE - SVISLÉ ŘEZY					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
53	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40	m	11,000	500,00	5 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174042					
	VV		"viz KANALIZACE - SVISLÉ ŘEZY					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
54	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	12,000	550,00	6 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043					
	VV		"viz KANALIZACE - SVISLÉ ŘEZY					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
55	K	721174024	Potrubí z plastových trub polypropylenové DN 70	m	24,000	570,00	13 680,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174024					
	VV		"viz KANALIZACE - SVISLÉ ŘEZY					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
56	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové DN 100	m	32,000	700,00	22 400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174025					
	VV		"viz KANALIZACE - SVISLÉ ŘEZY					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
57	K	721194103	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	2,000	75,00	150,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194103					
58	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	90,00	270,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104					
59	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105					
60	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109					
61	K	721211421	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721211421					
	VV		"viz KANALIZACE - PŮDORYSY					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	K	72122651R1	Zápachové uzávěrky HL21 pro pojistné ventily zásobníků TV	kus	2,000	500,00	1 000,00	
	VV		"viz KANALIZACE - SVISLÉ ŘEZY					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
63	K	Pol4	Ventilační hlavice HL807 z polypropylenu (PP) DN 70	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
	VV		"viz KANALIZACE - SVISLÉ ŘEZY					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
64	K	721273153	Ventilační hlavice HL810 z polypropylenu (PP) DN 110	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721273153					
	VV		"viz KANALIZACE - SVISLÉ ŘEZY					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
65	M	28615602	čistící tvarovka odpadní PP DN 75 pro vysoké teploty	kus	2,000	126,00	252,00	CS ÚRS 2024 02
66	M	28615603	čistící tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty	kus	3,000	133,00	399,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	112,000	25,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111					
VV			"viz KANALIZACE - SVISLÉ ŘEZY					
VV			112					
VV			Součet					
					112,000			
					112,000			
68	K	722290234R1	Uchycení potrubí dle technického požadavku výrobce	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
69	K	722290234R2	Napojení na stávající kanalizaci	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	
70	K	725980123R1	Revizní dvířka s tlačným zámkem určena pro montáž do stěny pod obklad	kus	3,000	550,00	1 650,00	
71	K	998721111	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,327	1 000,00	327,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721111					
D 722 Zdravotechnika - vodovod							148 064,00	
72	K	722174022r1	Napojení na stávající venkovní vodovod	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	
73	K	722174022r2	Potrubí z plastových trubek PE100, SDR11, d40/3,7	m	2,000	70,00	140,00	
74	K	722174022r3	Elektrotvarovka spojka d40	ks	1,000	145,00	145,00	
75	K	722174022r4	Elektrotvarovka koleno – D40/90o	ks	1,000	400,00	400,00	
76	K	722174022r5	přechodka– D40 x DN32	ks	1,000	889,00	889,00	
77	K	722174022r6	Výstražná a signalizační fólie vodovodní	m	2,000	20,00	40,00	
78	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	46,000	398,00	18 308,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174022					
79	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	40,000	477,00	19 080,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174023					
80	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	33,000	566,00	18 678,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174024					
81	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	15,000	665,00	9 975,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174025					
82	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	24,000	247,00	5 928,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190401					
83	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	571,00	1 142,00	
84	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	765,00	765,00	
85	K	722232062.1	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	640,00	640,00	
86	K	722232063.1	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	3,000	850,00	2 550,00	
87	K	722232064	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	
88	K	722179011	El. vyhřívání potrubí topným kabelem o výkonu 10 W/m	m	2,000	420,00	840,00	
89	K	722249001	Expanzní nádoba, objem 30l, max pracovní tlak 1,0 Mpa	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
90	K	722249002	Cirkulační čerpadlo Z 20/1-4, + spínací přístroj	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	
91	K	722249003	Průtočná armatura FLOWJET 3/4"	ks	1,000	920,00	920,00	
92	K	722249004	Pojišťovací ventil DN20 x DN25 (0,8 MPa)	ks	1,000	920,00	920,00	
93	K	722249005	Redukční ventil DN40 (0,4 MPa)	ks	1,000	4 200,00	4 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	722249006	Filtr,vod.vnitřní-vnitřní z. DN 20	ks	1,000	280,00	280,00	
95	K	722249007	Termostatický směšovací ventil DN 25	ks	1,000	2 300,00	2 300,00	
96	K	722249008	Zpětný ventil – 3/4"	ks	2,000	410,00	820,00	
97	K	722249009	Zpětný ventil – 1"	ks	3,000	498,00	1 494,00	
98	K	734411103	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (0-120°C)	kus	2,000	762,00	1 524,00	
99	K	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-400 kPa spodní připojení	kus	1,000	1 270,00	1 270,00	
100	K	722224153	Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 3/4 - 1	kus	1,000	338,00	338,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722224153								
101	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	136,000	150,00	20 400,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290215								
VV					136	136,000		
VV					Součet	136,000		
102	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	136,000	50,00	6 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234								
VV					136	136,000		
VV					Součet	136,000		
103	K	722290234R	Uchycení potrubí dle technického požadavku výrobce	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
104	K	998722111	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,928	1 000,00	928,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722111								
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							144 626,00	
105	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	1,000	255,00	255,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110811								
106	K	725119125r1	Zařízení záchodů montáž kombi klozetových mís	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	
107	M	64236051WCk	WC - kombi klozet s hlubokým splachováním, se spodním odpadem + duroplastové sedátko s poklopem s antibakteriální úpravou vč. rychloupínacích ocelových úchytů + rohový ventil pro připojení nádržky flexibilní hadicí - 1x	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	
108	M	64236051WCk.1	WC - kombi klozet s hlubokým splachováním, s vodorovným odpadem + duroplastové sedátko s poklopem s antibakteriální úpravou vč. rychloupínacích ocelových úchytů + rohový ventil pro připojení nádržky flexibilní hadicí - 1x	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
109	K	725210r01	Demontáž umyvadel vč. výtokových armatur	soubor	2,000	150,00	300,00	
110	K	725129102	Pisoárové záchodky montáž	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
111	M	64251310	pisoar keramický odsávací bílý, vč. montážních šroubů k připevnění pisoáru s chrom krytkou	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	
112	M	551721R01	zápachový sifon vnitřní	kus	1,000	550,00	550,00	
113	M	551721R02	tempostop – pisoárový rohový ventil	kus	1,000	400,00	400,00	
114	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	6,000	1 640,00	9 840,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725219102								
115	M	642110-U	umyvadlo keramické závěsné bílé s otvorem 550x440mm	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	
116	M	55161R01	umyvadlový sifon „U“ kov DN32 s převlečnou maticí 5/4"	kus	6,000	550,00	3 300,00	
117	M	55161R02	výpust umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, malá zátka	kus	6,000	450,00	2 700,00	
118	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	2,000	323,00	646,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725240811								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	725240r01	Demontáž sprchových vaniček vč. výtokových armatur	soubor	2,000	300,00	600,00	
120	K	725244906	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do niky	soubor	3,000	3 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725244906								
121	M	554843-S1, S2	sprchové dveře do niky 80 cm, antiplaková úprava, magnetické těsnění, výška 195 cm	kus	3,000	5 000,00	15 000,00	
P <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Barva profilů - alu. chrom. Výplň - bezpečnostní sklo tl. 6mm (satén)</i>								
122	K	725241901R	Montáž sprchového žlabu/vpusti	soubor	3,000	1 200,00	3 600,00	
123	M	6421100R41	sprchový žlab o délce 80 cm, součástí je odtokový systémový sifon a rošt z leštěné nerez oceli	kus	3,000	3 000,00	9 000,00	
124	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725319111								
125	M	552.D1	dřez nerez vestavný s odkapní deskou 780x500mm (pro spodní skříňku 450-600 mm)	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
126	M	55161R01.1	dřezový sifon DN32 s převlečnou maticí 5/4"	kus	1,000	200,00	200,00	
127	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725339111								
128	M	642.VL	výlevka keramická (z jemné žáhlíny) závěsná 455mm, vč. chromované mřížky	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	
129	M	551.VL	sifon plastový včetně chromové krytky odpadu	kus	1,000	190,00	190,00	
130	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2	soubor	18,000	250,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725819401								
131	M	55141001.cr	kohout kulový rohový R 1/2"x3/8" povrchová úprava chrom	kus	18,000	150,00	2 700,00	
132	M	5519000R	připojovací flexi hadice (3/8") délky 350 mm	kus	18,000	55,00	990,00	
133	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 750,00	1 750,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725821316								
134	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725821325								
135	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829131								
136	M	55145686	baterie umyvadlová stojánková páková	kus	6,000	1 610,00	9 660,00	
137	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	3,000	480,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725849411								
138	M	55145594	baterie sprchová páková 150mm chrom	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	
139	M	5514500R	souprava sprchová komplet - posuvný držák, hadice, sprchová růže - anticalcare, mýdlenka	sada	3,000	2 400,00	7 200,00	
140	K	725851315	Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s přepadem G 6/4	kus	1,000	555,00	555,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725851315								
141	K	998725111	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725111								
D 781 Dokončovací práce - obklady							8 687,00	
142	K	781491021	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2	m2	2,880	500,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781491021								
143	M	634651R01	zrcadlo 600x800 mm k nalepení, s fazetou	kus	6,000	1 200,00	7 200,00	
144	K	998781111	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,047	1 000,00	47,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781111								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
145	K	HZS2211	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér	hod	30,000	500,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2211					
VV			"demontáž potrubních rozvodů a ostatních armatur					
VV			30			30,000		
VV			Součet			30,000		
146	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	30,000	300,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2492					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice - Ohrobec
Objekt: D.1.4.1.b - VZT

KSO:
Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec

Zadavatel:

Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Projektant: KT ING s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

IČ: 24739464
DIČ: CZ24739464

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 941,00
		Základ daně	Sazba daně
DPH základní		2 941,00	21,00%
snížená		0,00	12,00%
Cena s DPH			3 558,61
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice - Ohrobec
Objekt: D.1.4.1.b - VZT

Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec
Zadavatel:
Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Datum: 3. 10. 2024
Projektant: KT ING s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 941,00
751A - Zařízení VZT č.1 - větrání WC	1 950,00
751D - Vzduchotechnika - ostatní	991,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice - Ohrobec
Objekt: D.1.4.1.b - VZT

Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec
Zadavatel:
Uchazeč: STATUS stavební a.s.
Datum: 3. 10. 2024
Projektant: KT ING s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 941,00

D		751A	Zařízení VZT č.1 - větrání WC			1 950,00		
1	K	751122011	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného/stropního základního, průměru do 100 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751122011					
		VV	"odvětrání místnosti 1.09					
		VV	1	1,000				
		VV	Součet	1,000				
2	M	751510r01	Kruhové potrubí z vinutého plechu vč. tvarovek, ø100mm	bm	1,000	450,00	450,00	
		VV	"odvětrání místnosti 1.09					
		VV	1	1,000				
		VV	Součet	1,000				
3	M	54233100R1	ventilátor radiální nástěnný/stropní d 100 mm vč. zpětné klapky	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
		VV	"odvětrání místnosti 1.09					
		VV	1	1,000				
		VV	Součet	1,000				
D		751D	Vzduchotechnika - ostatní			991,00		
4	K	998751111	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 12 m	t	0,020	4 550,00	91,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751111					
5	K	40100000	Stavební přípomoc, provedení prostupů pro potrubí ve svislých konstrukcích	kpl	1,000	750,00	750,00	
6	K	40200000	Zkoušky systému, uvedení do provozu, předávací protokoly	kpl	1,000	100,00	100,00	
7	K	40300000	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	50,00	50,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice - Ohrobec
Objekt: D.1.4.2 - Vytápění

KSO:
Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec

Zadavatel:

Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Projektant: KT ING s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 10. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

IČ: 24739464
DIČ: CZ24739464

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			471 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	471 500,00	21,00%	99 015,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	570 515,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice - Ohrobec
Objekt: D.1.4.2 - Vytápění

Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec
Zadavatel:
Uchazeč: STATUS stavební a.s.

Datum: 3. 10. 2024
Projektant: KT ING s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	471 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	454 000,00
731 - Ústřední vytápění	454 000,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	17 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice - Ohrobec
Objekt: D.1.4.2 - Vytápění

Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec Datum: 3. 10. 2024
Zadavatel: Projektant: KT ING s.r.o.
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 471 500,00

D PSV Práce a dodávky PSV 454 000,00

D 731 Ústřední vytápění 454 000,00

1	K	731.001.1	Montáž ústředního vytápění	kpl	1,000	45 020,00	45 020,00	
2	M	731.002.1	Tepelné čerpadlo vzduch-voda, výkon 9 kW	kpl	1,000	230 000,00	230 000,00	
3	M	731.003.1	Aku nádrž o obsahu 200 l	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	
4	M	731.004.1	Nepřímotopný zásobníkový ohřivač TV objem 200 litrů	ks	1,000	17 000,00	17 000,00	
5	M	731.005.1	Elektrická topná jednotka TJ 6/4" E -6	ks	1,000	9 500,00	9 500,00	
6	M	731.006.1	Tlaková expanzní nádoba s membránou 35 l	ks	1,000	3 450,00	3 450,00	
7	M	731.007.1	Pojistný ventil dn 20 - 300 kPa	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
8	M	731.008.1	Teplovodní oběhové čerpadlo 25-40 180 1x230v 50Hz 6H	ks	1,000	7 000,00	7 000,00	
9	M	731.009.1	Trojčtá klapka s pohonem dn 25	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
10	M	731.010.1	Zpětná klapka dn25	ks	2,000	650,00	1 300,00	
11	M	731.011.1	Kulový kohout s filtrem dn 25	ks	2,000	700,00	1 400,00	
12	M	731.012.1	Kulový kohout dn 25	ks	7,000	620,00	4 340,00	
13	M	731.013.1	Vypouštěcí kulový kohout dn 15	ks	4,000	300,00	1 200,00	
14	M	731.014.1	Automatický odvzdušňovací nentil dn 10	ks	2,000	280,00	560,00	
15	M	731.015.1	Měděné potrubí polotvrdé, včetně návlekové izolace 9 mm 15x1	m	28,000	550,00	15 400,00	
16	M	731.016.1	Měděné potrubí polotvrdé, včetně návlekové izolace 9 mm 18x1	m	15,000	420,00	6 300,00	
17	M	731.017.1	Měděné potrubí polotvrdé, včetně návlekové izolace 9 mm 22x1	m	27,000	700,00	18 900,00	
18	M	731.018.1	Měděné potrubí polotvrdé, včetně návlekové izolace 9 mm 28x1	m	4,000	920,00	3 680,00	
19	M	731.019.1	Ocelové deskové otopné těleso 11 VK 900/600 (White RAL 9016)	ks	1,000	3 600,00	3 600,00	
20	M	731.020.1	Ocelové deskové otopné těleso 11 VK 900/700 (White RAL 9016)	ks	1,000	3 850,00	3 850,00	
21	M	731.021.1	Ocelové deskové otopné těleso 11 VK 900/800 (White RAL 9016)	ks	2,000	4 100,00	8 200,00	
22	M	731.022.1	Ocelové deskové otopné těleso 21 VK 900/900 (White RAL 9016)	ks	1,000	5 400,00	5 400,00	
23	M	731.023.1	Ocelové deskové otopné těleso 21 VK 900/1100 (White RAL 9016)	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	731.024.1	Ocelové deskové otopné těleso 21 VK 900/1400 (White RAL 9016)	ks	1,000	6 900,00	6 900,00	
25	M	731.025.1	Ocelové deskové otopné těleso 22 VK 900/1000 (White RAL 9016)	ks	3,000	6 600,00	19 800,00	
26	M	731.026.1	Připojovací H-armatura dn 15, vč. svěrných šroubení (2 ks)	kpl	10,000	320,00	3 200,00	
27	M	731.027.1	Termostatická hlavice	ks	10,000	450,00	4 500,00	
28	K	731.028.1	Doprava a přesun hmot	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby	17 500,00				
29	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	50,000	350,00	17 500,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

VV

VV

VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2492

"stavební přípomoc pro ÚT

50

Součet

50,000

50,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice - Ohrobec

Objekt:

D.1.4.3 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec

CC-CZ:

Datum: 3. 10. 2024

Zadavatel:

lč:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 46679120

STATUS stavební a.s.

DIČ: CZ46679120

Projektant:

IČ: 24739464

KT ING s.r.o.

DIČ: CZ24739464

Zpracovatel:

lč:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			480 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	480 000,00	21,00%	100 800,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			580 800,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice - Ohrobec

Objekt: D.1.4.3 - Elektroinstalace

Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec

Zadavatel: Projektant: KT ING s.r.o.

Uchazeč: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		480 000,00
PSV - PSV		462 000,00
741.1 - Elektroinstalace - vybavení		106 354,00
741.2 - Elektroinstalace - svítidla		92 550,00
741.3 - Elektroinstalace - kompletace		33 308,00
741.4 - Elektroinstalace - hrubá instalace		148 572,00
741.5 - Elektroinstalace - ostatní		42 000,00
741.6 - Elektroinstalace - uzemnění a bleskosvod		39 216,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		18 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice - Ohrobec
Objekt:

D.1.4.3 - Elektroinstalace

Místo: U Rybníku II 20, 252 45 Ohrobec
Zadavatel: Datum: 3. 10. 2024
Uchazeč: STATUS stavební a.s. Projektant: KT ING s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 480 000,00

D PSV PSV 462 000,00

D 741.1 Elektroinstalace - vybavení 106 354,00

1	K	741.1.001	Dodávka a montáž rozvaděč RP- rozvaděč UK660N4	ks	1,000	45 000,00	45 000,00	
2	K	741.1.002	Dodávka a montáž vypínač Z7-40/3	ks	1,000	803,00	803,00	
3	K	741.1.003	Dodávka a montáž jistič 6/1/B	ks	2,000	277,00	554,00	
4	K	741.1.004	Dodávka a montáž jistič 10/1/B	ks	1,000	211,00	211,00	
5	K	741.1.005	Dodávka a montáž jistič 16/1/B	ks	6,000	187,00	1 122,00	
6	K	741.1.006	Dodávka a montáž jistič 16/3/B	ks	5,000	836,00	4 180,00	
7	K	741.1.007	Dodávka a montáž jistič 20/3/B	ks	1,000	935,00	935,00	
8	K	741.1.008	Dodávka a montáž relé Z-R230/S	ks	1,000	748,00	748,00	
9	K	741.1.009	Dodávka a montáž kombichránič 10/1N/0,03	ks	4,000	3 432,00	13 728,00	
10	K	741.1.010	Dodávka a montáž proudový chránič 40/4/0,03	ks	2,000	2 266,00	4 532,00	
11	K	741.1.011	Dodávka a montáž rozvaděč RH TČ - prázdný rozvaděč - dodávka TČ	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
12	K	741.1.012	Dodávka a montáž rozvaděč elektroměrový RE - EL.ROZVADEC ER222/NKP7P-C	kpl	1,000	26 673,00	26 673,00	
13	K	741.1.013	Dodávka a montáž svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální	ks	1,000	528,00	528,00	
14	K	741.1.014	Dodávka a montáž skříň pro svorkovnici HOP	ks	1,000	250,00	250,00	
15	K	741.1.015	Dodávka a montáž tlačítko TOTAL STOP DO SKŘÍNĚ	ks	1,000	1 320,00	1 320,00	
16	K	741.1.016	Dodávka a montáž skříň pro tlačítko TOTAL STOP ZASKLENÁ IP 44	ks	1,000	770,00	770,00	

D 741.2 Elektroinstalace - svítidla 92 550,00

17	K	741.2.001	Dodávka a montáž sv. zářivkové - LED zářivka 30 W, 3920 lm, IP43	ks	24,000	2 250,00	54 000,00	
18	K	741.2.002	Dodávka a montáž sv. LED kulaté svítidlo 25 W, 2330 lm, IP43	ks	6,000	1 750,00	10 500,00	
19	K	741.2.003	Dodávka a montáž svítidlo Nouzové vč. piktogramu s vlastním bateriovým zdrojem na 1h	ks	10,000	1 650,00	16 500,00	
20	K	741.2.004	Dodávka a montáž svítidlo pod kuch.linku	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
21	K	741.2.005	Dodávka a montáž sv.venkovní reflektor	ks	1,000	5 450,00	5 450,00	
22	K	741.2.006	Dodávka a montáž sv.venkovní s čidlem reflektor	ks	2,000	2 050,00	4 100,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 741.3			Elektroinstalace - kompletace	33 308,00				
23	K	741.3.001	Dodávka a montáž zásuvka jednonásobná, bílá, 230V/16A pod omítku běžná, IP20	ks	5,000	286,00	1 430,00	
24	K	741.3.002	Dodávka a montáž zásuvka jednonásobná, 230V/16A pod omítku běžná, IP44 s víčkem	ks	12,000	418,00	5 016,00	
25	K	741.3.003	Dodávka a montáž zásuvka dvojnásobná, 230/16A pod omítku běžná IP20	ks	19,000	418,00	7 942,00	
26	K	741.3.004	Dodávka a montáž zásuvka 5-pól, 400V/16A pod om.	ks	9,000	836,00	7 524,00	
27	K	741.3.005	Dodávka a montáž vypínač 230V/10A řazení č.1 provedení pod omítku, krytí IP 20	ks	7,000	385,00	2 695,00	
28	K	741.3.006	Dodávka a montáž vypínač 230V/10A řazení č.1+1 provedení pod omítku, krytí IP 20	ks	1,000	286,00	286,00	
29	K	741.3.007	Dodávka a montáž vypínač 230V/10A řazení č.1 provedení pod omítku, krytí IP 44	ks	3,000	506,00	1 518,00	
30	K	741.3.008	Dodávka a montáž vypínač 230V/10A řazení č.6 provedení pod omítku, krytí IP 20	ks	6,000	352,00	2 112,00	
31	K	741.3.009	Dodávka a montáž vypínač 230V/10A řazení č.6 provedení pod omítku, krytí IP 44	ks	4,000	484,00	1 936,00	
32	K	741.3.010	Dodávka a montáž vypínač 230V/10A řazení č.7 provedení pod omítku, krytí IP 20	ks	2,000	473,00	946,00	
33	K	741.3.011	Dodávka a montáž datová zásuvka RJ 45 cat. 5	ks	1,000	473,00	473,00	
34	K	741.3.012	Dodávka a montáž zapojení axiální ventilátor VZT	ks	1,000	1 430,00	1 430,00	
D 741.4			Elektroinstalace - hrubá instalace	148 572,00				
35	K	741.4.001	Dodávka a montáž instalační krabice pod omítku KU68 hluboká	ks	61,000	57,00	3 477,00	
36	K	741.4.002	Dodávka a montáž instalační krabice rozbočná pod omítku KR68	ks	23,000	15,00	345,00	
37	K	741.4.003	Dodávka a montáž CYKY-O 3x1,5mm2, kabel silový	m	280,000	35,00	9 800,00	
38	K	741.4.004	Dodávka a montáž CYKY-J 3x1,5mm2, kabel silový	m	410,000	35,00	14 350,00	
39	K	741.4.005	Dodávka a montáž CYKY-J 3x2,5mm2, kabel silový	m	520,000	57,00	29 640,00	
40	K	741.4.006	Dodávka a montáž CYKY-J 5x2,5mm2, kabel silový	m	310,000	95,00	29 450,00	
41	K	741.4.007	Dodávka a montáž CYKY-J 5x4mm2, kabel silový	m	230,000	150,00	34 500,00	
42	K	741.4.008	Dodávka a montáž CYKY-J 5x6mm2, kabel silový	m	30,000	220,00	6 600,00	
43	K	741.4.009	Dodávka a montáž CYKY-J 5x16mm2, kabel silový	m	10,000	572,00	5 720,00	
44	K	741.4.010	Dodávka a montáž vodič H07V-U (CY) 4 pro ochr.pospojení	m	175,000	35,00	6 125,00	
45	K	741.4.011	Dodávka a montáž vodič H07V-U (CY) 6 pro ochr.pospojení	m	45,000	44,00	1 980,00	
46	K	741.4.012	Dodávka a montáž vodič H07V-U (CY) 16 pro ochr.pospojení	m	25,000	121,00	3 025,00	
47	K	741.4.013	Dodávka a montáž trubka PVC 2316 p.o	m	65,000	24,00	1 560,00	
48	K	741.4.014	Dodávka a montáž trubka PVC 2325 p.o	m	25,000	44,00	1 100,00	
49	K	741.4.015	Dodávka a montáž kabel UTP 5cat.	m	50,000	18,00	900,00	
D 741.5			Elektroinstalace - ostatní	42 000,00				
50	K	741.5.001	Prostupy požární zatěsněné dle PBŘ vč. vrtání otvorů a potřebných průrazů	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
51	K	741.5.002	podružný materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
52	K	741.5.003	Stavební přípomoc, sekání drážek a prostupů, vč. likvidace obalů	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
53	K	741.5.004	Manuály a zaškolení obsluhy, štítky a popisy potrubí a zařízení + projekt skutečného stavu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
54	K	741.5.005	Testy, revize a uvedení do provozu	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	741.5.006	Odvoz a likvidace odpadu z demontáží	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
D 741.6 Elektroinstalace - uzemnění a bleskosvod							39 216,00	
56	K	741.6.001	Dodávka a montáž pasovina 30/4 FeZn	bm	80,000	88,00	7 040,00	
57	K	741.6.002	Dodávka a montáž zemní soustava - praporce z kulatiny 10mm FeZn	bm	25,000	57,00	1 425,00	
58	K	741.6.003	Dodávka a montáž hromosvod - drát 8mm AlMgSi	bm	100,000	53,00	5 300,00	
59	K	741.6.004	Dodávka a montáž trubka ohebná ochranná 2225	m	30,000	33,00	990,00	
60	K	741.6.005	Dodávka a montáž hromosvod - podpěra PV	ks	98,000	73,00	7 154,00	
61	K	741.6.006	Dodávka a montáž hromosvod - svorky	ks	48,000	35,00	1 680,00	
62	K	741.6.007	Dodávka a montáž hromosvod - jímač, v=1,5m	kpl	4,000	638,00	2 552,00	
63	K	741.6.008	Dodávka a montáž hromosvod - zkušební svorka v litinové chodníkové krabici	kpl	5,000	715,00	3 575,00	
64	K	741.6.009	podružný materiál	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
65	K	741.6.010	Revize hromosvodu	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							18 000,00	
66	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	40,000	450,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231					
VV			"demontáž elektroinstalace					
VV			40					
VV			Součet					

SEZNAM FIGUR

Kód: 24_22
Stavba: Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice - Ohrobec

Datum: 3. 10. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

D.1.1 ASŘ

ker_dlažba	plocha ker. dlažby	m2	80,300
	"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV		0,000
	"1.01" 5,5		5,500
	"1.02" 4,3		4,300
	"1.03" 17,4		17,400
	"1.04" 7,4		7,400
	"1.05" 6,5		6,500
	"1.06" 9,8		9,800
	"1.07" 7,2		7,200
	"1.08" 7,4		7,400
	"1.09" 2,1		2,100
	"1.10 - v původní části" 12,7		12,700
ker_dlažba	Mezisoučet		80,300

Použití figury:

771574419	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	80,300
632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	140,600
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	80,300
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	80,300
771121022	Broušení betonového podkladu před pokládkou dlažby	m2	80,300
771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	80,300
771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	80,300

ker_obklad	plocha ker. obkladu	m2	80,371
	"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"1.02" 0,8*1,5		1,200
	"1.03" (0,8+2,33)*0,6		1,878
	"1.05" (2,71+2,445+0,85+1+0,08+1+0,85+1+0,08+1+0,85+2,445)*2,2-0,7*1,97-1*0,8		29,303
	"1.08" (0,85*2+1,3*2)*2,2-0,6*1,97		8,278
	"1.08" (0,85*2+1,3*2)*2,2-0,6*1,97		8,278
	"1.08" (0,85+2,86+2,71+1,5+1,86+1,38)*2,2-0,7*1,97-1*0,8-0,6*1,97*2		20,009
	"1.09" (1,345*2+1,565*2)*2,2-0,7*1,97		11,425
ker_obklad	Mezisoučet		80,371
Použití figury:			
781472219	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	80,371
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	80,371
781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	80,371
784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	541,325
ker_sokl	délka ker. soklu	m	75,240
	"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV		0,000
	"1.01" (4,395*2+1,2*2)-0,8*4-0,7+0,27*2		7,830
	"1.02" (2,75*2+1,565*2)-0,8		7,830
	"1.03" (4,19*2+4,155*2)-0,8		15,890
	"1.04" (1,95*2+4,05*2)-0,8		11,200
	"1.06" (4,05*2+2,425*2)-0,85-0,8		11,300
	"1.07" (1,225*2+5,85*2)-0,8*3-0,7*2		10,350
	"1.10 - v původní části" (4,21*2+2,77*2)-3,12		10,840
ker_sokl	Mezisoučet		75,240
Použití figury:			
771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	75,240
771591115	Podlahy spárování silikonem	m	185,870
KZS_ost_nadpr	plocha povrchové úpravy ostění a nadpraží výplní otvorů v KZS	m2	10,640
	"ostění a nadpraží KZS		0,000
	"D.1.1 - 15 - POHLED ZÁPADNÍ A JIŽNÍ - NAVRHOVANÝ STAV		0,000
	"pohled jižní		0,000
	(1+2*2,05)*0,2		1,020

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(1,5+2*0,8)*2*0,2		1,240
	(4+2*3,825)*0,2		2,330
	"pohled západní		0,000
	(1+2*0,8)*0,2		0,520
	"D.1.1 - 16 - POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV		0,000
	"pohled severní		0,000
	(1+2*0,8)*4*0,2		2,080
	(1+2*2,375)*3*0,2		3,450
KZS_ost_nadpr	Mezisoučet		10,640
Použití figury:			
623142001	Sklovláknité pletivo vnějších pilířů nebo sloupů vtlačené do tmelu	m2	10,640
623151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů	m2	10,640
623521012	Tenkovrstvá silikátová omítka zrnitost 1,5 mm vnějších pilířů nebo sloupů	m2	10,640
KZS_pohled	plocha zatepleného podhledu v původní části objektu	m2	80,300
	"zateplení stropů v původní části objektu		0,000
	"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV		0,000
	"1.01" 5,5		5,500
	"1.02" 4,3		4,300
	"1.03" 17,4		17,400
	"1.04" 7,4		7,400
	"1.05" 6,5		6,500
	"1.06" 9,8		9,800
	"1.07" 7,2		7,200
	"1.08" 7,4		7,400
	"1.09" 2,1		2,100
	"1.10 - v původní části" 12,7		12,700
KZS_pohled	Mezisoučet		80,300
Použití figury:			
713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	80,300
611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	139,840
611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	80,300

Kód	Popis	MJ	Výměra
611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	80,300
784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	541,325
KZS_XPS50_PT	plocha obvodové stěny se skladbou s TI XPS tl. 50mm (pod terénem)	m2	9,451
	"XPS 50mm - pod terén		0,000
	"D.1.1 - 15 - POHLED ZÁPADNÍ A JIŽNÍ - NAVRHOVANÝ STAV		0,000
	"pohled jižní		0,000
	5,8*0,42		2,436
	"pohled západní		0,000
	2,485*1,92		4,771
	-((1,81+1,52)/2*2,485)		-4,138
	"D.1.1 - 16 - POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV		0,000
	"pohled východní		0,000
	9,275*0,42		3,896
	2,5*1,42		3,550
	-((1,1+0,8)/2*2,5)		-2,375
	"pohled severní		0,000
	1,05*1,42+2,25*1,67+2,85*1,92		10,721
	-((1,86+1,2)/2*6,15)		-9,410
KZS_XPS50_PT	Mezisoučet		9,451
Použití figury:			
622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	25,374
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	285,675
lešení	plocha lešení	m2	361,148
	"D.1.1 - 15 - POHLED ZÁPADNÍ A JIŽNÍ - NAVRHOVANÝ STAV		0,000
	"pohled jižní		0,000
	(1+10,9)*3,5+(5,9+1)*5,6		80,290
	"pohled západní		0,000
	(1+4,5)*7+(5,1+1)*5,65		72,965
	"D.1.1 - 16 - POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV		0,000
	"pohled východní		0,000
	(1+9,54)*4,7+(2,435+1)*5,7		69,118

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"pohled severní		0,000
	(1+6,35+1)*7+(2,435)*7+(10,3+1)*5,6		138,775
lešení	Mezisoučet		361,148
Použití figury:			
941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	361,148
941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	16 251,660
941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	361,148
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	361,148
944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	16 251,660
944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	361,148
993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	361,148
993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	722,296
om_opr_1NP_stěny	plocha opravované omítky stěn v 1.NP	m2	184,004
	"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV		0,000
	"1.04 - 1.08		0,000
	(4,05+10,07+4,05+10,07)*3,08		86,979
	-1,05*2,1		-2,205
	-1,2*2,05		-2,460
	-1*0,8*4+(0,8+1+0,8)*0,27*4		-0,392
	"1.03+1.10 - v původní části		0,000
	(4,21+7,065+4,21+7,065)*3,08		69,454
	-3,12*2,7+(2,7+3,12+2,7)*0,34		-5,527
	-1,5*0,8*2+(0,8+1,5+0,8)*0,27*2		-0,726
	-0,8*1,97		-1,576
	"1.01, 1.02, 1.09		0,000
	(4,21+2,88+4,21+2,88)*3,08		43,674
	-0,8*1,97		-1,576
	-1*2,05+(2,05+1+2,05)*0,27		-0,673
	-1*0,8+(0,8+1+0,8)*0,27		-0,098
	-1,2*2,05+(2,05+1,2+2,05)*0,3		-0,870
om_opr_1NP_stěny	Mezisoučet		184,004

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
612325419	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 mm	m2	184,004
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	274,997
784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	541,325
om_opr_1PP_stěny	plocha opravované omítky stěn v 1.PP	m2	90,993
	"D.1.1 - 11 - PŮDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NAVRHOVANÝ STAV		0,000
	"0.01"		0,000
	(3,71+10,07+0,32*10+3,71+10,07)*2,13		65,519
	-0,87*1,785+(1,785+0,87+1,785)*0,54		0,845
	-1,455*1,955+(1,955+1,455+1,955)*0,2		-1,772
	-1,28*0,65+(0,65+1,28+0,65)*0,2		-0,316
	-1,255*0,65+(0,65+1,255+0,65)*0,2		-0,305
	"0.02"		0,000
	(2,205+5,309+2,205+5,309)*1,88		28,253
	-0,87*1,785		-1,553
	-0,625*0,685+(0,685+0,625+0,685+0,625)*0,225		0,161
	-0,625*0,685+(0,685+0,625+0,685+0,625)*0,225		0,161
om_opr_1PP_stěny	Mezisoučet		90,993
Použití figury:			
612315418	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky tl do 20 mm v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 m	m2	90,993
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	274,997
784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m	m2	150,533
om_opr_strop_1PP	plocha opravované omítky stropů v 1.PP	m2	59,540
	"D.1.1 - 11 - PŮDORYS 1.PP A ZÁKLADŮ - NAVRHOVANÝ STAV		0,000
	"0.01" 3,71*10,07+3,71*0,19*10		44,409
	"0.02" 5,309*2,85		15,131
om_opr_strop_1PP	Mezisoučet		59,540
Použití figury:			
611315418	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 m	m2	59,540
611311121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	139,840
784312021	Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m	m2	150,533

Kód	Popis	MJ	Výměra
omítky_nové	plocha omítek na nových stěnách	m2	297,092
	"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV		0,000
	"1.10 - přístavba		0,000
	$(11,075+5,45+11,075+5,45)*4,125$		136,331
	$-4*3,825+(3,825*2+4)*0,3$		-11,805
	$-3,12*2,7$		-8,424
	$-1,05*2,1+(2,1*2+1,05)*0,27$		-0,788
	$-1*2,375*3+(2,375*2+1)*0,23*3$		-3,158
	příčka_80*2		35,324
	příčka_115*2		107,048
	příčka_140*2		42,564
omítky_nové	Mezisoučet		297,092
Použití figury:			
612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	297,092
612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	297,092
612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	236,140
612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	297,092
784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	541,325
podl_epox	plocha lité epoxidové podlahy	m2	60,300
	"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV		0,000
	"1.10 - přístavba" (73-12,7)		60,300
podl_epox	Mezisoučet		60,300
Použití figury:			
777511123	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm průmyslové lité podlahy	m2	62,808
631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	9,196
632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	140,600
777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	60,300
777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu	m2	60,300
příčka_115	plocha příček tl. 115mm	m2	53,524
	"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV		0,000
	$(4,05+5,965+2,71+1,34)*3,1-0,8*1,97*2-0,7*1,97*2$		37,692

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(4,21+1,565)*3,1-0,7*1,97-0,8*1,97		14,948
	1,2*2,05-0,8*1,97		0,884
příčka_115	Mezisoučet		53,524
Použití figury:			
342244241	Příčka z cihel broušených na zdici PUR pěnu tloušťky 115 mm	m2	53,524
612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	297,092
příčka_140	plocha příček tl. 140mm	m2	21,282
	"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV		0,000
	(2,805+4,06)*3,1		21,282
příčka_140	Mezisoučet		21,282
Použití figury:			
342244251	Příčka z cihel broušených na zdici PUR pěnu tloušťky 140 mm	m2	21,282
612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	297,092
příčka_80	plocha příček tl. 80mm	m2	17,662
	"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV		0,000
	(1+1)*3,1		6,200
	(1,3+1,3+1,86)*3,1-0,6*1,97*2		11,462
příčka_80	Mezisoučet		17,662
Použití figury:			
342244231	Příčka z cihel broušených na zdici PUR pěnu tloušťky 80 mm	m2	17,662
612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	297,092
S01	plocha střechy se skladbou S01	m2	81,430
	"D.1.1 - 13 - PŮDORYS STŘECHY - NAVRHOVANÝ STAV		0,000
	"skladba S01		0,000
	11,975*(3,4+3,4)		81,430
S01	Mezisoučet		81,430
Použití figury:			
764111651	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30°	m2	185,930
762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	185,930
765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	185,930
783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	393,766

Kód	Popis	MJ	Výměra
60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	1,403
S03	plocha střechy se skladbou S03	m2	104,500
	"skladba S03		0,000
	10,45*(5+5)		104,500
S03	Mezisoučet		104,500
Použití figury:			
764111651	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30°	m2	185,930
762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	185,930
765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	185,930
783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	393,766
60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	1,403
SDK_pohled	plocha SDK pohledu v přístavbě	m2	60,300
	"pohled v přístavbě		0,000
	"D.1.1 - 12 - PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV		0,000
	"1.10 - přístavba" (73-12,7)		60,300
SDK_pohled	Mezisoučet		60,300
Použití figury:			
763131431	SDK pohled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	60,300
763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK pohledu	m2	60,300
784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	541,325
ST1	plocha obvodové stěny se skladbou ST1	m2	32,924
	"skladba ST1		0,000
	"D.1.1 - 15 - POHLED ZÁPADNÍ A JIŽNÍ - NAVRHOVANÝ STAV		0,000
	"pohled jižní		0,000
	1,8*0,14*0,5		0,126
	"pohled západní		0,000
	4,26*2,32+((1,32+0,52)/2*4,98)		14,465
	-1,455*1,955		-2,845
	"D.1.1 - 16 - POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV		0,000
	"pohled severní		0,000
	7*2,27+((2,22+1,86)/2*3,4)		22,826

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-1,255*0,65		-0,816
	-1,28*0,65		-0,832
ST1	Mezisoučet		32,924
Použití figury:			
622311131	Vápenný štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	32,924
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	285,675
622325113	Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	124,141
62995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	136,067
783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	33,660
783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	33,660
783897615	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za za barevné provedení v odstínu sytém	m2	33,660
978015361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	124,141
ST1_ost_nadpr	plocha povrchové úpravy ostění a nadpraží výplní otvorů v ST1	m2	0,736
	"ostění a nadpraží obvodové zdi se skladbou ST1		0,000
	"skladba ST1		0,000
	"D.1.1 - 15 - POHLED ZÁPADNÍ A JIŽNÍ - NAVRHOVANÝ STAV		0,000
	"pohled západní		0,000
	(1,455+2*1,955)*0,07		0,376
	"D.1.1 - 16 - POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV		0,000
	"pohled severní		0,000
	(1,255+2*0,65)*0,07		0,179
	(1,28+2*0,65)*0,07		0,181
ST1_ost_nadpr	Mezisoučet		0,736
Použití figury:			
623311131	Vápenný štuk vnějších pilířů nebo sloupů tloušťky do 3 mm	m2	0,736
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	285,675
622325113	Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	124,141
783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	33,660
783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	33,660
783897615	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za za barevné provedení v odstínu sytém	m2	33,660
978015361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	124,141

Kód	Popis	MJ	Výměra
ST2	plocha obvodové stěny se skladbou ST2	m2	103,143
	"skladba ST2		0,000
	"D.1.1 - 15 - POHLED ZÁPADNÍ A JIŽNÍ - NAVRHOVANÝ STAV		0,000
	"pohled jižní		0,000
	10,9*3,38		36,842
	-1*2,05		-2,050
	-1,5*0,8*2		-2,400
	"pohled západní		0,000
	9,54*3,38+9,54*1,4/2		38,923
	-1*0,8		-0,800
	"D.1.1 - 16 - POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV		0,000
	"pohled severní		0,000
	10,6*3,38		35,828
	-1*0,8*4		-3,200
ST2	Mezisoučet		103,143
Použití figury:			
622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	226,641
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	285,675
622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	242,564
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	226,641
622521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	242,564
629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	136,067
ST3	plocha obvodové stěny se skladbou ST3	m2	123,498
	"skladba ST3		0,000
	"D.1.1 - 15 - POHLED ZÁPADNÍ A JIŽNÍ - NAVRHOVANÝ STAV		0,000
	"pohled jižní		0,000
	6,35*4,7+6,35*0,85/2		32,544
	-4*3,825		-15,300
	"pohled západní		0,000
	2,585*4,7+1,3*9,54		24,552
	"D.1.1 - 16 - POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"pohled východní		0,000
	11,975*4,7		56,283
	"pohled severní		0,000
	6,35*4,7+6,35*0,85/2		32,544
	-1*2,375*3		-7,125
ST3	Mezisoučet		123,498
Použití figury:			
622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	226,641
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	285,675
622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	242,564
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	226,641
622521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	242,564
ST4	plocha obvodové stěny se skladbou ST4	m2	15,923
	"skladba ST4		0,000
	"D.1.1 - 15 - POHLED ZÁPADNÍ A JIŽNÍ - NAVRHOVANÝ STAV		0,000
	"pohled západní		0,000
	((1,81+1,52)/2*2,485)		4,138
	"D.1.1 - 16 - POHLED SEVERNÍ A VÝCHODNÍ - NAVRHOVANÝ STAV		0,000
	"pohled východní		0,000
	((1,1+0,8)/2*2,5)		2,375
	"pohled severní		0,000
	((1,86+1,2)/2*6,15)		9,410
ST4	Mezisoučet		15,923
Použití figury:			
622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	25,374
622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	285,675
622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	242,564
622521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	242,564

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Městský úřad Jesenice, okr. Praha - západ

Stavební úřad

IČO 00241318, Budějovická 303, 252 42 Jesenice; ID datové schránky: 3nzb42m

e-mail: [redacted]; telefon: 241 931 528; bankovní spojení: KB P. a. s. 2525111 / 0100

spis.zn.: [redacted]

Jesenice dne 31.8.2020

č.j.: [redacted]

výtisk: [redacted]

tel.: [redacted]

fax: [redacted]



	MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENICE
Stavební úřad	
Toto rozhodnutí nabylo právní moci / tento souhlas nabylo právního účinku	
dne:	16.9.2020
Spisová značka:	[redacted] / 2020
Podpis oprávněné osoby:	[signature]

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Jesenice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 22.7.2020 podala

Obec Ohrobec, IČO 00241491, U Rybníků II 30, 252 45 Ohrobec,
kteřou zastupuje Jan Král, nar. 23.7.1976, Ke Hřišti 171, 254 01 Jílové u Prahy

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu nazvanou:

Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice Ohrobec

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 39 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 506/12 (ostatní plocha), parc. č. 506/13 (ostatní plocha) v katastrálním území Ohrobec.

Stavba obsahuje:

- Odstranění přístavby sociálního zázemí
- Přestavba stávající požární zbrojnice
- Přístavba garáže
- Tepelné čerpadlo, zpevněné plochy
- Splašková kanalizace
- Dešťová kanalizace

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemku st. p. 39 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 506/12 (ostatní plocha), parc. č. 506/13 (ostatní plocha) - vše v katastrálním území Ohrobec v souladu s dokumentací, kterou ověřil v únoru 2020 Jan Král, ČKAIT - 0009885. Dokumentace obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:200 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným

umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2. Odstupové vzdálenosti od hranic pozemků budou dodrženy dle schválené projektové dokumentace: Přístavba bude umístěna min. 9,75 m od hranice pozemku st. p. 14/2 (rodinný dům) v k. ú. Ohrobec.
3. Výměra stavebního pozemku je 1260 m². Objektem bude celkem zastavěno 176 m² (14,0 %), zpevněné plochy budou o výměře 238 m² (18,9 %). Zeleň bude o výměře 846 m² (67,1 %).
4. **Přestavba požární zbrojnice (PZ)**
V rámci stavebních úprav dojde k výměně střešní konstrukce. Výška hřebene sedlové střechy bude 4,54 m od ± 0 na podlaže v 1.NP.
5. **Přístavba garáže**
Při východní straně stávajícího objektu bude umístěna přístavba o maximálních rozměrech 6,35 x 11,98 m. Přístavba bude nepodsklepená, jednopodlažní. Maximální výška střechy přístavby bude 5,38 m od ± 0 na podlaže v 1.NP. Z důvodu přístavby bude přemístěn o cca 7 m stávající stožár, a to severovýchodním směrem. Současně bude i přemístěna dopravní značka „Zákaz zastavení“.
6. **Tepelné čerpadlo, zpevněné plochy**
Při západní stěně stávajícího objektu požární zbrojnice bude osazena venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch - voda. Jednotka bude umístěna na nové zpevněné ploše o výměře 2 m².
7. **Splásková kanalizace**
V místě původního sociálního zázemí severně od objektu PZ bude na stávajícím kanalizačním řadu vybudována nová revizní šachta. Do této šachty bude svedeno odpadní potrubí z objektu DN 125.
8. **Dešťová kanalizace**
Dešťové vody z přístavby budou svedeny potrubím do přilehlého rybníka. Dešťové vody z nové střechy stávajícího objektu budou odvodněny stejným způsobem jako doposud, tedy do přilehlé zeleně.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou ověřil v únoru 2020 Jan Král, ČKAIT - 0009885; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. **Odstranění přístavby sociálního zázemí**
V rámci stavebních úprav dojde ke kompletnímu odstranění stávajícího sociálního zázemí o výměře 17 m² umístěného při severní straně stávající PZ. V 1. NP budou vybourány otvory pro dvě nová okna a dojde k vybourání stávajících vrat ve východní stěně stávajícího objektu. Bude odstraněn komín a celá střecha včetně krovu. Součástí stavebních úprav bude i výměna vnitřních rozvodů.
9. **Přestavba požární zbrojnice (PZ)**
V rámci stavebních úprav dojde k výměně střešní konstrukce. Na objektu bude umístěna nová sedlová střech o sklonu 15°, zastřešení bude krytinou LINDAB. V objektu budou vyměněna okna a dveře. Při severní stěně budou umístěna dvě nová okna.
10. **Přístavba garáže**
Přístavba garáže bude založena na betonových pasech. Při zakládání objektu budou realizována zvláštní ochranná opatření proti pronikání radonu z podloží do budovy pro střední radonový index. Jedná se o zděný objekt nepodsklepený, jednopodlažní se sedlovou střechou o sklonu 15°. Zastřešení bude krytinou LINDAB. V objektu budou osazena průmyslová vrata a tři okna.
3. Celý objekt bude vytápěn pomocí tepelného čerpadla vzduch – voda v kombinaci s elektrokotlem.
4. Objekt bude opatřen hromosvodovou soustavou.
5. Při realizaci bude dodrženo požárně bezpečnostního řešení stavby, které ověřila v dubnu 2020 Ing. I. [redacted], [redacted] [redacted]. V objektu garáže v části zázemí budou osazeny 2 ks přenosných hasicích přístrojů práškových s hasicí schopností 183B, v suterénu 2 ks PHP práškových s hasicí schopností 21A/113B a 2 ks přenosných hasicích přístrojů práškových s hasicí schopností 21A/113B budou umístěné u vstupu do jednotlivých částí stavby.
6. Obestavěný prostor objektu bude o výměře 965 m³, užitné plochy budou o výměře 189,7 m².

7. Budou splněny podmínky Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ze dne 9.7.2020. č.j. [REDACTED]:
- Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží, že kvalita dodávané pitné vody z koncové části vodovodního řadu, splňuje hygienické požadavky na pitnou vodu - v rozsahu kráceného rozboru/mikrobiologického rozboru.
 - Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží, že při realizaci stavby byly pro přímý styk s pitnou a teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody.
8. Budou dodrženy podmínky MěÚ Černošice, Odboru životního prostředí ze dne 25.6.2020, č.j. [REDACTED]:
- Orgán ochrany ovzduší*
1. K bourání a manipulaci se sutí a jinými stavebními materiály bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální možnou produkci prachu.
 2. Svislá doprava suti a materiálu musí být zajištěna výtahy v uzavřených obalech nebo uzavřenými shozy, materiál nesmí být volně shazován na zem.
 3. V případě dlouhodobého sucha skrápění staveniště.
9. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, před zahájením stavebních prací bude jméno, sídlo firmy a IČO oznámeno stavebnímu úřadu.
10. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- a) Dokončení hrubé stavby
 - b) Před úplným dokončením stavby
11. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
12. V případě nutnosti prodloužení platnosti stavebního povolení musí být žádost podána s dostatečným předstihem před uplynutím lhůty platnosti stavebního povolení.
13. Stavebník je povinen po dokončení stavby oznámit v souladu s § 120 stavebního zákona záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem.
14. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Ohrobec, U Rybníků II 30, 252 45 Ohrobec

Odůvodnění:

Dne 22.7.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad dne 29.7.2020 oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Předložené doklady:

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje dne 7.5.2020, č.j. [REDACTED]
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje dne 9.7.2020, č.j. [REDACTED]
- MěÚ Černošice, odbor územního plánování dne 14.7.2020, č.j. [REDACTED]
- MěÚ Černošice, OŽP dne 25.6.2020, č.j. [REDACTED]
- ČEZ Distribuce, a.s. dne 24.4.2020, zn. [REDACTED]
- ČEZ Distribuce, a.s. dne 16.6.2020 – smlouva a TPP č. [REDACTED]
- Telco Pro Services, a.s. dne 23.4.2020, č.j. [REDACTED]
- ČEZ ICT Services, a.s. dne 23.4.2020, č.j. [REDACTED]
- CETIN a.s. dne 23.4.2020, č.j. [REDACTED]
- Průkaz energetické náročnosti budovy dne 30.4.2020, [REDACTED]
- T-Mobile Czech Republic, a.s. dne 23.4.2020, č.j. [REDACTED]
- Vodafone Czech Republic, a.s. dne 23.4.2020, č.j. [REDACTED]

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

[REDACTED]

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby předá žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace předá vlastníkově stavby, pokud není žadatelem.

Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

I. [redacted]
vedoucí stavebního úřadu



Za správnost vyhotovení [redacted]



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5 000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

Na dodejku:

[redacted]

[redacted]

Dotčené správní orgány:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, odloučené pracoviště Řevnice, IDDS: dz4aa73

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

Městský úřad Černošice, odbor územního plánování, IDDS: u46bwy4

Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, IDDS: u46bwy4

- spis

Záměr:
Řízení:
Č.j.:


Dne: 30.10.2024

Úřad: **Městský úřad Jesenice**
Budějovická 303
25242 Jesenice

Adresát:
Rozdělovník

3nzb42m

Vyřizuje:
Tel:



ROZHODNUTÍ


Výroková část:

Městský úřad Jesenice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 15.8.2024 podala

Obec Ohrobec, IČO 00241491, U Rybníků II 30, 252 45 Ohrobec

(dále jen "stavebník"), podle § 198 odst. 3 stavebního zákona

p r o d l o u ž u j e



o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

platnost stavebního povolení ze dne 31.8.2020, č.j. 
spis.zn.  a stavbu

**Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice
Ohrobec**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 39, parc. č. 506/12, 506/13 v katastrálním území Ohrobec.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Ohrobec, U Rybníků II 30, 252 45 Ohrobec

Odůvodnění:

Stavebník oznámil stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.

Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno takto:

- Nedostatek financí k zahájení stavby

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti, resp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.



Účastníci řízení - další dotčené osoby:



Stavebník doložil souhlas s prodloužením platnosti stavebního povolení od účastníka řízení paní Jany Žežulíkové, stavební úřad v souladu s § 212, odst. 1 stavebního zákona vydal rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení jako první úkon v řízení (zrychlené řízení).

V souladu s § 212, odst. 2 stavebního zákona stavební úřad zveřejňuje rozhodnutí vydané ve zrychleném řízení také na úřední desce stavebního úřadu po dobu 15 dnů ode dne vydání.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podepsáno dle data v el.podpisu.

Rozdělovník:

Stavebník

Obec Ohrobec, U Rybníků II 30, 25245 Ohrobec

účastníci řízení


Městský úřad Jesenice, okr. Praha - západ

Stavební úřad

Budějovická 303, 252 42 Jesenice; ID datové schránky: 3nzb42m; bankovní spojení: [REDACTED]

spis.zn.: [REDACTED]
č.j.: [REDACTED]
vyřizuje: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Jesenice dne 26.10.2022



	STAVEBNÍ ÚŘAD JESENICE OKRES PRAHA - ZÁPAD
Nabytí právní moci / právních účinků dne: 19.11.2022	
Podpis oprávněné osoby [REDACTED]	

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Jesenice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 11.8.2022 podala

Obec Ohrobec, IČO 00241491, U Rybníků II 30, 252 45 Ohrobec

(dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

p r o d l o u ž u j e

o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

platnost stavebního povolení ze dne 31.8.2020, č. [REDACTED], spis.zn. [REDACTED]
na stavbu

Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice Ohrobec

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 39, parc. č. 506/12, 506/13 v katastrálním území Ohrobec.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Ohrobec, U Rybníků II 30, 252 45 Ohrobec

Odůvodnění:

Stavebník oznámil stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.

Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno takto:

- Nedostatek financí k zahájení stavby

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti, resp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další [redacted]:

[redacted]

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili žádné návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:


- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:


Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

[redacted]
vedoucí stavebního úřadu



Za správnost vyhotovení [redacted]



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 2 ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

Na dodejku:

[redacted] IDDS: [redacted]

[redacted]

Dotčené správní orgány:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, pracoviště Řevnice, IDDS: dz4aa73

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

Městský úřad Černošice, odbor územního plánování, IDDS: u46bwy4

Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, IDDS: u46bwy4

- spis

POJISTNÁ SMLOUVAČ. **2500000105****Pojistitel:****UNIQA pojišťovna, a.s.**

Sídlem: Evropská 810/136, 160 00 Praha 6

IČ: 492 40 480

vedená u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 2012

Pojistník a pojištěný:**STATUS stavební a.s.**

sídlem: Nádražní 998, 396 01 Humpolec

IČ: 466 79 120

vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

oddíl B, vložka 487

Počátek pojištění: 12. 8. 2023**Konec pojištění:** 12. 8. 2026 bez automatického prodlužování**Dodatek č. 1:** s účinnosti od 22.10.2024 (změna data konce pojištění, navýšení limitu plnění, vyjmutí obchodní slevy)

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část - UCZ/15 se ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojištník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.

Pojištěné předměty podnikání – dle výpisů z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku pojištěného, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy, s vyloučením těchto činností:

- Výkon zeměměřických činností
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- Projektová činnost ve výstavbě
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Základní pojištění odpovědnosti – v rozsahu čl. 4 doplňkových pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby – UCZ/Odp-P/20 (dále jen „UCZ/Odp-P/20“) /01/

Limit plnění:	70.000.000 Kč
Spoluúčast:	20.000 Kč
Územní platnost:	Česká republika
Roční pojistné:	233.900 Kč

Základní pojištění se přitom vztahuje m. j. na povinnost pojištěného nahradit:

- újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení (včetně újmy nemajetkové, včetně duševních útrap, včetně újmy na živém zvířeti)
- škodu vzniklou poškozením, zničením a pohřešováním věci
- následnou finanční škodu
- náklady k právní ochraně pojištěného
- zachraňovací náklady
- **náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou za zdravotní péči ve prospěch třetí osoby**
- **náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch pracovníka pojištěného**
- **úhradu regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění**
- **odpovědnost z vlastnictví a oprávněného užívání (nájmu) budovy nebo pozemku**
- odpovědnost z provozu vozidla nad rámec povinného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a z provozu vozidla jako pracovního stroje
- odpovědnost za škodu, újmu způsobenou učni, žákou, studentu při praktickém vyučování u pojištěného
- odpovědnost za škodu na podzemním vedení
- **odpovědnost za škodu způsobenou sesedáním a sesouváním půdy, jakož i poddolováním a vibracemi (pro stavební firmy)**
- odpovědnost za škodu způsobenou při pastvě
- odpovědnost za škodu způsobenou pozvolným vnikáním vlhka
- ručení vlastníka dle zákona o pozemních komunikacích
- odpovědnost za pomocníka
- regres vůči subjektu, kterému byl dočasně ze strany agentury práce přidělen zaměstnanec
- retroaktivní krytí v rozsahu stávajícího pojištění

Další pojištěná rizika a nebezpečí – v rozsahu čl. 5 UCZ/Odp-P/20

Odpovědnost za škodu, újmu způsobenou vadou výrobku v rozsahu čl. 5 bodu 1 UCZ/Odp-P/20, zahrnuje i odpovědnost za škodu způsobenou vadou vykonané práce po jejím předání /51/

Sublimit plnění: 70.000.000 Kč
Spoluúčast: 20.000 Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Odpovědnost za škodu, újmu způsobenou přenosem choroby v rozsahu čl. 5 bodu 2 UCZ/Odp-P/20 /90/

Sublimit plnění: 5.000.000 Kč
Spoluúčast: 5.000 Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Odpovědnost za škodu na vnesených a odložených věcech třetích osob a zaměstnanců v rozsahu čl. 5 bodu 4 UCZ/Odp-P/20 /11/

Sublimit plnění: 1.000.000 Kč
Spoluúčast: 1.000 Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Odpovědnost za nemajetkovou újmu, která vznikla jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcením v rozsahu čl. 5 bodu 3 UCZ/Odp-P/20 /94/

Sublimit plnění: 5.000.000 Kč
Spoluúčast: 5.000 Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: 3.400 Kč

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných a na věcech převzatých - včetně vozidel/strojů v rozsahu čl. 5 bodu 5 UCZ/Odp-P/20 /52/

Sublimit plnění: 5.000.000 Kč
Spoluúčast: 5.000 Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: 31.600 Kč

Odpovědnost za finanční škodu v rozsahu čl. 5 bodu 6 UCZ/Odp-P/20 /04/

Sublimit plnění: 5.000.000 Kč
Spoluúčast: 5.000 Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: 2.300 Kč

Odpovědnost za škodu vzniklou narušením životního prostředí v rozsahu čl. 5 bodu 12 UCZ/Odp-P/20 /09/

Sublimit plnění: 5.000.000 Kč
Spoluúčast: 5.000 Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: 6.500 Kč

Odpovědnost za finanční škodu způsobenou vadou výrobku – DEMONTÁŽ v rozsahu čl. 5 bodu 7 UCZ/Odp-P/20 /10/

Sublimit plnění: 5.000.000 Kč
Spoluúčast: 5.000 Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: 12.600 Kč

Odpovědnost za finanční škodu způsobenou vadou výrobku – SMÍSENÍ v rozsahu čl. 5 bodu 8 UCZ/Odp-P/20 /16/

Sublimit plnění: 5.000.000 Kč
Spoluúčast: 5.000 Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: 11.200 Kč

Odstranění výluk na majetkovou propojenost v rozsahu čl. 5 bodu 10 UCZ/Odp-P/20 /97/

Sublimit plnění: 5.000.000 Kč
Spoluúčast: 5.000 Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Závěrečná ustanovení

Tato pojistná smlouva navazuje na pojistnou smlouvu č. 2731902039.

Roční pojistné celkem: 301.500 Kč
Sleva za dobu pojištění: 5 %
Roční pojistné po slevách: 286.425 Kč
Způsob placení: Ročně
Splátka pojistného: 286.425 Kč
Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu, za rok 2023: 630.000.000 Kč
Splatnost pojistného: 12. 8. (den a měsíc běžného roku)
Splatnost pojistného v 1. roce: 28. 8. 2023

Alikvotní pojistné od 12.11.2024 – 12.8.2025 za tento dodatek činí 82.410 Kč a je splatné ihned.

které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Ochrana osobních údajů získaných v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pojistník je povinen pojištěného, resp. pojištěné, jakož i všechny další oprávněné třetí osoby, řádně a včas informovat o zpracování jejich osobních údajů v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy, o jejich souvisejících právech a dalších relevantních skutečnostech vymezených v článku 13, resp. v článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a sice poskytnutím samostatné listiny obsahující informace o zpracování osobních údajů dle článku 13, resp. článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to poskytnutím stejnopisu listiny označené jako „Informace o zpracování osobních údajů“ anebo jiným vhodným způsobem.

Souhlasím s tím, aby pojistitel uvedl mé jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými uzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro účely § 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění.

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami, které jakožto Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatelů/20 tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:

- Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/15
- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/20
- Doplnkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatele a právnické osoby – UCZ/Odp-P/20
- Informace o zpracování osobních údajů



Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný zájem pojistníka uvedeného výše.

Prohlašuji, že nejsem povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „povinný subjekt“), a tedy že pojistná smlouva č. 0720000107 resp. dodatek k této smlouvě (dále jen „smlouva“) nepodléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „registr smluv“).

Beru na vědomí, že pokud se výše uvedené prohlášení nezakládá na pravdě, odpovídám společnosti UNIQA pojišťovna, a. s. (dále jen „UNIQA“) za škodu, která UNIQA v důsledku tohoto nepravdivého prohlášení vznikne.

V HUTPOLD dne 18.11.2024


podpis a otisk razítka pojistníka

Pojištěno prostřednictvím 
Zpracovala 

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 169022365-434395-241211100253.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým čísle [REDACTED]. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 7

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983


Pracoviště: Pelhřimov

Datum vyhotovení: **11.12.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedl: [REDACTED]


Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu, pouze jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



[REDACTED]

číslo zakázky	středisko : Pacov al	objednatel Obec Petrovice	časová osa: Týden		Aktualizace:																							
technik	příprava	název zakázky			objem	termín		1. měsíc				2. měsíc				3. měsíc				4. měsíc				5. měsíc				
poř. Č.	SO / část	Technologický postup		v tis. Kč	objem v MJ	MJ	dny real.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Převzetí staveniště																										
1.		Zařízení staveniště																										
2.		Zemní práce																										
3.		Zakládání																										
4.		Svislé a kompletní konstrukce																										
5.		Vodorovné konstrukce																										
6.		Komunikace pozemní																										
7.		Úpravy povrchů, podlahy a osazování																										
8.		Osatní konstrukce a práce, bourání																										
9.		Izolace proti vodě																										
11.		Izolace tepelné																										
12.		Zdravotechnika																										
13.		Vytápění																										
14.		Vzduchotechnika																										
15.		Elektromontáže																										
16.		Konstrukce tesařské																										
17.		Konstrukce suché výstavby																										
18.		Konstrukce klempířské																										
20.		Konstrukce truhlářské																										
21.		Konstrukce zámečnické																										
22.		Podlahy z dlaždic																										
24.		Dokončovací práce - obklady																										
25.		Malby a nátěry																										
26.		Úklid a dokončovací práce																										
27.		Vyklizení staveniště																										
					Cena SoD				1. měsíc				2. měsíc				3. měsíc				4. měsíc				5. měsíc			
Finanční plnění po měsících bez DPH					6 780 521,00				1 120 000,00				1 380 000,00				1 640 000,00				1 770 000,00				870 521,00			
Celkové čerpání bez DPH					6 780 521,00				1 120 000,00				2 500 000,00				4 140 000,00				5 910 000,00				6 780 521,00			
Zůstatek čerpání bez DPH					0,00				5 660 521,00				4 280 521,00				2 640 521,00				870 521,00				0,00			



druho zakázky		předmět: Pracovní	objednatel: Obec Petrovice	časová osa: Týden	Alkalizace:																						
technik	připrava	název zakázky	objem	termín																							
		„Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice - Ohrobec“																									
					1. měsíc				2. měsíc				3. měsíc				4. měsíc				5. měsíc						
poř. Č.	SO / část	Technologický postup	v tis. Kč	objem v MJ	MJ	dny real.	útdy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Převzetí staveniště					dny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.		Zařízení staveniště																									
2.		Zemní práce																									
3.		Zakládání																									
4.		Svislé a kompletní konstrukce																									
5.		Vodorovné konstrukce																									
6.		Komunikace pozemní																									
7.		Úpravy povrchů, podlahy a osazování																									
8.		Osatní konstrukce a práce, bourání																									
9.		Izolace proti vodě																									
11.		Izolace tepelné																									
12.		Zdravotechnika																									
13.		Vytápění																									
14.		Vzduchotechnika																									
15.		Elektromontáže																									
16.		Konstrukce tesářské																									
17.		Konstrukce suché výstavby																									
18.		Konstrukce klempířské																									
20.		Konstrukce tluňářské																									
21.		Konstrukce zámečnické																									
22.		Podlahy z dlaždic																									
24.		Dokončovací práce - obklady																									
25.		Malby a nátěry																									
26.		Uklid a dokončovací práce																									
27.		Výklizení staveniště, dokončení a předání díla do 135 dní od převzetí staveniště																									
			Cena SO d																								
Finanční plnění po měsících bez DPH			6 780 521,00	1. měsíc				2. měsíc				3. měsíc				4. měsíc				5. měsíc							
				1 120 000,00				1 380 000,00				1 640 000,00				1 770 000,00				870 521,00							
Celkové čerpání bez DPH			6 780 521,00	1 120 000,00				2 500 000,00				4 140 000,00				5 910 000,00				6 780 521,00							
Zůstatek čerpání bez DPH			0,00	5 660 521,00				2 280 521,00				2 640 521,00				870 521,00				0,00							

Obec Ohrobec

U Rybníků II č.p. 30

252 45 Ohrobec

Datum: 7.3.2025

Předložení dokladů na základě výzvy ze dne 27.2.2025**Veřejná zakázka: "Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice – Ohrobec"**

Vážení zástupci zadavatele,

reagujeme tímto na Vaši výzvu k předložení dokladů na veřejnou zakázku "Přístavba a stavební úpravy požární zbrojnice – Ohrobec".

Časový harmonogram

Je přiložen v příloze.

Finanční harmonogram

Je přiložen v příloze společně s časovým harmonogramem.

Struktura výrobních procesů

Struktura výrobních procesů je zřejmá z přiloženého harmonogramu stavby.

Uzlové body stavby:

1.) 1. Uzlový bod – konec 7 týdne od zahájení budou dokončeny tyto stavební práce:

a. Bourání

Telefon:
Humpolec
Pelhřimov
Pacov:

Bankovní spojení:

IČ: 466 79 120
DIČ: CZ46679120

- b. Zakládání
- c. Svislé konstrukce

2.) 2. uzlový bod – konec 13. týdne od zahájení budou dokončeny tyto stavební práce:

- a. Vazníky
- b. Klempířské konstrukce
- c. Rozvody ZTI
- d. Rozvody ÚT
- e. Rozvody VZT
- f. Rozvody elektro

3.) 3. uzlový bod – konec 20. týdne od zahájení budou dokončeny tyto stavební práce:

- a. Obklady a dlažby
- b. Kompletace ZTI
- c. Kompletaci ÚT
- d. Kompletace elektro
- e. Kompletace VZT
- f. Konstrukce truhlářské
- g. Malby a nátěry
- h. Konstrukce zámečnické
- i. Konstrukce suché výstavby
- j. Úpravy povrchů, podlahy

Harmonogram funkčních zkoušek a revizí

	Počet zkoušek	Termín
Elektroinstalace	2	19. týden
Vytápění	1	19. týden
Zdravotechnika	2	13. týden
Požární uzávěry	3	19. týden

V případě potřeby dalšího zdůvodnění jsme připraveni k dalšímu upřesnění.


Věříme, že námi uvedená stanoviska k Vaší žádosti jsou dostatečná a těšíme se na spolupráci na této veřejné zakázce.

Telefon:
Humpolec:
Pelhřimov:
Pacov:


Bankovní spojení:

IČ: 466 79 120
DIČ: CZ46679120

V Humpolci 7.3.2025



předseda představenstva
STATUS stavební a. s.



člen představenstva
STATUS stavební a. s.

Telefon:
Humpolec
Pelhřimov
Pacov:

Bankovní spojení:

IČ: 466 79 120
DIČ: CZ46679120

