

Položkový rozpočet

Stavba :	Plynofikace vytápění objektu garáží TSMJ	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Garáže TS města Jičína	Domovní plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
1	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	16,00		
2	723150366R00	Potrubí ocel černé svařované - chránička D 44/2,5	m	2,00		
3	723150341R00	Zhotovení redukce kováním před 1DN, DN25/15	kus	1,00		
4	723160204R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	soubor	1,00		
5	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1	soubor	1,00		
6	723190202R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 15	soubor	1,00		
7	723237213R00	Montáž plynovodní armatury, 2 závitů, G 1/2 včetně KK Giacomini R950	soubor	1,00		
8	723237215R00	Montáž plynovodní armatury, 2 závitů, G 1 včetně KK Giacomini R950	kus	1,00		
9	IC 723 01	Montáž a dodávka pilířku RaM MACH N2 + instalační rám	soubor	1,00		
10	IC 723 02	Plynoměr G 4 membránový rozteč hrdel .100mm, vč. šroubení, připojení-G1"	kus	1,00		
11	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, H do 6 m	%	1,50		
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				
Díl:	783	Nátěry				
12	783424240R00	Nátěr potrubí syntetický do DN50 Z+2x	m	16,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	990	HZS – Hodinové zúčtovací sazby				
13	990-1	Tlaková zkouška, revize plynovodu	hod	8,00		
14	990-2	Zednické přímopoci	soubor	1,00		
	Celkem za	990 HZS				