

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

na zhotovení stavby

„Rohatec-kanalizace ul.Proletářská“

který, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) v platném znění,
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Smluvní strany

Název: Obec Rohatec
Sídlo: Květná 1, 696 01 Rohatec
zastoupen Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., starosta obce
IČ: 00488526
DIČ: CZ00488526
tel:+420 518 359 230, email: info@rohatec.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Název: Sezako Prostějov s.r.o.
Sídlo: J.B. Pecky 4342/14, 796 01 Prostějov
Zastoupený: Lubor Vojtěšek, vedoucí střediska Hustopeče
IČ: 25579703
DIČ: CZ25579703
Bankovní spojení: číslo účtu: 150649016/0600

(dále jen „zhotovitel“)

Po dohodě mezi oběma smluvními stranami dochází ve smlouvě o dílo ze dne 16.8.2023,
ve znění Dodatku č. 1 k doplnění, změnám a úpravám v následujících člancích a u
stanoveních:

1. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
--

1.1 Výše sjednané ceny

Výše sjednané ceny dle bodu 3.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 1. smlouvy a tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na ceně:

Cena dle smlouvy o dílo ze dne 16.8. 2023 bez DPH	1 753 970,-Kč
Cena víceprací a méněprací dle dodatku č.1	115 961,-Kč
Cena celkem bez DPH	1 869 931,-Kč
K ceně bez DPH bude připočteno DPH v zákonné výši.	

2. Ostatní ujednání

2.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti

2.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každý ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

V Rohatci 20.10.2023

OBEC ROHATEC
Květná 359/1
696 01 ROHATEC
IČ: 00488526 DIČ: CZ00488526

Za Objednatele

V Hustopečích 20.10.2023

SEZAKO® Prostějov s.r.o.
J.B. Pečky 4342/14 37
796 01 PROSTĚJOV
tel.: 582 336 366
IČ: 25579703 DIČ: CZ25579703

Za Zhotovitele

Tento dokument byl schválen na zasedání

Rady obce / Zastupitelstva obce

Dne: 19.10.2023

Číslo usnesení: 2/27 R-2023

Podpis:

Příloha k dodatku č.1 SOD

19.10.2023

Stavba : Rohatec-kanalizace ul. Proletářská
Rohatec-Kolonie

Zhotovitel : Sezako Prostějov s.r.o.
J.B. Pecky 4342/14
796 01 Prostějov

IČO : 25579703
DIČ : CZ25579703

Objednatel :

IČO :
DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH	21 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Bez vztahu k DPH		1 753 970,00	0,00	1 869 931,25	-115 961,25
Zaokrouhlení		0,00	0,00	-0,25	0,25
Cena celkem za stavbu		1 753 970,00	0,00	1 869 931,00	-115 961,00

SEZAKO® Prostějov s.r.o.
J.B. Pecky 4342/14 37
796 01 PROSTĚJOV
tel.: 582 336 366
IČ: 25579703 DIČ: CZ25579703

Za zhotovitele

OBEC ROHATEC
Květná 359/1
696 01 ROHATEC
IČ: 00488526, DIČ: CZ00488526

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
8	Trubní vedení	1 731 500,00	0,00	1 808 620,00	-77 120,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	11 620,00	0,00	0,00	11 620,00
VN	Vedlejší náklady	45 500,00	0,00	61 311,25	-15 811,25

Zjišťovací protokol č.	0	Za období:	0	0
Stavba:	Rohatec-Kolonie	Rohatec-kanalizace ul. Proletářská		

			V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Poř.č.	Číslo MJ Cena / MJ Název	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	
8	Trubní vedení		1 696 850,00	0,00	1 808 620,00	111 700,00
1	892 60 AGR m 130,00 Čištění kanalizační stoky do DN 500, nad 100 m, běžné znečištění, veškeré	29 900,00 230,00000	0,00 0,00000	32 240,00 248,00000	-2 340,00 -18,00000	
2	892 69 AGR m 30,00 Monitoring potrubí TV kamerou před a po sanaci, DVD, protokoly	13 800,00 460,00000	0,00 0,00000	14 880,00 496,00000	-1 080,00 -36,00000	
3	871 52 AGR m 4 900,00 Montáž kanalizační vystýlky DN 300 mm, sanace potrubí, veškeré souvislé	308 700,00 63,00000	0,00 0,00000	308 700,00 63,00000	0,00 0,00000	
4	871 52X AGR m 550,00 Příplatek za průměr nad DN 300 mm	0,00 0,00000	0,00 0,00000	34 650,00 63,00000	-34 650,00 0,00000	
5	871 52 AGR m 5 450,00 Montáž kanalizační vystýlky DN 400 mm, sanace potrubí, veškeré souvislé	910 150,00 167,00000	0,00 0,00000	1 008 250,00 185,00000	-98 100,00 -18,00000	
6	877 37 AGR kus 8 600,00 Úprava, frézování stávajících přípojek, napojení, vystýlky, zatěsnění, veškeré	180 600,00 21,00000	0,00 0,00000	197 800,00 23,00000	-17 200,00 -2,00000	
7	894 22 AGR kus 30 300,00 Šachty z betonu-kompletní rekonstrukce vč.dna, čištění, sanace, oprava	212 100,00 7,00000	0,00 0,00000	212 100,00 7,00000	0,00 0,00000	
8	894 22 AGR kus 5 200,00 Dešťové vpusti z bet-kompletní rekonstrukce vč.dna, čištění, sanace, oprava	41 600,00 8,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	41 600,00 8,00000	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	11 620,00	0,00	0,00	11 620,00	
9	979 08-1111.R00 t 250,00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	3 500,00 14,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	3 500,00 14,00000	
10	979 08-1121.R00 t 9,00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	2 520,00 280,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	2 520,00 280,00000	
11	979 99-0103.R00 t 400,00 Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	5 600,00 14,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	5 600,00 14,00000	
VN	Vedlejší náklady	45 500,00	0,00	61 311,25	-15 811,25	
12	VRN01 soubor 45 500,00 Zařízení staveniště-komplet, oplocení, dopravní značení	45 500,00 1,00000	0,00 0,00000	61 311,25 1,34750	-15 811,25 -0,34750	