Ministerstvo zemědělství

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 5

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele - **Vodovody a kanalizace Znojemsko, Znojmo, Kotkova 20, PSČ 669 02, IČO: 45671745** - Vám poskytujeme vysvětlení/změnu zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: **„Našiměřice – splašková kanalizace“.**

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace je poskytována na základě dotazu doručeného zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele dne 22. 10. 2026 a prostřednictvím kontaktního emailu dne 23. 10. 2026.

Dotaz č. 1:

Vo výkaze výmer pre zásyp rýh po kanalizácii nie je určené žiadne kamenivo. Bol tam spravený aj IG prieskum, kde je definovaná ílovitá zemina. Tento materiál nie je vhodný pre spätný zásyp pod komunikácie. Môže verejný obstarávateľ doplniť do výkazu výmer vhodný materiál pre zásyp rýh?

Odpověď zadavatele:

Bylo doplněno zlepšení zemin směsným pojivem SM50 (50% vápno, 50% cement), a to v množství 2%, pro celý rozsah místních komunikací. Upravený výkaz výměr tvoří přílohu tohoto Vysvětlení ZD č. 5.

Dotaz č. 2:

Upřesňují dotaz dle dodatečné informace č. 4 – odpověď 2 – chybí položka řezání stávajícího živičného krytu před vybouráním živic. V oddíle Ostatní konstrukce a práce tato položka není. Je tam pouze řezání pro vytvoření komůrky před zálivkou nikoli před zahájením bourání (což je něco jiného). Jedná se o objekty SO 01 splašková kanalizace, SO 02 výtlak splaškové kanalizace, SO 03 odbočení pro napojení přípojek.

Odpověď zadavatele:

Bylo doplněno do upraveného výkazu výměr, který tvoří přílohu tohoto Vysvětlení ZD č. 5.

Dotaz č. 3:

U krytu cementových vozovek CBIII není uvažováno s těsněním spár zálivkou? Pokud ano, prosím o doplnění do výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Bylo doplněno do upraveného výkazu výměr, který tvoří přílohu tohoto Vysvětlení ZD č. 5.

Ministerstvo zemědělství

Dotaz č. 4:

Reaguji na odpověď v dodatečné informaci č. 3, dotaz 3 – v objektu SO 04 čerpací stanice je položka

47	K	93-01	Pilířek pro rozvaděč +základ pod anténu	kompl	1,00000

Tento pilíř má být dle TZ str. 4 **zděný.** Žádáme o upřesnění velikosti pilíře a dalších požadovaných parametrů. Zadavatel nás stále odkazuje na technologickou část, kde ale tento **zděný** pilíř specifikován není.

Odpověď zadavatele:

Pilíř bude plastový. Položka tedy obsahuje pouze betonový základ (příp. jen patky) pro rozvaděč - dle zvoleného typu rozvaděče.

Dotaz č. 5:

V D.10 PS 01 – Čerpací stanice KČS 01 Našiměřice pol. 4 – Česlicový koš - dodávka

Pod touto položkou je uveden poklop **600x600, provedení nerez** – předpokládáme, že se jedná o duplicitní položku, protože ve stavební části SO 04 ČS jsou uvedeny veškeré poklopy, zmiňovaný poklop je tam ale v provedení **litina.** Prosíme o ujasnění a jestliže je položka duplicitní, o opravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Jedná se o duplicitu v popisu položky. Poklop bude litinový – viz SO 04. Popis v položce byl odstraněn z výkazu výměr.

Přílohy:

- P05_Výkaz výměr_v4_Vysvětlení ZD5_20261027

S ohledem na povahu výše uvedeného vysvětlení/změny zadávací dokumentace oznamuje zadavatel, že přistupuje k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku. Lhůta pro podání nabídek nově běží do **9. 11. 2026 do 14:00 hodin.**