

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDVO Z CIHEL PLÝNÝCH PÁLENÝCH (140/280/65) P20 NA MC 10.
- VYBOURÁNÍ PROSTUPŮ PRO TECHNOLOGIE, DOZDÍVKY PŮVODNÍM MATERIÁLEM.
ZDVO Z CIHEL PLÝNÝCH PÁLENÝCH (140/280/65) P20 NA MC 10.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	POVRCH PODLAHY	OZ.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU
66	BAZEN POD SKOKANSKOU VEŽÍ	295,54	RAKO TUNELIA			
67	INSTALAČNÍ CHODBA	105,06	CEM. POTĚR			
68	PŘEPOUŠTĚCÍ NÁDRŽ	600,67	CEM. POTĚR-POLYESTER N.			
74	MÍSTNOST PRO VODOMĚRY	15,87	CEM. POTĚR			
82	ROZPOUŠTĚNÍ CEMIKÁLII	25,1	EPOXYD. NATĚR			
83	INSTALAČNÍ PROSTOR	305,80	CEM. POTĚR			
84	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	437,35	KERAMICKÁ DLAŽBA			
X1	VÝMĚNIKOVÁ STANICE	5,15	CEM. POTĚR			
X2	SUTERÉN VS	21,08	CEM. POTĚR			
X3	TRANSFORMÁTORY	5,98	CEM. POTĚR			
X4	CHODBA	5,88	CEM. POTĚR			
X5	STROJOVNA VZT	1,34	CEM. POTĚR			
X6	REGISTRY VZT	1,34	CEM. POTĚR			

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D1.01-001
- S OHLEDEM NA TO, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU BÝT KÓTY PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM PŘÍPUSOBYNÍ SKUTEČNÝM ROZMĚRŮM A VEDENÍ TECHNOLOGIÍ PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PŘÍPUSOBYNÍ SKUTEČNÉMU STAVU KONSTRUKCE A POZICI STÁVAJÍCÍCH NERUŠENÝCH VEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ NESOUBORNÉ OMÍTKY V REKONSTRUOVANÝCH MÍSTNOSTECH VYSPRAVIT
- DŘÁŽKY PO VYBOURÁNÝCH PŘÍČKÁCH DOPLNIT CEMENTOVÝM POTĚREM
- PŘI MONTÁŽI POTRUBÍ NUTNO ZOHLEDNIT OSTATNÍ ROZVODY A INSTALACE DLE NADŘAZENÝCH KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ
- INSTALAČNÍ JÁDRA A OBEZDÍVKY DOZDIT AŽ PO STROPNÍ KONSTRUKCI
- OMÍTKU PŘÍČEK A ZDI PROVĚST NAD PODHLAVY
- VŠEKERE PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OBEŤONOVÁNY A POŽÁRNĚ UTĚŠENY S POŽADOVANOU ODOLNOSTÍ
- VŠEKERE POŽÁRNĚ DĚLÍCI KONSTRUKCE NESMĚJÍ BÝT OSLABENY TAK, ABY NEBYLA DODRŽENA ODOLNOST KONSTRUKCE
- VŠECHNY PŘÍČKY BUDOU ZALOŽENY NA ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ DESCE A DILATAČNĚ ODDĚLENÉ OD KONSTRUKCE PODLAHY DILATAČNÍM PÁSEM
- VŠEKERE PŘÍČKY A NENOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OD STROPNÍ KONSTRUKCE DILATOVÁNY (VIZ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ), NUTNO ZAJISTIT STABILITU A POŽÁRNÍ ODOLNOST
- OZNAČENÉ PROSTUPY BEZ ZAKOTVÁNÍ PRO VEDENÍ VZT, TĚSNĚ POD STROPEM NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTEM VZDUCHOTECHNIKY A SKUTEČNOU POZICI STÁVAJÍCÍCH NERUŠENÝCH VEDENÍ
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VÝHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV, SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
±0,000 = 219,00 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

LT

PROJEKT

PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY

TE

TEPLÁRNY

BRNO

Investor:
Statutární město Brno
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Domikánské nám. 3, 601 67 Brno

Profese:
ARCH-STAV

Zpracovatel obj.:
LT PROJEKT a.s., Křofova 45, 616 00 Brno
Tel: +420 533 445 501 Fax: +420 533 445 500
E-mail: jan.pivo@ltprojekt.cz

Autorizace:

Odpovědný projektant:
ING. JAN PIVOČEK

Vypracoval:
ING. JAN PIVOČEK

Kontroloval:
ING. LUDĚK TOMEK

Ace:
Zdroj tepla - Sportovní 4
Plavecký bazén Lužánky

Zakázkové číslo:
JDS 13 - 2016
Datum:
04 - 2016
Formát:
10 A4

Par:

Objekt:
Zdroj tepla - Sportovní 4, Plavecký bazén Lužánky

SO 01

Stupeň:
PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

Obvaz:
PŮDORYS 1.RP

Měřítko:
1:100

Číslo výkresu:
D1.01.01-101