

Smlouva o dílo (dále SoD) č.

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
(dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Přibyslav
Sídlo:	Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
Statutární orgán:	Martin Kamarád, starosta města
IČ:	00268097
DIČ:	CZ 00268097

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:	
b) smluvních:	Martin Kamarád, starosta města
c) TDS	

Telefon:	+420 569 430 837
E-mail:	kamaradm@pribyslav.cz
Bankovní spojení:	2101807160/2010 Fio banka

Zhotovitel:	HILDEBRANT CZ s.r.o.
Sídlo:	Lublaňská 267/12; 120 00 Praha
Statutární orgán:	Ing. Jaroslav Kohout - jednatel
IČ:	143 80 196
DIČ:	CZ14380196

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:	Ing. Pavel Stehno
b) smluvních:	Ing. Jaroslav Kohout

Telefon:	
E-mail:	
Bankovní spojení:	

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s provedením stavebních prací spojených s projektem v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, zadávacím řízením, dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“).

Projektová dokumentace stavby, vypracovaná společností JDS projekt, s.r.o., se sídlem Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 28803736, hl. projektant Jan Dominik Suchánek, DiS., včetně výkazu výměr, ve formátu .xls, dále specifikuje předmět smlouvy a je její nedílnou součástí jako příloha č. 2.

2. Předmětem plnění této smlouvy je novostavba místní komunikace propojující ulici Jižní a Pecháčkovu v Příbyslavi včetně novostaveb inženýrských sítí za účelem zpřístupnění lokality pro budoucí výstavbu dle územního plánu.

Popis díla je blíže specifikován v textové a výkresové části projektové dokumentace (viz. příloha č. 2 této smlouvy).

3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:

- projektovou dokumentací, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána a touto smlouvou,
- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou,
- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN,

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.

Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, geodetického zaměření skutečného provedení díla a zpracování dokumentace skutečného provedení díla (v tištěné formě a v digitální podobě např. na CD ve formátu, jaký si určí objednatel). Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě.

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 153 zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:

- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
- potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení,
- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, apod.),
- odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,

- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy, povolení, právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Termín předání staveniště a zahájení prací na díle: **04/2026**

2. Termín ukončení a předání díla: **do 30.09.2026**

Časový harmonogram jednotlivých prací s milníky výstavby je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.

3. Posunutí konečného a dílčích termínů nastane v následujících případech:

a) pokud bude Zhotoviteli znemožněno provádění prací dle harmonogramu ze strany Objednatele nebo třetích osob (toto je třeba neprodleně písemně oznámit Objednateli, jinak se má za to, že k ničemu takovému nedošlo) bude konečný termín posunut o shodný počet dní

b) nelze v pracích plynule pokračovat z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, které by měly vliv na zhoršení nebo nedodržení kvality prováděného díla, nebo by ohrožovaly bezpečnost zaměstnanců zhotovitele, nebo třetích osob.

- smluvní strany se mohou dohodnout, že termín nemusí být prodloužen i v případě, kdy nastanou situace viz body III. 3a a III. 3b.

4. Místem plnění předmětu této smlouvy je kat. území Přibyslav.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Cena celkem bez DPH	12 849 190,81 Kč
DPH 21 %	2 698 330,07 Kč
Cena celkem vč. DPH	15 547 520,88 Kč

Případný režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude dohodnut při předání a převzetí staveniště.

2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.

3. Cena může být měněna pouze v případě:

- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu

- plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelům písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,
- vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě, méněpráce musí být řešeny dodatkem ke smlouvě;
 - dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezávisle ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelům (neodpovídající geologické údaje, apod.).

Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.

Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

Dodatečné činnosti budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ).

Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4. Oceňování víceprací:

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přírůžků. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen uvedených ve Sbornících cen stavebních prací vydaných firmou RTS a.s. či URS platných ke dni podpisu této smlouvy.

Odečítání méněprací:

V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, snižuje se smluvní cena díla o výši těchto méněprací.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému dozoru stavebníka (dále též „TDS“) k zahájení schvalovacího procesu.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených **měsíčně** zhotovitelem dle skutečně provedených činností a na základě objednatelem a technickým dozorem stavebníka schváleného soupisu činností.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **14 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.
4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem stavebníka.
5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
8. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností.
9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.
10. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.
11. Faktura bude obsahovat název projektu „Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav“

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé místo plnění na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran v souladu s časovým harmonogramem.
2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti **1x** paré úplné projektové dokumentace v tištěné podobě dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.
3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.
4. Pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení provozu motorových vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastní náklady.

5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny příslušným zařízením a zařízením pro případnou havarijní situaci.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do 10 pracovních dnů od předání a převzetí díla objednatelem.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

11. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady.

Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce zhotovitele.

Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.

12. V průběhu provádění díla budou 1 x týdně (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) konány kontrolní dny za účasti objednatele, zástupce zhotovitele pověřeného jednat ve věcech technických, vybraných poddodavatelů (podzhotovitelů) a technického dozoru stavebníka. Závěr kontrolního dne bude zapsán do samostatného zápisu z kontrolního dne. Kontrolní dny svolává objednatel a pořizuje z nich zápis.

13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejně účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici.

Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem provedeným prací a služeb.

Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jím pověřeného zástupce ve věcech technických a technický dozor stavebníka min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku a současně mailem na adresu: kamaradm@pribyslav.cz a na e-mailovou adresu technického dozoru stavebníka: ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrýváním konstrukcí je zhotovitel povinen pořídit průkaznou fotodokumentaci, kterou je povinen předat v elektronické podobě objednateli. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

17. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

18. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR, a to až do výše 10 milionů Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je

odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činnosti nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob.

Pojistná částka bude činit min. 10 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy a následně kdykoliv na požádání objednatele.

19. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.

20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2036 poskytnout požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů státní správy (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit uvedeným orgánům/osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

22. Zhotovitel se zavazuje, že předanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným účelům, než k provedení díla a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po ukončení plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě potřeb přímo souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob projektovou dokumentaci, kterou obdržel od objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla vrátit zapůjčenou projektovou dokumentaci objednateli.

23. Nejpozději při předání projektovou dokumentací vymezeného místa plnění díla předloží objednatel zhotoviteli doklady ke stavbě.

24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů. Všichni poddodavatelé podléhají předchozímu písemnému schválení objednatelem. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit poddodavatele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy.

Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů. Při provádění díla jinou osobou (poddodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto poddodavatelů. V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 10.000,- Kč. Předložený seznam poddodavatelů je

konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele (zhotovitele) a poddodavatele.

25. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

26. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

27. Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů),

28. Zhotovitel zabezpečuje staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a s požadavky objednatele.

29. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel dále zajistí v rámci staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

30. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036.

31. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn Dodavatelem či jeho Poddodavatelem.

32. Zhotovitel bude dbát na bezpečnost a také, aby při plnění nepoškodil či neznečišťoval veřejné prostranství a případně uvedl vše do původního stavu.

33. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

VII. Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací a právními předpisy.

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to min. 5 dnů před termínem předání. Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla.

3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíše zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.

Tento zápis bude obsahovat:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
- seznam převzaté dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- datum ukončení záruky na dílo.

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem stavebníka.

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání),

a to zejména:

stavební deník

- záruční listy
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla
- evidenci škod na zdraví a majetku
- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem

6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z částky doposud neuhrazeného konečného vyúčtování/faktury dle článku V. odst. 2 ev. z vlastních finančních

prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou.

VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:
 - za prodlení při zahájení díla v termínu dle této smlouvy o dílo 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den;
 - za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení;
 - nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikne prodlením zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.
5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenu dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučené na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.
7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.
9. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

IX. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, platnými právními předpisy, pravidly poskytovatele dotace a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla pořizovat průkaznou fotodokumentaci a tuto následně v elektronické podobě předat objednateli. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 60 měsíců od předání díla**

U zařízení, dodávek a výrobků, kde budou výrobci, či dodavateli těchto předmětů, zařízení a výrobků poskytnuty zhotoviteli záruční listy, poskytuje zhotovitel záruku totožnou se záruční dobou uvedenou v těchto záručních listech. Pro předměty postupné spotřeby platí záruka poskytnutá výrobcem min. však 24 měsíců.

3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění.

5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.

Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce, která počne běžet dnem oznámení o odstranění vady.

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ v platném znění.

X. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do **14** dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování.

Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ v platném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:

- prodlení zhotovitele s plněním milníků dle harmonogramu a řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 15 dnů,
- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů;
- zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele;
- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo nebude schválena částka podpory ve výši, potřebné k úhradě za plnění této smlouvy.

7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě neposkytnutí potřebné součinnosti objednatele, které znemožňuje zhotoviteli realizaci díla.

8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury delší než 30 dnů.

9. Až do zhotovení Díla může Objednatel od této Smlouvy kdykoli odstoupit. V takovém případě, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli částku, která odpovídá hodnotě prací již Zhotovitelem vykonaných a ceně materiálu na provádění Díla Zhotovitelem použitého, přičemž se vychází z Položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou Smlouvy.

XII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatel.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě smlouvy vyhotovené v el. podobě obdrží obě smluvní strany její elektronický originál.

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

7. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

8. Smlouva byla schválena Radou/Zastupitelstvem města dne 30. 12. 2025 usnesením č. 474/ 2025.

XIV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace (je uveřejněna na profilu zadavatele)

Příloha č. 3 - Časový harmonogram

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

V Příbyslavi, dne 4. 2. 2026 MĚSTO PŘIBYSLAV

za objednatele:

Martin Kamarád,
starosta města Příbyslav

za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Kohout
jednatel společnosti

Příloha č.3

HARMONOGRAM prací: Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Příbyslav

Zahájení prací: 1.4. 2026

Zakončení prací: 30.9. 2026

Objekt	Činnost	Kalendářní týdny																									
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
SO 101	Místní komunikace																										
	Výřezávky																										
	Skrvň ornice + vytrhání ořežů																										
	Odkopávky pro komunikaci.																										
	Stabil. Zemní pláně?																										
	Pokládka SD. 1.vrstva																										
	Pokládka SIL. Obrubv (450 ml)																										
	Pokládka přídlažbv (450 m)																										
	UV (15 ks)																										
	Chodníková obruba																										
	Pokládka dlažbv																										
	Pokládka SD. 2.vrstva																										
SO 301	Pokládka ACP 16																										
	Pokládka ACO 11																										
	Terénní úpravy																										
SO 302	VODOVODNÍ ŘÁD (včetně přípojek)																										
	Hlavní řád (418 m)																										
SO 303	Přípočky																										
	KANALIZACE DEŠŤOVÁ (včetně přípojek)																										
SO 401	Hlavní stoka +13xS)																										
	Přípočky včetně šachet																										
SO 501	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (včetně přípojek)																										
	Hlavní stoka (99 m + 2x S)																										
SO 501	Přípočky																										
	VO+KABELOVA TV.																										
SO 501	Hlavní řád (380 m)																										
	Osazení lamp (10 ks)																										
SO 501	STL PLYNOVODNÍ ŘÁD (včetně přípojek)																										
	Hlavní řád (274 m)																										
SO 501	Přípočky																										

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 422
Stavba: Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav



KSO:
Místo: Přibyslav

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2023

Zadavatel:
Město Přibyslav

IČ:
DIČ: 00268097

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
JDS projekt, s.r.o.

IČ: 28803736
DIČ:

Zpracovatel:
Suchánek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			12 849 190,81
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	12 849 190,81	2 698 330,07
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			15 547 520,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 422

Stavba: Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav

Místo: Přibyslav

Datum: 9. 12. 2023

Zadavatel: Město Přibyslav

Projektant: JDS projekt, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Suchánek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		12 849 190,81	15 547 520,88
422	Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav	12 849 190,81	15 547 520,88
001	Všeobecné rozpočtové náklady	40 000,00	48 400,00
101	SO 101 Komunikace	4 503 987,28	5 449 824,61
301	SO 301 Vodovod	1 327 046,45	1 605 726,20
302	SO 302 Dešťová kanalizace	2 769 643,46	3 351 268,59
303	SO 303 Splašková kanalizace	975 872,80	1 180 806,09
401	SO 401 Veřejné osvětlení	867 070,47	1 049 155,27
402	SO 402 Kabelová televize	167 217,35	202 332,99
501	SO 501 STL Plynovod	2 198 353,00	2 660 007,13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav

Objekt:

422 - Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav

Soupis:

001 - Všeobecné rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Přibyslav

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2023

Zadavatel:

Město Přibyslav

IČ:

00268097

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JDS projekt, s.r.o.

IČ:

28803736

DIČ:

Zpracovatel:

Suchánek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			40 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 000,00	21,00%	8 400,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			48 400,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav

Objekt:

422 - Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav

Soupis:

001 - Všeobecné rozpočtové náklady

Místo:

Přibyslav

Datum:

9. 12. 2023

Zadavatel:

Město Přibyslav

Projektant:

JDS projekt, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Suchánek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

40 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

40 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

20 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

20 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Příbyslav

Objekt:

422 - Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Příbyslav

Soupis:

001 - Všeobecné rozpočtové náklady

Místo:

Příbyslav

Datum:

9. 12. 2023

Zadavatel:

Město Příbyslav

Projektant:

JDS projekt, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Suchánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

40 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

40 000,00

D VRN3

Zařízení staveniště

20 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------

PP

Zařízení staveniště

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

VV

sociální zajištění staveniště

VV

bezpečnostní zajištění staveniště vč. přechodného

VV

dopravního značení

VV

označení staveniště

VV

kompletní soubor pro zajištění staveniště

VV

1

1,000

D VRN4

Inženýrská činnost

20 000,00

2	K	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-----------	--------------------	--------	-------	-----------	-----------

PP

Inženýrská činnost

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/040001000

VV

veškeré geodetické práce

VV

vedení agendy k realizaci a předání stavby

VV

dokumentace skutečného provedení

VV

správní poplatky

VV

BOZP, vč. koordinátora

VV

rozbory, zkoušky

VV

kompletní inženýrské činnosti k realizaci, předání stavby a

VV

zajištění podkladů pro kolaudaci

VV

1

1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Příbyslav

Objekt:

422 - Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Příbyslav

Soupis:

101 - SO 101 Komunikace

KSO:

Místo: Příbyslav

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2023

Zadavatel:

Město Příbyslav

IČ:

00268097

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JDS projekt, s.r.o.

IČ:

28803736

DIČ:

Zpracovatel:

Suchánek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 503 987,28

DPH základní
snížená

Základ daně
4 503 987,28
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
945 837,33
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 449 824,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Příbyslav

Objekt:

422 - Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Příbyslav

Soupis:

101 - SO 101 Komunikace

Místo:

Příbyslav

Datum:

9. 12. 2023

Zadavatel:

Město Příbyslav

Projektant:

JDS projekt, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Suchánek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 503 987,28

HSV - Práce a dodávky HSV

4 503 987,28

1 - Zemní práce	948 622,60
2 - Zakládání	131 328,00
4 - Vodorovné konstrukce	17 616,40
5 - Komunikace pozemní	2 618 524,06
8 - Trubní vedení	270 175,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	512 485,50
998 - Přesun hmot	5 235,72

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav

Objekt:

422 - Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav

Soupis:

101 - SO 101 Komunikace

Místo:

Přibyslav

Datum:

9. 12. 2023

Zadavatel:

Město Přibyslav

Projektant:

JDS projekt, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Suchánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 503 987,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 503 987,28

D 1

Zemní práce

948 622,60

1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	30,000	25,00	750,00
PP				Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111211201			
VV				15*2			
					30,000		
2	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	571,00	571,00
PP				Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101103			
3	K	112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	2,000	812,00	1 624,00
PP				Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101104			
VV				na konci KUA			
VV				2			
					2,000		
4	K	112155215	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	3,000	428,00	1 284,00
PP				Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérních, průměru kmene do 300 mm			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155215			
5	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	30,000	21,80	654,00
PP				Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155311			
VV				2*15			
					30,000		
6	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
PP				Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251103			
7	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000	1 900,00	3 800,00
PP				Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251104			
8	K	116951201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	581,100	140,00	81 354,00
PP				Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů			
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/116951201			
VV				trasa A tl. 0,3m			
VV				(1479+(0,5*(86+137+200)))*0,3			
VV				trasa B tl. 0,3m			
VV				(201+(0,5*91))*0,3			
VV				Součet			
					507,150		
					73,950		
					581,100		
9	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	29,108	3 100,00	90 234,80
PP				vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní			
VV				581			
VV				581*0,0501 "Přepočtené koeficientem množství"			
					29,108		
10	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	12,000	200,00	2 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité svělosti DN do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001401				
	VV		stl plynovod ve vjezdu stavby				
	VV		12		12,000		
11	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	24,000	300,00	7 200,00
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, svělosti DN přes 200 do 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001412				
	VV		připojka Osiva				
	VV		24		24,000		
12	K	121151124	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	2 900,000	12,00	34 800,00
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151124				
	VV		oměřeno ze situace				
	VV		2900		2 900,000		
13	K	122151404	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	248,419	58,00	14 408,30
	PP		Vykopávky v zemních na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151404				
	VV		nakládání ornice pro rozprostření				
	VV		248,419		248,419		
14	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	503,136	125,00	62 892,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252204				
	VV		kommunikace dle řezů astaničení vč. parkovišť a chodníků trasa A				
	VV		((1,15+1,56+3,56+3,09+1,3+2,12+3,13+2,56+1,21+1,4)/10)*2		422,443		
	VV		00,4				
	VV		B				
	VV		((1,7+2,75+0))/3*54,4		80,693		
	VV		Součet		503,136		
15	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	164,440	350,00	57 554,00
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251103				
	VV		rýhy pro trativod				
	VV		trasa A oboustraně		60,120		
	VV		0,15*200,4*2				
	VV		trasa B jednostraně		16,320		
	VV		0,15*54,4*2				
	VV		drenáže u uličních vpustí		88,000		
	VV		11*10*0,8*1		164,440		
	VV		Součet				
16	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	31,360	400,00	12 544,00
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254202				
	VV		rýha pro připojku DN400 vtok ze zlídního příkopu DN400				
	VV		1,4*1,6*14		31,360		
17	K	139911121	Bourání kcl v hloubených vykopávkách ze zdva z betonu prostého ručně	m3	0,250	7 270,00	1 817,50
	PP		Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139911121				
	VV		nápojení připojky DN400 do st. šachty				
	VV		0,25		0,250		
18	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	56,000	80,00	4 480,00
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101				
	VV		připojka DN400				
	VV		14*2*2		56,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111	m2	56,000	30,00	1 680,00
	PP						
	Online PSC						
20	K	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201413	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP						
	Online PSC						
21	K	162201414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201414	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
	PP						
	Online PSC						
22	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201423	kus	1,000	751,00	751,00
	PP						
	Online PSC						
23	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201424	kus	2,000	931,00	1 862,00
	PP						
	Online PSC						
24	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103	m3	248,419	88,20	21 910,56
	PP						
	Online PSC						
	VV		staveništní doprava				
	VV		násypy		75,919		
	VV		rozprostření ornice				
	VV		690*0,25		172,500		
	VV		Součet		248,419		
25	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112	m3	623,017	75,00	46 726,28
	PP						
	Online PSC						
	VV		výkopy				
	VV		164,44+503,136+31,36		698,936		
	VV		násypy				
	VV		-75,919		-75,919		
	VV		Součet		623,017		
26	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů ztuhnutých v aktivní zóně silnic a dálnic Uložení sypaniny do ztuhnutých násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152111	m3	75,919	121,00	9 186,20
	PP						
	Online PSC						
	VV		uložení výkopku o násypů				
	VV		trasa A				
	VV		1,3/10*200,4		26,052		
	VV		trasa B				
	VV		((0+0+2,75)/3)*54,4		49,867		
	VV		Součet		75,919		
27	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231	t	1 737,485	150,00	260 622,75
	PP						
	Online PSC						
	VV		623*1,67		1 040,410		
	VV		1040,41*1,67 "Přepočtené koeficientem množství"		1 737,485		
28	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201	m3	623,000	15,00	9 345,00
	PP						
	Online PSC						
	VV		623		623,000		
29	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	10,780	157,00	1 692,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101				
	VV		DN400				
	VV		14*(1,6-0,4-0,55-0,1)*1,4		10,780		
30	M	58337600	šterkopísek frakce 0/45	t	21,560	550,00	11 858,00
	PP		šterkopísek frakce 0/45				
	VV		DN400				
	VV		14*(1,6-0,4-0,55-0,1)*1,4		10,780		
	VV		10,78*2 "Přepočtené koeficientem množství"		21,560		
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,780	150,00	1 617,00
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101				
	VV		DN400				
	VV		14*0,55*1,4		10,780		
32	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	21,560	350,00	7 546,00
	PP		šterkopísek frakce 0/8				
	VV		10,78*2 "Přepočtené koeficientem množství"		21,560		
33	K	181351104	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	345,000	45,00	15 525,00
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351104				
	VV		v plochách okolo stavby, sejmutí - zast plocha 50% v rovině				
	VV		690*0,5		345,000		
34	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	5 525,000	11,00	60 775,00
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113				
	VV		rozprostření přebytečné ornice v tl. do 10 cm na pozemcích investora				
	VV		sejmutá - rozprostřená okolo stavby				
	VV		(2900*0,25-690*0,25)/0,1		5 525,000		
35	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	345,000	25,50	8 797,50
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131				
36	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	345,000	37,70	13 006,50
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411132				
37	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	13,800	200,00	2 760,00
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		345+345		690,000		
	VV		690*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"		13,800		
38	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5 525,000	3,00	16 575,00
	PP		Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451311				
	VV		přebytečné rozprostřené ornice				
	VV		5525		5 525,000		
39	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	138,125	150,00	20 718,75
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná				
	VV		5525*0,025 "Přepočtené koeficientem množství"		138,125		
40	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	2 210,000	20,00	44 200,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112				
	VV		zastavěná plocha - oměřeno ze situace				
	VV		2210		2 210,000		
41	K	182351124	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	345,000	20,00	6 900,00
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351124				
D	2		Zakládání				131 328,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	212752401	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	364,800	360,00	131 328,00
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752401				
	VV		rýhy pro trativod				
	VV		trasa A oboustraně		200,4		
	VV		200,4				
	VV		trasa B jednostraně		54,4		
	VV		54,4				
	VV		drenáže u uličních vpustí		110,000		
	VV		11*10				
	VV		Součet		364,800		
D	4		Vodorovné konstrukce				17 616,40
43	K	451457777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MC tl přes 30 do 50 mm	m2	4,000	161,00	644,00
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 50 mm z cementové malty				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451457777				
	VV		vtok do zatrubnění příkopu		4,000		
	VV		2*2				
44	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	1,960	1 100,00	2 156,00
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451541111				
	VV		přípojka z st. příkopu		1,960		
	VV		14*0,1*1,4				
45	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	m3	0,360	5 490,00	1 976,40
	PP		Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452318510				
	VV		zajišťovací práh dlažby vtoku DN400		0,360		
	VV		0,3*2*0,6				
46	K	465513156	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	4,000	3 210,00	12 840,00
	PP		Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513156				
	VV		dlažba u vtoku DN400		4,000		
	VV		2*2				
D	5		Komunikace pozemní				2 618 524,06
47	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	3 617,000	150,00	542 550,00
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011				
	VV		trasa A 2*150mm+ rozšíření pod obrubami		3 169,500		
	VV		1479+1479+(0,5*(86+137+200))				
	VV		trasa B 2*150mm + rozšíření pod obrubami		447,500		
	VV		201+201+(0,5*91)				
	VV		Součet		3 617,000		
48	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	524,500	200,00	104 900,00
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011				
	VV		pod chodníky		524,500		
	VV		základní šíře 2m + pod obrubami				
	VV		331+10,5+(160+23)				
49	K	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	230,100	250,00	57 525,00
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871011				
	VV		plocha pod stáními + obruby desítkové		195,100		
	VV		34+147+(0,3*47)				
	VV		příčný práh 160-260mm		35,000		
	VV		7*5				
	VV		Součet		230,100		
50	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	201,000	311,00	62 511,00
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565135121				
	VV		trasa B jednostraně klopená				
	VV		oměřeno ze situace ZU - příčný práh				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		201		201,000		
51	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1 479,000	453,00	669 987,00
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhuťnění tl. 70 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565155111				
	VV		trasa A				
	VV		oměřeno ze situace				
	VV		1479		1 479,000		
52	K	567134112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 200 mm	m2	35,000	450,00	15 750,00
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 16/20 (PB II), po zhuťnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567134112				
	VV		příčný práh				
	VV		7*5		35,000		
53	M	31316012	siť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 150x150mm drát D 6mm	m2	35,000	65,00	2 275,00
	PP		siť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 150x150mm drát D 6mm				
54	K	573211106	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	1 680,000	18,00	30 240,00
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211106				
	VV		1479+201		1 680,000		
55	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 479,000	470,00	695 130,00
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134111				
	VV		trasa A				
	VV		oměřeno ze situace				
	VV		1479		1 479,000		
56	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	201,000	470,00	94 470,00
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134121				
	VV		trasa B jednostranně klopená				
	VV		oměřeno ze situace ZU - příčný práh				
	VV		201		201,000		
57	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	341,500	250,00	85 375,00
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211113				
	VV		klasický dlažba + slepecká				
	VV		331+10,5		341,500		
58	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	334,310	295,00	98 621,45
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní				
	VV		331*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		334,310		
59	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	11,025	380,00	4 189,50
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná				
	VV		10,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		11,025		
60	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	10,500	33,70	353,85
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy				
	Online PSC		Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211114				
61	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	69,000	250,00	17 250,00
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212210				
	VV		parkoviště				
	VV		34		34,000		
	VV		příčný práh				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		7*5		35,000		
	VV		Součet		69,000		
62	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	72,491	360,00	26 096,76
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní				
	VV		parkoviště				
	VV		34*1,02		34,680		
	VV		příčný práh				
	VV		7*5*1,02		35,700		
	VV		Součet		70,380		
	VV		70,38*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		72,491		
63	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	1,030	440,00	453,20
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná				
	VV		rozlišení stání				
	VV		0,1*5*2		1,000		
	VV		1*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		1,030		
64	M	592x001C	Cement pytlovaný	kg	105,000	35,00	3 675,00
	PP		Cement pytlovaný				
	VV		přidání cementu do lože dlažby příčného prahu 3kg/m2				
	VV		3*7*5		105,000		
65	K	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A	m2	1,000	31,10	31,10
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy				
			Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212214				
66	K	596411113	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěši tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	147,000	250,00	36 750,00
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596411113				
			parkoviště ze zasakovací dlažby				
			oměřeno ze situace				
			147		147,000		
67	M	59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	m2	149,940	450,00	67 473,00
	PP		dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní				
	VV		147*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		149,940		
68	M	59245036	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm barevná	m2	5,610	520,00	2 917,20
	PP		dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm barevná				
	VV		naznačení parkovacích míst řádek ob 1 kostku (2,5 kostky na bm)				
	VV		11*5*2,5*(0,2*0,2)		5,500		
	VV		5,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		5,610		
	D	8	Trubní vedení				270 175,00
112	K	871395231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 400	m	14,000	8 450,00	118 300,00
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 400				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871395231				
			podhycení silničního příkopu				
			14		14,000		
108	K	895941341	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem	kus	15,000	1 300,00	19 500,00
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941341				
109	M	59224472	vpust' uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 500/245x65mm	kus	15,000	525,00	7 875,00
	PP		vpust' uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 500/245x65mm				
75	K	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	15,000	800,00	12 000,00
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941351				
76	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	15,000	575,00	8 625,00
	PP		vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop				
77	K	895941361	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží středová 290 mm	kus	15,000	800,00	12 000,00
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruží středová 290 mm				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941361				
78	M	59224461	vpust' uliční DN 500 skruží průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	15,000	345,00	5 175,00
	PP		vpust' uliční DN 500 skruží průběžná nízká betonová 500/290x65mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
110	K	895941362	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 590 mm	kus	15,000	800,00	12 000,00
	PP		Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941362				
111	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	15,000	525,00	7 875,00
	PP		vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm				
79	K	895941366	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	15,000	800,00	12 000,00
	PP		Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941366				
80	M	59224463	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 150mm	kus	15,000	645,00	9 675,00
	PP		vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 150mm				
81	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	15,000	800,00	12 000,00
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899204112				
82	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	15,000	2 210,00	33 150,00
	PP		mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				512 485,50
83	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	283,00	1 981,00
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111				
84	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	2,000	805,00	1 610,00
	PP		značky upravující přednost P1, P4 900mm				
85	M	40445654	informativní značky zónové IZ5 1000x750mm	kus	2,000	1 595,00	3 190,00
	PP		informativní značky zónové IZ5 1000x750mm				
86	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000	650,00	1 300,00
	PP		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm				
87	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	825,00	825,00
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm				
88	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	7,000	1 070,00	7 490,00
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112				
89	M	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	7,000	590,00	4 130,00
	PP		sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m				
90	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	7,000	25,00	175,00
	PP		vičko plastové na sloupek D 60mm				
91	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	7,000	555,00	3 885,00
	PP		patka pro sloupek AI D 60mm				
92	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	14,000	55,00	770,00
	PP		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm				
93	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	514,000	150,00	77 100,00
	PP		Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zalžením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915491211				
	W		trasa A + trasa B				
	W		86+137+200		423,000		
	W		91		91,000		
	W		Součet		514,000		
94	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	524,280	145,00	76 020,60
	PP		krajník betonový silniční 500x250x100mm				
	W		514*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		524,280		
95	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	440,000	300,00	132 000,00
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zalžením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213				
	W		podél vodících proužků				
	W		trasa A + trasa B				
	W		86+137+200		423,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		91		91,000		
	VV		odečet desítkové obruby podél parkoviště vč. plánovaného parkoviště				
	VV		-88		-88,000		
	VV		přes příčný práh				
	VV		7*2		14,000		
	VV		Součet		440,000		
96	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	436,560	165,00	72 032,40
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm				
	VV		440-12		428,000		
	VV		428*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		436,560		
97	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	6,120	145,00	887,40
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm				
	VV		snížené				
	VV		3+3		6,000		
	VV		6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		6,120		
98	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	6,120	420,00	2 570,40
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm				
	VV		přechodové k sníženým obrubníkům				
	VV		6		6,000		
	VV		6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		6,120		
99	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	209,000	300,00	62 700,00
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231113				
	VV		chodník podél parkoviště desítkový a trasy A u park				
	VV		vč. navazujících chodníků u parkoviště				
	VV		84+51+57+17		209,000		
100	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	213,180	145,00	30 911,10
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm				
	VV		209*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		213,180		
101	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	38,000	84,00	3 192,00
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 25 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112222				
	VV		nápojení na st. vozovky				
	VV		23+15		38,000		
102	K	919121121	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	38,000	150,00	5 700,00
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121121				
103	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	181,000	72,60	13 140,60
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122				
	VV		parkoviště				
	VV		34		34,000		
	VV		parkoviště ze zasakovací dlažby				
	VV		147		147,000		
	VV		Součet		181,000		
104	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	38,000	165,00	6 270,00
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735113				
	VV		nápojení na st. vozovky				
	VV		23+15		38,000		
105	K	938902202	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	15,000	307,00	4 605,00
	PP		Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902202				
	VV		u ovocných stromů				
	VV		15		15,000		
	D	998	Přesun hmot				5 235,72
106	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	523,572	10,00	5 235,72
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Příbyslav

Objekt:

422 - Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Příbyslav

Soupis:

301 - SO 301 Vodovod

KSO:

Místo: Příbyslav

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2023

Zadavatel:

Město Příbyslav

IČ:

00268097

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JDS projekt, s.r.o.

IČ:

28803736

DIČ:

Zpracovatel:

Suchánek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 327 046,45

DPH základní
snížená

Základ daně
1 327 046,45
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
278 679,75
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 605 726,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Příbyslav
Objekt: 422 - Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Příbyslav
Soupis: **301 - SO 301 Vodovod**

Místo: Příbyslav
Zadavatel: Město Příbyslav
Zhotovitel:

Datum: 9. 12. 2023
Projektant: JDS projekt, s.r.o.
Zpracovatel: Suchánek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 327 046,45

HSV - Práce a dodávky HSV

1 327 046,45

1 - Zemní práce	743 138,03
4 - Vodorovné konstrukce	51 356,80
5 - Komunikace pozemní	45 841,40
8 - Trubní vedení	416 152,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 312,50
997 - Přesun sutě	9 754,16
998 - Přesun hmot	55 491,50

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav

Objekt:

422 - Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav

Soupis:

301 - SO 301 Vodovod

Místo:

Přibyslav

Datum:

9. 12. 2023

Zadavatel:

Město Přibyslav

Projektant:

JDS projekt, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Suchánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 327 046,45

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 327 046,45

D 1

Zemní práce

743 138,03

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123 2*2	m2	4,000	110,00	440,00
		PP					
		Online PSC					
		VV			4,000		
2	K	113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech strojně pl do 15 m2 Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107422 pod chodníkem 4	m2	4,000	120,00	480,00
		PP					
		Online PSC					
		VV					
		VV			4,000		
3	K	113107424	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm při překozech strojně pl do 15 m2 Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107424 překop komunikace 2,1*6	m2	12,600	241,00	3 036,60
		PP					
		Online PSC					
		VV					
		VV			12,600		
4	K	113154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154122 překop komunikace 3,1*6	m2	18,600	150,00	2 790,00
		PP					
		Online PSC					
		VV					
		VV			18,600		
5	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154124 překop komunikace zožná vrstva tl. 6cm 2,6*6	m2	15,600	150,00	2 340,00
		PP					
		Online PSC					
		VV					
		VV			15,600		
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111 pro překop komunikace 3	m	3,000	75,90	227,70
		PP					
		Online PSC					
		VV					
		VV			3,000		
7	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113204111	m	3,000	54,10	162,30
		PP					
		Online PSC					
8	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	2,000	300,00	600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001401				
9	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	4,000	450,00	1 800,00
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001412				
10	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,000	309,00	1 236,00
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421				
	VV		2*2		4,000		
11	K	121151114	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	288,000	33,20	9 561,60
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151114				
	VV		mimo sejmutí ploch komunikací				
	VV		192*1,5		288,000		
12	K	132251255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	588,687	265,00	156 002,06
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251255				
	VV		v nepevněné ploše				
	VV		(192+55+24)*(1,7-0,25)*1,1		432,245		
	VV		pod komunikací				
	VV		(380,4-271)*(1,7-0,4)*1,1		156,442		
	VV		Součet		588,687		
13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	1 293,360	80,00	103 468,80
	PP		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101				
	VV		380,4*1,7*2		1 293,360		
14	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	1 293,360	20,00	25 867,20
	PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111				
	VV		1293,36		1 293,360		
15	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	308,487	65,00	20 051,66
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112				
	VV		výkop				
	VV		588,687		588,687		
	VV		odečet zásypu vytěženou zeminou				
	VV		-280,2		-280,200		
	VV		Součet		308,487		
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	515,173	150,00	77 275,95
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231				
	VV		308,487*1,67		515,173		
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	308,487	21,90	6 755,87
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201				
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	375,283	140,00	52 539,62
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101 vytěženou zeminou (192+55+24)*(1,7-0,25-0,1-0,41)*1,1 šterkopískem (380,4-271)*(1,7-0,4-0,1-0,41)*1,1 Součet		280,214 95,069 375,283		
19	M	58337600	šterkopísek frakce 0/45	t	190,137	550,00	104 575,35
			PP VV VV šterkopísek frakce 0/45 šterkopískem pod komunikacemi (380,4-271)*(1,7-0,4-0,1-0,41)*1,1*2		190,137		
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	171,560	235,00	40 316,60
			PP Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101 380,4*0,41*1,1		171,560		
21	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	343,120	350,00	120 092,00
			PP VV šterkopísek frakce 0/8 171,56*2 "Přepočtené koeficientem množství"		343,120		
22	K	181351104	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	288,000	35,00	10 080,00
			PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351104				
23	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	288,000	6,94	1 998,72
			PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně uložení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121				
24	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	7,200	200,00	1 440,00
			PP VV osivo jetelotráva intenzivní víceletá 288*0,025 "Přepočtené koeficientem množství"		7,200		
	D	4	Vodorovné konstrukce				51 356,80
25	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	41,844	950,00	39 751,80
			PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm				
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451541111 v nezpěvněné ploše (192+55+24)*0,1*1,1 pod komunikacemi (380,4-271)*0,1*1,1 Součet		29,810 12,034 41,844		
26	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,750	4 020,00	11 055,00
			PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15				
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452313131 bloky na lomech 0,25m3 0,25*11		2,750		
27	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	2,200	250,00	550,00
			PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí				
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452353101 0,2*11		2,200		
	D	5	Komunikace pozemní				45 841,40
28	K	566901133	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 200 mm	m2	9,600	410,00	3 936,00
			PP Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 200 mm				
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901133 (1,1+2*0,25)*6		9,600		
29	K	566901161	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	15,600	1 080,00	16 848,00
			PP Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm				
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901161 tl.6cm (1,1+2*0,75)*6		15,600		
30	K	566901172	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelnou cementem SC 20/25 tl 150 mm	m2	12,600	1 080,00	13 608,00
			PP Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901172 tl.12cm (1,1+2*0,5)*6		12,600		
31	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	18,600	519,00	9 653,40
			PP Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhuštění tl. přes 30 do 50 mm				
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572341111 (1,1+2*1)*6		18,600		
32	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,000	449,00	1 796,00
			PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110 oprava chodníku po překopu 2*2		4,000		
	D	8	Trubní vedení				416 152,06
33	K	850245121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80	kus	1,000	4 040,00	4 040,00
			PP Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/850245121				
34	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,000	4 090,00	4 090,00
			PP Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100				
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/850265121 demontáž konce řadu vč. hydrantu 1		1,000		
35	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,000	1 130,00	4 520,00
			PP Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857242122				
36	M	RMAT0003	WAGA přírubový adaptér s jištěním proti posunu pro potrubí PVC DN80	kus	2,000	1 725,00	3 450,00
			PP WAGA přírubový adaptér s jištěním proti posunu pro potrubí PVC DN80				
37	M	RMAT0004	koleno přírubové s patkou prodloužené DN80 k hydrantu	kus	1,000	4 205,00	4 205,00
			PP koleno přírubové s patkou prodloužené DN80 k hydrantu				
38	M	RMAT00x1	TP kus DN80 dl. 200mm	kus	1,000	1 105,00	1 105,00
			PP TP kus DN80 dl. 200				
39	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 490,00	1 490,00
			PP Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857244122				
40	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80	kus	1,000	1 768,00	1 768,00
			PP tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80				
41	K	857261151	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlo/příruba otevřený výkop s těsnícím spojem DN/OD 110	kus	13,000	371,00	4 823,00
			PP Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s přírubovým koncem vnějšího průměru DN/OD 110				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857261151				
42	M	55251263	tvarovka přírubová s hladkým koncem F, PN 10-16 DN 110/příruba DN 100	kus	13,000	1 165,00	15 145,00
			PP tvarovka přírubová s hladkým koncem F, PN 10-16 DN 110/příruba DN 100				
43	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	6,000	1 190,00	7 140,00
			PP Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100				
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857262122 redukce DN100/80 1ks Waga adaptér 1ks patkové koleno 2ks tp kus 2ks 6		6,000		
44	M	55250643	koleno přírubové s patkou PP litinové prodloužené DN 100	kus	2,000	4 768,00	9 536,00
			PP koleno přírubové s patkou PP litinové DN 100				
45	M	RMAT0005	WAGA přírubový adaptér s jištěním proti posunu pro PE D110 DN100	kus	1,000	1 945,00	1 945,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			WAGA přírubový adaptér s jištěním proti posunu pro PE D110 DN100				
46	M	RMAT0006	TP kus DN100 dl. 200mm	kus	1,000	1 210,00	1 210,00
PP			TP kus DN100 dl. 200mm				
47	M	RMAT0007	TP kus DN100 dl. 500mm	kus	1,000	1 775,00	1 775,00
PP			TP kus DN100 dl. 500mm				
48	M	RMAT0008	R kus DN100/80	kus	1,000	1 095,00	1 095,00
PP			R kus DN100/80				
49	K	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	4,000	1 580,00	6 320,00
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/857264122				
50	M	55253515	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80	kus	1,000	2 002,00	2 002,00
PP			tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80				
51	M	55253516	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100	kus	3,000	2 113,00	6 339,00
PP			tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100				
52	K	871251151	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 6,6 mm	m	380,400	110,00	41 844,00
PP			Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 110 x 6,6 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871251151				
53	M	28613576	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 110x6,6 dl 12m	m	386,106	235,00	90 734,91
PP			potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 110x6,6 dl 12m				
VV			380,4*1,015 "Přepočtené koeficientem množství	386,106			
54	K	877251101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	4,000	377,00	1 508,00
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877251101				
VV			v místech lomů				
VV			4	4,000			
55	M	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	4,000	225,00	900,00
PP			elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm				
56	K	877251112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	1,000	378,00	378,00
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 110				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877251112				
57	M	28614937	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm	kus	1,000	725,00	725,00
PP			elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm				
58	K	877251118	Montáž elektrozásepek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	1,000	350,00	350,00
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 zásepek d 110				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877251118				
59	M	28614588	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm KIT	kus	1,000	510,00	510,00
PP			elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm KIT				
60	K	877251201	Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	4,000	732,00	2 928,00
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukci d 110				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877251201				
61	M	RMAT0002	oblouk PE100 D110 45°	kus	4,000	1 555,00	6 220,00
PP			oblouk PE100 D110 45°				
62	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3,000	1 420,00	4 260,00
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891241112				
63	M	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	3,000	3 450,00	10 350,00
PP			šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm				
64	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	1 230,00	1 230,00
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891247112				
65	M	42273589	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1000mm	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
PP			hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1000mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	5,000	1 580,00	7 900,00
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891261112				
67	M	42221304	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	5,000	4 085,00	20 425,00
	PP		šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm				
68	M	42291074	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m	kus	4,000	578,00	2 312,00
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m				
69	M	42291068	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,25m	kus	1,000	578,00	578,00
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,25m				
70	M	42291073	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m	kus	3,000	578,00	1 734,00
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m				
71	K	891267212	Montáž hydrantů nadzemních DN 100	kus	2,000	1 630,00	3 260,00
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 100				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891267212				
72	M	42273686	hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojité uzávěr s koulí krycí v 1250mm	kus	1,000	21 485,00	21 485,00
	PP		hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojité uzávěr s koulí krycí v 1250mm				
	VV		využití stávajícího cca 5 let staého hydrantu v místě ZUA 1k ,				
	VV		1 nový kus		1,000		
73	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	380,400	23,20	8 825,28
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892271111				
74	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	380,400	44,30	16 851,72
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892273122				
75	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	8,000	500,00	4 000,00
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401112				
76	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	8,000	989,00	7 912,00
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky				
77	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	500,00	500,00
	PP		Osazení poklopů litinových hydrantových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401113				
78	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	1 949,00	1 949,00
	PP		poklop litinový hydrantový DN 80				
79	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	5,000	330,00	1 650,00
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899713111				
80	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	418,440	56,80	23 767,39
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111				
	VV		380,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		418,440		
81	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	418,440	4,00	1 673,76
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722114				
	VV		fólie modrá				
	VV		380,4*1,1		418,440		
82	K	899911216	Kluzná objímka výšky 19 mm vnějšího průměru potrubí přes 102 mm do 112 mm	kus	11,000	553,00	6 083,00
	PP		Kluzná objímka (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 19 mm vnějšího průměru potrubí přes 102 do 112 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899911216				
83	K	899913142	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 100 x 200	kus	2,000	1 230,00	2 460,00
	PP		Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 200				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899913142				
84	K	899914112	Montáž ocelové chráničky D 219 x 10 mm	m	9,500	300,00	2 850,00
	PP		Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 219 x 10 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899914112				
85	M	14011106	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm	m	9,500	3 000,00	28 500,00
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 219x6,3mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 312,50
86	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000	300,00	900,00
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213				
VV			oprava v místě překopu				
VV			3		3,000		
87	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	3,060	115,00	351,90
PP			obrubník betonový silniční 500x150x250mm				
VV			3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		3,060		
88	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	3,000	215,00	645,00
PP			Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916331112				
VV			oprava chodníku				
VV			3		3,000		
89	M	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	3,000	50,00	150,00
PP			obrubník betonový zahradní 500x50x250mm				
90	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnění závlivky v živičném krytu	m	12,000	56,00	672,00
PP			Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnění závlivky šířky 10 mm, hloubky 20 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112212				
91	K	919121111	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	12,000	118,00	1 416,00
PP			Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121111				
VV			12		12,000		
92	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	12,000	84,60	1 015,20
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111				
93	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	4,000	40,60	162,40
PP			Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložení očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979071121				
D 997			Přesun sutě				9 754,16
94	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,243	150,00	1 536,45
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873				
VV			automatický součet, odečet asfaltů				
VV			15,542-5,299		10,243		
95	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	5,299	150,00	794,85
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875				
96	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	15,542	245,00	3 807,79
PP			Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997231111				
97	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	62,168	19,40	1 206,06
PP			Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997231119				
VV			15,542*4 "Přepočtené koeficientem množství"		62,168		
98	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se suti a vybouranými hmotami	t	15,542	155,00	2 409,01
PP			Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997231511				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				55 491,50
99	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	554,915	100,00	55 491,50
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav

Objekt:

422 - Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav

Soupis:

302 - SO 302 Dešťová kanalizace

KSO:

Místo: Přibyslav

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2023

Zadavatel:

Město Přibyslav

IČ:

00268097

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JDS projekt, s.r.o.

IČ:

28803736

DIČ:

Zpracovatel:

Suchánek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 769 643,46

DPH základní
snížená

Základ daně
2 769 643,46
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
581 625,13
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 351 268,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Příbyslav
Objekt: 422 - Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Příbyslav
Soupis: **302 - SO 302 Dešťová kanalizace**

Místo: Příbyslav
Zadavatel: Město Příbyslav
Zhotovitel:

Datum: 9. 12. 2023
Projektant: JDS projekt, s.r.o.
Zpracovatel: Suchánek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 769 643,46
HSV - Práce a dodávky HSV	2 769 643,46
1 - Zemní práce	1 625 753,96
4 - Vodorovné konstrukce	52 773,50
8 - Trubní vedení	1 032 450,22
998 - Přesun hmot	58 665,78
N -	0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav

Objekt:

422 - Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav

Soupis:

302 - SO 302 Dešťová kanalizace

Místo:

Přibyslav

Datum:

9. 12. 2023

Zadavatel:

Město Přibyslav

Projektant:

JDS projekt, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Suchánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 769 643,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 769 643,46

D 1

Zemní práce

1 625 753,96

1	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	4,000	300,00	1 200,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001412

2	K	121151114	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	228,000	33,20	7 569,60
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151114

VV

děrač B

VV

152*1,5

228,000

3	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	647,747	280,00	181 369,16
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251254

VV

sběrače A prům hl. 2,15, komunikace tl. 0,4m

VV

DN400 šíře 1,3m, DN250 šíře 1,2m

VV

tř 3 do hloubky 1,75m

VV

sběrače A prům hl. 2,15, komunikace tl. 0,4m

VV

58,2*(1,75-0,4)*1,3

102,141

VV

(27+29,78)*(1,75-0,4)*1,2

91,984

VV

přípojka OSIVA

VV

11*(1,75-0,25)*1,3

21,450

VV

sběrač B-1 prům hl 1,7m, ornice 0,25

VV

11,3*(1,7-0,25)*1,2

19,662

VV

sběrač B DN400 prům hloubky 3m, ornice 0,25 tř 3 do hl.

VV

1,75m

VV

(152,8+5)*(1,75-0,25)*1,3

307,710

VV

přípojky pro uliční vpusti

VV

65,5*1*1,6

104,800

VV

Součet

647,747

4	K	132351252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	319,663	400,00	127 865,20
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351252

VV

sběrače A prům hl. 2,15, komunikace tl. 0,4m

VV

DN400 šíře 1,3m, DN250 šíře 1,2m

VV

tř 4 do hloubky 1,75m

VV

sběrače A prům hl. 2,15

VV

58,2*(2,15-1,75)*1,3

30,264

VV

(27+29,78)*(2,15-1,75)*1,2

27,254

VV

přípojka OSIVA

VV

11*(2,15-1,75)*1,3

5,720

VV

sběrač B DN400 prům hloubky 3m, ornice 0,25 tř 3 do hl.

VV

1,75m

VV

(152,8+5)*(3-1,75)*1,3

256,425

VV

Součet

319,663

5	K	139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,000	594,00	2 376,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PP

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 621,800	80,00	129 744,00
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101				
	VV		sběrače A prům hl. 2,15, komunikace tl. 0,4m		504,800		
	VV		(58,2+27+30+11)*2*2				
	VV		přípojka OSIVA		44,000		
	VV		11*2*2				
	VV		sběrač B prům hl 1,7m, ornice 0,25		272,680		
	VV		80,2*1,7*2				
	VV		sběrač B-1 prům hl 1,7m, ornice 0,25		38,420		
	VV		11,3*1,7*2				
	VV		sběrač B DN400 prům hloubky 3m, ornice 0,25 tř 3 do hl.				
	VV		1,75m		552,300		
	VV		(152,8+5)*1,75*2				
	VV		přípojek UV		209,600		
	VV		65,5*1,6*2		1 621,800		
	VV		Součet				
7	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	198,960	80,00	15 916,80
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102				
	VV		sběrače A prům hl. 2,15, komunikace tl. 0,4m		37,860		
	VV		(58,2+27+30+11)*0,15*2				
	VV		přípojka OSIVA		3,300		
	VV		11*0,15*2				
	VV		sběrač B DN400 prům hloubky 3m, ornice 0,25 tř 3 do hl.				
	VV		1,75m		157,800		
	VV		(152,8+5)*(3-2)		198,960		
	VV		Součet				
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 621,800	20,00	32 436,00
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111				
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	198,960	20,00	3 979,20
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112				
10	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	721,242	65,00	46 880,73
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112				
	VV		vytěžená zemina		967,410		
	VV		647,747+319,663				
	VV		odečet zásypů sběrač B				
	VV		sběrač B DN400 prům hloubky 3m, ornice 0,25 tř 3 do hl.				
	VV		1,75m		-246,168		
	VV		-(152,8+5)*(2-0,25-0,55)*1,3		721,242		
	VV		Součet				
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	1 204,474	150,00	180 671,10
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231				
	VV		721,242*1,67		1 204,474		
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	m3	721,240	21,90	15 795,16
	PP		Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201				
	VV		721,24		721,240		
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	476,606	157,00	74 827,14
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrslech se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101				
	VV		DN400 šíře 1,3m, DN250 šíře 1,2m				
	VV		tř 3 do hloubky 1,75m				
	VV		sběrače A prům hl. 2,15, komunikace tl. 0,4m		83,226		
	VV		58,2*(2,15-0,4-0,55-0,1)*1,3		88,577		
	VV		(27+29,78)*(2,15-0,4-0,35-0,1)*1,2				
	VV		přípojka OSIVA				
	VV		11*(2,75-0,4-0,55-0,1)*1,3		24,310		
	VV		sběrač B-1 prům hl 1,7m, ornice 0,25				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		11,3*(1,7-0,25-0,35-0,1)*1,2		13,560		
	WV		sběrač B DN400 prům hloubky 3m, ornice 0,25 tř 3 do hl. 1,75m				
	WV		(152,8+5)*(1,75-0,25-0,55)*1,3		194,883		
	WV		přípojek uličních vpustí				
	WV		65,5*1*(1,6-0,4-0,1)		72,050		
	WV		Součet		476,606		
14	M	58337600	šterkopisek frakce 0/45	t	953,212	550,00	524 266,60
	PP		šterkopisek frakce 0/45				
	WV		476,606*2 "Přepočtené koeficientem množství		953,212		
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	259,679	150,00	38 951,85
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101				
	WV		DN400 šíře 1,3m, DN250 šíře 1,2m				
	WV		58,2*0,55*1,3		41,613		
	WV		DN250				
	WV		(27+29,78)*0,4*1,2		27,254		
	WV		přípojka OSIVA DN400				
	WV		11*0,55*1,3		7,865		
	WV		sběrač B DN250				
	WV		80,2*0,4*1,2		38,496		
	WV		sběrač B-1 prům hl 1,7m, ornice 0,25 DN250				
	WV		11,3*(0,4)*1,2		5,424		
	WV		sběrač B DN400 prům hloubky 3m, ornice 0,25 tř 3 do hl. 1,75m				
	WV		(152,8+5)*(0,55)*1,3		112,827		
	WV		přípojek uličních vpustí				
	WV		65,5*1*0,4		26,200		
	WV		Součet		259,679		
16	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	519,358	450,00	233 711,10
	PP		šterkopisek frakce 0/8				
	WV		259,679*2 "Přepočtené koeficientem množství		519,358		
17	K	181351104	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	228,000	25,00	5 700,00
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351104				
	WV		sběrač B				
	WV		152*1,5		228,000		
18	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	228,000	6,94	1 582,32
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně užití lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121				
19	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	4,560	200,00	912,00
	PP		osivo jetelotráva intenzivní víceletá				
	WV		228*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		4,560		
	D	4	Vodorovné konstrukce				52 773,50
20	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	44,230	950,00	42 018,50
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451541111				
	WV		sběrače A prům hl. 2,15, komunikace tl. 0,4m				
	WV		58,2*0,1*1,3		7,566		
	WV		(27+29,78)*0,1*1,2		6,814		
	WV		přípojka OSIVA				
	WV		11*0,1*1,3		1,430		
	WV		sběrač B-1 prům hl 1,7m, ornice 0,25				
	WV		11,3*0,1*1,2		1,356		
	WV		sběrač B DN400 prům hloubky 3m, ornice 0,25 tř 3 do hl. 1,75m				
	WV		(152,8+5)*(0,1)*1,3		20,514		
	WV		přípojka uličních vpustí				
	WV		65,5*1*0,1		6,550		
	WV		Součet		44,230		
21	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	19,000	250,00	4 750,00
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže, výšky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112112				
	WV		1+3+7+8		19,000		
22	M	59224010	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus	1,000	225,00	225,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm				
23	M	59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	3,000	250,00	750,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm				
24	M	59224012	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm	kus	7,000	285,00	1 995,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm				
25	M	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	8,000	305,00	2 440,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm				
26	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	1,000	250,00	250,00
	PP		Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112122				
27	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	345,00	345,00
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm				
D 8 Trubní vedení							1 032 450,22
28	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	65,500	150,00	9 825,00
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315221				
	VV		přípojka od uličních vpustí				
	VV		65,5		65,500		
29	K	871315xx1	Napojení přípojky uliční vpusti na kanalizaci vč. odbočky EASY CLIP by REDI dn150	kus	15,000	2 850,00	42 750,00
	PP		Napojení přípojky uliční vpusti na kanalizaci vč. odbočky EASY CLIP by REDI dn150				
30	K	871365231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 250	m	68,080	550,00	37 444,00
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871365231				
	VV		29,78+27+11,3		68,080		
31	K	871395231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 400	m	254,020	1 525,00	387 380,50
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 400				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871395231				
	VV		85,22+11+152,8+5		254,020		
32	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	30,000	250,00	7 500,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877310310				
33	M	28617162	koleno kanalizační PP SN16 15° DN 150	kus	15,000	65,00	975,00
	PP		koleno kanalizační PP SN16 15° DN 150				
34	M	28617172	koleno kanalizační PP SN16 30° DN 150	kus	15,000	65,00	975,00
	PP		koleno kanalizační PP SN16 30° DN 150				
35	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	15,000	250,00	3 750,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877310330				
36	M	28615693	zátká hrdlová HTM DN 160 l = 58mm	kus	15,000	35,00	525,00
	PP		zátká hrdlová HTM DN 160 l = 58mm				
	VV		provizorní zaslepení				
	VV		15		15,000		
37	K	877360310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	1,000	500,00	500,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877360310				
38	M	28617164	koleno kanalizační PP SN16 15° DN 250	kus	1,000	250,00	250,00
	PP		koleno kanalizační PP SN16 15° DN 250				
39	K	877360330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	1,000	500,00	500,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877360330				
	VV		záslepka				
	VV		1		1,000		
40	M	28611961	zátká hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 250	kus	1,000	115,00	115,00
	PP		zátká hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 250				
41	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	5,000	1 180,00	5 900,00
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892362121				
42	K	892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	10,000	1 380,00	13 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892392121				
	VV		4+6		10,000		
43	K	894211131	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	15 800,00	15 800,00
	PP		Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 350 nebo 400				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894211131				
	VV		zřízení monolitického šachtového dna Š12				
	VV		1		1,000		
44	K	894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus	7,000	1 080,00	7 560,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894410211				
45	M	59224416	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x10cm, stupadla poplastovaná	kus	7,000	950,00	6 650,00
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x10cm, stupadla poplastovaná				
46	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	4,000	1 750,00	7 000,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894410212				
47	M	59224418	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x10cm, stupadla poplastovaná	kus	4,000	1 400,00	5 600,00
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x10cm, stupadla poplastovaná				
48	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	14,000	3 370,00	47 180,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894410213				
49	M	59224420	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x10cm, stupadla poplastovaná	kus	14,000	2 500,00	35 000,00
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x10cm, stupadla poplastovaná				
50	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	13,000	1 760,00	22 880,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894410232				
51	M	RMAT0002	přechodová deska DN1000/600 šachtová s kapsovým stupadlem	kus	13,000	3 681,00	47 853,00
	PP		přechodová deska DN1000/600 šachtová s kapsovým stupadlem				
52	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	10 000,00	20 000,00
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894411121				
53	M	59224023	dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100x63,5x15cm	kus	2,040	9 568,00	19 518,72
	PP		dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100x63,5x15cm				
	VV		2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		2,040		
54	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	11,000	12 000,00	132 000,00
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894411131				
55	M	59224038	dno betonové šachtové DN 400 betonový žlab i nástupnice 100x88,5x23cm	kus	10,200	6 950,00	70 890,00
	PP		dno betonové šachtové DN 400 betonový žlab i nástupnice 100x88,5x23cm				
	VV		šachty DN400 11 ks Š 12 monolitické dno				
	VV		10		10,000		
	VV		10*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		10,200		
56	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	13,000	2 500,00	32 500,00
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899104112				
57	M	RMAT0001	poklop litinový kruhový s aretací D400 s ventilací	kus	13,000	3 833,00	49 829,00
	PP		poklop litinový kruhový s aretací D400 s ventilací				
	D	998	Přesun hmot				58 665,78
58	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	977,763	60,00	58 665,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu				
			dopravní vzdálenost do 15 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101				
VV			automatický součet				
VV			977,763		977,763		
D	N						0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Příbyslav

Objekt:

422 - Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Příbyslav

Soupis:

303 - SO 303 Splašková kanalizace

KSO:

Místo: Příbyslav

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2023

Zadavatel:

Město Příbyslav

IČ:

00268097

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JDS projekt, s.r.o.

IČ:

28803736

DIČ:

Zpracovatel:

Suchánek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

975 872,80

DPH základní
snížená

Základ daně

975 872,80

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

204 933,29

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 180 806,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Příbyslav
Objekt: 422 - Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Příbyslav
Soupis: **303 - SO 303 Splašková kanalizace**

Místo: Příbyslav
Zadavatel: Město Příbyslav
Zhotovitel:

Datum: 9. 12. 2023
Projektant: JDS projekt, s.r.o.
Zpracovatel: Suchánek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	975 872,80
HSV - Práce a dodávky HSV	975 872,80
1 - Zemní práce	645 302,31
4 - Vodorovné konstrukce	18 018,16
5 - Komunikace pozemní	27 780,00
8 - Trubní vedení	220 014,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 398,00
997 - Přesun sutě	3 879,03
998 - Přesun hmot	56 480,80

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav

Objekt:

422 - Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav

Soupis:

303 - SO 303 Splašková kanalizace

Místo:

Přibyslav

Datum:

9. 12. 2023

Zadavatel:

Město Přibyslav

Projektant:

JDS projekt, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Suchánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

975 872,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

975 872,80

D 1

Zemní práce

645 302,31

1	K	113107423	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	12,000	120,00	1 440,00
PP Online PSC VV VV Odstranění podkladů nebo krytí při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107423 napojení na st kanalizaci sběrač A 2*6					12,000		
2	K	113107443	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	12,000	238,00	2 856,00
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107443 Odstranění podkladů nebo krytí při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm							
3	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	40,000	300,00	12 000,00
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115001101 Převedení vody potrubím průměru DN do 100							
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	336,000	75,00	25 200,00
PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min čerpání vody z fa OSIVA po dobu 14 dní 24*14					336,000		
5	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	4,000	597,00	2 388,00
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001412 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm							
6	K	121151114	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně	m2	20,000	33,20	664,00
PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151114 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm v ploše u OK 20					20,000		
7	K	131251121	Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překozech inženýrských sítí strojně	m3	12,500	647,00	8 087,50
PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251121 Hloubení nezapažených jam a zářezů při překozech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 2,5*2,5*2,7 pro OK 2,5*2,5*2					12,500		
8	K	131351121	Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 při překozech inženýrských sítí strojně	m3	4,375	852,00	3 727,50
PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351121 Hloubení nezapažených jam a zářezů při překozech inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 2,5*2,5*2,7 pro OK od 2m v tř.4 2,5*2,5*0,7					4,375		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	159,894	280,00	44 770,32
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251254				
	VV		prům. hloubka výkopu 2,7m				
	VV		do 1,75 tř 3				
	VV		šíře výkopu 1,2m, konstrukce vozovky 0,4m				
	VV		$(1,75-0,4)*(71+27,7)*1,2$		159,894		
10	K	132351252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	112,518	550,00	61 884,90
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351252				
	VV		prům. hloubka výkopu 2,7m				
	VV		do 1,75 tř 3				
	VV		šíře výkopu 1,2m, konstrukce vozovky 0,4m				
	VV		$(2,7-1,75)*(71+27,7)*1,2$		112,518		
11	K	139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,000	594,00	2 376,00
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101				
12	K	139911121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdva z betonu prostého ručně	m3	2,500	7 270,00	18 175,00
	PP		Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139911121				
	VV		vybourání stávající odlehčovací komory				
	VV		2,5		2,500		
13	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	394,800	80,00	31 584,00
	PP		Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101				
	VV		$(71+27,7)*2*2$		394,800		
14	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	138,180	80,00	11 054,40
	PP		Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102				
	VV		$(71+27,7)*0,7*2$		138,180		
15	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	394,800	20,00	7 896,00
	PP		Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111				
16	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	138,180	20,00	2 763,60
	PP		Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112				
17	K	151101301	Zřízení rozeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	27,000	69,80	1 884,60
	PP		Zřízení rozeptění zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101301				
	VV		jáma pro OK				
	VV		$2,5*2,7*4$		27,000		
18	K	151101311	Odstranění rozeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	27,000	16,30	440,10
	PP		Odstranění rozeptění stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101311				
19	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	372,412	65,00	24 206,78
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112				
	VV		$259,894+112,518$		372,412		
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	621,928	150,00	93 289,20
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 372,412*1,67		621,928		
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	372,412	21,90	8 155,82
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201				
22	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	219,114	157,00	34 400,90
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101				
VV			prům. hloubka výkopu 2,7m				
VV			do 1,75 tř 3				
VV			šíře výkopu 1,2m, konstrukce vozovky 0,4m				
VV			(2,7-0,4-0,35-0,1)*(71+27,7)*1,2		219,114		
23	M	58337600	šterkopísek frakce 0/45	t	438,228	450,00	197 202,60
PP			šterkopísek frakce 0/45				
VV			219,114		219,114		
VV			219,114*2 "Přepočtené koeficientem množství"		438,228		
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	41,454	235,00	9 741,69
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101				
VV			(71+27,7)*0,35*1,2		41,454		
25	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	82,908	450,00	37 308,60
PP			šterkopísek frakce 0/8				
VV			41,454*2 "Přepočtené koeficientem množství"		82,908		
26	K	181351104	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	20,000	79,30	1 586,00
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351104				
27	K	181411121	Založení lučního trávniku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	20,000	6,94	138,80
PP			Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121				
28	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,400	200,00	80,00
PP			osivo jetelotráva intenzivní víceletá				
VV			20*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"		0,400		
D	4		Vodorovné konstrukce				18 018,16
29	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	11,844	1 390,00	16 463,16
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 0-63 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451541111				
VV			(71+27,7)*0,1*1,2		11,844		
30	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	3,000	250,00	750,00
PP			Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklady a mříže, výšky do 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112112				
31	M	59224011	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm	kus	2,000	250,00	500,00
PP			prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm				
32	M	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	1,000	305,00	305,00
PP			prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm				
D	5		Komunikace pozemní				27 780,00
33	K	566901132	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm	m2	24,000	315,00	7 560,00
PP			Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 150 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901132				
VV			ve dvou vrstvách				
VV			12+12		24,000		
34	K	566901161	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	12,000	1 080,00	12 960,00
PP			Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901161				
35	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	12,000	605,00	7 260,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572340111				
	D	8	Trubní vedení				220 014,50
36	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 110	m	1,500	150,00	225,00
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 110				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871265221				
	VV		propojení OK a š12				
	VV		1,5		1,500		
37	K	871365231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 250	m	98,700	575,00	56 752,50
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871365231				
	VV		71+27,7		98,700		
38	K	877360330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	1,000	500,00	500,00
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877360330				
39	M	28611961	zátky hrdlové kanalizační plastové PP SN16 DN 250	kus	1,000	65,00	65,00
	PP		zátky hrdlové kanalizační plastové PP SN16 DN 250				
40	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	3,000	1 180,00	3 540,00
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892362121				
41	K	894211231	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 dna kamenina	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
	PP		Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložněním dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN 350 nebo 400				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894211231				
	VV		odlehčovací komora OK				
	VV		nátok DN400				
	VV		odtok DN100 + DN400				
	VV		1		1,000		
42	K	894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus	1,000	1 080,00	1 080,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894410211				
43	M	59224416	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x10cm, stupadla poplastovaná	kus	1,000	950,00	950,00
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x25x10cm, stupadla poplastovaná				
44	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	2,000	1 750,00	3 500,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894410212				
45	M	59224418	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x10cm, stupadla poplastovaná	kus	2,000	1 400,00	2 800,00
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x10cm, stupadla poplastovaná				
46	K	894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	2,000	3 370,00	6 740,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894410213				
47	M	59224420	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x10cm, stupadla poplastovaná	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x100x10cm, stupadla poplastovaná				
48	K	894410222	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1200 skruž rovná výšky 1000 mm	kus	2,000	4 380,00	8 760,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1200, výšky 1200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894410222				
	VV		pro vytvoření OK				
	VV		2		2,000		
49	M	59224426	skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x108x13,5cm, stupadla poplastovaná	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
	PP		skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x108x13,5cm, stupadla poplastovaná				
50	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	2,000	1 760,00	3 520,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894410232				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	M	RMAT0002	přechodová deska DN1000/600 šachtová s kapsovým stupadlem	kus	2,000	3 681,00	7 362,00
	PP		přechodová deska DN1000/600 šachtová s kapsovým stupadlem				
52	K	894410311	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1200 deska přechodová	kus	1,000	1 780,00	1 780,00
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska přechodová DN 1200				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894410311				
	VV		přechodová deska na OK				
	VV		1		1,000		
53	M	RMAT0003	deska přechodová DN1200/600 s kapsovým stupadlem, pojezdňá	kus	1,000	9 451,00	9 451,00
	PP		deska přechodová DN1200/600 s kapsovým stupadlem, pojezdňá				
54	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	2,000	12 000,00	24 000,00
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894411121				
55	M	59224023	dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100x63,5x15cm	kus	1,020	7 850,00	8 007,00
	PP		dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100x63,5x15cm				
	VV		1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		1,020		
56	M	59224028	dno betonové šachtové DN 200 kameninový žlab i nástupnice 100x63,5x15cm	kus	1,020	7 750,00	7 905,00
	PP		dno betonové šachtové DN 200 kameninový žlab i nástupnice 100x63,5x15cm				
	VV		1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		1,020		
57	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností přes 100 do 150 kg	kus	1,000	589,00	589,00
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotností jednotlivě přes 100 do 150 Kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899103211				
	VV		st. odlehčovací komory				
	VV		1		1,000		
58	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	2 000,00	6 000,00
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899104112				
59	M	RMAT0001	poklop litinový kruhový s aretací D400 s ventilací	kus	3,000	3 833,00	11 499,00
	PP		poklop litinový kruhový s aretací D400 s ventilací				
60	K	899910212	Výplň potrubí pod tlakem cementopílkovou suspenzí délky potrubí přes 50 do 100 m	m3	8,290	4 100,00	33 989,00
	PP		Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopílkovou suspenzí pod tlakem, délky přes 50 do 100 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899910212				
	VV		vyplnění odpojené části přípojky firmy OSIVA dl. 66m				
	VV		0,2*0,2*3,14*66		8,290		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 398,00
61	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	12,000	56,00	672,00
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112212				
62	K	919121111	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	12,000	118,00	1 416,00
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919121111				
63	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	14,000	165,00	2 310,00
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735113				
	VV		6+2+6		14,000		
	D	997	Přesun sutě				3 879,03
64	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	9,222	51,70	476,78
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551				
65	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	36,888	11,10	409,46
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559				
	VV		9,222*4 "Přepočtené koeficientem množství"		36,888		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,222	177,00	1 632,29
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611				
67	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,280	150,00	792,00
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873				
68	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,790	150,00	568,50
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875				
D 998			Přesun hmot				56 480,80
69	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	564,808	100,00	56 480,80
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Příbyslav

Objekt:

422 - Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Příbyslav

Soupis:

401 - SO 401 Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: Příbyslav, místní část Hřiště

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2023

Zadavatel:

JDS projekt, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JDS projekt, s. r. o.

IČ:

28803736

DIČ:

Zpracovatel:

Suchánek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

867 070,47

DPH základní
snížená

Základ daně

867 070,47

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

182 084,80

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 049 155,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Příbyslav
Objekt: 422 - Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Příbyslav
Soupis: **401 - SO 401 Veřejné osvětlení**

Místo: Příbyslav, místní část Hřiště
Zadavatel: JDS projekt, s. r. o.
Zhotovitel:

Datum: 9. 12. 2023
Projektant: JDS projekt, s. r. o.
Zpracovatel: Suchánek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	867 070,47
PSV - Práce a dodávky PSV	293 083,00
741 - Elektroinstalace - silnoprůd	293 083,00
M - Práce a dodávky M	573 987,47
21-M - Elektromontáže	231 108,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	342 879,47

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav

Objekt:

422 - Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav

Soupis:

401 - SO 401 Veřejné osvětlení

Místo:

Přibyslav, místní část Hřiště

Datum:

9. 12. 2023

Zadavatel:

JDS projekt, s. r. o.

Projektant:

JDS projekt, s. r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Suchánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

867 070,47

D PSV

Práce a dodávky PSV

293 083,00

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

293 083,00

1	K	741122134	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	430,000	50,00	21 500,00
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2				
	VV		+5m na slou				
	VV		380+50		430,000		
2	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	430,000	130,00	55 900,00
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2				
3	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	88,000	50,00	4 400,00
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2				
	VV		4*7+6*10		88,000		
4	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	88,000	15,00	1 320,00
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2				
5	K	741373002	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	kus	10,000	2 000,00	20 000,00
	PP		Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník				
6	M	34774004R01	Svítilidlo venkovní LED, uliční, dle světelného výpočtu	ks	10,000	13 000,00	130 000,00
	PP		Svítilidlo venkovní LED, uliční, Tc 2200K, světelný tok svítidla 2060lm, příkon 19,4W, fce konstatního sv. toku, >IP66, >IK09, tělo svítidla z tlakově litého hliníku, barva svítidla na přání dle RAL nebo AKZO, optický kryt z plochého tvrzeného skla, krytí celého svítidla IP66, IK 09 (sklenění difuzor), odolnost vůči přepětí 10kV, životnost 100 000h / L95, orientační rozměry 450mm x 252mm x 99mm, hmotnost 5,1kg, montáž na výložník nebo na dřevě 60mm, sklon svítidla v mezích 0° - 15° -- (dle požadovaných standardů města svítidlo Schreder TECEO S/5283/8LED 19W/700mA/WW2200K/rovné sklo/60/RAL8028M/CLO/DIMM), včetně recyklačních poplatků				
7	K	741410022	Montáž vodičů uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi	m	380,000	25,00	9 500,00
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410022				
	VV		380		380,000		
8	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	399,000	57,00	22 743,00
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn				
	VV		380*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		399,000		
9	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	20,000	50,00	1 000,00
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě				
	VV		ke sloupům 10x 2m				
	VV		20		20,000		
10	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	20,000	58,00	1 160,00
	PP		drát D 10mm FeZn				
	VV		10*2		20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	M	35442040	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát	kus	10,000	60,00	600,00
	PP		svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát				
12	M	35442033	svorka uzemnění nerez spojovací	kus	6,000	60,00	360,00
	PP		svorka uzemnění nerez spojovací				
13	M	24638020	tmel bitumenový izolační trvale pružný	kg	4,000	500,00	2 000,00
	PP		tmel bitumenový izolační trvale pružný				
14	K	998741192R01	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu	t	0,904	25 000,00	22 600,00
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu				
D M Práce a dodávky M							573 987,47
D 21-M Elektromontáže							231 108,00
15	K	210100096	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	20,000	21,00	420,00
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 2,5 mm2				
16	K	210100101	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 16 mm2	kus	19,000	37,00	703,00
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žíly do 16 mm2				
17	K	210101233	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 10 až 16 mm2	kus	1,000	600,00	600,00
	PP		Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 10 až 16 mm2				
18	M	35436029	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm				
19	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	10,000	910,00	9 100,00
	PP		Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových				
57	M	31674067	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m	kus	4,000	8 500,00	34 000,00
	PP		stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m				
58	M	31674107	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m	kus	6,000	10 500,00	63 000,00
	PP		stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m				
22	M	31674124	manžeta plastová ochranná na stožár d=133mm	kus	4,000	1 100,00	4 400,00
	PP		manžeta plastová ochranná na stožár d=133mm				
59	M	31674126	manžeta plastová ochranná na stožár d=159mm	kus	6,000	1 100,00	6 600,00
	PP		manžeta plastová ochranná na stožár d=159mm				
23	M	58156562	písek podsypový spárovací frakce 0/1	kg	2,500	250,00	625,00
	PP		písek podsypový spárovací frakce 0/1				
	VV		0,25*10		2,500		
26	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	10,000	739,00	7 390,00
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh				
27	M	3484446R01	"X-1" Sloupová svorkovnice, IP54, 2x kabel CYKY 4x16, 1x vývod CYKY 3x1,5, včetně pojistkové vložky 6AgG	ks	8,000	950,00	7 600,00
	PP		"X-1" Sloupová svorkovnice, IP54, 2x kabel CYKY 4x16, 1x vývod CYKY 3x1,5, včetně pojistkové vložky 6AgG				
28	M	3484446R02	"X-2" Sloupová svorkovnice odbočná, IP54, 3x kabel CYKY 4x16, 1x vývod CYKY 3x1,5, včetně pojistkové vložky 6AgG	ks	2,000	950,00	1 900,00
	PP		"X-2" Sloupová svorkovnice odbočná, IP54, 3x kabel CYKY 4x16, 1x vývod CYKY 3x1,5, včetně pojistkové vložky 6AgG				
29	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	10,000	35,00	350,00
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby				
30	M	35442036	svorka uzemnění nerez přípojovací	kus	10,000	60,00	600,00
	PP		svorka uzemnění nerez přípojovací				
31	K	210280003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč				
32	K	998741192R02	Přesun hmot pro elektromontáže stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu	t	13,564	5 000,00	67 820,00
	PP		Přesun hmot pro elektromontáže stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu				
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							342 879,47
33	K	460010023	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,380	1 610,00	611,80
	PP		Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010023				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,38		0,380		
34	K	460010024R01	Vytyčení nových světelných míst v zastavěném prostoru	ks	10,000	250,00	2 500,00
	PP		Vytyčení nových světelných míst v zastavěném prostoru				
35	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,020	2 130,00	42,60
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru				
36	K	460030011	Přípravné terénní práce sejmuti drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky	m2	126,700	100,00	12 670,00
	PP		Přípravné terénní práce sejmuti drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky				
	VV		362*0,35		126,700		
37	K	460131113	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	4,320	1 500,00	6 480,00
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	VV		10*1,2*0,6*0,6		4,320		
38	M	1290540R07	Sloupové pouzdro pro ocelový vetknutý sloup SP 250/800mm včetně 2x kabelového prostupu min D100mm z plastových trubek	ks	10,000	2 041,00	20 410,00
	PP		Sloupové pouzdro pro ocelový vetknutý sloup SP 250/800mm včetně 2x kabelového prostupu min D100mm z plastových trubek				
39	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	1,500	1 500,00	2 250,00
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16/32				
	VV		10*0,150		1,500		
40	K	460171172	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	362,000	124,00	44 888,00
	PP		Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460171172				
	VV		trasy, odečet pod vozovkami				
	VV		150+230-2*9		362,000		
41	K	460171322	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	18,000	266,00	4 788,00
	PP		Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460171322				
42	K	460202163	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	362,000	200,00	72 400,00
	PP		Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	VV		trasy, odečet pod vozovkami				
	VV		150+230-2*9		362,000		
43	K	460202283	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	19,000	200,00	3 800,00
	PP		Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3				
44	K	460451182	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	362,000	53,00	19 186,00
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460451182				
45	K	460451322	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 110 cm z horniny tř I skupiny 3	m	18,000	105,00	1 890,00
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 110 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460451322				
46	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	10,800	550,00	5 940,00
	PP		šterkopisek frakce 0/16				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		18*0,6*0,5*2		10,800		
47	K	460520166	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm	m	18,000	50,00	900,00
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm				
48	M	34571369	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 150/175mm	m	18,000	150,00	2 700,00
	PP		trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 150/175mm				
49	K	460520172	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	430,000	55,00	23 650,00
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm				
	VV		trasy				
	VV		150+230		380,000		
	VV		vytažení do sloupů				
	VV		5*10		50,000		
	VV		Součet		430,000		
50	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	438,600	44,00	19 298,40
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE				
	VV		trasy				
	VV		150+230		380,000		
	VV		vytažení do sloupů				
	VV		5*10		50,000		
	VV		Součet		430,000		
	VV		430*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		438,600		
51	K	460541111	Úprava pláně při elektromontážích strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	152,000	17,80	2 705,60
	PP		Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460541111				
	VV		380*0,4		152,000		
52	K	460571114	Rozprostření a urovnání ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy přes 30 do 40 cm	m2	380,000	134,00	50 920,00
	PP		Rozprostření a urovnání ornice strojně včetně přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 30 do 40 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460571114				
	VV		380		380,000		
53	K	460650123R01	Betonování krycí patky (limce) stožáru	ks	10,000	550,00	5 500,00
	PP		Betonování krycí patky (limce) stožáru				
54	M	589329250R02	Suchá betonová směs, třída C25/30 (B30) kamenivo do 4 mm, venkovní použití	kg	200,000	55,00	11 000,00
	PP		Suchá betonová směs, třída C25/30 (B30) kamenivo do 4 mm, venkovní použití				
	VV		20*10		200,000		
55	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	380,000	65,00	24 700,00
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm				
	VV		150+230		380,000		
56	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	12,759	286,00	3 649,07
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav

Objekt:

422 - Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav

Soupis:

402 - SO 402 Kabelová televize

KSO:

Místo: Přibyslav

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2023

Zadavatel:

Město Přibyslav

IČ:

00268097

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JDS projekt, s.r.o.

IČ:

28803736

DIČ:

Zpracovatel:

Suchánek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		167 217,35	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	167 217,35	21,00%	35 115,64
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	202 332,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Příbyslav

Objekt:

422 - Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Příbyslav

Soupis:

402 - SO 402 Kabelová televize

Místo:

Příbyslav

Datum:

9. 12. 2023

Zadavatel:

Město Příbyslav

Projektant:

JDS projekt, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Suchánek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

167 217,35

HSV - Práce a dodávky HSV

19 351,35

1 - Zemní práce

10 862,65

5 - Komunikace pozemní

5 400,00

8 - Trubní vedení

1 092,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

540,00

998 - Přesun hmot

1 456,70

PSV - Práce a dodávky PSV

83 366,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

77 402,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

5 964,00

M - Práce a dodávky M

64 500,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

64 500,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Příbyslav

Objekt:

422 - Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Příbyslav

Soupis:

402 - SO 402 Kabelová televize

Místo:

Příbyslav

Datum:

9. 12. 2023

Zadavatel:

Město Příbyslav

Projektant:

JDS projekt, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Suchánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

167 217,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 351,35

D 1

Zemní práce

10 862,65

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	10,800	80,00	864,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

PP

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123
0,6*18

10,800

2	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překozech ručně	m2	10,800	150,00	1 620,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

PP

Online PSC
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107022
lože chodníku
10,8

10,800

3	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	4,320	550,00	2 376,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

PP

Online PSC
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132212111
napojení st. konce kabelů do rozvaděče
18*0,4*0,6

4,320

4	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,320	80,00	345,60
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

PP

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162651112

5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	4,320	45,00	194,40
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

PP

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167111101

6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	12,047	150,00	1 807,05
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

PP

Online PSC
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221
4,32*1,67
7,214*1,67 "Přepočtené koeficientem množství"

7,214

12,047

7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,320	20,00	86,40
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením

PP

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201

8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,860	120,00	343,20
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách

PP

Online PSC
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174111101
4,3-1,44

2,860

9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	1,440	150,00	216,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

PP

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175111101

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,4*18*0,2		1,440		
10	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	8,600	350,00	3 010,00
	PP		šterkopisek frakce 0/4				
	VV		(1,44+2,86)*2		8,600		
	D	5	Komunikace pozemní				5 400,00
11	K	566901133	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 200 mm	m2	10,800	250,00	2 700,00
	PP		Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním šterkodrtí tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566901133				
12	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,800	250,00	2 700,00
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na hranici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110				
	VV		obnova povrchu chodníku				
	VV		použití stávající očištěné dlažby				
	VV		10,8		10,800		
	D	8	Trubní vedení				1 092,00
13	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	273,000	4,00	1 092,00
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722114				
	VV		(18+150+92)*1,05		273,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				540,00
14	K	979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překopech inženýrských sítí	m2	10,800	50,00	540,00
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979071021				
	D	998	Přesun hmot				1 456,70
15	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým na vzdálenost do 50 m	t	14,567	100,00	1 456,70
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlaždovým				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998229112				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				83 366,00
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				77 402,00
16	K	741110403	Montáž hadice ochranná kovová s nasunutím do krabic D přes 50 do 75 mm uložená volně	m	260,000	35,00	9 100,00
	PP		Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic kovových, uložených volně, Ø přes 50 do 75 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741110403				
	VV		18+150+92		260,000		
17	M	34571364	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplošťová korugovaná D 75/90mm	m	273,000	55,00	15 015,00
	PP		trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplošťová korugovaná D 75/90mm				
	VV		(18+150+92)*1,05		273,000		
18	K	741410041	Montáž vodičů uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	260,000	35,00	9 100,00
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741410041				
19	M	35442137	drát D 10 mm nerez	kg	267,800	165,00	44 187,00
	PP		drát D 10 mm nerez				
	VV		260*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		267,800		
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				5 964,00
20	K	742x001	Montáž kabelů koaxiálních se zatažením do ochranné flexibilní chráničky	m	72,000	35,00	2 520,00
	PP		Montáž kabelů koaxiálních se zatažením do ochranné flexibilní chráničky				
	VV		18*4		72,000		
21	M	742x002	Kabel koaxiální 75ohm, 100% měď, venkovní použití, odsouhlasení provozovatelem	m	72,000	25,00	1 800,00
	PP		Kabel koaxiální 75ohm, 100% měď, venkovní použití, odsouhlasení provozovatelem				
	VV		4x v trase				
	VV		18*4		72,000		
22	K	998742101	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m	t	16,440	100,00	1 644,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998742101				
D	M		Práce a dodávky M				64 500,00
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				64 500,00
23	K	220320006	Montáž linkového rozvaděče	kus	1,000	50 000,00	50 000,00
	PP		Montáž rozvaděče včetně montáže na předem připravené úchytné body, zapojení přívodů, přezkoušení funkce rozvaděče linkového				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/220320006				
24	M	RMAT0001	rozvaděč TKR bez vystrojení plastový půdorysne 40x40cm samostatně stojící vč. základu	kus	1,000	14 500,00	14 500,00
	PP		rozvaděč TKR bez vystrojení plastový půdorysne 40x40cm samostatně stojící vč. základu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav

Objekt:

422 - Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Přibyslav

Soupis:

501 - SO 501 STL Plynovod

KSO:

Místo: Přibyslav

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2023

Zadavatel:

Město Přibyslav

IČ:

00268097

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JDS projekt, s.r.o.

IČ:

28803736

DIČ:

Zpracovatel:

Suchánek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 198 353,00

DPH základní
snížená

Základ daně
2 198 353,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
461 654,13
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 660 007,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Příbyslav

Objekt:

422 - Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Příbyslav

Soupis:

501 - SO 501 STL Plynovod

Místo:

Příbyslav

Datum:

9. 12. 2023

Zadavatel:

Město Příbyslav

Projektant:

JDS projekt, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Suchánek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 198 353,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 198 353,00

1 - Zemní práce

800 694,50

4 - Vodorovné konstrukce

31 510,00

8 - Trubní vedení

1 366 148,50

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Příbyslav

Objekt:

422 - Propojení ulic Jižní a Pecháčkova, Příbyslav

Soupis:

501 - SO 501 STL Plynovod

Místo:

Příbyslav

Datum:

9. 12. 2023

Zadavatel:

Město Příbyslav

Projektant:

JDS projekt, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Suchánek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 198 353,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 198 353,00

D 1

Zemní práce

800 694,50

1	K	131151201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	16,000	350,00	5 600,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131151201

VV

2*2*2*2

16,000

2	K	132151254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	411,000	232,00	95 352,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132151254

VV

12*1*1,5

18,000

VV

236*1*1,5

354,000

VV

26*1*1,5

39,000

VV

Součet

411,000

3	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	32,000	80,00	2 560,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP

Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102

VV

jam

VV

2*2*4*2

32,000

4	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	32,000	50,00	1 600,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP

Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112

40	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	411,000	89,00	36 579,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112

VV

411

411,000

39	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	686,370	150,00	102 955,50
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

VV

411*1,67

686,370

8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	219,200	140,00	30 688,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV

ŠP V KOMUNIKACI

VV

12*1*0,8

9,600

VV

236*1*0,8

188,800

VV

26*1*0,8

20,800

VV

Součet

219,200

9	M	58337303	šterkop/sek frakce 0/8	t	360,000	350,00	126 000,00
---	---	----------	------------------------	---	---------	--------	------------

PP

šterkopísek frakce 0/8

VV

180

180,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		180*2 "Přepočtené koeficientem množství"		360,000		
10	M	58333680	kamenivo těžené hrubé frakce 22/63	t	438,000	850,00	372 300,00
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 22/63				
	VV		219		219,000		
	VV		219*2 "Přepočtené koeficientem množství"		438,000		
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	180,400	150,00	27 060,00
	PP		Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101				
	VV		12*1*0,6		7,200		
	VV		236*1*0,6		141,600		
	VV		26*1*0,6		15,600		
	VV		2*2*2*2		16,000		
	VV		Součet		180,400		
	D	4	Vodorovné konstrukce				31 510,00
12	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	27,400	1 150,00	31 510,00
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111				
	VV		12*1*0,1		1,200		
	VV		236*1*0,1		23,600		
	VV		26*1*0,1		2,600		
	VV		Součet		27,400		
	D	8	Trubní vedení				1 366 148,50
13	K	871181211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm	m	20,000	50 110,00	1 002 200,00
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871181211				
14	M	28613172	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 50x4,6mm	m	22,000	100,00	2 200,00
	PP		trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 50x4,6mm				
	VV		20*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		22,000		
15	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	278,000	336,00	93 408,00
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871211211				
	VV		16+236+26		278,000		
16	M	28613914	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm	m	305,800	130,00	39 754,00
	PP		potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm				
	VV		278*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		305,800		
17	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm	m	33,000	550,00	18 150,00
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871251211				
	VV		12+8+13		33,000		
18	M	28613557	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m	m	36,300	335,00	12 160,50
	PP		potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m				
	VV		33*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		36,300		
19	K	877211110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	4,000	290,00	1 160,00
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 63				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877211110				
20	M	28614946	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm	kus	4,000	320,00	1 280,00
	PP		elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm, pro STL plynovod s přetlakem 300 kPa				
21	M	286X14946	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm	kus	2,000	320,00	640,00
	PP		elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 63mm, pro STL plynovod s přetlakem 300 kPa, D+M				
22	M	286X14947	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm	kus	6,000	320,00	1 920,00
	PP		elektrokoleno 22° PE 100 PN16 D 63mm, pro STL plynovod s přetlakem 300 kPa, D+M				
23	M	286X14948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,000	320,00	320,00
	PP		elektrokoleno 11° PE 100 PN16 D 63mm, pro STL plynovod s přetlakem 300 kPa, D+M				
24	K	877211112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	2,000	308,00	616,00
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 63				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877211112				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	28653055	elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm	kus	2,000	320,00	640,00
	PP		elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm, pro STL plynovod o přetlaku 300 kPa				
26	K	877211113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	2,000	365,00	730,00
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877211113				
27	M	28614958	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm	kus	2,000	305,00	610,00
	PP		elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm, pro STL plynovod s přetlakem 300 kPa				
28	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	350,000	56,80	19 880,00
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111				
29	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	280,000	21,00	5 880,00
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722114				
42	K	x7902	Revize STL plynovodu - přeložky a prodloužení	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
	PP		Revize STL plynovodu - přeložky a prodloužení				
30	K	X87101	Vysřezovací objímky do ochranné trubky PE d110 (12,0m) pro potrubí PE d63 12,0 ks, včetně krycích manžet, D+M	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Vysřezovací objímky do ochranné trubky PE d110 (12,0m) pro potrubí PE d63 12,0 ks, včetně krycích manžet, D+M				
31	K	X87102	Vysřezovací objímky do ochranné trubky PE d110 (13,0m) pro potrubí PE d63 13,0 ks, včetně krycích manžet, D+M	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Vysřezovací objímky do ochranné trubky PE d110 (13,0m) pro potrubí PE d63 13,0 ks, včetně krycích manžet, D+M				
32	K	X871022	Odvzdušňovací armatura pro potrubí PE d63 - ukončení řadu A vyvedeno do poklopu - komplet D+M	kus	1,000	12 000,00	12 000,00
	PP		Odvzdušňovací armatura pro potrubí PE d63 - ukončení řadu A vyvedeno do poklopu - komplet D+M				
33	K	X87103	Vysřezovací objímky do ochranné trubky PE d110 (8,0m) pro potrubí PE d63 8,0 ks, včetně krycích manžet, D+M	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Vysřezovací objímky do ochranné trubky PE d110 (8,0m) pro potrubí PE d63 8,0 ks, včetně krycích manžet, D+M				
34	K	X87104	Přechodové šroubení při provedení BY passu P Ed50, komplet D+M	kus	2,000	15 000,00	30 000,00
	PP		Přechodové šroubení při provedení BY passu P Ed50, komplet D+M				
35	K	X87105	Tlaková zkouška by passu PE d50 v délce 20,0m, D+M	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		Tlaková zkouška by passu PE d50 v délce 20,0m, D+M				
36	K	X87106	Provedení By passu pomocí sedlové elektrotvarovky balonovací s mosaz. vložkou PE d63, pro by pass PE d50, komplet D+M	kus	2,000	20 000,00	40 000,00
	PP		Provedení By passu pomocí sedlové elektrotvarovky balonovací s mosaz. vložkou PE d63, pro by pass PE d50, komplet D+M				
37	K	X87107	Stlačení STL poztrubí PE d63 včetně pozvolného uvolňování - uzavření potrubí pro PE d63, D+M	kus	3,000	2 000,00	6 000,00
	PP		Stlačení STL poztrubí PE d63 včetně pozvolného uvolňování - uzavření potrubí pro PE d63, D+M				
38	K	X87108	Vodivé propojení signal. vodiče - 2x se stávajícím + 1x pro ukončení řadu C	kus	3,000	200,00	600,00
	PP		Vodivé propojení signal. vodiče - 2x se stávajícím + 1x pro ukončení řadu C				
41	K	x8901	Tlaková zkouška STL plynovodu - přeložky a prodloužení	kus	1,000	13 000,00	13 000,00
	PP		Tlaková zkouška STL plynovodu - přeložky a prodloužení				
43	K	x8903	PD skutečného provedení, geodetické zaměření STL plynovodu, přeložky	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		PD skutečného provedení, geodetické zaměření STL plynovodu, přeložky				

SEZNAM PODDODAVATELŮ

HILDEBRANT CZ s.r.o.

Lublaňská 267/12; 120 00 Praha

IČ: 143 80 196

Akce: Propojení ulic Jižní a Pecháčková, Příbyslav

Poddodavatel:

Lukáš Verberger

Realizace: vodovod, splašková kanalizace

Plnění: cca 2,2 mil Kč bez DPH

Ostatní poddodavatelé nejsou v současné době známy a v případě potřeby vzejdou z interního výběrového řízení

V Jihlavě dne 04.2. 2025

Ing. Jaroslav Kohout

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jaroslav Kohout', with a long horizontal stroke extending to the right.