

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel: **Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.**
Sídlo: Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
Zastoupený: Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti
IČ: 46983309
DIČ: CZ46983309
- 1.2. Objednatel: **Obec Rohatec**
Sídlo: Květná 1, 696 01 Rohatec
Zastoupený: Ing. Jarmilem Adamcem, Ph.D., starostou obce
IČ: 00488526
- 1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:
zhotovitele: Ing. Miroslav Kolacia, jednatel společnosti, (dále jen jako „stavbyvedoucí“)
objednatele: (dále jen jako „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“)
- 1.4. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání, nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

Stavba: „Rohatec – kanalizace a komunikace – ulice Úzká“
Místo: Obec Rohatec

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo „Rohatec – kanalizace a komunikace – ulice Úzká“ v rozsahu, jež je specifikován zadávací dokumentací veřejné zakázky a vítěznou nabídkou zhotovitele. Tyto dokumenty jsou oběma smluvními stranám známy, a smluvní strany na ně v plném rozsahu, odkazují. Rozsah díla je rovněž specifikován oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen „nabídkovým položkovým rozpočtem“), který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění díla a požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smlouvené dílo.
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tento obsahuje všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných právních předpisů a technických norem, v rozsahu a dle podmínek stanovených objednatelem v zadávací dokumentaci při zadávání veřejné zakázky na provedení díla a podle požadavků a podkladů objednatele předaných zhotoviteli před podpisem této smlouvy a dále v souladu s vítěznou nabídkou zhotovitele.
- 3.5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dodané dílo převzít a uhradit za řádně dodané dílo sjednanou cenu.
- 3.6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, nebo které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů (dále jen „vicepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vicepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o provedení víceprací bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě. Odstranění vad a nedodělků se nepovažuje za vícepráce.

4. Termíny plnění

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- předání staveniště – nejdříve do 5 dnů od uzavření smlouvy o dílo
 - zahájení prací v den předání staveniště
 - termín dodání díla 90 dnů od předání staveniště
- 4.2. Změna termínů dodání díla bude provedena v případě, že objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně.

5. Věci nutné k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
- staveniště prosto práv třetích osob
 - pravomocné stavební povolení

6. Cena za dílo

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:
- cena je stanovena na základě soutěžní nabídky zhotovitele rozpracované do nabídkového položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zhotovitele

4.410.470,- Kč bez DPH

926.198,70,- Kč DPH 21 %

5.336.668,70,- Kč vč. DPH

- 6.2. Nabídková cena je zpracována ve smyslu výběrového řízení. Cena obsahuje kompletní provedení díla dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště;
 - zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně vybudování mobilního oplocení stavby z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob,
 - zajištění potřebných povolení pro umístění dopravního značení a užívání místních komunikací;
 - vypracování dokumentace skutečného provedení díla;
 - opatření k ochraně životního prostředí; - zejména trvalých porostů
 - pojištění díla a pojištění osob;
 - likvidaci odpadu.
- 6.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, veškerými podklady, zejména s PD a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy a to i v případě, že je objednatel v PD neuvedl. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné dodání díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

7. Platební podmínky

- 7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 7.2. Fakturace bude provedena na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO po řádném dodání díla. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.

- 7.3. Faktura musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti, stanovené právními předpisy a dále musí obsahovat údaje, které objednatel sdělí zhotoviteli písemně před okamžikem vystavení první faktury. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.
- 7.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou pohledávku za objednatelem, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu a zavazuje se, že neučiní žádný právní úkon vedoucí ke změně osoby věřitele bez písemného souhlasu objednatele.

8. Způsob provádění díla

- 8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ve znění změn a platných doplňků, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění změn a platných doplňků, včetně doložení osvědčení o jakosti použitých výrobků.
- 8.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.
- 8.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku TDO, pracovník pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, TDO nebo pracovníka pověřeného autorským dozorem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvedomí písemně objednatele.
- 8.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit TDO denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 8.8. Technický dozor objednatele vykonává osoba uvedená v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad, nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření, uvedené níže v této smlouvě.
- 8.9. TDO není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li objednateli bezprostředně škoda.
- 8.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDO a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 8.11. Zhotovitel při předání staveniště předá objednateli prohlášení zhotovitele o subdodavatelích s uvedením, obchodní firmy subdodavatele, předmětu dodávky, kterou bude provádět s využitím subdodavatele a jejího rozsahu. Zhotovitel se zavazuje nezadat provedení části díla subdodavateli, který není uveden v takovém prohlášení.
- 8.12. Zhotovitel je povinen při nejbližším konaném kontrolním dnu oznámit písemně objednateli jakoukoli změnu v prohlášení o subdodavatelích.

- 8.13. Kontrolní dny budou probíhat vždy na staveništi a v sídle objednatele a to zpravidla jednou týdně, nedohodnou-li se TDO a stavbyvedoucí jinak.

9. Staveniště

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště.
- 9.3. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebního materiálu, sutí a dalších věcí potřebných k provedení díla a uhradit všechny náklady v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.4. Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.7. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.8. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.

10. Spolupůsobení objednatele

- 10.1. Objednatel se zavazuje, že výjimečně umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce, nezasahující do činnosti objednatele v prodloužených směnách, případně ve dnech pracovního klidu a to vždy po předchozí dohodě.

11. Odevzdání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předávání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, prohlášení smluvních stran, že je dílo dodáno řádně, případně soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla, včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod. Zhotovitel je povinen případně vytknuté vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách, nejpozději do 15 dnů od jejich sepsání.
- 11.2. Dílo se považuje za řádně dodané v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla. Objednatel převezme dílo až v okamžiku jeho řádného dodání, tedy v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla.
- 11.3. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu a současně i nebezpečí škody a nahodilé zkázy díla.

12. Reklamáce

- 12.1. Postup při reklamaci:
Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamáce sepsat zápis postupem dále uvedeným. Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
- datum prohlídky

- datum zjištění vady
- rozsah vady či poškození díla
- návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
- předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
- uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
- podpis zástupců zhotovitele a objednatele

- 12.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na reklamovaných vadách zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 12.3. Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.
- 12.4. V případě, že reklamace nebude oprávněná, provede zhotovitel opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude písemně dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.

13. Odpovědnost za vady, záruka

- 13.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 60 měsíců od data předání díla objednateli.
- 13.2. Záruka se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

14. Sankce

- 14.1. V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zákonný úrok z prodlení.
- 14.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady či nedodělku zjištěných při kolaudaci stavby, která je předmětem díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 3.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 3.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělku uplatněných objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 3.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení svého závazku uvedeného v čl. 7.4 této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení svých závazků.
- 14.8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každé porušení svých závazků.
- 14.9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.
- 14.10. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

- 14.11. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 14.12. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat označení závazku, který zhotovitel porušil, nebo s jehož řádným splněním je zhotovitel v prodlení, vyčíslení smluvní pokuty a označení čísla účtu, na nějž má být smluvní pokuta uhrazena. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku doručení takové písemné výzvy zhotoviteli.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší kterýkoli svůj závazek, vyplývající z této smlouvy a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku a k takovému zápisu je oprávněn i TDO.
- 15.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků, zejména závazku provést dílo řádně a závazku uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.
- 15.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou doporučeného dopisu.
- 15.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy.
- 15.5. Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle čl. 16.1. této smlouvy.

16. Jiná ujednání

- 16.1. Zadavatel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů (např. ÚOHS, NKÚ, FÚ,) a to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činnosti souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy.
- 16.2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.
- 16.3. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 16.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 16.5. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha:

1. Nabídkový položkový rozpočet


Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle občanského zákoníku.

OBEC ROHATEC

Květná 359/1
696 01 ROHATEC

V Rohatci dne

13.6.2018



Tento dokument byl schválen na zasedání

Rady obce / Zastupitelstva obce

Dne: 21.9.2017


Číslo usnesení: 8.2/5-217

Podpis: Smlouva o dílo:
Rohatec – kanalizace a komunikace – ulice Úzká

V Hodoníně, dne

13.-06-2018

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=



Zhotovitel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **Obj/JA/2016**
Rohatec - kanalizace a komunikace ulice Uzká

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant :

IČO :


DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
SO 00 Vedlejší a ostatní náklady			150 499,69
Stavební objekt		2,00	
SO 01 Komunikace			1 711 967,43
SO 02 Kanalizace			2 548 002,88
Celkem za stavbu			4 410 470,00

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309

-1=

A large, handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'J. HODONÍN'. The stamp is partially obscured by the signature.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	1 832 017,15
2	Základy a zvláštní zakládání	6 081,79
4	Vodorovné konstrukce	76 543,39
5	Komunikace	721 894,30
8	Trubní vedení	686 986,60
85	Potrubí z trub litinových	200 000,00
87	Potrubí z trub z plastických hmot	15 230,00
91	Doplňující práce na komunikaci	159 109,75
96	Bourání konstrukcí	33 376,53
97	Prorážení otvorů	4 230,00
98	Demolice	8 635,00
99	Staveništní přesun hmot	373 061,72
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	142 804,08
VN	Vedlejší náklady	100 499,69
ON	Ostatní náklady	50 000,00
Cena celkem		4 410 470,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	Obj/JA/2016	Rohatec - kanalizace a komunikace ulice Úzká
O:	SO 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	001	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	VN	Vedlejší náklady				100 499,69
1	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	15 500,00	15 500,00
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
4	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	70 999,69	70 999,69
Díl:	ON	Ostatní náklady				50 000,00
5	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
6	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	22 500,00	22 500,00

Stavba :	Obj/JA/2016 Rohatec - kanalizace a komunikace ulice Úzká	
Objekt :	SO 01 Komunikace	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 01**
Komunikace

Třídník stavebních objektů:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
001	Komunikace	1 711 967,43
	Celkem objekt SO 01	1 711 967,43

Rekapitulace soupisu 001 Komunikace

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	351 273,19
2	Základy a zvláštní zakládání	149,69
4	Vodorovné konstrukce	29 500,17
5	Komunikace	679 994,30
8	Trubní vedení	99 603,00
87	Potrubí z trub z plastických hmot	910,00
91	Doplňující práce na komunikaci	150 621,70
96	Bourání konstrukcí	33 376,53
97	Prorážení otvorů	4 230,00
98	Demolice	8 635,00
99	Staveništní přesun hmot	214 550,41
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	139 123,44
	Celkem soupis 001	1 711 967,43

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Obj/JA/2016	Rohatec - kanalizace a komunikace ulice Úzká
O:	SO 01	Komunikace
R:	001	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	1	Zemní práce				351 273,19
	111 20-11	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,				
1	111201101R00	při celkové ploše do 1 000 m2	m2	51,70000	40,00	2 068,00
	111 20-14	Spálení odstraněných křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm na hromadách pro jakoukoliv plochu,				
2	111201401R00	pro jakoukoliv plochu	m2	51,70000	9,00	465,30
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek				
	113 10-62	vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár				
3	113106241R00	v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoli lože a se spárami zalitými živici nebo cementovou maltou	m2	78,50000	45,00	3 532,50
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů				
4	113107616R00	z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 160 mm	m2	604,70000	30,00	18 141,00
5	113109330R00	z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	28,27000	1 120,00	31 662,40
		1,20+2,67+20,90+3,50		28,27000		
	113 20	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek				
6	113202111R00	z krajiníků nebo obrubníků stojatých Jedná se o vytrhání obrubníků stojatých i ležatých.	m	24,00000	72,00	1 728,00
		1,60*2+2,80		6,00000		
		18,00		18,00000		
	115 20-14	Montáž a demontáž sběrného potrubí pro snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel, s tvarovkami a armaturami pro všechny druhy potrubí a způsob uložení i s podpěrnými konstrukcemi pod potrubí,				
7	115201414R00	demontáž, DN 300 mm Betónové potrubí : 8,00 PVC potrubí : 15,0	m	23,00000 8,00000 15,00000	130,00	2 990,00
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.				
	122 12-223	v hornině 3				
8	122202202R00	přes 100 do 1 000 m3 705,10*0,62	m3	437,16200 437,16200	90,00	39 344,58
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.				
	122 12-223	v hornině 3				
	122 12-2231	příplatek				
9	122202209R00	za lepidlost horniny 705,10*0,62	m3	437,16200 437,16200	1,00	437,16
	131 10	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,				
10	131201111R00	do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně 8,00*1,50*2,00 1,50*1,50*1,50*2 1,50*1,50*1,50*7	m3	54,37500 24,00000 6,75000 23,62500	130,00	7 068,75
11	131201119R00	příplatek za lepidlost, v hornině 3, 8,00*1,50*2,00 1,50*1,50*1,50*2 1,50*1,50*1,50*7	m3	54,37500 24,00000 6,75000 23,62500	2,00	108,75
	132 10	Hloubení rýh šířky do 60 cm zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
12	132201111R00	do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně 28,0*0,60*2,70	m3	45,36000 45,36000	245,00	11 113,20
13	132201119R00	příplatek za lepidlost, v hornině 3, 28,0*0,60*2,70	m3	45,36000 45,36000	40,00	1 814,40
	139 6	Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek				
14	139601102R00	v hornině 3 0,30*0,30*0,60	m3	0,05400 0,05400	945,00	51,03
	151 10	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh,				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Obj/JA/2016	Rohatec - kanalizace a komunikace ulice Úzká
O:	SO 01	Komunikace
R:	001	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
15	151101101R00	příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 28*2,70*2 151 11 Odstranění pažení a rozeprání rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	151,20000 151,20000	20,00	3 024,00
16	151101111R00	příložené, hloubky do 2 m 28*2,70*2 162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m2	151,20000 151,20000	2,00	302,40
17	162501102R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m 437,162+54,375+45,36+0,054 -(51,61728+2,43+6,25) 162 50 Vodorovné přemístění křovin o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost,	m3	476,65372 536,95100 -60,29728	125,00	59 581,72
18	162301501R00	162 30 Vodorovné přemístění křovin o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, 167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-2 nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně	m2	51,70000	50,00	2 585,00
19	167101201R00	z horniny 1 až 4 0,30*0,30*0,60 171 10 Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard	m3	0,05400 0,05400	460,00	24,84
20	171101103R00	přes 96 do 100 % PS 8,00*1,50*2,00 1,50*1,50*1,50*2 ŠD ve vjezdech : 155*0,30*0,52 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	54,93000 24,00000 6,75000 24,18000	50,00	2 746,50
21	174101101R00	jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 310,20*0,32*0,52 27*0,30*0,30 25*0,50*1,0*0,5 28,0*0,60*2,60 1,50*1,50*1,0*7 175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,	m3	119,72728 51,61728 2,43000 6,25000 43,68000 15,75000	96,00	11 493,82
22	175101101RT2	bez prohození sypaniny 28,0*0,60*0,45 180 40-11 Založení trávníku Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením	m3	7,56000 7,56000	885,00	6 690,60
23	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 310,20*0,32 27*0,30 25*1,50 181 10 Úprava pláně v zářezích vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	144,86400 99,26400 8,10000 37,50000	28,00	4 056,19
24	181101102R00	v hornině 1 až 4, se zhuštěním 705,10 181 20 Úprava pláně v násypích vyrovnáním výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,	m2	705,10000 705,10000	11,00	7 756,10
25	181201102R00	v hornině 1 až 4, se zhuštěním 310,20*0,32 182 20 Svahování násypů trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypích,	m2	99,26400 99,26400	11,00	1 091,90
26	182201101R00	bez rozlišení horniny 25*1,50	m2	37,50000 37,50000	45,00	1 687,50
27	113100000RTT	Demontáž uličních vpustí	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00
28	199000011R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, včetně poplatku za uložení 437,162+54,375+45,36+0,054 -(51,61728+2,43+6,25)	m3	476,65372 536,95100 -60,29728	100,00	47 665,37
29	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 144,864*0,01	kg	1,44864 1,44864	145,00	210,05
30	583312004R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj	t	198,39600	302,00	59 915,59

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Obj/JA/2016	Rohatec - kanalizace a komunikace ulice Uzká
O:	SO 01	Komunikace
R:	001	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
31	58344199R	8,00*1,50*2,00*2,20 1,50*1,50*1,50*2*2,20 28,0*0,60*2,60*2,20 1,50*1,50*1,0*7*2,20 šterkodrt frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jiho­moravský kraj ŠD ve vjezdech : 155*0,30*0,52*2,20	t	52,80000 14,85000 96,09600 34,65000 53,19600 53,19600	365,00	19 416,54
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				149,69
32	275313611R00	275 31 Beton základových patek 275 31-3 prostý třída C 16/20 0,30*0,30*0,60*1,20	m3	0,06480 0,06480	2 310,00	149,69
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				29 500,17
33	451572111RK1	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu, z kameniva drobného těženého 0÷4 mm 28,0*0,60*0,10	m3	1,68000 1,68000	994,00	1 669,92
34	452311141R00	452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 16/20 1,50*1,50*0,65*7	m3	10,23750 10,23750	2 380,00	24 365,25
35	452386111R00	452 38 Podkladní a vyrovnávací konstrukce z cementu portlandského nebo struskoportlandského, 452 38-2 vyrovnávací prstence z betonu prostého třídy C -/7,5, výšky do 100 mm	kus	7,00000	380,00	2 660,00
36	592239031R	prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; l = 500,0 mm; l 2 = 400 mm; š = 343 mm; š 2 = 270 mm; h = 60,0 mm	kus	7,00000	115,00	805,00
Díl:	5	Komunikace				679 994,30
37	564231111R00	564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze šterkopisku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tloušťka po zhutnění 100 mm 705,10	m2	705,10000 705,10000	70,20	49 498,02
38	564782111R00	564 72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný šterk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tloušťka po zhutnění 300 mm 705,10+50	m2	755,10000 755,10000	335,00	252 958,50
39	568111112R00	568 Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m Déšky respektive plochy jsou výjma koruny hráze zplanimetrovány ze situace stavby - příloha PD. 705,10+310,20*0,52	m2	866,40400 866,40400	21,00	18 194,48
40	596215040R00	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm 610,50	m2	610,50000 610,50000	216,00	131 868,00
41	599142111R00	599 14 Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm šířky přes 20 do 40 mm Včetně odstranění zvětřalé asfaltové záhlavky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou záhlavkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí. 17,70+3,0	m	20,70000 20,70000	102,00	2 111,40
42	592451175R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm 610,50*1,03	m2	628,81500 628,81500	276,00	173 552,94
43	69366060R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výtěžná, filtrační; plošná hmotnost 600 g/m2; tl. při 2 kPa 6,00 mm (705,10+310,20*0,52)*1,15	m2	996,36460 996,36460	52,00	51 810,96
Díl:	8	Trubní vedení				99 603,00
44	871313121R00	871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, DN 150 mm	m	28,00000	20,00	560,00
45	877313123R00	877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu, 877 35-33 jednoosých DN 150 mm	kus	28,00000	55,00	1 540,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Obj/JA/2016	Rohatec - kanalizace a komunikace ulice Uzká
O:	SO 01	Komunikace
R:	001	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
		7+7+7+7		28,00000		
		895 94 Zřízení vpusti kanalizační včetně zřízení lože ze šterkopísku, 895 94-1 uliční z betonových dílců 895 94-11 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV				
46	895941311RT2	pro typ UVB-50	kus	7,00000	6 850,00	47 950,00
		899 20 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno, 899 20-1 včetně dodání mříže				
47	899203111RT3	500 x 500 mm, únosnost D400	kus	7,00000	5 640,00	39 480,00
48	28611262.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 5000,0 mm	kus	7,00000	1 043,00	7 301,00
49	28651661.AR	koleno PVC; 30,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	7,00000	96,00	672,00
50	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	14,00000	97,00	1 358,00
51	28651663.AR	koleno PVC; 67,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	7,00000	106,00	742,00
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				910,00
52	877990001RX1	D+M pružné sedlo pro potrubí PVC DN 160	ks	2,00000	455,00	910,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				150 621,70
		914 00-1 Osazení a montáž svislých dopravních značek				
53	914001121RT6	sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	1,00000	1 860,00	1 860,00
54	914001125R00	značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt, 917 71 Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	kus	1,00000	165,00	165,00
55	917862111R00	stojaté, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 165+151+2+3+9	m	330,00000	222,00	73 260,00
		918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého		330,00000		
56	918101111R00	z betonu prostého C 12/15 330*0,045	m3	14,85000	2 310,00	34 303,50
		919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody		14,85000		
57	919735124R00	betonových, hloubky přes 150 do 200 mm 2,80	m	2,80000	250,00	700,00
58	40444987.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 900 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	887,00	887,00
59	592162116R	přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 80 mm; přírodní 18	kus	18,00000	56,00	1 008,00
60	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	168,30000	120,00	20 196,00
61	59217020R	165*1,02 obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 148,5 mm; h = 145,0 mm; barva přírodní	kus	168,30000	110,00	16 942,20
62	59217021R	151*1,02 obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 145 až 250 mm; barva přírodní	kus	154,02000	260,00	780,00
63	59217022R	3 obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 145 až 250 mm; barva přírodní	kus	3,00000	260,00	520,00
		2		2,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				33 376,53
		961 04 Bourání základů z betonu nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,				
64	961044111R00	prostého (1,20+2,67+20,90+3,50)*0,30 2,40*1,10*0,65	m3	10,19700	2 490,00	25 390,53
		962 04-2 Bourání zdiva z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),		8,48100		
65	962042321R00	nadzákladového 4,0*0,45*1,20*0,50	m3	1,08000	1 850,00	1 998,00
		962 05-2 Bourání zdiva železobetonového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),		1,08000		
66	962052211R00	nadzákladového 4,0*0,45*1,20*0,50	m3	1,08000	2 950,00	3 186,00
				1,08000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Obj/JA/2016	Rohatec - kanalizace a komunikace ulice Uzká
O:	SO 01	Komunikace
R:	001	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Poznámka uchazeče				
		963 04-2 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů				
67	963042819R00	zhotovených na místě 1,10*10	m	11,00000 11,00000	150,00	1 650,00
		963 05-4 Bourání železobetonových schodnic jakékoliv délky,				
68	963054949R00	jakékoliv délky 2,40*2	m	4,80000 4,80000	240,00	1 152,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				4 230,00
		970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy				
		970 05 v železobetonu				
69	970051200R00	jádrové vrtání , do D 200 mm 0,50*2	m	1,00000 1,00000	4 230,00	4 230,00
Díl:	98	Demolice				8 635,00
		985 12 Hrůň ze silničních panelů				
70	985121111R00	Hrůň ze silničních panelů jedno nebo vícevrstvá	m2	78,50000	110,00	8 635,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				214 550,41
		998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďový vodorovně do 200 m				
71	998223011R00	jakékoliv délky objektu	t	1 277,08575	168,00	214 550,41
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				139 123,44
		979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení				
72	979012212R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot na H do 4 m	t	323,54287	180,00	58 237,72
		979 08-2 Vodorovná doprava sutí po suchu				
73	979082219R00	příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	323,54287	10,00	3 235,43
		979 08-3 Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot po suchu, bez naložení ale se složením a hrubým urovnáním				
74	979083513R00	Vodorovné přemístění sutí do 1 km	t	323,54287	80,00	25 883,43
		979 08-4 Poplatek za skládku				
75	979990001R00	stavební sutí	t	323,54287	150,00	48 531,43
		979 09-31 Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním				
76	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	323,54287	10,00	3 235,43

Stavba :	Obj/JA/2016 Rohatec - kanalizace a komunikace ulice Úzká	JKSO :
Objekt :	SO 02 Kanalizace	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 02**
Kanalizace

Třídník stavebních objektů:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
001	Kanalizace	2 548 002,88
	Celkem objekt SO 02	2 548 002,88

Rekapitulace soupisu 001 Kanalizace

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	1 480 743,96
2	Základy a zvláštní zakládání	5 932,10
4	Vodorovné konstrukce	47 043,22
5	Komunikace	41 900,00
8	Trubní vedení	587 383,60
85	Potrubí z trub litinových	200 000,00
87	Potrubí z trub z plastických hmot	14 320,00
91	Doplňující práce na komunikaci	8 488,05
99	Staveništní přesun hmot	158 511,31
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	3 680,64
	Celkem soupis 001	2 548 002,88

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Obj/JA/2016	Rohatec - kanalizace a komunikace ulice Úzká
O:	SO 02	Kanalizace
R:	001	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Poznámka uchazeče				
Díl:	1	Zemní práce				1 480 743,96
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár				
1	113106231R00	v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	30,00000	34,00	1 020,00
		113 20 Vytrhání obrub				
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek				
2	113202111R00	z krajníků nebo obrubníků stojatých Jedná se o vytrhání obrubníků stojatých i ležatých. 3,0+8,00*2	m	19,00000	70,00	1 330,00
		115 10-12 Čerpání vody na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m, 115 10-121 na dopravní výšku do 10 m		19,00000		
3	115101201R00	s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 30*8	h	240,00000	85,50	20 520,00
		115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlabů a lešení 115 10-131 na dopravní výšku do 10 m		240,00000		
4	115101301R00	s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	den	30,00000	55,20	1 656,00
5	131201112R00	do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně 2,50*2,50*3,10*10	m3	193,75000	115,00	22 281,25
6	131201119R00	příplatek za lepidlo, v hornině 3, 2,50*2,50*3,10*10	m3	193,75000	2,00	387,50
		132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.		193,75000		
7	132201111R00	do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně 40,0*0,60*2,70	m3	64,80000	245,00	15 876,00
8	132201119R00	příplatek za lepidlo, v hornině 3, 40,0*0,60*2,70	m3	64,80000	40,00	2 592,00
		132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.		64,80000		
9	132201212R00	do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně 209,80*1,0*2,70 8,00*1,0*2,50	m3	586,46000	165,00	96 765,90
10	132201219R00	příplatek za lepidlo, v hornině 3, 209,80*1,0*2,70 8,00*1,0*2,50	m3	586,46000	2,00	1 172,92
		139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek		20,00000		
11	139601102R00	v hornině 3 151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m3	8,02000	945,00	7 578,90
12	151101102R00	příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m 209,80*2,70*2+8,00*2,50*2 2,50*2*3,10*10 40,0*2,70*2	m2	1 543,92000	180,00	277 905,60
		151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,		1 172,92000		
13	151101112R00	příložné, hloubky do 4 m 209,80*2,70*2+8,00*2,50*2 2,50*2*3,10*10 40,0*2,70*2	m2	1 543,92000	95,00	146 672,40
		161 10-15 Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,		155,00000		
14	161101501R00	z horniny 1 až 4 162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	8,02000	940,00	7 538,80
15	162501102R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	853,03000	125,00	106 628,75

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Obj/JA/2016	Rohatec - kanalizace a komunikace ulice Úzká
O:	SO 02	Kanalizace
R:	001	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
		193,75+64,80+586,46+8,02		853,03000		
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku				
		167 10-2 nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně				
16	167101201R00	z horniny 1 až 4	m3	8,02000	460,00	3 689,20
		171 20 Uložení sypaniny				
17	171201101R00	do násypů nezhutněných	m3	20,98000	16,00	335,68
		209,80*1,0*0,10		20,98000		
		174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním				
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,				
18	174101101R00	jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	496,15000	96,00	47 630,40
		209,80*1,00*2,00		419,60000		
		8,00*1,00*1,50		12,00000		
		7,00*1,00*0,75		5,25000		
		2,50*2,50*0,20*10		12,50000		
		-(0,60*0,20*10)		-1,20000		
		40,0*0,60*2,00		48,00000		
		175 10-11 Obsyp potrubí				
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,				
19	175101101RT2	bez prohození sypaniny	m3	319,28000	885,00	282 562,80
		209,80*1,00*0,60		125,88000		
		8,00*1,00*1,20		9,60000		
		7,00*1,00*0,50		3,50000		
		2,50*2,50*3,00*10		187,50000		
		-(0,60*3,00*10)		-18,00000		
		40,0*0,45*0,60		10,80000		
20	115201599RXX	Demontáž odpadního potrubí DN 600	m	5,00000	260,00	1 300,00
		V ceně je také zakalkulováno vyřezání potrubí u nápojně šachty.				
		5,00		5,00000		
21	199000011R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, včetně poplatku za uložení	m3	853,03000	100,00	85 303,00
		193,75+64,80+586,46+8,02		853,03000		
22	583312004R	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj	t	1 091,53000	302,00	329 642,06
		209,80*1,00*2,00*2,2		923,12000		
		8,00*1,00*1,50*2,2		26,40000		
		7,00*1,00*0,75*2,2		11,55000		
		2,50*2,50*0,20*10*2,2		27,50000		
		-(0,60*0,20*10)*2,2		-2,64000		
		40,0*0,60*2,00*2,2		105,60000		
23	583315004R	kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj	t	46,15600	441,00	20 354,80
		209,80*1,0*0,10*2,20		46,15600		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				5 932,10
		212 75-3 Plastové drenážní trubky				
24	212753112R00	montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 65, bez lože	m	209,80000	12,00	2 517,60
		209,80		209,80000		
25	28611221.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 65,0 mm	m	220,29000	15,50	3 414,50
		209,80*1,05		220,29000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				47 043,22
		451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty				
		v otevřeném výkopu,				
26	451572111RK1	z kameniva drobného těžného 0÷4 mm	m3	24,88000	994,00	24 730,72
		209,80*1,00*0,10		20,98000		
		8,00*1,00*0,10		0,80000		
		7,00*1,00*0,10		0,70000		
		40,0*0,60*0,10		2,40000		
		452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu				
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,				
27	452311131R00	desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15	m3	9,37500	2 380,00	22 312,50
		2,50*2,50*0,15*10		9,37500		
Díl: 5		Komunikace				41 900,00
		564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopisků				
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním				
28	564231111R00	tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	35,00000	70,20	2 457,00
		35		35,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Obj/JA/2016	Rohatec - kanalizace a komunikace ulice Úzká
O:	SO 02	Kanalizace
R:	001	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Poznámka uchazeče				
		564 72-1 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním				
29	564751111R00	tloušťka po zhutnění 150 mm 98,00*1,00	m2	98,00000	128,00	12 544,00
		564 72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrť), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním				
30	564782111R00	tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	35,00000	335,00	11 725,00
		596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
31	596215040R00	tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	30,00000	216,00	6 480,00
32	592451175R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm 30*1,05	m2	31,50000	276,00	8 694,00
				31,50000		
Díl:	8	Trubní vedení				587 383,60
		871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,				
33	871313121R00	DN 150 mm 40,0	m	40,00000	20,00	800,00
				40,00000		
34	871373121R00	DN 300 mm 209,80	m	209,80000	32,00	6 713,60
				209,80000		
		877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu,				
		877 35-31 odbočných				
35	877373121R00	DN 300 mm	kus	14,00000	135,00	1 890,00
		877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu,				
		877 35-32 přesuvek				
36	877373122R00	DN 300	kus	7,00000	155,00	1 085,00
		877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu,				
		877 35-33 jednoosých				
37	877313123R00	DN 150 mm	kus	8,00000	56,00	448,00
		877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu,				
		877 35-33 jednoosých				
38	877373123R00	DN 300 mm 9+14	kus	23,00000	88,00	2 024,00
				23,00000		
		892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,				
39	892241111R00	DN do 80 mm	m	8,00000	15,00	120,00
		892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,				
40	892273111R00	DN od 80 do 125 mm	m	8,00000	70,00	560,00
		892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem,				
		892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou				
41	892581111R00	do DN 300 mm	m	209,80000	35,00	7 343,00
		892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem,				
		892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou				
42	892583111R00	do DN 300 mm	úsek	11,00000	2 610,00	28 710,00
		892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem,				
		892 54 utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí				
43	892916111R00	DN přípojek do 200 mm	sada	14,00000	170,00	2 380,00
		894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 na kroužek,				
44	894421111R00	skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t 1+5+9+6	kus	21,00000	420,00	8 820,00
				21,00000		
45	894421111RT1	skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t	kus	10,00000	420,00	4 200,00
46	894421112RT1	skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t	kus	3,00000	540,00	1 620,00
47	894422111RT1	skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost	kus	10,00000	435,00	4 350,00
48	894423112RT1	šachtového dna, o hmotnosti do 3 t	kus	9,00000	2 110,00	18 990,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Obj/JA/2016	Rohatec - kanalizace a komunikace ulice Uzká
O:	SO 02	Kanalizace
R:	001	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
49	894423114R00	šachtového dna, o hmotnosti do 5 t	kus	1,00000	2 760,00	2 760,00
	899 31	Osazení poklopů				
		Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky				
50	899311114R00	Osazení poklopů litinových s rámem nad 150 kg	kus	10,00000	520,00	5 200,00
	899 73	Signalizační vodič				
51	899731114R00	CYY, 6 mm2	m	10,00000	20,00	200,00
52	879009999RR1	D+M ochranné folie - POZOR VODA	m	10,00000	15,00	150,00
53	28611262.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 5000,0 mm	kus	8,00000	1 110,00	8 880,00
54	28614531R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 11,90 mm; l = 6000,0 mm	kus	37,00000	7 895,00	292 115,00
55	28651832.AR	zátky hrdlové DN 150,0 mm	kus	8,00000	41,00	328,00
56	28654574R	odbočka PP; 45,0 °; d1 = 300 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 300,0 mm; DN2 150 mm	kus	14,00000	2 410,00	33 740,00
57	28654600R	koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný	kus	9,00000	188,00	1 692,00
58	28654627R	spojka přesuvná (přesuvka) PP; DN 300,0 mm; l = 290 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný	kus	7,00000	1 492,00	10 444,00
59	28654909R	Přechodka kanalizační PP/PVC DN 150	kus	14,00000	242,00	3 388,00
60	55340322R	poklop kanalizační s tlumicí vložkou; litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání	kus	10,00000	2 130,00	21 300,00
61	59224347.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm	kus	1,00000	170,00	170,00
62	59224348.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	5,00000	205,00	1 025,00
63	59224349.AR	prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm	kus	9,00000	240,00	2 160,00
64	59224350.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/12	kus	6,00000	246,00	1 476,00
65	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	10,00000	1 840,00	18 400,00
66	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	2,00000	990,00	1 980,00
67	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	8,00000	1 390,00	11 120,00
68	59224364.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	3,00000	2 430,00	7 290,00
69	59224366.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	9,00000	6 870,00	61 830,00
70	59224368.AR	dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t = 150 mm; beton C 40/50	kus	1,00000	8 140,00	8 140,00
71	59224373.AR	profil těsnící elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm	kus	23,00000	154,00	3 542,00
Díl: 85		Potrubí z trub litinových				200 000,00
72	852990000RRR	D+M přeložky vodovodního řadu Jedná se o zřízení šyby na vodovodním potrubí u nápoje šachty kanalizace dle popisu v textové zprávě PD.	soubor	1,00000	200 000,00	200 000,00
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				14 320,00
73	877009999RA1	D+M spojka FLEXIO DN 600	ks	2,00000	7 160,00	14 320,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				8 488,05
	917 71	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku				
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.				
74	917862111R00	stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 16+3	m	19,00000	222,00	4 218,00
	918 10	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého		19,00000		
75	918101111R00	z betonu prostého C 12/15 (16+3)*0,045	m3	0,85500	2 310,00	1 975,05
76	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	16,32000	120,00	1 958,40
77	59217020R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 148,5 mm; h = 145,0 mm; barva přírodní 3,0*1,02	kus	16,32000 3,06000	110,00	336,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				158 511,31
	998 27-61	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů				
78	998276101R00	v otevřeném výkopu	t	1 864,83893	85,00	158 511,31
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 680,64

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Obj/JA/2016	Rohatec - kanalizace a komunikace ulice Úzká
O:	SO 02	Kanalizace
R:	001	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
	979 08-2	Vodorovná doprava suti po suchu				
79	979082219R00	příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13,63200	15,00	204,48
	979 08-3	Vodorovné přemístění suti				
		a vybouraných hmot po suchu, bez naložení ale se složením a hrubým urovnáním				
80	979083513R00	Vodorovné přemístění suti do 1 km	t	13,63200	95,00	1 295,04
	979 08-4	Poplatek za skládku				
81	979990001R00	stavební suti	t	13,63200	150,00	2 044,80
	979 09-31	Uložení suti na skládku				
		s hrubým urovnáním				
82	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	13,63200	10,00	136,32