


D1

DVEŘNÍ OTVOR ZAMĚŘIT PŘED VÝROBOU DVEŘNÍ VÝPLNĚ



Rozměr otvoru:	1000 x 3000
Požární odolnost:	
U-hodnota:	1
Neprůzvučnost:	
Bezpeč. třída:	
Směr otevírání:	L
Zámek:	cyklindrický (vložkový)
Model:	Atypická výroba
Výrobce:	Výběrové řízení

Typ rámu:	celoobvodový
Materiál rámu:	dřevěný profil
Povrch rámu:	RAL nátěr bílý tón
Materiál křídla:	dřevěný profil
Povrch křídla (Int.):	RAL nátěr bílý tón
Povrch křídla (Ext.):	RAL nátěr bílý tón
Kování (Int.):	klika max. výška 1,10 m
Kování (Ext.):	klika
Závěsy:	dle výrobce

Kusy:	1
Plocha/Typ skla:	1,362 / Neprůhledné
Poznámka:	
Specifikace:	Okenní výplň

nerozový okopový plech oboustranně

Vchodové dveře – tepelnětechnické vlastnosti (PD / PENB)

Vchodové dveře do objektu jsou navrženy jako dřevěné, zateplené, jednokřídlé, osazené v obvodové konstrukci objektu.

Dveře splňují požadavky platných právních předpisů a technických norem na tepelnou ochranu budov.

Součinitel prostupu tepla celými dveřmi:


Ud ≤ 1,0 W/(m²·K)

Hodnota je stanovena dle ČSN EN 14351-1 a vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších předpisů.

Dveře budou:

- s tepelněizolační výplní,
- osazený s vícenásobným obvodovým těsněním,
- s tepelněizolačním prahem,
- montované způsobem omezujícím vznik tepelných mostů.

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VZHLEDEM KE SVÉ POVAZE ZÁKONEM CHRÁNĚNA. JAKÁKOLI JEJÍ ZMĚNA USKUTEČNĚNÁ BEZ SOUHLASU ZPRACOVATELE, JAKOŽ I PŘÍPADNÉ NÁSLEDNÉ UŽITÍ TAKOVÉ PROVEDENÉ ZMĚNY NEJSOU DOVOLENY A VE VZTAHU KE KONKRÉTNÍM OKOLNOSTEM MOHOU BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁKONEM ZAKÁZANÉ JEDNÁNÍ MAJÍCÍ ZNAKY NEKALÉ SOUTĚŽE A ZAKLÁDAJÍCÍ PRAVDĚPODOBNOST PŘÍSLUŠNÉHO PRÁVNÍHO POSTIHU.



DVOJICE DVEŘNÍCH VCHODOVÝCH VÝPLNÍ SE ZREPASUJE. OBSAH POJMU REPASE VIZ TENTO VÝKRES.

Repase

Repasí se rozumí odborný soubor stavebních, montážních a technologických prací spočívajících v demontáži, kontrole, vyčištění, opravě, výměně opotřeбенých nebo nevyhovujících částí a následné zpětné montáži prvku nebo zařízení, s cílem obnovení jeho funkčních, provozních a užitných vlastností na úroveň odpovídající původnímu technickému stavu nebo aktuálním technickým požadavkům. Repase neznamená změnu účelu ani dispozičního řešení prvku a je provedena v souladu s platnými technickými normami, technologickými postupy výrobce a požadavky projektové dokumentace.

Index	Datum	Vypracoval	Kontroloval	Poznámky o změně
±0,000 = PODLAHA 1.NP STARÉ HISTORICKÉ BUDOVY				
Zodpovědný projektant		Vypracoval		Area Projekt s.r.o. projektová a inženýrská kancelář Chudenicá 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 776 699 446, www.areaprojekt.cz
ING. PETR ČERNÝ		ING. PETR ČERNÝ		Zasílací adresa : ulice Miru 21, 337 01 Rokycany - Střed sekretariat@areaprojekt.cz
Místo stavby: ST.P.Č. 427/1, 687 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ RADNICE U ROKYCAN		Zakázkové číslo:		2025/015
Investor: MĚSTO RADNICE, NÁMĚSTÍ KAŠPARA ŠTERNBERKA 363, RADNICE 338 28		Datum:		LISTOPAD 2025
Stavba: ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OBJEKTU MĚÚ RADNICE RADNICE Č.P.363, 533, NÁMĚSTÍ K.ŠTERNBERKA		Stupeň:		DPS
Část stavby :		Měřítko:		
Část PD :		Výkres číslo:		Číslo paré
Obsah výkresu: TABULKA DVEŘNÍCH OTVORŮ 1.NP STARÁ BUDOVA		D.1.1 ASŘ		D.1.1.2.13

Tato dokumentace je duševním majetkem Area Projekt s.r.o. Nesmí být použita a kopírována třetí osobou, ji předána či jinak s ní nakládáno bez písemného souhlasu Area Projekt s.r.o.