

Vysvětlení, úprava nebo doplnění zadávací dokumentace č. 8-12

veřejné zakázky s názvem

„Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., výstavba poloprovozního objektu - H2“

evidenční číslo: Z2018-007573

Zadavatel:

Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.

IČO: 26392054

se sídlem Plzeň, Skvrňany, Teslova 1202/3, PSČ 301 00

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

V poskytnutém výkazu výměr na listě RAV8601 - Výstavba polopr... jsou tyto položky:

81	K	331123902	Montáž sloupů ze železobetonu osazených do dutiny patky, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 1,5 do 3 t	kus	40,000
82	M	59330371R	sloup žb bet. C 40/50 XC1 5270x 400x 400	kus	4,000
83	M	59330372R	sloup ŽB bet. C 40/50 XC1 4970 x 400x400	kus	13,000
84	M	59330373R	sloup ŽB bet. C 40/50 XC1 3270x 400x400	kus	23,000

Z výkresové dokumentace je zřejmé, že položka č. 83 rozměrově odpovídá sloupům, které jsou osazeny do základových patek. Těchto sloupů je dle výkresové dokumentace 17.

Položka č. 84 rozměrově odpovídá sloupům umístěných ve 2.NP a 3. NP. Tyto sloupy nejsou osazovány dle projektové dokumentace do patek a jejich počet je 17 + 7.

Položku č. 82 účastník v projektové dokumentaci nenalezl.

Žádáme Zadavatele o kontrolu a případnou opravu výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Položky 82 a 83 jsou sloupy osazeny do základových patek (dohromady 17 ks). Základové patky na ose 1 a 2 jsou níže položené a sloupy v nich osazené musí být delší (položka 82).

Položka 84 jsou sloupy umístěné ve 2.NP a 3.NP, soupis prací opraven na 24 ks.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Účastník se domnívá, že v poskytnutém výkazu výměr chybí položky pro prefabrikované kalichy. Žádáme Zadavatele o kontrolu a případnou opravu výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Monolitické základové patky jejichž součástí je kalich pro uložení sloupů jsou v položce 71. Při kontrole bylo upraveno bednění základových patek a změněny položky 72 a 73.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

V projektové dokumentaci 1. Technická zpráva je požadavek na šířku výtahové šachty 1650 mm a šířku kabiny 1200 mm. Je možné upravit šířku kabiny na 1050 nebo 1100 podle daného subdodavatele s ponecháním rozměru výtahové šachty?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Rozměry výtahové kabiny jsou v technické zprávě dané 1200x2100mm/výška 2100 mm. Zadavatel v tomto případě variantní řešení nepřipouští.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:

V poskytnutém výkazu výměr na listě RAV8601 - Výstavba polopr... v oddíle

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

jsou níže uvedené položky:

185	K	711461201	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V zesílení spojů páskem se zalitím okrajů spoje	m2	634,710
186	M	283220890	fólie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm, šířka 2,2 délka role 20 m,	m2	74,945
VV		59,9562706497682*1,25 'Přepočtené koeficientem množství			74,945
187	K	711462103	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné ploše	m2	113,650
188	M	283220890	fólie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm, šířka 2,2 délka role 20 m,	m2	113,650
189	K	711491171	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy podkladní	m2	634,710
190	M	693110730	geotextilie z polypropylenových vláken netkaná, šíře 500 cm, 300 g/m2	m2	634,710

191	K	711491271	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy podkladní	m2	113,650
192	M	693110730	geotextilie z polypropylenových vláken netkaná, šíře 500 cm, 300 g/m2	m2	119,333

U položky č. 186 podle účastníka je chybně uvedeno množství materiálu. U položek č. 188 a 190 není množství přepočtené koeficientem množství jako u položky 192. Žádáme Zadavatele o kontrolu a případnou opravu výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Provedena kontrola a změněny položky č. 186, 188 a 190.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:

V technické zprávě stavební části je požadavek na provedení stabilizace zemní pláně.

Ve výkazu výměr jsme nenašli položku zahrnující tyto práce. Doplní zadavatel položku k ocenění do výkazu výměr?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Stabilizace zemní pláně je v soupisu prací v záložce Dopravní řešení-2. Vykopání nevyhovující zeminy je v položkách 5 a 6 a nahrazení zeminy je v položce 11."

Změna zadávací dokumentace

Revize 3 přílohy č. 3 zadávací dokumentace, tj. soupisu prací se provádí z důvodu shora uvedených změn na základě podaného vysvětlení zadávací dokumentace

Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel z důvodu úpravy zadávacích podmínek rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje do 02.05.2018 do 10:00 hod.

Zadavatel prodloužil lhůtu v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zároveň si dovoluujeme oznámit, že otevírání obálek s nabídkami dne 25.04.2018 v 10:05 hod. se ruší a jeho datum se posouvá v souladu s výše uvedeným. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 02.05.2018 v 10:05 hod.

V Plzni dne 10.04.2018