

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 24/18/OST ze dne 6.6.2018

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL: Město Vizovice

se sídlem Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

IČ: 00284653 DIČ: CZ00284653

zastoupený starostkou města Bc. Silvií Dolanskou

dále jen „Objednatel“

ZHOTOVITEL: : TM Stav, spol. s r.o. se sídlem Jasenice 729, 755 01 Vsetín

IČ: 48399477, DIČ : CZ48399477

zastoupený : Irenou Kratochvílovou, prokuristkou

dále jen „Zhotovitel“

Shora označené smluvní strany uzavřely dne 6. 6. 2018 shora popsanou smlouvu.

Dle závěru jednání Rady města Vizovice ze dne 19. 7. 2018 se účastníci smlouvy výslovně dohodli, že článek III. bod. 1) předmětné smlouvy se v souladu s respektováním čl. III. bod 3) mění takto :

Smluvní strany se výslovně dohodly na navýšení schváleného rozpočtu o vícepráce a méněpráce dle přílohy č. 3 k zápisu z jednání Rady města Vizovice ze dne 19. 07. 2018.

Veškerá další ujednání tímto dodatkem nezměněna zůstávají zachována v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno Radou města Vizovice

Datum a číslo jednací: 19. 7. 2018, 11/284/18


Ve Vizovicích dne 20. 7. 2018

Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice



Za objednatele:

 spol. s r.o.
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČ: 48399477, DIČ: CZ48399477
Tel./fax: 571 802 619


Za zhotovitele:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Z1	CN - Oprava koruny zdi, obruby, dre	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Zpevněné plochy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2018/080	Vizovice - oprava MK Přičná		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Vizovice			
Dodavatel	TM Stav, spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	87 409		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	87 409		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	87 409	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	87 409	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		87 409 Kč
DPH		21,0 %		18 356 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				105 765 Kč

Poznámka :

Stavba :	2018/080 Vizovice - oprava MK Příčná	Rozpočet : Z1
Objekt :	SO 01 Zpevněné plochy	CN - Oprava koruny zdi, obruby, drenáž,

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	12 076	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	25 480	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	-20 387	0	0	0	0
5 Komunikace	5 948	0	0	0	0
8 Trubní vedení	7 517	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	32 080	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	90	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	7 543	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	5 802	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 988	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	6 272	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	87 409	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/080 Vizovice - oprava MK Příčná	Rozpočet: Z1
Objekt :	SO 01 Zpevněné plochy	CN - Oprava koruny zdi, obruby, drenáž, ...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ drenáž:80*0,4*0,4	m3	12,80 12,80	316,00	4 044,80
2	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 drenáž:80*0,4*0,4	m3	12,80 12,80	165,50	2 118,40
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12,80	155,00	1 984,00
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m 12,8*10	m3	128,00 128,00	11,50	1 472,00
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním drenáž:80*0,4	m2	32,00 32,00	8,78	280,96
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	12,80	170,00	2 176,00
	Celkem za	1 Zemní práce				12 076,16
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
7	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopisek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm	m	80,00	318,50	25 480,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				25 480,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
8	080165191400	Čerpadlo betonářské kolové SCHWING	Sh	4,00	1 809,50	7 238,00
9	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb bourání vrchní koruny:80*0,6	m2	48,00 48,00	101,15	4 855,20
10	317321020R00	Řimsy zdi a valů z betonu železového C 30/37 bourání vrchní koruny:80*0,4*0,1	m3	3,20 3,20	2 502,50	8 008,00
11	317351105R00	Bednění říms - zřízení bednění vrchní koruny:80*0,2	m2	16,00 16,00	591,50	9 464,00
12	317351106R00	Bednění říms - odstranění bednění vrchní koruny:80*0,2	m2	16,00 16,00	133,00	2 128,00
13	315426001	Osazení a dodávka kotevních trnů 80/0,5	kus	160,00 160,00	67,50	10 800,00
14	NC-14	Oprava koruny opěrné zdi (šířka 800 mm) odpočet dle SOD:-80	m	-80,00 -80,00	786,00	-62 880,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				-20 386,80
Díl: 5		Komunikace				
15			m			
16	597121211RT2	Montáž odvod.mikroštěrbínových trub -trouba dl.1 m včetně trouby bez vnitřního spádu 220/260/1000	kus	4,00	1 487,00	5 948,00
	Celkem za	5 Komunikace				5 948,00
Díl: 8		Trubní vedení				
17	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm odvod štěrbinového žlabu:4	m	4,00 4,00	24,82	99,28
18	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců 1	kus	1,00 1,00	6 077,50	6 077,50
19	28611159.AR	trubka plastová kanalizační PVC, hladká, s hrdlem, Sn 4 kN/m2, D = 200,0 mm, s = 4,90 mm, l = 5000,0 odvod štěrbinového žlabu:1	kus	1,00 1,00	1 340,42	1 340,42
	Celkem za	8 Trubní vedení				7 517,20
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
20	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	80,00	175,70	14 056,00
21	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 80*0,3*0,15	m3	3,60 3,60	1 708,00	6 148,80

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/080 Vizovice - oprava MK Příčná	Rozpočet: Z1
Objekt :	SO 01 Zpevněné plochy	CN - Oprava koruny zdi, obruby, drenáž, ...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	80,80	146,97	11 875,18
		80*1,01		80,80		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				32 079,98
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
23	931961115RR1	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm STYRODUR	m2	0,64	140,70	90,05
		dilatace:80/5*0,4*0,1		0,64		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				90,05
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
24	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	4,80	1 571,50	7 543,20
		bourání vrchní koruny:80*0,6*0,1		4,80		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				7 543,20
Díl: 97		Prorážení otvorů				
25	971042121R00	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 15 cm	kus	160,00	36,26	5 801,60
		osazení kot.trnů:80/0,5		160,00		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				5 801,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
26	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	43,19	115,50	4 988,18
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 988,18
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
27	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,60	135,00	1 430,57
28	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	201,34	10,00	2 013,39
29	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	10,60	101,85	1 079,28
30	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,60	165,00	1 748,47
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				6 271,72