

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Na stavbu: „Záchranná stanice pro handicapované živočichy v Liberci“

uzavřené podle § 536 až §565 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

č.smlouvy objednatele: 76/2012

č.smlouvy zhotovitele: 1280043

ČL. 1. Smluvní strany

1. Objednatel: **Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace**
Se sídlem: Masarykova 1347/31, 460 01 Liberec 1
Statutární zástupce: MVDr. David Nejedlo, ředitel
Zástupce ve věcech technických: Stanislav Jíra, technické oddělení
Ing. František Příhoda, technický dozor investora
Bankovní spojení: Komerční banka Liberec, 5. května 1357/2, Liberec
Číslo účtu: 43-9837720297/0100
IČ: 00079651
DIČ: CZ00079651
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 623

2. Zhotovitel: **Metrostav a.s.**
Se sídlem: Koželužská 2246, 180 00 Praha 8
Zástupce: Ing. Pavel Pilát, člen představenstva
Ing. František Kočí, člen představenstva
Ing. Jaroslav Stuchlík, oblastní ředitel pro Liberecký kraj
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Václavské náměstí 42, Praha 1
Číslo účtu: 1809-071/0100
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

Zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 758

Čl. 2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou drobné méněpráce, které nebyly v průběhu stavby realizovány a vícepráce, které byly v průběhu provedeny náhradou za méněpráce.

Čl. 3. Doplnění Článku I. Předmět smlouvy

1.1. Předmět smlouvy se doplňuje o neprovedení méněprací a provedení víceprací, vše dle soupůsu uvedeného v příloze pro stavbu „**ZÁCHRANNÁ STANICE PRO HANDICAPOVANÉ ŽIVOČICHY V LIBERCI**“.

ČL.4. ZMĚNA Článku II. Cena díla a platební podmínky

2.1. Cena za dílo se upravuje na základě tohoto dodatku o výši méněprací a víceprací následujícím způsobem:

Cena díla dle SOD celkem bez DPH	11 977 358,- Kč
Cena méněprací bez DPH	-116 406,19 Kč
Cena víceprací	116 406,19 Kč
Cena díla dle SOD a dodatku č.2 celkem bez DPH	11 977 358,- Kč

DPH 20%

2 395 472,- Kč

Cena díla celkem včetně DPH

14 372 830,- Kč

Cena méněprací a víceprací byla stanovena na základě JŘBÚ ze dne 10.10.2013 pod číselným označením CC/JŘBU/ZOO1/13.

- 2.2. Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla
- Podrobný oceněný položkový rozpočet méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.


Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

V Liberci dne 10.10.2013

V Praze dne 10.10.2013

za objednatele:


Zoologická zahrada Liberec,
příspěvková organizace
Masarykova 1347/31 ⑥
460 01 Liberec 1
IČ: 00079651, DIČ: CZ00079651

V. 2. 

Stanislav Jíra

Vedoucí technického střediska
Zoologické zahrady Liberec,
příspěvková organizace.
pověřený zastupováním ředitele
Zoologické zahrady Liberec,
příspěvková organizace.
MVDr. Davida Nejedly

za zhotovitele:


Metrostav a.s.

Záchranná stanice pro handicapované živočichy

ZOO Liberec, příspěvková organizace

Odpočty neprovedených prací

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
SO 100: Hospodářský objekt -méněpráce					1 867,88	
766: Konstrukce truhlářské					802,50	
266.	X22 766660799	D+M Orientačních tabulek na dveře	kus	14,00	22,50	315,00
267.	X23 766660899	D+M Madel na dveře WC pro imobilní	kus	1,00	487,50	487,50
771: Podlahy z dlaždic					795,38	
291.	X18 7715900	Lišty přechodové	m	5,05	157,50	795,38
781: Obklady keramické					270,00	
298.	781493610	Montáž vanových plastových dvířek lepených s uchycením na magnet	kus	1,00	112,50	112,50
299.	X19 286990100	Plast. vanová dvířka vel. 200x200mm	kus	1,00	157,50	157,50
SO 180 - Oplocení a brány					48 898,55	
003: Svislé konstrukce					20 746,00	
13.	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním	kus	23,00	164,00	3 772,00
14.	55342263	Sloupek plotový zinek+PVC 2500/48	kus	23,00	738,00	16 974,00
767: Konstrukce zámečnické					28 152,55	
17.	767911170	Montáž oplocení do 15° sklonu svahu, strojové pletivo bez napínacích drátů, výšky do 2,0 m	m	58,50	77,90	4 557,15
18.	31324768	Pletivo drátěné se čtvercovými oky PVC 50x50 x 2,4 x 2000 mm	m	201,08	53,30	10 717,30
19.	767912150	Montáž oplocení do 15° sklonu svahu - napínacího drátu	m	174,50	8,20	1 430,90
20.	15615185	Napínací drát PVC D3,7 mm	m	174,50	24,60	4 292,70
21.	767912160	Montáž oplocení do 15° sklonu svahu - přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu	m	174,50	41,00	7 154,50
SO 200 - Prodloužení kanál. Řadu Ostašovská -méněpráce					5 701,13	
Trubní vedení					4 562,63	
18.	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	13,80	262,50	3 622,50
19.		Potrubí Kamenina DN300	m	1,09	862,50	940,13
Ostatní konstrukce a práce-bourání					1 138,50	
35.		Vyčištění stok, zkouška těsnosti	m	13,80	45,00	621,00
36.		Kamerová prohlídka potrubí	m	13,80	37,50	517,50
SO 240 - Přípojka vody a PH -méněpráce					59 307,24	
Zemní práce					31 436,20	
1.	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3-4 objemu do 100 m3	m3	17,91	225,13	4 032,08
2.	132201292	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3-4	m3	17,91	36,58	655,17
3.	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	57,25	60,39	3 457,28
4.	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	57,25	10,49	600,32
5.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	22,91	46,05	1 054,95
6.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 (na skládku zhotovitele)	m3	17,91	171,01	3 062,79
7.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	17,91	12,94	231,71
8.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	17,91	38,43	688,23
9.	171201201	Uložení sypaniny na skládky zhotovitele	m3	17,91	196,88	3 526,03
10.	174999999	Zásyp jam šterkodrtí	m3	10,40	551,25	5 733,00
11.	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	5,07	551,25	2 794,84
12.	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu přes 100 do 150 mm	m	30,00	67,22	2 016,67
13.		Bourání povrchu i konstrukcí komunikace	m2	13,00	275,63	3 583,13

Zakládání**2 156,58**

14.	212752112	Trativod z drenážních trubek otevřený výkop DN 80 nebo 100	m	18,00	119,81	2 156,58
-----	-----------	--	---	-------	--------	----------

Trubní vedení**15 728,83**

16.	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	18,00	34,00	612,03
17.		Potrubí vodovodní PE HD (IPE) tyče 6,12 m, 110 x 10,0 mm	m	18,00	126,79	2 282,18
18.	341765120	vodič izolovaný s Al jádrem AY-drát 6 mm ²	m	18,00	32,81	590,63
19.		Výstražná folie bílá barva s nápisem vodovod	m	18,00	11,81	212,63
21.	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,00	369,63	369,63
23.	891999999	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z trub z plastických hmot DN 350	kus	1,00	1 181,25	1 181,25
24.	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00	291,82	291,82
26.		Propojení na stávající vodovodní přípojku	sou	1,00	3 150,00	3 150,00
27.		Odpojení stávající přípojky z řadu vč. zaslepení odbočky	sou	1,00	2 362,50	2 362,50
32.		Šoupé DN100	kus	1,00	4 189,50	4 189,50
35.		Šoupátkový poklop	kus	1,00	344,93	344,93
41.		Příruba s navařeným lemovým kroužkem DN100	kus	1,00	141,75	141,75

Ostatní konstrukce a práce-bourání**9 985,63**

42.	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 100	m	17,00	7,50	127,58
43.	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,00	2 399,51	4 799,03
44.	892273111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 40	m	17,00	19,65	334,02
46.		Geometrické zaměření skutečného provedení díla, zpracování dokumentace provedení stavby	sou	1,00	4 725,00	4 725,00

SO 260 - vodovod vnitřní -méněpráce**631,40****Zdravotně technické instalace****631,40**

4.		POTRUBÍ IZOL TRUBIC 35mm	M	6,00	12,30	73,80
5.		POTRUBÍ IZOL TRUBIC 42mm	M	34,00	16,40	557,60

Celkem méněpráce**116 406,19****Přípočty**

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	SO 160 Oplocenka vodní ptáci				46 565,50
	Provedení odvodňovacího rigolu a vsakovací jámy				
	001 Zemní práce				46 565,50
1.	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³ vsakovací jímka	m ³	12,50	112,50	1 406,25
2.	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m ³	12,50	36,58	457,25
3.	Výplň vsakovací jímky kamenivem	m ³	12,50	650,00	8 125,00
4.	Uložení sypaniny do násypů z hornin nesoudržných	m ³	90,50	98,00	8 869,00
5.	Výkop a svahování zeminy odvodňovacího příkopu, přemístění zeminy	m ³	78,00	286,00	22 308,00
6.	Jemná planýrka svahování	m ²	120,00	45,00	5 400,00

SO 170 Rozlétávací voliéra**69 840,50****Provedení odvodňovacího rigolu****001 Zemní práce****69 840,50**

1.	Čerpání vody	hod	158,00	250,00	39 500,00
2.	Výkop a svahování zeminy odvodňovacího příkopu, přemístění zeminy	m ³	67,00	286,00	19 162,00
3.	Uložení sypaniny do násypů z hornin nesoudržných	m ³	67,00	98,00	6 566,00
4.	Jemná planýrka svahování	m ²	102,50	45,00	4 612,50

Zaokrouhlovací rozdíl**0,19****Celkem vícepráce po zaokrouhlení****116 406,19**