

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	10001250	REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN
Objekt :	Název objektu :	JKSO :
S02	REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
10001250	STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOG.JANÁČKOVA DIVADL	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	10001250	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
Z R N	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		0	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		0	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH		21,0 % činí :		0 Kč
DPH		21,0 % činí :		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 % činí :		0 Kč
DPH		0,0 % činí :		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč	

Poznámka :

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOG.JA	Rozpočet : 10001250
Objekt :	S02 REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN	REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLO	Rozpočet: 10001250
Objekt :	S02 REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN	REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
1	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	223,36		
2	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	46,00		
		svítidla.:7+18+1+20			46,00	
3	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	250,00		
4	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	721,31		
5	612423531RT2	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	53,25		
		zapravení po elektro.:(460+250)*0,15*0,5			53,25	
6	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	58,40		
		kolem zárubní.:6,5*0,5*4*2			26,00	
		8,3*0,5*3*2+7,5*0,5*2			32,40	
7	612451111R00	Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená pod obklady	m2	22,86		
		4.C.:(1,33+2)*2			6,66	
		sokl.:162*0,1			16,20	
8	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	16,89		
		po soklu ze šam. cihel.:16,89			16,89	
9	632451032R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm	m2	151,90		
		pod stěrku.:151,90			151,90	
10	632902211R00	Příprava zatvrdlého povrchu s přísadou PVAC	m2	151,90		
11	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00		
12	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm	kus	2,00		
13	642942111XX3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm PO	kus	2,00		
14	642942221XX1	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 včetně dodávky zárubně 145 x 230 x 16 cm PO	kus	4,00		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
15	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	223,36		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
16	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	223,36		
17	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	2 000,00		
18	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus mřížky 30/30	kus	4,00		
19	95-01	zednické výpomoci pro řemesla	hod	50,00		
20	95-02	zakrývání + likvidace	m2	138,15		
		podlahy.:(49,17+24,29)*1,2			88,15	
		rozvaděče.:50			50,00	
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
21	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	4,00		
		90/197,:4			4,00	
22	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2	kus	4,00		
23	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	7,20		
		1,8*4			7,20	
24	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	14,00		
		3,5*4			14,00	
25	976072221R00	Vybourání kov. komín. dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi cihl vybourání mřížek 30/30	kus	4,00		
26	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	223,36		
		149,9+49,17+24,29			223,36	
27	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	721,30		
		1,:30,5*3,67-3,4			108,54	
		2.D.:16,9*3,67-3,4			58,62	
		2.C.:16,6*3,67-3,4			57,52	
		4.C.:12*3,67-1,8-1,8-6,6			33,84	
		3.C.:17*3,67-1,8			60,59	

Slepý rozpočet

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLO	Rozpočet: 10001250
Objekt :	S02 REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN	REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	978059511R00	3.D.:21,5*3,67-2,9		76,01		
		4.D.:19,5*3,67-1,8		69,77		
		4.D1.:7,8*3,67-1,8-1,8		25,03		
		5.:67,6*3,67-1,8-2,9-10,2-1,8		231,39		
		Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 sokl šamotové cihly	m2	16,89		
29	978059531R00	4.C.:12*0,3		3,60		
		4.D.:19,5*0,3		5,85		
		4.D1.:7,8*0,3		2,34		
		3.C.:17*0,3		5,10		
		Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	6,66		
30	96-01	4.C.:1,33+2)*2		6,66		
		očistění + broušení stávajícího potěru, teraca	m2	151,90		
		19,95+19,97+23,65+6,72+24,73+7,42+49,46		151,90		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl: 31	99	Staveništní přesun hmot				
	999281111XX	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	30,22		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 32	725	Zařizovací předměty				
	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00		
33	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00		
Celkem za		725 Zařizovací předměty				
Díl: 34	767	Konstrukce zámečnické				
	767640019RA0	Montáž dveří kovových jednokřídlových	kus	5,00		
35	767640029RA0	1+2+1+1		5,00		
		Montáž dveří kovových dvoukřídl.	kus	4,00		
		3+1		4,00		
36	767-Z01	d+m větrací mřížka PZ ocel. plech 30/30 cm, dle PD Z1	ks	4,00		
37	767-Z02	dod. plech dveří 90/197 + kování,nátěr, dle PD Z2	ks	1,00		
38	767-Z03	dod. plech. dveří PO EW 30 D1+C 90/197 kování, samozavírač, nátěr dle PD, Z3	ks	2,00		
39	767-Z04	dod. plech. dveří dvoukřídl. PO EW 30 D1+C dle PD, 145/240 cm, kování, samozavírač, nátěr, koord,Z4	ks	4,00		
40	767-Z05	dod. plech. dveří 90/197, kování, nátěr, dle PD Z5	ks	1,00		
41	767-Z06	d+m vnitřní ocel. mříž, dveře vč. rámu 925/2000 mm kování, žárově zink. Z6	ks	1,00		
42	998767203XX	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2 148,00		
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl: 43	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	162,00		
44	771575014RAH	Dlažba do tmele 30 x 30 cm dlažba ve specifikaci	m2	151,90		
45	771-01	2.C.:19,95		19,95		
		4.C.:6,72		6,72		
		3.C.:19,97		19,97		
		5.:49,46		49,46		
		3.D.:23,65		23,65		
		4.D.:24,73		24,73		
		4.D1.:7,42		7,42		
		monáž soklík v= 10 cm	m	162,00		
46	771-02	16,6+12+17+67,6+21,5+19,5+7,8		162,00		
		d+m ukončující lišta sokl	m	170,10		
47	771-03	162*1,05		170,10		
		d+m přechodová lišta - chodba	m	1,00		
48	771-04	dodávka keramické dlažby slinuté, neglazované	m2	176,51		
49	771471810XX	(151,9+16,2)*1,05		176,51		
		demontáž sokl keramický, teraco	m	162,00		
50	998771203XX	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	2 401,90		
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl: 51	776	Podlahy povlakové				
	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou guma	m2	43,60		
		19,95+23,65		43,60		

Slepý rozpočet

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLO	Rozpočet: 10001250
Objekt :	S02 REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN	REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
52	777553020R00	Nátěr adhézní nesavého podkladu - penetrace	m2	151,90		
53	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm	m2	151,90		
					151,90	
54	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	330,23		
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				
Díl:	781	Obklady keramické				
55	781415014RAH	Obklad do tmele 20 x 15 cm obklad ve specifikaci	m2	6,66		
					6,66	
56	781-01	ukončující, rohová lišta	m	11,90		
					11,90	
57	781-02	dodávka vnitřních obkladů	m2	7,33		
					7,33	
58	998781203XX	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	91,20		
	Celkem za	781 Obklady keramické				
Díl:	783	Nátěry				
59	783851213R00	Nátěr stěn 2x + 1x email + 2x tmel akrylát pryskyřice	m2	721,31		
60	783851217R00	Nátěr stěn, napuštění	m2	721,31		
61	783220010RAA	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický základní, zárubní	m2	14,00		
					14,00	
62	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním, zárubně	m2	14,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
63	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba	m2	223,36		
					223,36	
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	M21	Elektromontáže				
64	M-01.1.1	výměna staničních akumulátorů - dle PD baterie s volným elektrolytem	ks	2,00		
		;1.1.;;Baterie s volným elektrolytem 108 článků 2V, typ OpZS 250 Ah, včetně stojanů a propoj. kabelů			2,00	
		ks.:2				
65	M-01.1.2	výměna staničních akumulátorů - dle PD demontáž stáv. akumulátorů	ks	2,00		
		;1.2.;; Demontáž stávajících akumulátorů a ekolog. likvidace,			2,00	
		ks.:2				
66	M-01.1.3	Výměna staničních akumulátorů dle PD montáž a zrovnání	ks	2,00		
		;Montáž a zprovoznění staničních akumulátorů			2,00	
		ks.:2				
67	M-02.2.1	Výměna nabíječů a hlavních rozvaděčů nouzového osvětlení dle PD, nabíječ staničních baterií	ks	2,00		
		;2.1.;;nabíječ staničních akumulátorových baterií 600x400x2000 mm				
		;-Vstupní napětí 3x400 VAC				
		;-výstupní napětí 0-300 VDC, 44A (při 250V 38,4A)				
		;-Na dveřích hlavní vypínač				
		;-Vstupní jištění;; Třípolový jistič 20A, charakteristika C				
		;-Výstupní jištění;; dvupolový odpojovač s patronami 50A gG				
		;-Signalizace lokálních stavů a funkcí;;porucha nabíječe, provoz z baterie, nízké napětí :2			2,00	
68	M-02.2.2	Výměna nabíječů a hlavních rozvaděčů nouzového osvětlení dle PD, hlavní rozvaděč nouzového osvětlení	ks	2,00		
		;2.2.;;Hlavní rozvaděč nouzového osvětlení			2,00	
		(HRNO-S-1-SC a HRNO-S-1-SD) v.č. 02-02 a v.č.02-03 :;2				
69	M-02.2.3	Výměna nabíječů a hlavních rozvaděčů nouzového osvětlení dle PD, demontáž stáv. rozvaděčů	ks	2,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLO	Rozpočet: 10001250
Objekt :	S02 REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN	REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
70	M-03.2.4	;2.3 ,;Demontáž stávajících rozvaděčů a nabíječe, ks.:2 výměna nabíječů a hlavních rozvaděčů nouzového osvětlení dle PD, montáž rozvaděčů a nabíječe ;Montáž rozvaděčů a nabíječe ks :2	ks	2,00	2,00	
71	M-03.3.1	Rekonstrukce elektroinstalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD, distribuční rozvaděč	ks	1,00	1,00	
72	M-03.3.10	3.1 : Distribuční rozvaděč RSNO-P-I.S.D-4 v.č. 02-04 :1 Rekonstrukce elektroinstalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD,krabicová rozvodka	ks	45,00	45,00	
73	M-03.3.11	3.10,;Krabicová rozvodka, na povrch, krytí IP54,;45 Rekonstrukce elektroinstalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD. drátěný kabelový žlab	m	50,00	50,00	
74	M-03.3.12	;3.11,;Drátěný kabelový žlab 50 x 30 mm m.:50	ks	25,00	25,00	
75	M-03.3.13	Rekonstrukce elektroinstalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD. nosník drátěného žlabu	ks	25,00	25,00	
76	M-03.3.14	;3.12,;Nosník drátěného kabelového žlabu 50 ks.:25	m	150,00	150,00	
77	M-03.3.15	Rekonstrukce elektroinstalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD, lišta vkladací	m	60,00	60,00	
78	M-03.3.16	;3.14,;Lišta vkladací na povrch, 20x20 mm m.:150	kpl	30,00	30,00	
79	M-03.3.17	rekonstrukce elektroinstalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD,drátěný kabel. žlab	ks	30,00	30,00	
80	M-03.3.18	;3.15,;Drátěný kabelový žlab 100x30 mm m,;60	ks	100,00	100,00	
81	M-03.3.19	Rekonstrukce elektroinstalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD, nosník kabel. žlabu	m	460,00	460,00	
82	M-03.3.2	;3.16,; Nosník drátěného kabelového žlabu 100 ks,;30	ks	7,00	7,00	
83	M-03.3.20	Rekonstrukce el. instalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD, spojka kabel. žlabu	m	250,00	250,00	
84	M-03.3.21	;3.17,;Konzola drátěného kabelového žlabu 100 ks,;30	kpl.	1,00	1,00	

Slepý rozpočet

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLO	Rozpočet: 10001250
Objekt :	S02 REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN	REKONSTRUKCE AKUMULÁTOROVEN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
85	M-03.3.22	rekonstrukce el. instalace zásuvkových a svět. obvodů dle PD, montážní práce ;3.22.Montážní práce na elektroinstalačních rozvodech kpl.:1	kpl.	1,00		
86	M-03.3.3	Rekonstrukce elektroinstalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD, tech. svítidlo ;3.3.;;Technické svítidlo v krytí IP se dvěma světelnými zdroji ;typu T26 xy 58 W s elektronickým předřadníkem, ;vrchní kryt z polykarbonátu, barva šedá, polykarbonátový ;difuzor s vnitřní prizmou, pro montáž zavěšení na řetízích délky 500 mm.;18	ks	18,00		
87	M-03.3.4	Rekonstrukce elektroinstalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD, tech. svítidlo ;3.4.;;Technické svítidlo v krytí IP65 s jedním světelným ;zdrojem typu T26 x 58W s elektroickým předřadníkem, ;vrchní kryt z polykarbonátu, barva šedá, polykarbonátový ;difuzor s vnitřní prizmou, pro montáž zavěšení na řetízích délky 500 mm.;1	ks	1,00		
88	M-03.3.5	Rekonstrukce elektroinstalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD, nouzové svítidlo ;3.5.;;Nouzové svítidlo pro provoz na centrální baterii ;v krytí IP65, polykarbonát, s piktografem, rozměry 350x100*91 mm se světelným zdrojem SW T16-MF.;20	ks	20,00		
89	M-03.3.6	Rekonstrukce elektroinstalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD, zásuvka 230V/16A ;3.6.;;zásuvka 230V/16A, na povrch, krytí IP 54, s víčkem, pro průběžnou montáž.;6	ks	6,00		
90	M-03.3.7	Rekonstrukce elektroinstalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD, ovladač tlačítkový ;3.7.;;Ovladač tlačítkový pro impulzní relé, na povrch, krytí IP 54.;4	ks	4,00		
91	M-03.3.8	Rekonstrukce elektroinstalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD, vypínač řazení 3.8.;;Vypínač řazení 1, na povrch, krytí IP54.;6	ks	6,00		
92	M-03.3.9	Rekonstrukce elektroinstalace zásuvkových a světelných obvodů dle PD, vypínač řazení 3.9.;;Vypínač řazení 6, na povrch, krytí IP54.;2	ks	2,00		
93	M-09.1.1	výrobní-dílenská dokumentace	ks	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
94	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	13,12		
95	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,12		
96	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	183,66		
97	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,12		
98	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	78,71		
99	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	13,12		
100	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	13,12		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				