

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet:	10001250 POV			
Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
S04	POV			
Stavba :	Název stavby :	SKP :		
10001250	STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOG.JANÁČKOVA DIVADL			
Projektant :	Počet měrných jednotek :			
Objednatel :	Náklady na MJ :		0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		10001250	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 % činí :		0 Kč	
DPH	21,0 % činí :		0 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč	

Poznámka :

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLOG.JA	Rozpočet :	10001250
Objekt :	S04 POV	POV	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	10001250 STAVEB. ÚPRAVY FASÁDY A TECHNOLO	Rozpočet: 10001250
Objekt :	S04 POV	POV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m <i>manipulační plochy.:21*9*0,2+21*10*0,2+18*12,5*0,2</i>	m3	124,80	124,80	
2	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině <i>manipulační plochy :624,00</i>	m2	624,00	624,00	
3	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním <i>manipulační plochy.:21*9+21*10+18*12,5</i>	m2	624,00	624,00	
4	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2 <i>manipulační plochy.:21*9+21*10+18*12,5</i>	m2	624,00	624,00	
5	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI <i>624*0,03</i>	kg	18,72	18,72	
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
6	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	624,00		
7	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.těžené tl.10 cm	m2	624,00		
8	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.10 cm	m2	624,00		
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 5		Komunikace				
9	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm <i>manipulační plochy.:624,00</i>	m2	624,00	624,00	
10	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 10 cm <i>manipulační plochy.:624</i>	m2	624,00	624,00	
11	584121111R00	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm <i>manipulační plochy.:624</i>	m2	624,00	624,00	
12	59381084	Panel silniční IZD 3/10 300x150x15 cm <i>624/4,5</i>	kus	138,67	138,67	
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
13	95-02	zakrytí manipulační plochy geotextilií + likvidace <i>25*5,5*1,2</i>	m2	165,00	165,00	
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998226011XX	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný	t	525,96		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
15	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	435,55		
16	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	6 097,73		
17	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	435,55		
18	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	435,55		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				