Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

evidovaný u Objednatele pod č. 2026/201-2

a u Zhotovitele pod č. 09-2025/dod2

kterým se mění Smlouva o dílo uzavřená dne 10. 2. 2026, evidovaná u Objednatele pod č. 2026/201 a u Zhotovitele pod č. 09-2025 (dále jen „Smlouva") a Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 uzavřený dne 25.8.2026 (dále jen „Dodatek č.1"), na realizaci stavby **„Tišnov Pod Květnicí – rekonstrukce vodovodu a kanalizace"**

I. Smluvní strany

1. Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

Sídlo:	nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
Kontaktní adresa:	nám. 5. května 1405, 666 02 Předklášteří
Statutární zástupce:	Tomáš Kříž, předseda svazku Aleš Navrátil, místopředseda svazku
IČ:	49457004
DIČ:	CZ49457004
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Jan Moronga, manažer svazku
e-mail:	moronga@svazvak-tisnov.cz
telefon:	+420 739 091 207

(dále jen „Zadavatel" nebo též „Objednatel")

2. MERTASTAV s.r.o.

Sídlo:	Štěpánovská, č.p. 1176, 666 02 Předklášteří
Statutární zástupce:	Oldřich Merta, jednatel Ing. Robert Billik, jednatel
e-mail:	mertastav@mertastav.cz
telefon:	+420 549 439 511
IČ:	26247461
DIČ:	CZ26247461
Bankovní spojení, č.ú.:	Česká spořitelna a.s., 793602/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Pavel Rajf
e-mail:	pavel.rajf@mertastav.cz
telefon:	+420 737 288 455

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 39729

(dále jen „Dodavatel" nebo též „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též „smluvní strany" a každý samostatně „smluvní strana")

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XXIV odst. 4 Smlouvy, dle kterého lze Smlouvu měnit a doplňovat pouze písemnými, oboustranně odsouhlasenými a průběžně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2").

2. V důsledku okolností, které Objednatel coby zadavatel Zakázky jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala v rámci Zakázky potřeba nepředvídatelných dodatečných stavebních prací, které se týkají rozšíření plnění zakázky o bourání a obnovení betonového krytu, který je vybudován jako statické zajištění desky. Současně byly zjištěny méněpráce v objektu Vedlejší a ostatní náklady. Veškeré vícepráce a méněpráce jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

III. Předmět dodatku Smlouvy

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna rozsahu díla specifikovaného v čl. IV. (Specifikace díla), a to rozšířením díla o vícepráce a méněpráce specifikovaných v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „vícepráce" a „méněpráce").

2. Cena za vícepráce činí **256.350,90 bez DPH** a cena za méněpráce činí **10.500,00 bez DPH**, v důsledku čehož se mění celková cena díla dle Smlouvy o dílo tak, že cena díla původně specifikována v **čl. VII. „Cena za provedení díla", odst. 1 Smlouvy nově činí:**

Realizace projektu	Cena (Kč)
Původní cena díla dle SoD bez DPH	**3 099 636,00**
ZL č. 1 – vícepráce – bourání a obnova betonového krytu	256 350,90
ZL č. 2 – méněpráce – VON	-10 500,00
Nově stanovená cena díla bez DPH	**3 345 486,90**
DPH 21 %	**702 552,25**
Nově stanovená cena díla včetně DPH	**4 048 039,15**

3. Cena za provedení díla se mění pouze a jedině v důsledku změny rozsahu díla rozšířením o vícepráce a méněpráce dle odst. 1 tohoto článku.

IV. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají nezměněna a v plné platnosti a účinnosti.

2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy.

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet více a méněprací

Příloha č. 2 – Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 3 – Změnový list č. 2 včetně položkového rozpočtu

Uzavření této smlouvy schválilo předsednictvo svazku dne 6. 10. 2026 usnesením č. 167/19/2026.

Objednatel

V Tišnově, dne 6.10.2026

.....

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Tomáš Kříž, předseda svazku

.....

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Aleš Navrátil, místopředseda svazku

Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko
Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČ: 49457004
DIČ: CZ49457004 ②

Zhotovitel

V Předklášteří, dne 14.10.2026

.....

MERTASTAV s.r.o.
Oldřich Merta, jednatel

MERTASTAV® s.r.o.
Štěpánovská 1176
666 02 Předklášteří

.....

MERTASTAV s.r.o.
Ing. Robert Billik, jednatel

Změnový list	č. 1
Stavba: „Tišnov Pod Květnicí – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ Tato změna byla provedena dle odstavce 6, §222 dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek	
Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko **Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o.**	**Datum:**
Část stavby: SO 01 – Rekonstrukce a prodloužení vodovodu, SO 02 – Rekonstrukce a prodloužení jednotné kanalizace	
Důvod změny: na stavbě byla cca ve staničení 19-45 m ve výkopu pod povrchem zjištěna betonová deska tl. 30 cm přes celou šířku komunikace, aby bylo možné položit kanalizaci a vodovod, musela být deska vybouraná a dle vyjádření statika opětně v původním rozsahu zabetonovaná	
Stav předpokládaný ZD: v zadávací dokumentaci nebylo uvažováno s bouráním a obnovy betonového krytu	
Ohodnocení změny:	
Cena za vícepráce	256.350,90 Kč
Celková cena	256.350,90 Kč
DPH:	53.833,69 Kč
Celková cena s DPH:	**310.184,59 Kč**
Přílohy ZL: položkový rozpočet, zápis z KD, vyjádření od statika-geotechnika	
ZL Vytvořil: Monika Dvořáková	**Datum:** 21 -09- 2026

Za zhotovitele:	Za objednatele:	Za autorský dozor:
Stavbyvedoucí: Ing. Ladislav Zavřel Datum: 21 -09- 2026 **Výrobní ředitel:** Ing. Pavel Rajf MERTASTAV® s.r.o. Štěpánovská 1176 666 02 Předklášteří -18- Datum: 21 -09- 2026	Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov IČO: 49457064 DIČ: CZ49457064 Datum: 21 -09- 2026 **Za technický dozor objednatele:** Milada Schneiderová Datum: 21 -09- 2026	Marcela Skřičková MARCELA SKŘÍČKOVÁ Jiraskova 514 666 01 Tišnov IČ: 01194593 Datum: 21 -09- 2026

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-09
Stavba: **Tišnov, ul.Pod Květnicí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace**

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 5. 2026

Zadavatel: IČ:
Svazek vodovodů a kanalizace Tišnovsko DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26247461
Mertastav s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**256 350,90**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**256 350,90**	**53 833,69**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**310 184,59**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25-09

Stavba: **Tišnov, ul.Pod Květnicí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace**

Místo: Datum: 19. 5. 2026

Zadavatel: Svazek vodovodů a kanalizace Tišnovsko Projektant:

Zhotovitel: Mertastav s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**256 350,90**	**310 184,59**	
ZL 01	**Změnový list č.1**	256 350,90	310 184,59	**STA**
ZL01a	**Bourání a obnova betonového krytu - kanalizace**	128 175,45	155 092,29	Soupis
ZL01b	**Bourání a obnova betonového krytu - vodovod**	128 175,45	155 092,29	Soupis

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Tišnov, ul.Pod Květnicí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Objekt:
ZL 01 - Změnový list č.1
Soupis:
ZL01a - Bourání a obnova betonového krytu - kanalizace

Místo: | Datum: 19. 5. 2026

Zadavatel: Svazek vodovodů a kanalizace Tišnovsko | Projektant:
Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o. | Zpracovatel: MERTASTAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**128 175,45**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				128 175,45	
	D	1	Zemní práce				112 320,00	
1	K	380311542.R00	Beton komplet. konstrukcí prostý C 16/20 do 30 cm	m3	9,750	4 920,00	47 970,00	RTS 25/II
	VV		obnova betonového krytu					
	VV		(25,0*3,9*0,3)*(1/3)		9,750			
4	K	96615.OA0	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	9,750	6 600,00	64 350,00	RTS 25/II
	VV		bourání betonového krytu					
	VV		(25,0*3,9*0,3)*(1/3)		9,750			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 855,45	
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	136,500	13,30	1 815,45	dle SoD
	VV		(58,5*7)*(1/3)		136,500			
6	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	19,500	350,00	6 825,00	dle SoD
	VV		(29,25*2)*(1/3)		19,500			
7	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	19,500	370,00	7 215,00	dle SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Tišnov, ul.Pod Květnicí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Objekt:
ZL 01 - Změnový list č.1
Soupis:
ZL01b - Bourání a obnova betonového krytu - vodovod

Místo:

Datum: 19. 5. 2026

Zadavatel: Svazek vodovodů a kanalizace Tišnovsko
Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel: MERTASTAV s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**128 175,45**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				128 175,45	
	D	1	Zemní práce				112 320,00	
1	K	380311542.R00	Beton komplet. konstrukcí prostý C 16/20 do 30 cm	m3	9,750	4 920,00	47 970,00	RTS 25/II
	VV		obnova betonového krytu					
	VV		(25,0*3,9*0,3)*(1/3)		9,750			
4	K	96615.OA0	Bourání konstrukcí z prostého betonu	m3	9,750	6 600,00	64 350,00	RTS 25/II
	VV		bourání betonového krytu					
	VV		(25,0*3,9*0,3)*(1/3)		9,750			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 855,45	
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	136,500	13,30	1 815,45	dle SoD
	VV		(58,5*7)*(1/3)		136,500			
6	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	19,500	350,00	6 825,00	dle SoD
	VV		(29,25*2)*(1/3)		19,500			
7	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	19,500	370,00	7 215,00	dle SoD

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY č. *09* dne *15.6.2026*	
STAVBA : „ **Tišnov, ul. Pod Květnicí- rekonstrukce vodovodu a kanalizace**	**SOD ze dne**
Místo: **Tišnov, ul. Pod Květnicí**	
Účast na KD – viz. prezenční listina	
Program jednání (úkoly, závěry): **1. Prohlídka stavby** **2. Kontrola stavu prací na stavbě** **3. Kontrola úkolů** **4. Nové úkoly**	
Rozdělovník: účastníci dle prezenční listiny	
Příští kontrolní den: pondělí 29.6. 2026 v 9hod – povede TDS	

I. BOZP stavby:

1. GD je povinen zajistit na stavbě dodržování bezpečnosti práce.
   T: trvalý O: GD

Postup prací na stavbě, porovnání s realizačním HMG:

1. **Provedené práce k datu KD :**
   - Předání staveniště GD proběhlo dne ***2.3.2026*** – viz. samostatný protokol o předání staveniště
   - Vytýčení stávajících IS – zajišťuje GD
   - Pasportizace staveniště + okolí stavby – fotodokumentace staveniště a okolí před zahájením stavby – zajišťuje GD
   - Proveden provizorní bypas vodovodu z PE 1“
   - Položena stoka Kv-K a Kv-1K , osazeny Š
   - Pokládá se vodovod PE100SDR11 90x8,2mm , od konc.H1, hotovo cca 110m (společný výkop s plynem- š mezi pažením1,3m)

II. Požadavky na projektovou dokumentaci:

1. *KD č.01: GD + TDS budou dle potřeby specifikovat požadavky na GP písemně emailem nebo telefonicky vždy v předstihu před KD + dle potřeby stavby. O: GD + TDS*

Kontrola úkolů:

KD č.01,2,3:

- *GD před zahájením stavby zajistil vytýčení veškerých IS v rámci staveniště od správců sítí – doklady od vytýčení předá TDS v kopii O: GD*

- *GD si zajistí odborného geodeta na veškeré geodetické práce. O. GD*
- *GD musí respektovat veškeré požadavky uvedené ve ve SP + PD + stanoviska DOSS ke stavbě.*
- *GD dodá aktualizovaný harmonogram- T: 16.3.2026*
- ***GD předloží prodlouženou pojistnou smlouvu (od 6/2026)***

KD č.04:

- *GD předložil CN na bypas, TDS a investor požadují úpravy*

KD č.05:

- *Asi od Š2 se ve výkopu vyskytují výběžky skály. GD dokumentuje a bude se řešit s investorem jako možné vícepráce*

KD č.06,07,08:

- *Cca mezi staničením 19-45m je ve výkopu pod žul. Kostkou drátkobetonová deska tl.30cm a geotextilie. GD dokumentuje a bude se řešit s investorem jako možné vícepráce. GD vznesl dotaz na f.Sasta , která v daném úseku dříve prováděla sanaci svahu, viz samost. mail- dle mailu ing.Špičky musi být bet. deska obnovena v celém rozsahu- do fakturace předpoklad 1/3 vodovod, 1/3 kanalizace, 1/3 plyn*
- *Cca ve staničení 160m byl učiněn archeologický nález, archeologová vyzvedli a jezdi stále na kontrolu*

Nové úkoly:

KD č.09:

- *Vodovod asi domu č 232 se ve výkopu vyskytují výběžky skály. GD dokumentuje a bude se řešit s investorem jako možné vícepráce*

Změny/Změnové listy:

1. *V případě, že se vyskytnou práce nad rámec SOD nebo méněpráce, bude zpracován ZL, podklady pro zpracování ZL zašle TDI v předstihu a dle potřeby. O: TDI + GD*

Úkoly stálé po doby realizace stavby:

- Pravidelné kontrolní dny na stavbě se budou konat vždy ***v pondělí v 9 hod na stavbě***, pokud nebude dohodnuto jinak. T: stálý O: všichni účastníci
- GD během celé realizace stavby zajistí na stavbě komplexně dodržování bezpečnosti práce na stavbě. T: stálý O: GD
- GD zajistí označení stavby dle stavebního zákona a dle požadavku INV a SÚ. T: stálý O: GD
- GD bude striktně dodržovat SP + PD jako celek. T: stálý O: GD
- TDS a investor požadují, aby veškeré standardy a zpřesnění technického řešení byly vždy předem předloženy investorovi + GP + TDS k odsouhlasení. Bez tohoto odsouhlasení nesmí dodavatel zahájit práce na daném stavebním oddílu stavby. T: stálý O: GD
- TDS požaduje aby GD průběžně každý měsíc předával TDS fotodokumentaci stavby , kterou si sám vede. Fotodokumentace bude vždy součástí soupisu provedených prací předkládanou měsíčně k odsouhlasení. T: každý měsíc O. GD
- TDS žádá, pokud nastanou ze strany GD požadavky na vícepráce či méně práce , tak se bude postupovat následně:

    - Pokud tato změna bude mít vliv na úpravu ceny bude ze strany GP zpracován VV na tuto změnu. Zajistí GP
    - GD zpracuje úpravu ceny a předloží TDS, dojde k diskuzi k ceně ze strany TDI+INV+GP a následně k odsouhlasení úpravy ceny.
    - Ze strany GD bude vydán tzv. ZL.

- Na každém KD bude provedena diskuze ohledně emailové korespondence v termínu mezí jednotlivými KD. T: stálý O: TDS
- Zápisy z KD se stávají automaticky nedílnou součástí stavebního deníku stavby, TDSvždy na KD provede kontrolu SD a vytrhne si první kopii SD. Při předání stavby bude požadován SD v originále - kopie bude vrácena GD
- Zápis je považovaný za odsouhlasený, pokud k němu žádná ze zúčastněných stran nevznesla připomínky do 2 pracovních dnů od jejího vydání.

Zpracoval: Schneiderová Milada TDS
V Tišnově 15.6.2026

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY č. *15* dne *31.8.2026*	
STAVBA : „ **Tišnov, ul. Pod Květnicí- rekonstrukce vodovodu a kanalizace**	**kolaudace**
Místo: **Tišnov, ul. Pod Květnicí**	**190kal.dnů od předání, tj.8.9.2026, dodatek do 16.10.2026**
Účast na KD – viz. prezenční listina	
Program jednání (úkoly, závěry): **1. Prohlídka stavby** **2. Kontrola stavu prací na stavbě** **3. Kontrola úkolů** **4. Nové úkoly**	
Rozdělovník: účastníci dle prezenční listiny	
Příští kontrolní den: pondělí 14.9. 2026 v 9 hod – povede TDS	

I. BOZP stavby:

1. GD je povinen zajistit na stavbě dodržování bezpečnosti práce.
   T: trvalý O: GD

Postup prací na stavbě, porovnání s realizačním HMG:

1. **Provedené práce k datu KD :**
   - Předání staveniště GD proběhlo dne ***2.3.2026*** – viz. samostatný protokol o předání staveniště
   - Vytýčení stávajících IS – zajišťuje GD
   - Pasportizace staveniště + okolí stavby – fotodokumentace staveniště a okolí před zahájením stavby – zajišťuje GD
   - Proveden provizorní bypas vodovodu z PE 1“
   - Položena stoka Kv-K a Kv-1K , osazeny Š
   - Položen vodovod Kv-V PE100SDR11 90x8,2mm , od konc.H1, hotovo cca 174m (společný výkop s plynem- š mezi pažením1,3m)
   - Položen vodovod KV-1-v PE100SDR11 63x5,8mm cca 30m
   - Vyměněny VP
   - Provedena nová betonová deska
   - Započaly práce na úpravě komunikace, v místě , kde byl ve vozovce štět , budou na požadavek města žulové kostky

II. Požadavky na projektovou dokumentaci:

1. *KD č.01: GD + TDS budou dle potřeby specifikovat požadavky na GP písemně emailem nebo telefonicky vždy v předstihu před KD + dle potřeby stavby. O: GD + TDS*

Kontrola úkolů:

KD č.01,2,3:

- *GD před zahájením stavby zajistil vytýčení veškerých IS v rámci staveniště od správců sítí – doklady od vytýčení předá TDS v kopii O: GD*
- *GD si zajistí odborného geodeta na veškeré geodetické práce. O. GD*
- *GD musí respektovat veškeré požadavky uvedené ve ve SP + PD + stanoviska DOSS ke stavbě.*
- *GD dodá aktualizovaný harmonogram- T: 16.3.2026*
- *GD předloží prodlouženou pojistnou smlouvu (od 6/2026)*

KD č.04:

- *GD předložil CN na bypas, TDS a investor požadují úpravy*

KD č.05:

- *Asi od Š2 se ve výkopu vyskytují výběžky skály. GD dokumentuje a bude se řešit s investorem jako možné vícepráce*

KD č.06,07,08:

- *Cca mezi staničením 19-45m je ve výkopu pod žul. Kostkou drátkobetonová deska tl.30cm a geotextilie. GD dokumentuje a bude se řešit s investorem jako možné vícepráce. GD vznesl dotaz na f.Sasta , která v daném úseku dříve prováděla sanaci svahu, viz samost. mail- dle mailu ing.Špičky musí být bet. deska obnovena v celém rozsahu- do fakturace předpoklad 1/3 vodovod, 1/3 kanalizace, 1/3 plyn*
- *Cca ve staničení 160m byl učiněn archeologický nález, archeologová vyzvedli a jezdí stále na kontrolu*

KD č.09:

- *Vodovod asi domu č 232 se ve výkopu vyskytují výběžky skály. GD dokumentuje a bude se řešit s investorem jako možné vícepráce*

KD č.10:

- *GD dle dohody s VAS provede opatření k tomu , aby voda v bypassu byla pitná*

KD č.14: Dle SOD předání díla do 8,9,2026- dodatek T: 16.10.2026

Nové úkoly:

KD č.15: GD neprodleně začne předávat doklady od vodovodu a kanalizace !!!!!!!

Změny/Změnové listy:

1. *V případě, že se vyskytnou práce nad rámec SOD nebo méněpráce, bude zpracován ZL, podklady pro zpracování ZL zašle TDI v předstihu a dle potřeby. O: TDI + GD*

Úkoly stálé po doby realizace stavby:

- Pravidelné kontrolní dny na stavbě se budou konat vždy ***v pondělí v 9 hod na stavbě***, pokud nebude dohodnuto jinak. T: stálý O: všichni účastníci
- GD během celé realizace stavby zajistí na stavbě komplexně dodržování bezpečnosti práce na stavbě. T: stálý O: GD
- GD zajistí označení stavby dle stavebního zákona a dle požadavku INV a SÚ. T: stálý O: GD
- GD bude striktně dodržovat SP + PD jako celek. T: stálý O: GD
- TDS a investor požadují, aby veškeré standardy a zpřesnění technického řešení byly vždy předem předloženy investorovi + GP + TDS k odsouhlasení.

Bez tohoto odsouhlasení nesmí dodavatel zahájit práce na daném stavebním oddílu stavby. T: stálý O: GD

- TDS požaduje aby GD průběžně každý měsíc předával TDS fotodokumentaci stavby , kterou si sám vede. Fotodokumentace bude vždy součástí soupisu provedených prací předkládanou měsíčně k odsouhlasení. T: každý měsíc O. GD
- TDS žádá, pokud nastanou ze strany GD požadavky na vícepráce či méně práce , tak se bude postupovat následně:

    - Pokud tato změna bude mít vliv na úpravu ceny bude ze strany GP zpracován VV na tuto změnu. Zajistí GP
    - GD zpracuje úpravu ceny a předloží TDS, dojde k diskuzi k ceně ze strany TDI+INV+GP a následně k odsouhlasení úpravy ceny.
    - Ze strany GD bude vydán tzv. ZL.

- Na každém KD bude provedena diskuze ohledně emailové korespondence v termínu mezí jednotlivými KD. T: stálý O: TDS
- Zápisy z KD se stávají automaticky nedílnou součástí stavebního deníku stavby, TDSvždy na KD provede kontrolu SD a vytrhne si první kopii SD. Při předání stavby bude požadován SD v originále - kopie bude vrácena GD
- Zápis je považovaný za odsouhlasený, pokud k němu žádná ze zúčastněných stran nevznesla připomínky do 2 pracovních dnů od jejího vydání.

Zpracoval: Schneiderová Milada TDS
V Tišnově 31.8.2026

Monika Dvořáková

Od: Zavřel Ladislav
Odesláno: čtvrtek 28. května 2026 15:55
Komu: Rajf Pavel; Monika Dvořáková
Předmět: FW: Tišnov Pod Květnicí

Přeposílám

From: spicka@statika-geotechnika.cz [mailto:spicka@statika-geotechnika.cz]
Sent: Thursday, May 28, 2026 9:21 AM
To: schneiderovam@centrum.cz; kalabek@sasta.cz; ondriskova@svazvak-tisnov.cz
Cc: Zavřel Ladislav <ladislav.zavrel@mertastav.cz>
Subject: RE: Tišnov Pod Květnicí

Dobrý den
Jedná se o pojížděnou část komunikačních ploch a z toho důvodu je pod dlažbou betonová deska. Tuto je nutné následně obnovit do původního stavu.

Děkuji.

S pozdravem

Ing. Martin Špička
STATIKA - GEOTECHNIKA
Sušilova 1393/90, Šlapanice, 664 51
IČ : 68014007, DIČ : CZ7309303793
mobil : +420 604 349 357
mail : spicka@statika-geotechnika.cz
web : https://statika-geotechnika.cz

From: schneiderovam@centrum.cz <schneiderovam@centrum.cz>
Sent: Wednesday, May 27, 2026 2:38 PM
To: spicka@statika-geotechnika.cz; kalabek@sasta.cz; ondriskova@svazvak-tisnov.cz
Cc: ladislav.zavrel@mertastav.cz
Subject: RE: Tišnov Pod Květnicí

Dobrý den,

Měla bych dotaz na část komunikace, kde jste realizovali zemní kotvy a opěrnou stěnu.

Pod stávající dlažbou je v celé šíři komunikace od opěrné zdi až po nemovitosti betonová deska z konstrukčního betonu (drátkobeton) o tloušťce 30 cm.

Bet. deska je výkopy kanalizace, vody a plynu rozbita, můj dotaz zní: Máme rozbít komplet a znovuobnovit nebo není nutné?

Moc vám děkuji

Změnový list	č. 2
Stavba: „Tišnov Pod Květnicí – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ Tato změna byla provedena dle odstavce 4, §222 dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek	
Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko **Zhotovitel: MERTASTAV s.r.o.**	**Datum:**
Část stavby: SO 01 – Rekonstrukce a prodloužení vodovodu	
Důvod změny: doměrkový list – odpočet nerealizovaných vedlejších nákladů	
Stav předpokládaný ZD:	

Ohodnocení změny:

Cena za méněpráce	10.500,00 Kč
Celková cena	- 10.500,00 Kč
DPH:	- 2.205,00 Kč
Celková cena s DPH:	**- 12.705,00 Kč**

Přílohy ZL: položkový rozpočet

ZL Vytvořil: Monika Dvořáková — **Datum:** 21 -09- 2026

Za zhotovitele:
Stavbyvedoucí:
Ing. Ladislav Zavřel

Datum: 21 -09- 2026

Výrobní ředitel:
Ing. Pavel Rajf

MERTASTAV® s.r.o.
Štěpánovská 1176
666 02 Předklášteří
-18-

Datum: 21 -09- 2026

Za objednatele:
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko
Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČO: 49457001

Datum: 21 -09- 2026

Za technický dozor objednatele:
Milada Schneiderová

Datum: 21 -09- 2026

Za autorský dozor:
Marcela Skřičková

MARCELA SKŘÍČKOVÁ
Jiráskova 514
666 01 Tišnov
IČ: 01194593

Datum: 21 -09- 2026

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-09
Stavba: **Tišnov, ul.Pod Květnicí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace**

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
Svazek vodovodů a kanalizace Tišnovsko DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26247461
Mertastav s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**-10 500,00**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**-10 500,00**	**-2 205,00**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**-12 705,00**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25-09

Stavba: **Tišnov, ul.Pod Květnicí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace**

Místo: Datum:

Zadavatel: Svazek vodovodů a kanalizace Tišnovsko Projektant:

Zhotovitel: Mertastav s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**-10 500,00**	**-12 705,00**	
ZL 05	**Změnový list č.5**	-10 500,00	-12 705,00	**STA**
ZL 05a	**méněpráce - VON**	-10 500,00	-12 705,00	Soupis

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Tišnov, ul.Pod Květnicí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Objekt:
ZL 05 - Změnový list č.5
Soupis:
ZL 05a - méněpráce - VON

Místo: | Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Svazek vodovodů a kanalizace Tišnovsko | Projektant:
Zhotovitel: Mertastav s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**-10 500,00**	
	D	D3	Ostatní náklady - jinde neuvedené				-4 000,00	
1	K	Pol10	Zajištění prostoru (kancelář, buňka) pro technický dozor investora (TDI), vč. vybavení a provozu.	Soubor	-1,000	4 000,00	-4 000,00	
	D	D4	Předání a převzetí díla - náklady jinde neuvedené				-6 500,00	
2	K	Pol22	Návrhy Provozních, Havarijních, a jiných řádů a předpisů a jejich odsouhlasení s pracovníky správními orgány - pro trvalý provoz (se zapracováním připomínek)	Soubor	-1,000	3 500,00	-3 500,00	
3	K	Pol23	Komplexní a technologické zkoušky dle příslušných ČSN, dále dle obecných podmínek technických specifikací a zápisů ve stavebních denících (např. zkoušky hutnění, provedení tlakové zkoušky, propláchnutí a desinfekce potrubí, kontrola funkčnosti armatur, apd.)	Soubor	-1,000	3 000,00	-3 000,00	

Svazek vodovo
Tišn
Nám. Míru 111
IČO: 4945700
DIČ: CZ4945700