



Smlouva o dílo č. 1/2016

uzavřená podle § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012/Sb.,
občanský zákoník v platném znění

I Smluvní strany a identifikační údaje stavby

Objednatel:

Název: GREEN MORAVIA s.r.o.
Sídlo: Velké náměstí 112/61, 767 01 Kroměříž
IČ: 63488124
DIČ: CZ63488124
Číslo účtu: ČS 1431862379/0800
Zápis: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka 21548,
Zastoupený: Ing. Pavlem Dohnalem,
jednatel společnosti
Tel.: 731 495 630
Email: p.dohnal@email.cz
(dále jen "objednatel")

Zhotovitel:

Název: ARCHIKA s.r.o.
Sídlo: Boršice 9, Boršice 687 09
IČ: 27715795
DIČ: CZ27715795
Číslo účtu: 212172760/0300
Zápis: C54106 u Krajského soudu v Brně
Zastoupený: Ing. Tomáš Frýbort
Tel.: 739491919
Email: tomas.frybort@archika.cz
(dále jen "zhotovitel")

1. Statutární zástupce zhotovitele prohlašuje, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného obdobného organizačního předpisu a platné právní úpravy je oprávněn tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. Objednatel prohlašuje, že je plně oprávněn tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.



2. Smluvní strany prohlašují, že základní údaje o nich uvedené v záhlaví smlouvy, jsou shodné s jejich skutečným označením dle právních a jiných listin. V době uzavření této smlouvy nebyl vůči žádnému uplatněn postup dle přísl. ust. zákona o konkursu a majetkovém vyrovnání a nebylo rozhodnuto o likvidaci.

3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků

4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy

Název veřejné zakázky:	B.j. 8 PB - PČB Hluk, 2. etapa, Antonínská 1557
Veřejnoprávní smlouva o umístění a provedení stavby:	Č. j. MěÚ H/0369/2016 spis. zn. /0098/2016
Místo stavby:	Hluk
Projektant:	Ing. Petr Seménka
Autorský dozor	Ing. Petr Seménka
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. Vít Borýsek
Technický dozor objednatele:	Ing. Pavel Dohnal
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasilání daňových dokladů:	Ing. Tomáš Frýbort
Osoba objednatele oprávněná schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:	Ing. Tomáš Frýbort



II. Předmět smlouvy a rozsah díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí, za podmínek stanovených touto smlouvou pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu (dále jen "dílo").

Název veřejné zakázky:

Bytový dům - 8 upravitelných bytů, 2.etapa, Antonínská 1557 Hluk

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
- c) geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu

ad a) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

- 1. kompletační s koordinační činností
- 2. geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby
- 3. vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby
- 4. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
- 5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., v platném znění, zejména nařízení vlády č. 591/2006., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích v plném znění
- 6. stavba bude označena v souladu s pravidly publicity MMR
- 7. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení a dokončení díla
- 8. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem
- 9. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- 10. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- 11. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
- 12. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
- 13. vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba
- 14. obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení
- 15. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení



16. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění (dále jen stavební zákon), a zajistit účast stavbyvedoucího
17. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění (dále jen "zákon o odpadech") a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení. Veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí objednatele
18. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
19. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění (dále jen "zákoník práce"), zákonem č.309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, a prováděcími předpisy
20. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
21. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č.9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
22. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
23. fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby
24. zajištění dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu
25. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy v platném znění a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli
26. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
27. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku
28. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
29. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce formou otevřeného řízení podle §27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, a ověřené projektové dokumentace zpracované panem Ing. Petrem Seménkou, Bratří Mrštíků 1770, 686 03 Staré Město (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, veřejnoprávní smlouvou o umístění a provedení stavby a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.



V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty:

SO 01 Bytový dům
SO 03 Přípojka vody
SO 04 Přípojka kanalizace
SO 05 Vsakovací zařízení
SO 06 Přípojka NN

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č.7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.

ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby a věcných práv do katastru nemovitostí v šesti vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD- 1x. pdf, 1x .dgn. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použit pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. Objednatel si dle § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů nevyhraduje požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.

3. **Změny díla:** Objednatel si vyhraduje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:

- a) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (měně práce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla
- b) v případě, že se na stavbě vyskytnou objektivní, věcně správné, nepředvídané práce (dodatečné stavební práce, dodávky a služby), které bude zadavatel písemně požadovat a tyto jsou nutné pro realizaci díla
- c) spolufinancování dotačních prostředků z rozpočtu ČR.

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.



4. V případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, je povinen postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

5. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

6. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (Obchodní název, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam subdodavatelů musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně předem písemně informovat a vyžádat si ke změně souhlas objednatele. Objednatel dá souhlas ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikace pouze za podmínky, že zhotovitel předloží spolu s informací o změně tohoto subdodavatele i doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, které byly prokazovány prostřednictvím tohoto subdodavatele. Objednatel může požadovat, aby zhotovitel vyhledal jiného subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen dostát svým závazkům.

Objednatel má právo zúčastnit se jednání se subdodavatelem o technických záležitostech díla. Objednatel má právo požadovat účast subdodavatele na kontrolním dni.

7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom svých povinností dle § 147a odst. 4 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, v platném znění. V souladu s tímto ustanovením zákona zhotovitel prohlašuje, že předloží včas a řádně objednateli seznam subdodavatelů podle ustanovení § 147a odst. 1 písm. c) zákona, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit seznam subdodavatelů podle předchozí věty nejpozději do 60 dnů od splnění této smlouvy. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, musí být přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

8. Jestliže na stavbě bude jiný subdodavatel, než subdodavatel uvedený v seznamu subdodavatelů nebo neposkytne doklady a informace dle § 147a zákona, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

9. V souladu s ustanovením § 46d zákona nesmí zhotovitel nebo osoba s ním propojená provádět technický dozor na stavbě.

10. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že

- a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádnou jinou dokumentaci, než dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatele
- b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, způsobilé ke kolaudaci, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho způsobilost ke kolaudaci a možnost řádného trvalého provozování.



III. Doba plnění

Termín zahájení doby plnění:	20.7.2016
Dílčí plnění:	dle harmonogramu postupu prací
Nejzazší termín k provedení prací a jejich fakturace ve výši dotace (4 800 000,- Kč s DPH)	12.12.2016
Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky:	31.12.2016
Zajištění dokladů k vydání kolaudačního rozhodnutí	31.1.2017

1. Zhotovitel je povinen při realizaci zohlednit jak klimatické podmínky, tak technologické postupy pro daný charakter stavebních prací
2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli harmonogram postupu prací ke schválení s ohledem na faktické datum uzavření smlouvy o dílo a předání staveniště (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Zhotovitel je povinen respektovat milníky stanovené objednatelem v zadávací dokumentaci, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu postupu prací a zhotovitel je povinen na požadavek objednatele přistoupit.
5. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu postupu prací musí být dodrženy milníky uvedené ve smlouvě o dílo, dále základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů, stavebních dílů a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na milníky.
6. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
7. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 1 týden předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.
8. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele (posunutí termínu ukončení zadávacího řízení), není možné posunout termín ukončení realizace SO 01 a celého díla.
9. Pro případ nepříznivých klimatických podmínek má objednatel nebo zhotovitel právo požadovat změnu termínu realizace díla, tj. prodloužení termínu dokončení díla o dobu shodnou s dobou, po kterou nebylo objektivně možné práce provádět, a po kterou by nebylo možné spravedlivě požadovat po zhotoviteli, aby v provádění díla pokračoval, nebo po objednateli, aby na provádění díla trval. Ustanovení o prodloužení termínu dokončení vlivem klimatických podmínek se nepoužije v případě, kdy zhotovitel měl, nebo mohl předpokládat, že takové klimatické podmínky nastanou a mohl nebo měl práce provést v termínu dřívejším. V tomto případě nemůže dojít k posunutí termínu dokončení díla a ani k prodloužení termínu milníku z důvodu příchodu zimního období.



10. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla.

11. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

12. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

5.270.223,- Kč (bez DPH)

(slovy: Pětmilionůdvěstěsedumdesáttisícdvěstědvacettri korun českých)

790.533,- Kč v Sazbě DPH 15 % a 0 Kč v Sazbě 21 % Kč DPH 21%

6.060.756,- Kč (včetně DPH)

(slovy: Šestmilionůšedesáttisícseumsetpadesátšest korun českých)

2. Cena byla stanovena na základě objednatelovým vypracovaného a zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méně práce". Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu čl. II této smlouvy

3. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve smlouvě o dílo.

5. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo je možné změnit v případě, že:

a) dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění



- b) v případě dodatečných, objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci
- c) v případě méně prací.

6. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle čl. II této smlouvy vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:

- a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhl. č. 230/2012 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel ocenil položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
- b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírůžku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu pro jednotlivé SO
- c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění
- d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit do 5 dnů od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce
- e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méně práce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně jako je uvedeno v písm. a)-d) tohoto odstavce.

7. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Za vícepráce se nepovažují práce vyvolané z důvodů a příčin ležících na straně zhotovitele. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlžením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

8. Zhotovitel je podle ustanovení 5 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.

9. Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací veřejné zakázky a jejím financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby objednateli tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do 31.12.2027.



V. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (díličí plnění) na základě díličích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla.

Zhotovitel je dále oprávněn fakturovat ucelené zcela zrealizované oddíly stavby i mimo pravidelný měsíční cyklus. Zhotovitel je povinen fakturovat i práce realizované k datu požadovanému objednatelům. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedení kontroly k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelům k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVII této smlouvy.

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit díličí daňový doklad na objednatel.

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

3. Díličí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.

4. V případě dodatku k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelům odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Daňové doklady musí být vystaveny v souladu s pravidly MMR.

6. Podle ustanovení § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, bude u stavebních a montážních prací uvedených v číselném kódu

klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění.



7. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání.
8. Zhotovitel je povinen předložit ke dni uzavření smlouvy o dílo platební kalendář, ve kterém budou uvedeny fakturované částky za provedené práce k jednotlivým milníkům dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci
9. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.
10. Cena za dílo je částečně hrazena z prostředků MMR. Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele s ohledem na požadavky poskytovatelů dotací.
11. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. 1. této smlouvy
12. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou o dílo.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
3. Geodetické zaměření staveniště a vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých objektů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za účasti osoby vykonávající autorský dohled a technického dozoru objednatele, na základě vytyčovacího výkresu na své náklady. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytyčení, osobou vykonávající autorský dohled a objednatelem. Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do odevzdání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být uzavřeno oplocením, osvětleno a zabezpečeno proti vniknutí třetích osob. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.
5. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést



poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.

6. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.

7. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi.

8. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele.

9. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

10. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady dopravní značení potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.

11. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.

12. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů v platném znění a zákona o obalech.

13. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.

14. Zhotovitel bude moci stavební práce provádět a dodržovat na staveništi pracovní dobu v pracovní dny od 7,00 hod. do 19,00 hod. a v sobotu od 8,00 hod. do 17,00 hod. Po tuto dobu lze v mezích platných právních předpisů provádět běžnou stavební činnost. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo na smluvní pokutu 10 000,- Kč/každý jednotlivý případ. V případě oprávněné stížnosti třetí osoby na práci mimo tento časový úsek, nebo mimo pracovní den, zvyšuje se tato smluvní pokuta na částku 20.000,- Kč v jednotlivém případě.

15. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatel, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

VII. Stavební deník (SD), kontrolní dny (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu 5 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.



2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působící-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpisy denních záznamů.

3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.

4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen nejpozději do 14-ti dnů od data odsouhlasení zápisu ve stavebním deníku.

5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.

6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za týden, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější subdodavatelé zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádali o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně statutární zástupci hlavních subdodavatelů zhotovitele.

VIII. Provádění dozoru nad plněním předmětu smlouvy

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:

- stavební deník
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, vztahující se ke stavbě
- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
- přehled a seznam provedených zkoušek.

2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a funkcí koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, a s rozsahem jejich oprávnění.



Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.

3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:

- a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby
- b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
- c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
- d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou
- e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
- i) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
- g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
- h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při přejímce díla
- i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele,

- zastavit práce v případech kdy:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

IX. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

2. Stavbyvedoucí zhotovitele nebo jeho oprávněný zástupce musí být na stavbě vždy dostupný. Za nepřítomnost stavbyvedoucího na stavbě je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každou jeho nepřítomnost pro nemožnost operativního rozhodování a soustavné kontroly ze strany objednatele.



3. Pokud se zhotovitel nedostaví na řádně svolaný kontrolní den, ač byl na tento přizván, je zhotovitel povinen za toto své porušení povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč.

4. Pracovníci, nebo subdodavatelé budou dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek na pracovišti, či pouhé donášení těchto na pracoviště, jakož i vstup na pod vlivem alkoholických nápojů nebo návykových látek. Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn požití alkoholických nápojů či jiných návykových látek zjišťovat pomocí dechových zkoušek na alkohol, které jsou povinni zástupci nebo zaměstnanci zhotovitele se podrobit. V případě pozitivního výsledku, nebo v případě odmítnutí dechové zkoušky budou pracovníci zhotovitele vykázáni ze stavby. Taková skutečnost se zároveň považuje za závažné porušení podmínek provádění díla. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 20 000 za každý jednotlivý případ. Oprávněným zástupcem objednatele k provedení zkoušky je technický dozor objednatele i sám objednatel. Dechovou zkoušku jsou oprávněni vyžadovat zejména technický dozor objednatele i sám objednatel.

5. Objednatel má právo požadovat u zhotovitele odvolání libovolné osoby zhotovitele, u které byla prokázána její nekompetentnost nebo nedbalost při plnění jejích povinností nebo jejíž přítomnost na staveništi je jinak objektivně nežádoucí. Řádně zdůvodněný požadavek na odvolání sdělí objednatel zhotoviteli písemně. Zhotovitel je povinen tomuto prokázanému požadavku bez zbytečného odkladu vyhovět. Každá takto odvolaná osoba musí být zhotovitelem bez zbytečného odkladu nahrazena jinou vhodnou osobou na celý zbytek stavby. Za každý jednotlivý případ porušení tohoto požadavku má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.

6. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou, projektovou dokumentací a veřejnoprávní smlouvou o umístění a provedení stavby.

7. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

8. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

9. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

10. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2626 a § 2627 občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.



Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací

11. Zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, a prováděcích předpisech splnit následující povinnosti:

- a) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
- b) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění)
- c) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

12. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.

13. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. Jakoukoli reklamu či identifikační tabule (o zhotoviteli, jeho subdodavatelích atp.) lze na staveništi (pracovišti) umístit pouze se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

X. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:

- a) projekt ve třech vyhotoveních v tištěné formě ke dni podpisu smlouvy o dílo
- b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního a vodoprávního řízení
- c) kopii pravomocné veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby
- d) staveniště ke dni zahájení provádění díla
- e) jméno technického dozoru objednatele a jejich oprávnění



XI. Předání a převzetí díla, provedení zkoušek

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

2. Přejímací řízení:

2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelům a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele.

2.3 Přejímací řízení je ukončeno předáním posledního dokladu souvisejícího s realizací nebo povolením užívání stavby a podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelům. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:

- a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření stavby a geometrického plánu
- b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních)
- c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a prováděcích předpisů, a obalů
- d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku
- e) protokol o zaškolení obsluhy
- f) stavební deník (deníky)
- g) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- h) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
- i) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací
- j) osvědčení o jakosti stavebních děl, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla



2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- a) dále o zhotoviteli (subdodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
- b) popis díla, která je odevzdáváno
- c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
- d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
- e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí odstraněných vad
- f) seznam předaných dokladů
- g) den, od kterého začne běžet záruční doba
- h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
- i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla objednatele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.



3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 stavebního zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:

- a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
- b) podmínky předčasného užívání
- c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
- d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.

3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

4. Individuální vyzkoušení:

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.

XII. Vlastnická práva a nebezpečí škody na díle

- 1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst. I občanského zákoníku vlastníkem stavby.
- 2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
- 3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli do 14 dnů od uzavření této smlouvy na kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně na pojistnou částku 5 mil. Kč a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
- 4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XIII. Odpovědnost za vady a záruční podmínky

- 1. Zhotovitel odpovídá zato, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené Obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů



předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržím nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí pro § 2630 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla (vady skryté). Objednatel je však povinen tyto bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit.

4. Délka záruky za jakost stavebních prací (SO) se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce 60 měsíců.

5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na zařízení a součásti, jež vyžadují běžnou údržbu a na spotřební materiál.

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:

- a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
- b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
- c) veškeré provedené montážní práce
- d) veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

XIV. Reklamáce

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamáce). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou emailu, faxem nebo písemně přijetí reklamáce a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamáce začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamáce.



3. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

XV. Smluvní sankce

Smluvní strany se dohodly, že:

- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla
- b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s nedodržením dílčích termínů dle schváleného harmonogramu postupu prací
- c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci převjímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě ve výši 1000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 10 000,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení



- g) zhotovitel zaplatí smluvní pokuty uvedené v jiných ustanoveních této smlouvy
 - h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 50 000,- Kč
 - i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 12 za každý jednotlivý případ ve výši 500 000,- Kč
 - j) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ 20 000,- Kč
 - k) pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména z důvodu nedodržení termínu pro provedení a fakturace prací ve výši dotace dle čl. III. této smlouvy nebo nestrpění finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu této smlouvy a dalších požadavků na zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši krácené dotace, která bude stanovena poskytovatelem dotace
 - l) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury.
2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
3. Smluvní strany se tímto dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě o dílo, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XVI. Zánik smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
2. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy nebo obchodních podmínek:



- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší jak 5 kalendářních dnů
 - b) delší jako 10-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla.
 - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací nebo veřejnoprávní smlouvou o umístění a provedení stavby a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
 - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele
 - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - i) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti
5. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
 - b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval
 - c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činnosti oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje dílčí konečnou fakturu";
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII této smlouvy

XVII. Spory

Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným soudem, přičemž



soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran obecný soud určený podle sídla objednatele.

XVIII. Dodatky a změny ve smlouvě

Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo.

XIX. Uveřejňování smlouvy, použití duševního vlastnictví

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

XX. Vyšší moc

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.
2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

XXI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy o dílo a prohlašuje, že tento návrh nezvýhodňuje objednatele.
2. Smluvní vztah upravený smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.



4. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.

5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklosti zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č.1 Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) pro Bytový dům - 8 upravitelných bytů, 2.etapa, Antonínská 1557 Hluk

Příloha č. 2 Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3 Platební kalendář a výše předpokládaná fakturace

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že listina smlouvy o dílo má prioritu před přílohami.

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná.

8. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.

9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Kroměříži, dne 14.7.2016

Za objednatele:

Ing. Pavel Dohnal, jednatel

GREEN MORAVIA, Velké náměstí 112/61, 767 01 Kroměříž, DIČ CZ63488124

GREEN MORAVIA s.r.o.

Velké nám. 112/61, 767 01 Kroměříž

IČ: 634 88 124, DIČ: CZ63488124

www.greenmoravia.eu

V Boršicích, dne. 10.6.2016

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Frýbort

jednatel společnosti, ARCHIKA, s.r.o.



Položkový rozpočet stavby

Datum: 10.6.2016

Stavba : PESE 21/16

B.j. 8 PB - PCB Hluk, 2.etapa, Antonínská 1557

Objednatel : GREEN MORAVIA s.r.o.
Velké náměstí 112/61
76701 Kroměříž

IČO : 63488124
DIČ : CZ63488124

Zhotovitel : ARCHIKA s.r.o.
Boršice 9
68709 Boršice

IČO : 27715795
DIČ : CZ27715795

Za zhotovitele :



Za objednatele :

GREEN MORAVIA s.r.o.
Velké nám. 112/61, 767 01 Kroměříž
IČ: 634 88 124, DIČ: CZ63488124
www.greenmorevia.eu

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		5 270 223,00
DPH	15 %		790 533,00
Základ pro DPH	21 %		0,00
DPH	21 %		0,00
Cena celkem za stavbu			6 060 756

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	79 350	69 000	0	10 350	1,3
01	SO 01 Bytový dům	5 699 283	4 955 898	0	743 385	94,0
03	SO 03 Přípojka vody	72 084	62 682	0	9 402	1,2
04	SO 04 Přípojka kanalizace	18 567	16 145	0	2 422	0,3
05	SO 05 Vsakovací zařízení	108 974	94 760	0	14 214	1,8
06	SO 06 Přípojka NN	82 499	71 738	0	10 761	1,4
Celkem za stavbu		6 060 756	5 270 223	0	790 533	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	21/16 Nabídkový	79 350	69 000	0	10 350	1,3
01	21/16 Nabídkový	5 699 283	4 955 898	0	743 385	94,0
03	21/16 Nabídkový	72 084	62 682	0	9 402	1,2
04	21/16 Nabídkový	18 567	16 145	0	2 422	0,3
05	21/16 nabídkový	108 974	94 760	0	14 214	1,8
06	21/16 Nabídkový	82 499	71 738	0	10 761	1,4
Celkem za stavbu		6 060 756	5 270 223	0	790 533	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
006	Vedlejší náklady	0,6	34 000	0	0	0	0
007	Ostatní náklady	0,7	35 000	0	0	0	0
1	Zemní práce	3,4	176 678	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	5,2	275 348	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	13,4	704 461	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	1,0	54 812	0	0	0	0

5	Komunikace	0,4	22 363	0	0	0	0
60	Úpravy povrchů vnitřní	0,4	19 167	0	0	0	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	0,3	16 463	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	4,2	221 388	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	4,8	253 495	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	1,1	56 834	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	2,3	0	118 888	0	0	0
713	Izolace tepelné	3,7	0	195 229	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace	7,4	0	389 064	0	0	0
730	Ústřední vytápění	5,5	0	292 269	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	5,5	0	287 499	0	0	0
763	Dřevostavby	1,6	0	82 579	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	1,0	0	50 901	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	4,7	0	248 908	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	7,0	0	368 637	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	1,0	0	51 088	0	0	0
769	Otvorové prvky z plastu	2,7	0	142 200	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	1,2	0	62 139	0	0	0
776	Podlahy povlakové	1,7	0	89 656	0	0	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	0,4	0	22 971	0	0	0
781	Obklady keramické	1,9	0	100 357	0	0	0
784	Malby	0,8	0	40 354	0	0	0
8	Trubní vedení	2,2	114 175	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	0,1	7 900	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0,3	18 189	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	0,3	15 990	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1,2	63 359	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,0	2 286	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	10,2	0	0	0	535 376	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	1,9	0	0	0	100 200	0
Celkem za stavbu		100,0	2 091 908	2 542 739	0	635 576	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	21/16	Nabídkový	JKSO	801.99
Objekt			SKP	
00	Vedlejší a ostatní náklady		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
PESE 21/16	B.j. 8 PB - PČB Hluk, 2.etapa, Antonínská 1557		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Petr SEMÉNKA		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	GREEN MORAVIA s.r.o.			
Dodavatel	ARCHIKA s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	69 000	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	69 000	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	69 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	69 000	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		69 000 Kč
DPH	15,0 %		10 350 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			79 350 Kč

Poznámka :

Stavba : PESE 21/16 B.J. 8 PB - PČB Hluk, 2.etapa, Antonínská 155		Rozpočet : 21/16
Objekt : 00 Vedlejší a ostatní náklady		Nabídkový

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
006 Vedlejší náklady	34 000	0	0	0	0
007 Ostatní náklady	35 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	69 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	69 000	0
Oborová přírážka	0	0,0	69 000	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	69 000	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	69 000	0
Zařízení staveniště	0	0,0	69 000	0
Provoz investora	0	0,0	69 000	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	69 000	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	69 000	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	PESE 21/16 B.j. 8 PB - PČB Hluk, 2.etapa, Antonínská	Rozpočet: 21/16
Objekt :	00 Vedlejší a ostatní náklady	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	006	Vedlejší náklady				
1	001R	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
		náklady spojené s případným vypracováním PD zařízení staveniště,:				
		zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování:				
		případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava				
		území:				
		pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení :				
		staveniště včetně oplocení:1		1,00		
2	002R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
		náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie:				
		spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště,				
		náklady:				
		na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou:				
		údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách				
		energií:1		1,00		
		včetně nákladů na zábor veřejného prostranství:				
3	003R	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich:				
		odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění:				
		zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště :				
		provozováno.:1		1,00		
4	004R	Kompletační činnost	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
		Koordinace stavebních prací generálním dodavatelem stavby.:1		1,00		
5	005R	Provoz investora	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
		Náklady spojené se zajištěním provozu investora v průběhu				
		realizace:1		1,00		
		stavby.:				
6	006R	Ztížené výrobní podmínky	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
		Ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby.:1		1,00		
		provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem:				
		požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.:				
		Práce pouze v pracovních dnech a pouze v době 6.00 - 22.00 hodin				
		!!!:				
Celkem za		006 Vedlejší náklady				34 000,00
Díl:	007	Ostatní náklady				
7	007R	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho:				
		projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních				
		značek:				
		a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich				
		údržba:				
		v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení				
		stavebních:				
		prací.:1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	PESE 21/16 B.j. 8 PB - PČB Hluk, 2.etapa, Antonínská	Rozpočet: 21/16
Objekt :	00 Vedlejší a ostatní náklady	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
8	008R	Pojištění dodavatele a pojištění díla náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla: či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek:1	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
9	009R	Geodetické práce (vytyčení stavby a inž.sítí) před zahájením stavby	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
10	010R	Geodetické práce - geometrický plán zaměření skut.provedení stavby :1 3x v tištěné formě + 1x v digitální formě na CD:	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
11	011R	Dokumentace skutečného provedení stavby 3 x tisk, 2 x CD	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
12	012R	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu komunikace, chodníky, zeleň:1	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
13	013R	Oddělovací geometrický plán po stavbě v potřebném množství včetně zajištění vkladu do kat.nemovitost	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
14	014R	Publicita velkoplošný billboard EU 1500x1000 mm - 1 kus:1 pamětní deska na fasádu 300x200 mm - 1 kus:	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
15	015R	Zajištění dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu Včetně zajištění všech potřebných podkladů dle podmínek stavebního:1 povolení. Povolení i vyjádření DOSS jsou součástí PD k provádění stavby.:	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
16	016R	Realizační dokumentace stavby SO 01 i ostatní SO:1	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
17	017R	Zajištění vydání povolení zvláštního užívání komunikace rozhodnutí o povolení ZUK:1 včetně úhrady poplatků:	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
18	018R	Vyhotovení realizační, dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba 1	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
19	019R	Zajištění rozboru vody s kladným výsledkem pro kategorii pitná voda včetně předání originálu protokolu o výsledcích měření:1	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
20	020R	Účast osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních i technických na pravidelných kontrolních prohlídkách stavby - min.1x týdně po celou: dobu výstavby dle obchodních podmínek:1	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
21	021R	Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování:1 revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN,; doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo vlastnostech: dle zákona č.22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích: předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání zadavateli:	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
22	022R	Zábor veřejného prostranství dle obchodních podmínek včetně poplatku a zajištění záboru pro potřeby stavby:1	soubor	1,00	500,00	500,00
23	023R	Zpracování plánu BOZP včetně proškolení všech osob	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	PESE 21/16 B.j. 8 PB - PČB Hluk, 2.etapa, Antonínská	Rozpočet: 21/16
Objekt :	00 Vedlejší a ostatní náklady	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1		1,00		
24	024R	Účast osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních i technických	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
		na mimořádných kontrolních prohlídkách stavby - dle potřeby po celou:				
		dobu výstavby dle obchodních podmínek:1		1,00		
	Celkem za	007 Ostatní náklady				35 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	21/16	Nabídkový	JKSO	801.99
Objekt			SKP	
01	SO 01 Bytový dům		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
PESE 21/16	B.j. 8 PB - PČB Hluk, 2.etapa, Antonínská 1557		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Petr SEMÉNKA		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	GREEN MORAVIA s.r.o.			
Dodavatel	ARCHIKA s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 849 321	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	2 542 739	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	563 838	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		4 955 898	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		4 955 898	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		4 955 898	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %	4 955 898 Kč	
DPH		15,0 %	743 385 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			5 699 283 Kč	

Poznámka :

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatele. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavatelů předložených cenových nabídek.

Cenový podklad :

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy RTS.

Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy RTS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cenovasoustava.cz.

Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden

Stavba :	PESE 21/16 B.j. 8 PB - PCB Hluk, 2.etapa, Antonínská 155	Rozpočet :	21/16
Objekt :	01 SO 01 Bytový dům	Nabídkový	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	152 801	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	269 695	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	704 461	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	54 812	0	0	0	0
5 Komunikace	1 773	0	0	0	0
60 Úpravy povrchů vnitřní	19 167	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	16 463	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	221 388	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	253 495	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	56 834	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	7 900	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	18 189	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	15 990	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	56 352	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	118 888	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	195 229	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	389 064	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	292 269	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	287 499	0	0	0
763 Dřevostavby	0	82 579	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	50 901	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	248 908	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	368 637	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	51 088	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	142 200	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	62 139	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	89 656	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	22 971	0	0	0
781 Obklady keramické	0	100 357	0	0	0
784 Malby	0	40 354	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	463 638	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	100 200	0
CELKEM OBJEKT	1 849 321	2 542 739	0	563 838	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	4 392 060	0
Oborová přírážka	0	0,0	4 392 060	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	4 392 060	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	4 392 060	0
Zařízení staveniště	0	0,0	4 955 898	0
Provoz investora	0	0,0	4 955 898	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	4 955 898	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	4 955 898	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	PESE 21/16 B.j. 8 PB - PČB Hluk, 2.etapa, Antonínská	Rozpočet: 21/16
Objekt :	01 SO 01 Bytový dům	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	Nezatř.PC01	Inženýrsko geologický průzkum posouzení základové spáry	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
		předpokládá se hodnota R(d _l) = 150 kPa:1		1,00		
2	Nezatř.PC02	Odvod ornice na meziskládku zhotovitele	m3	116,40	45,00	5 238,00
		odvoz na meziskládku zhotovitele - ornice:582*0,2		116,40		
3	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	116,40	20,00	2 328,00
		tl.200 mm:582*0,2		116,40		
4	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	402,00	35,00	14 070,00
		HTÚ - stavební suť se zeminou:402		402,00		
5	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	79,91	95,00	7 591,77
		rýhy od úrovně -1,390 m:				
		z.s.-2,450 m:(17,2+16,15)*2*1,05*1,06		74,24		
		5,1*1,05*1,06		5,68		
6	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	79,91	5,00	399,57
7	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m uložení na pozemku do násypů	m3	79,91	10,00	799,13
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	402,00	80,00	32 160,00
		HTÚ - stavební suť se zeminou:402		402,00		
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2 010,00	5,00	10 050,00
		402*5		2 010,00		
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	79,91	10,00	799,13
11	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 103% PS	m3	79,91	30,00	2 397,40
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	3,98	35,00	139,37
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		č.101:3,62*1,1		3,98		
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	263,62	35,00	9 226,55
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		zásypy mezi základy v.990 mm:16,065*16,9*0,99		268,78		
		-1,8*2,9*0,99		-5,17		
14	181101101R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, bez zhuštění	m2	313,90	3,00	941,70
		17,2*18,25		313,90		
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 zemina promísená se suti	m3	402,00	5,00	2 010,00
		402		402,00		
16	59691002.A	Recyklát betonový fr.16 - 32 mm	t	260,94	130,00	33 922,80
		tl.490 mm:266,27*0,49*2		260,94		
17	59691003.A	Recyklát betonový fr. 32 - 120 mm	t	7,96	130,00	1 035,32
		3,982*2		7,96		
18	59691003.A	Recyklát betonový fr. 32 - 120 mm	t	213,02	130,00	27 692,08
		tl.400 mm:266,27*0,4*2		213,02		
Celkem za		1 Zemní práce				152 800,83
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
19	212753116R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160,bez lože	m	2,00	5,00	10,00
		připojka vody - prostup přes základy:2		2,00		
20	215901101RT5	Zhuštění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	313,90	45,00	14 125,50
		17,2*18,25		313,90		
21	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	26,63	540,00	14 378,58
		pod P.B. tl.100 mm:266,27*0,1		26,63		
22	274272140RTX	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic betonem C 20/25 - XC1, výška 1200 mm	m2	71,62	840,00	60 157,44

Položkový rozpočet

Stavba :	PESE 21/16 B.j. 8 PB - PČB Hluk, 2.etapa, Antonínská	Rozpočet: 21/16
Objekt :	01 SO 01 Bytový dům	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(16,64+16,9)*2*1,2		80,50		
		1,8*2*1,2		4,32		
		odpočet pozn.1:-1*1,2*11		-13,20		
23	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	62,42	2 060,00	128 591,17
		XC2, výška 800 mm, ZP1 a ZP2:(17,2+16,15)*2*1,05*0,8*1,035		57,99		
		5,1*1,05*0,8*1,035		4,43		
24	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	3,96	2 060,00	8 157,60
		v úrovni bednicích tvárníc š.1000 mm:1*0,3*1,2*11		3,96		
25	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení	m2	39,60	210,00	8 316,00
		v úrovni bednicích tvárníc š.1000 mm:1,5*1,2*2*11		39,60		
26	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	39,60	45,00	1 782,00
27	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	1,53	22 300,00	34 103,39
		ZP1 + ZP2 - viz výpis výztuže, včetně výztuže bednicích tvárníc:1,416*1,08		1,53		
28	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	2,00	36,72	73,44
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				269 695,12
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
29	Nezatř.PC01	Dřevěné výztuhy příček D+M	m2	124,07	30,00	3 722,00
		dřevoštěpkové desky II.20 mm, vzdálenost mezi profily max 400 mm:				
		viz půdorys 1.NP - legenda č.1, koupelny:				
		č.105:5,15*2,65-1,93*2,06		9,67		
		č.108:9,86*2,65-1,93*2,06		22,15		
		č.111:7,2*2,65-1,93*2,06		15,10		
		č.114:7,2*2,65-1,93*2,06		15,10		
		č.117:7,2*2,65-1,93*2,06		15,10		
		č.120:7,2*2,65-1,93*2,06		15,10		
		č.123:9,86*2,65-1,93*2,06		22,15		
		č.126:5,15*2,65-1,93*2,06		9,67		
30	311271186R00	Zdivo z tvárníc porobeton. pero - drážka tl. 25 cm	m2	187,75	760,00	142 689,77
		(16,415*2+7,1*2+6,4)*2,75		146,93		
		17,5*2,75+4,31*1,5*2+4,063*2,2*2+3,6*1,5		84,33		
		odpočet otvorů:-(1,2*1,75*16+1,5*2,4)		-37,20		
		odpočet překladů:-(1,5*0,25*16+2,1*0,15)		-6,32		
31	317168132R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1500 mm	kus	48,00	230,00	11 040,00
		R1:48		48,00		
32	317351107R00	Bednění překladů - zřízení	m2	1,13	240,00	270,00
		V2 - podhled:1,5*0,75		1,13		
33	317351108R00	Bednění překladů - odstranění	m2	1,13	40,00	45,00
34	317941123RU3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu U č.16	t	0,09	21 000,00	1 791,30
		V2:78,96*1,08*0,001		0,09		
35	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30	m3	2,41	2 580,00	6 204,90
		S1:0,25*0,25*2,75*11		1,89		
		S2:0,25*0,25*2,25*2		0,28		
		S3:0,25*0,25*3,73		0,23		
36	331351101RT1	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení bednicí materiál prkna	m2	38,48	240,00	9 235,20
		S1:0,5*2*2,75*11		30,25		
		S2:0,5*2*2,25*2		4,50		
		S3:0,5*2*3,73		3,73		
37	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	38,48	35,00	1 346,80

Položkový rozpočet

Stavba :	PESE 21/16 B.j. 8 PB - PCB Hluk, 2.etapa, Antonínská	Rozpočet: 21/16
Objekt :	01 SO 01 Bytový dům	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R)	t	1,02	23 400,00	23 907,78
		S1:0,072*11*1,08		0,86		
		S2:0,045*2*1,08		0,10		
		S3:0,064*1*1,08		0,07		
39	342261113RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.8 cm	m2	24,46	580,00	14 184,48
		zádveři:1,5*3,22*8-0,9*1,97*8		24,46		
40	342261113RS3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm desky standard impreg.tl. 12,5 mm,minerál tl. 8 cm	m2	91,07	650,00	59 194,72
		koupelny:4,77*3,22*8		122,88		
		odpočet pouzdro:-1,93*2,06*8		-31,81		
41	342262111RS1	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.155 mm desky standard tl.12,5 mm, izol minerál tl. 2x4 cm	m2	147,69	960,00	141 777,98
		zádveři, pokoje:4,625*3,22*6+5,63*3,22*4-0,9*1,97*8		147,69		
42	342262111RS3	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.155 mm desky standard impr.tl.12,5 mm, minerál tl.2x4 cm	m2	116,15	1 060,00	123 114,12
		koupelny:(0,65*2+7,48*4+2,425*2)*3,22		116,15		
43	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	299,33	440,00	131 705,20
		č.102-127:255,57		255,57		
		odpočet koupelny:5,47*8		43,76		
44	342264051RT4	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	43,76	480,00	21 004,80
		koupelny:5,47*8		43,76		
45	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	m2	43,76	25,00	1 094,00
46	342266111RU9	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	28,89	420,00	12 132,96
		koupelny:2,3*(1,42+0,15)*8		28,89		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				704 461,02
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
47	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	3,86	2 580,00	9 957,25
		V1:0,25*0,25*29,3		1,83		
		V2:0,25*0,375*2,1		0,20		
		V3:0,25*0,25*29,3		1,83		
48	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	60,70	215,00	13 050,50
		V1:29,3*0,5*2		29,30		
		V2:2,1*0,5*2		2,10		
		V3:29,3*0,5*2		29,30		
49	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	60,70	45,00	2 731,50
50	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	1,30	22 400,00	29 072,96
		V1:0,592*1,08		0,64		
		V2:17,77*1,08*0,001		0,02		
		V3:0,592*1,08		0,64		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				54 812,21
Díl: 5	Komunikace					
51	564851111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	3,62	95,00	343,90
		č.101:3,62		3,62		
52	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	3,62	160,00	579,20
		č.101:3,62		3,62		
53	592451170	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	3,73	227,95	849,93
		3,62*1,03		3,73		
	Celkem za	5 Komunikace				1 773,03

Položkový rozpočet

Stavba :	PESE 21/16 B.j. 8 PB - PČB Hluk, 2.etapa, Antonínská	Rozpočet: 21/16
Objekt :	01 SO 01 Bytový dům	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 60		Úpravy povrchů vnitřní				
54	602015172R00	Omlítka štuková vnitřní, štuk ručně tl.2 mm viz pol.61248-1211:131,49	m2	131,49 131,49	85,00	11 176,65
55	602015187RT6	Omlítka stěn tenkovrstvá silikonová zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm viz pol.62231-1525:26,7471	m2	26,75 26,75	210,00	5 616,89
56	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omlítce viz pol.61248-1211:131,49	m2	131,49 131,49	15,00	1 972,35
57	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omlítce	m2	26,75	15,00	401,21
Celkem za		60 Úpravy povrchů vnitřní				19 167,10
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
58	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 1,5*2,4+1,2*1,75*16	m2	37,20 37,20	25,00	930,00
59	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky 6,3+4,7*16	m	81,50 81,50	25,00	2 037,50
60	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu pod obklady v.2100 mm: č.105:8,71 č.108:0 č.111:0 č.114:4,93 č.117:4,93 č.120:0 č.123:0 č.126:8,71	m2	27,28 8,71 4,93 4,93 8,71	85,00	2 318,80
61	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu s.v.2650 mm, včetně špalet otvorů: č.102:4,25 č.103:6,6 č.105:2,25 č.106:20,31 č.109:8,08 č.112:8,08 č.114:1,29 č.115:20,31 č.117:1,29 č.118:20,31 č.121:8,08 č.124:8,08 č.126:2,25 č.127:20,31	m2	131,49 4,25 6,60 2,25 20,31 8,08 8,08 1,29 20,31 1,29 20,31 8,08 8,08 2,25 20,31	85,00	11 176,65
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				16 462,95
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
62	Nezatř.PC01	Šambrána z EPS tl. do 30 mm š.100 mm D+M výzt.stěrka, omlítka okna - parapet:2,9*8 ostění:1,75*16	m	51,20 23,20 28,00	110,00	5 632,00
63	Nezatř.PC02	Šambrána z EPS tl. do 30 mm š.300 mm D+M výzt.stěrka, omlítka okna - ostění:1,75*8	m	19,40 14,00	110,00	2 134,00

Položkový rozpočet

Stavba :	PESE 21/16 B.J. 8 PB - PČB Hluk, 2.etapa, Antonínská	Rozpočet: 21/16
Objekt :	01 SO 01 Bytový dům	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dveře - ostění:2,7*2		5,40		
64	Nezatř.PC03	Zakřivená šambrána z EPS tl. do 30 mm š.100-300 mm D+M	m	23,20	150,00	3 480,00
		výzt.stěrka, omítka:				
		okna:2,9*8		23,20		
65	Nezatř.PC04	Navzorkování fasády před realizací dle požadavku na výkrese pohledů	soubor	1,00	100,00	100,00
		1		1,00		
66	Nezatř.PC05	Odrhová zkouška před aplikací ETICS	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
		1		1,00		
67	Nezatř.PC06	Grafické prvky na fasádě	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
		1		1,00		
68	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	37,20	25,00	930,00
		1,5*2,4+1,2*1,75*16		37,20		
69	622311135RT3	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl.160 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2	m2	196,01	760,00	148 966,23
		od úrovně +0,155 m:				
		JV pohled:16,98*2,62		44,49		
		-1,2*1,75*8		-16,80		
		SZ pohled:16,98*2,62		44,49		
		-1,2*1,75*8		-16,80		
		SV pohled:7,6*2,62*2+5,9*2,62		55,28		
		-1,5*2,4		-3,60		
		JZ pohled:17,5*3,25+17,82*3,6/2		88,95		
70	622311150RT3	Povrchová úprava ostění KZS s EPS s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2	m2	13,04	240,00	3 129,60
		Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.				
		6,3*0,16+4,7*0,16*16		13,04		
71	622311515R00	Izolace suterénu XPS tl. 160 mm, bez PÚ	m2	100,47	380,00	38 179,97
		od -1,600 m po U.T.:				
		JV pohled:16,96*1,165		19,76		
		SZ pohled:16,96*1,5		25,44		
		JZ pohled:17,5*1,432		25,06		
		SV pohled:21,1*1,432		30,22		
72	622311525RV1	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	26,75	595,00	15 914,52
		od U.T. po +0,155 m:				
		JV pohled:16,98*0,59		10,02		
		SZ pohled:16,98*0,255		4,33		
		JZ pohled:17,5*0,422		7,39		
		SV pohled:7,6*0,37+7,6*0,2+4,4*0,155		5,01		
73	622311563R00	Zateplovací systém ETICS, parapet, XPS tl. 30 mm	m2	3,07	300,00	921,60
		1,2*16*0,16		3,07		
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						221 387,92
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
74	631312411R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10	m3	3,77	2 100,00	7 915,95
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		pod pásy tl.50 mm:(17,2+16,15)*2*1,05*0,05		3,50		
		5,1*1,05*0,05		0,27		
75	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	51,67	2 260,00	116 776,01
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		ZD1 tl.180 mm:16,64*17,5*0,18		52,42		

Položkový rozpočet

Stavba :	PESE 21/16 B.J. 8 PB - PCB Hluk, 2.etapa, Antonínská	Rozpočet: 21/16
Objekt :	01 SO 01 Bytový dům	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-1,8*2,3*0,18		-0,75		
76	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	103,34	30,00	3 100,25
		51,6708*2		103,34		
77	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	35,94	80,00	2 875,20
		ZD1:(16,64+17,5)*2*0,5		34,14		
		1,8*0,5*2		1,80		
78	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	35,94	10,00	359,40
79	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	2,09	20 800,00	43 492,80
		ZD1:2,091		2,09		
80	632441045RT3	Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl.50 mm samonivelační potěr	m2	80,77	280,00	22 615,60
		P01 - chodba:30,79		30,79		
		P02 - úklid, koupelny:6,22+5,47*8		49,98		
81	632441047RT3	Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl.60 mm samonivelační potěr	m2	174,80	295,00	51 566,00
		P03 - zádveří:3,7*8		29,60		
		pokoje:18,15*8		145,20		
82	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlepu	m2	255,57	15,00	3 833,55
		80,77+174,8		255,57		
83	632451022R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	4,80	200,00	960,00
		parapety:1,2*0,25*16		4,80		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				253 494,76
Díl: 64	Výplně otvorů					
84	642941211RT4	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK jednostranné pouzdro 900/1970 mm	kus	8,00	6 200,00	49 600,00
		D7:8		8,00		
85	648952421R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm	m	19,20	100,00	1 920,00
		P1:19,2		19,20		
86	607800283	Parapet interiéru š. 300 mm dekor dřevotřísky s laminátem	m	20,16	263,58	5 313,77
		19,2*1,05		20,16		
Celkem za		64 Výplně otvorů				56 833,77
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
87	Nezatř.PC01	PHP práškový, 6 kg, Z1A D+M	ks	2,00	1 500,00	3 000,00
88	Nezatř.PC02	Autonomní hlásič kouře D+M dle ČSN EN 14604	ks	9,00	500,00	4 500,00
89	Nezatř.PC03	Bezpečnostní tabulky D+M dle TZ - PBŘ - bod 0)	soubor	1,00	400,00	400,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				7 900,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
90	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	165,59	30,00	4 967,82
		Včetně kotvení lešení.				
		fasáda - JV pohled:(16,98+2,4)*1,4		27,13		
		SV pohled:(17,82+2,4)*1,4		28,31		
		SZ pohled:(16,98+2,4)*1,1		21,32		
		JZ pohled:(17,82+2,4)*3,8+8*1,5		88,84		
91	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	68,00	35,00	2 380,00
		Včetně kotvení lešení.				
		vyzdívka štítu:17*4		68,00		
92	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	165,59	20,00	3 311,88
93	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	68,00	20,00	1 360,00
94	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	165,59	10,00	1 655,94
95	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	68,00	10,00	680,00
96	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	255,57	15,00	3 833,55

Položkový rozpočet

Stavba :	PESE 21/16 B.j. 8 PB - PČB Hluk, 2.etapa, Antonínská	Rozpočet: 21/16
Objekt :	01 SO 01 Bytový dům	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		podhledy - č.102-127:255,57		255,57		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				18 189,19
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
97	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	302,58	35,00	10 590,43
		16,98*17,82		302,58		
98	953761161R00	Odvětrání troubami z PVC, svislé, Js 100 mm	m	22,50	240,00	5 400,00
		odvětrání koupelen:3,5*6+0,75*2		22,50		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				15 990,43
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
99	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1 024,59	55,00	56 352,36
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				56 352,36
Díl: 711		Izolace proti vodě				
100	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	287,06	15,00	4 305,90
		16,64*17,5		291,20		
		-1,8*2,3		-4,14		
101	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	25,27	15,00	379,08
		vytažení izolace na zdívo v.400 mm:63,18*0,4		25,27		
102	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. asf.páso typu S tl.4 mm	m2	287,06	190,00	54 541,40
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.				
103	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. asf.páso typu S tl.4 mm	m2	25,27	205,00	5 180,76
104	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	192,73	15,00	2 890,95
		úklid:6,22		6,22		
		vytažení 100 mm:9,1*0,1		0,91		
		koupelny:5,47*8		43,76		
		vytažení 2100 mm:17,73*8		141,84		
105	711212001RT2	Hydroizolační povlak - nátěr proti vlhkosti	m2	141,84	180,00	25 531,20
		stěny - koupelny:17,73*8		141,84		
106	711212012RT3	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou pružná hydroizolace	m2	57,61	245,00	14 114,45
		úklid:6,22		6,22		
		vytažení 100 mm:9,1*0,1		0,91		
		koupelny:5,47*8		43,76		
		vytažení 100 mm:8,4*0,1*8		6,72		
107	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna š. 100 mm	m	76,30	55,00	4 196,50
		úklid:9,1		9,10		
		koupelny:8,4*8		67,20		
108	711212602RT2	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna vnější, vnitřní roh	kus	36,00	30,00	1 080,00
		úklid:4		4,00		
		koupelny:4*8		32,00		
109	711823121RT5	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie N8	m2	101,39	55,00	5 576,46
		ochrana XPS pod terénem, skl. S03:				
		JV pohled:16,96*1,165		19,76		
		SZ pohled:16,96*1,5		25,44		
		JZ pohled:17,82*1,432		25,52		
		SV pohled:21,42*1,432		30,67		
110	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	2,42	450,00	1 091,00

Položkový rozpočet

Stavba :	PESE 21/16 B.J. 8 PB - PČB Hluk, 2.etapa, Antonínská	Rozpočet: 21/16
Objekt :	01 SO 01 Bytový dům	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				118 887,70
Díl:	713	Izolace tepelné				
111	Nezatř.PC01	Izolační pouzdro z minerální vaty tl.50 mm D+M	m	18,60	55,00	1 023,00
		odvětrání PVC DN 100:3*6+0,3*2		18,60		
112	713111121R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem	m2	809,30	35,00	28 325,33
		podhledy:(17*16,165-1,8*2,8)*3		809,30		
113	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	255,57	20,00	5 111,40
		P01 - chodba:30,79		30,79		
		P02 - úklid, koupelny:6,22+5,47*8		49,98		
		P03 - zádveří:3,7*8		29,60		
		pokoje:18,15*8		145,20		
114	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie	m2	255,57	25,00	6 389,25
		P01 - chodba:30,79		30,79		
		P02 - úklid, koupelny:6,22+5,47*8		49,98		
		P03 - zádveří, pokoje:3,7*8+18,15*8		174,80		
115	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3	41,71	1 638,00	68 319,34
		tl.160 mm:(30,79+6,22+43,76+29,6+145,2)*0,16*1,02		41,71		
116	63151374.A	Deska z minerální plsti tl. 1200x600x100 mm	m2	550,31	88,69	48 807,03
		lambda = 0,036 W/m.K, podhledy:2*269,76*1,02		550,31		
117	63151377.A	Deska z minerální plsti tl. 1200x600x160 mm	m2	275,16	130,00	35 770,18
		lambda = 0,036 W/m.K, podhledy:269,76*1,02		275,16		
118	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	4,24	350,00	1 483,07
	Celkem za	713 Izolace tepelné				195 228,59
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
119	Nezatř.PC01	Zdravotechnika D+M viz příloha samostatný rozpočet	soubor	1,00	389 064,00	389 064,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				389 064,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				
120	Nezatř.PC01	Vytápění D+M viz příloha samostatný rozpočet	soubor	1,00	290 769,00	290 769,00
121	Nezatř.PC02	Stavební výpomoci D+M včetně dodávky materiálu	hod	6,00	250,00	1 500,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				292 269,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
122	Nezatř.PC01	Konstrukce krovu D+M příhradové dřevěné vazníky	m2	334,37	710,00	237 403,84
		kompletní provedení - výroba, impregnace, doprava, montáž.:				
		mechanismy, kotvení, zavětrování:				
		viz v.č.D1.1.03 - schema krovu:				
		půdorysná plocha :17,58*19,02		334,37		
123	Nezatř.PC02	Krovu - statický výpočet, výrobní a montážní PD	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
		1		1,00		
124	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	352,80	82,00	28 929,60
		výměna střechy:352,8		352,80		
125	762342204RT4	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	352,80	27,00	9 525,60
		Montáž svislého laťování ve vzdálenosti 100 cm bez dodávky řeziva a spojovacích prostředků.				
126	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	3,52	650,00	2 286,31
		latě 60/40 mm:352,80*0,00733		2,59		
		kontralatě 60/40 mm:352,80*0,00264		0,93		
127	762911111R00	Impregnace řeziva máčením	m2	293,00	10,00	2 930,00
		latě 60/40 mm:1077*0,2		215,40		
		kontralatě 60/40 mm:388*0,2		77,60		
128	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,03	700,00	1 423,68

Položkový rozpočet

Stavba :	PESE 21/16 B.j. 8 PB - PCB Hluk, 2.etapa, Antonínská	Rozpočet: 21/16
Objekt :	01 SO 01 Bytový dům	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				287 499,03
Díl:	763	Dřevostavby				
129	Nezatř.PC01	Parozábrana - utěsnění spojů D+M mezi deskami, ve styku s konstrukcí, prostupy: včetně přítláčných lišt: podhledy - č.102-127:255,57	m2	255,57	60,00	15 334,20
130	763615131R00	Obložení stropů z desek do tl.18 mm,na sraz,šroub. podhledy - č.102-127:255,57	m2	255,57	115,00	29 390,55
131	60725033	Deska dřevoštěpková tl. 15 mm včetně folie na bázi celulózy - parozábrana:255,57*1,08	m2	276,02	131,79	36 376,10
132	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	2,46	600,00	1 478,22
	Celkem za	763 Dřevostavby				82 579,06
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
133	764908102R00	Kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 150 mm Pz lakovaný plech K3:4	kus	4,00	360,00	1 440,00
134	764908105R00	Žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm Pz lakovaný plech včetně háku, čela a spojky. K3:54,2	m	54,20	350,00	18 970,00
135	764908109R00	Odpadní trouby kruhové, D 100 mm Pz lakovaný plech včetně kolena, objímky, mezikusy, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. K2:15,2	m	15,20	490,00	7 448,00
136	764908302R00	Oplechování parapetů, rš 250 mm Pz lakovaný plech včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí. K1:19,2*1,05	m	20,16	340,00	6 854,40
137	764918231R00	Z+M okapů z popl.pl. živič. fól.krytina, rš 250 mm včetně zednické výpomoci. K4:54,2	m	54,20	140,00	7 588,00
138	764918315R00	Z+M lemování na stř.s tvrd.krytinou rš 660mm K5:14*2	m	28,00	120,00	3 360,00
139	13851060	Tabule plechová tl.0,5mm 1230x2000 Pz lakovaný plech K4:54,2*0,14*1,1 K5:14*1,24*1,1	m2	27,44	145,00	3 979,21
140	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,42	3 000,00	1 261,83
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				50 901,44
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
141	765312412R00	Krytina pálená střeš jednoduchých, engoba posun až o 60 mm Dodávka a montáž krytiny z tašek základních a polovičních včetně spojovacích prostředků. viz pol.76234-2203:352,8	m2	352,80	445,00	156 996,00
142	765312417R00	Přířezání a uchycení tašek Přířezání a uchycení tašek včetně spojovacích prostředků. nároží:14*2	m	28,00	90,00	2 520,00
143	765312432R00	Hřeben s větracím pásem kovovým, engoba Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenáče a spojovacích prostředků.	m	7,66	780,00	5 974,80
144	765312442R00	Nároží s větracím pásem kovovým, engoba Dodávka a montáž nároží včetně nárožní latě, větracího pásu a spojovacích prostředků. 14*2	m	28,00	840,00	23 520,00
145	765312462R00	Ukončení plochy taškami okrajovými levými, engoba	m	1,60	340,00	544,00

Položkový rozpočet

Stavba :	PESE 21/16 B.j. 8 PB - PČB Hluk, 2.etapa, Antonínská	Rozpočet: 21/16
Objekt :	01 SO 01 Bytový dům	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Dodávka a montáž tašek pro ukončení plochy střechy, tašek pro připojení hřebene okrajových včetně spojovacího materiálu.				
		0,8*2		1,60		
146	765312483R00	Taška prostupová s nástavcem pro anténu, engoba	kus	1,00	2 400,00	2 400,00
		Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce pro anténu.				
147	765312485R00	Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm plast	m	54,18	32,00	1 733,76
		Dodávka a montáž ochranného okapního pásu.				
		17,58*2+19,02		54,18		
148	765312488R00	Taška prostupová s nástavcem odvětrání, engoba	kus	9,00	3 250,00	29 250,00
		Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce odvětrání kanalizace.				
		kanalizace:1		1,00		
		větrání místnosti:8		8,00		
149	765799311RK7	Montáž fólie na krokve přibitím s slepením spojů podstřešní difúzní fólie	m2	352,80	54,00	19 051,20
		Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků.				
150	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	14,41	480,00	6 918,36
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				248 908,12
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
151	Nezatř.PC01	Kuchyňská linka - sestava T1 D+M	ks	4,00	21 000,00	84 000,00
		kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace - viz výpis truhlářských výrobků:4		4,00		
152	Nezatř.PC02	Kuchyňská linka - sestava T2 D+M	ks	4,00	21 000,00	84 000,00
		kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace - viz výpis truhlářských výrobků:4		4,00		
153	Nezatř.PC03	Příplatek za PO těsnění zárubně	ks	9,00	950,00	8 550,00
		D2:4		4,00		
		D3:4		4,00		
		D4:1		1,00		
154	Nezatř.PC04	Bezpečnostní vložka do zámku dveří	ks	9,00	350,00	3 150,00
155	Nezatř.PC05	Dodávka kování posuvných dveří chromové	ks	8,00	260,00	2 080,00
156	766231111R00	Montáž stahovacích půdních schodů	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
157	766666112R00	Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř.	kus	8,00	600,00	4 800,00
		Bez osazení madla a zámku.				
		D7:8		8,00		
158	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	25,00	1 050,00	26 250,00
		D2 - D7:25		25,00		
159	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	25,00	150,00	3 750,00
		D2 - D7:25		25,00		
160	766420010RAA	Obklad podhledu palubkami pero-drážka palubky SM/JD, lakování	m2	44,62	540,00	24 096,96
		Podkladový rošt, obklad palubkami z měkkého dřeva šířky do 8 cm na pero a drážku, dodávka materiálu, nátěr dvojnásobný syntetickým lakem.				
		17,2*0,8*2+8,2*0,8*2+1,8*1,98+0,6*0,35*2		44,62		
161	54914620	Dveřní kování klíč Cr	kus	8,00	205,80	1 646,40
		D5:4		4,00		
		D6:4		4,00		
162	549146400	Bezpečnostní kování Kliky-knoflík Cr	kus	9,00	1 234,80	11 113,20
		D2:4		4,00		
		D3:4		4,00		
		D4:1		1,00		
163	61162104	Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.90x197 cm	kus	8,00	1 014,60	8 116,80
		D5, D6:8		8,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	PESE 21/16 B.j. 8 PB - PČB Hluk, 2.etapa, Antonínská	Rozpočet: 21/16
Objekt :	01 SO 01 Bytový dům	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
164	61165173	Dveře protipožár fóliov. 1kř. 90x197cm vnitř	kus	9,00	3 193,32	28 739,88
165	61169701	Dveře posuvné do pouzdra 60-90x197	kus	8,00	2 670,00	21 360,00
		D7:8		8,00		
166	61181104	Zárubeň obl. protipožár. š 90 cm/st. 8-30cm kašir	kus	9,00	2 349,60	21 146,40
167	61181503	Zárubeň obložková š. 90cm/st. 6-17cm fólie	kus	16,00	1 708,80	27 340,80
168	61250025	Schody skládací dřevěné EI 15 THERM 120x70cm	kus	1,00	6 456,80	6 456,80
169	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	1,08	500,00	539,80
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				368 637,04
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
170	Nezatř.PC01	Madlo WC pevné D+M	ks	8,00	650,00	5 200,00
		bílý komaxit, vyhl.398/2009:8		8,00		
171	Nezatř.PC02	Madlo WC sklopné D+M	ks	8,00	900,00	7 200,00
		bílý komaxit, vyhl.398/2009:8		8,00		
172	Nezatř.PC03	WC sklopné sedátko D+M	ks	8,00	950,00	7 600,00
		bílý komaxit, vyhl.398/2009:8		8,00		
173	Nezatř.PC04	Pevné madlo do sprchy D+M	ks	16,00	250,00	4 000,00
		bílý komaxit, vyhl.398/2009:16		16,00		
174	Nezatř.PC05	Sestava poštovních schránek 1320x530x80 mm D+M, bílý komaxit	ks	8,00	600,00	4 800,00
175	Nezatř.PC06	Nerezová tyč ve sprše pro závěs dl.2800 mm D+M	ks	8,00	2 600,00	20 800,00
		včetně závěsu - 100 % polyester v.2000 mm, rohová tyč - včetně kotvení:8		8,00		
176	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	1,00	150,00	150,00
		D4:1		1,00		
177	54917045	Zavírače dveří hydraulický K 204 č.14 stříbrná	kus	1,00	1 337,70	1 337,70
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				51 087,70
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
178	Nezatř.PC01	Plastové vchodové dveře 1500x2405 mm D+M	ks	1,00	39 000,00	39 000,00
		kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace, viz výpis dveřních výplní:				
		včetně třístupňového provedení připojovací spáry !!!:				
		D1:1		1,00		
179	Nezatř.PC02	Plastové okno 1200x1750 mm D+M	ks	16,00	6 450,00	103 200,00
		kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace, viz výpis dveřních výplní:				
		včetně třístupňového provedení připojovací spáry !!!:				
		O1:16		16,00		
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				142 200,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
180	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	80,77	15,00	1 211,55
		P01 - chodba:30,79		30,79		
		P02 - úklid, koupelny:6,22+5,47*8		49,98		
181	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	28,40	35,00	994,00
		č.102:19,3		19,30		
		č.103:9,1		9,10		
182	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	28,40	30,00	852,00
183	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	80,77	290,00	23 423,30
		včetně silikonování spár, viz pol.77110-1210:80,77		80,77		
184	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	130,40	25,00	3 260,00
		vč. dodávky a montáže silikonu.				
		obklady - kouty:(2,1*4+2,3+0,3)*8		88,00		
		obložky:5,3*8		42,40		

Položkový rozpočet

Stavba :	PESE 21/16 B.j. 8 PB - PČB Hluk, 2.etapa, Antonínská	Rozpočet: 21/16
Objekt :	01 SO 01 Bytový dům	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
185	771579790R00	Příplatek za diagonální kladení	m2	80,77	10,00	807,70
186	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	30,79	12,00	369,48
		P01 - chodba:30,79		30,79		
187	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	49,98	20,00	999,60
		P02 - úklid:6,22		6,22		
		koupelny:5,47*8		43,76		
188	59764203	Dlažba keramická dle výběru	m2	91,97	320,00	29 430,72
		protiskluzová, koef.smyk.tření 0,5, zadána cena 320 Kč/m2:80,77*1,1		88,85		
		soklík:(19,3+9,1)*0,1*1,1		3,12		
189	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	2,26	350,00	790,19
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				62 138,54
Díl:	776	Podlahy povlakové				
190	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	174,80	5,00	874,00
		zádveři:3,7*8		29,60		
		pokoje:18,15*8		145,20		
191	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	169,60	30,00	5 088,00
		zádveři:5*8		40,00		
		pokoje:16,2*8		129,60		
192	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC včetně podlahoviny tl. 2,0 mm	m2	174,80	420,00	73 416,00
		koef.smyk.tření 0,5:				
		zádveři:3,7*8		29,60		
		pokoje:18,15*8		145,20		
193	776981121RT3	Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytín profil 735/A, samolepicí, šířky 35 mm	m	22,50	260,00	5 850,00
		0,9*25		22,50		
194	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC	m	122,36	20,00	2 447,20
		zádveři:3,7*8*0,7		20,72		
		pokoje:18,15*8*0,7		101,64		
195	24696906.A	Nátěr základ.synť. pro savý podklad	kg	36,71	46,76	1 716,47
		174,8*0,21		36,71		
196	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,76	350,00	264,63
Celkem za		776 Podlahy povlakové				89 656,30
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
197	777531022R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.2 mm	m2	174,80	130,00	22 724,00
		zádveři:3,7*8		29,60		
		pokoje:18,15*8		145,20		
198	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,71	350,00	247,17
Celkem za		777 Podlahy ze syntetických hmot				22 971,17
Díl:	781	Obklady keramické				
199	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	141,68	15,00	2 125,20
		včetně dodávky materiálu.				
		v.2100 mm - č.105:17,71		17,71		
		č.108:17,71		17,71		
		č.111:17,71		17,71		
		č.114:17,71		17,71		
		č.117:17,71		17,71		
		č.120:17,71		17,71		
		č.123:17,71		17,71		

Položkový rozpočet

Stavba :	PESE 21/16 B.J. 8 PB - PČB Hluk, 2.etapa, Antonínská	Rozpočet: 21/16
Objekt :	01 SO 01 Bytový dům	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		č.126:17,71		17,71		
200	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm	m2	141,68	305,00	43 212,40
201	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	141,68	15,00	2 125,20
202	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	18,40	120,00	2 208,00
		vnější rohy - koupelny:2,3*8		18,40		
203	59781345	Obklad keramický dle výběru	m2	155,85	320,00	49 871,36
		žadána cena 320 Kč/m2:141,68*1,1		155,85		
204	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	2,33	350,00	815,07
	Celkem za	781 Obklady keramické				100 357,23
Díl:	784	Malby				
205	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	152,37	5,00	761,84
206	784195212R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	152,37	28,00	4 266,30
207	784411301R00	Pačkování 1x, ohrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	152,37	4,00	609,47
		omítané stěny:				
		č.102:2,49*2,65		6,60		
		č.103:2,49*2,65		6,60		
		č.105:4,1*0,55		2,26		
		č.106:8,54*2,65		22,63		
		č.109:3,92*2,65		10,39		
		č.112:3,92*2,65		10,39		
		č.114:2,35*0,55		1,29		
		č.115:8,54*2,65		22,63		
		č.117:2,35*0,55		1,29		
		č.118:8,54*2,65		22,63		
		č.121:3,92*2,65		10,39		
		č.124:3,92*2,65		10,39		
		č.126:4,1*0,55		2,26		
		č.127:8,54*2,65		22,63		
208	784442021RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	771,48	45,00	34 716,60
		podhledy - č.102-127:255,57		255,57		
		stěny - č.102:68,82		68,82		
		č.103:19,85		19,85		
		č.104:20,4		20,40		
		č.105:2,86		2,86		
		č.106:22,65		22,65		
		č.107:20,4		20,40		
		č.108:5,11		5,11		
		č.109:34,91		34,91		
		č.110:20,4		20,40		
		č.111:5,11		5,11		
		č.112:34,91		34,91		
		č.113:20,4		20,40		
		č.114:3,82		3,82		
		č.115:22,65		22,65		
		č.116:20,4		20,40		
		č.117:3,82		3,82		
		č.118:22,65		22,65		
		č.119:20,4		20,40		
		č.120:5,11		5,11		

Položkový rozpočet

Stavba :	PESE 21/16 B.j. 8 PB - PCB Hluk, 2.etapa, Antonínská	Rozpočet: 21/16
Objekt :	01 SO 01 Bytový dům	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		č.121:34,91		34,91		
		č.122:20,4		20,40		
		č.123:5,11		5,11		
		č.124:34,91		34,91		
		č.125:20,4		20,40		
		č.126:2,86		2,86		
		č.127:22,65		22,65		
	Celkem za	784 Malby				40 354,22
Díl:	M21	Elektromontáže				
209	Nezatř.PC01	El.instalace - silnoproud, slaboproud, hromosvod D+M, viz příloha samostatný rozpočet	soubor	1,00	460 438,00	460 438,00
210	Nezatř.PC02	Stavební výpomoci D+M včetně dodávky materiálu	hod	16,00	200,00	3 200,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				463 638,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
211	Nezatř.PC01	Lokální rekuperační jednotka D+M	ks	4,00	24 500,00	98 000,00
		nízký průtok vzduchu - sání - min.30 m3/hod, nízký průtok vzduchu - výtlak - min.35 m3/hod, :				
		vysoký průtok vzduchu - sání - min.40 m3/hod, :				
		vysoký průtok vzduchu - výtlak - min.50 m3/hod, napájení 230 V, 50 Hz, příkon max.23 W, :				
		hladina hluku max. 28 dB(A):4		4,00		
212	Nezatř.PC02	Stavební výpomoci D+M včetně dodávky materiálu, rekuperační jednotky	ks	4,00	200,00	800,00
213	Nezatř.PC03	Ovládání rekuperační jednotky D+M	ks	4,00	350,00	1 400,00
		vypínač na ovládání výkonu včetně regulace výkonu:4		4,00		
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				100 200,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	21/16	Nabídkový	JKSO	801.99
Objekt			SKP	
03	SO 03	Přípojka vody	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
PESE 21/16	B.j. 8 PB - PČB Hluk, 2.etapa, Antonínská 1557		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Petr SEMÉNKA		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	GREEN MORAVIA s.r.o.			
Dodavatel	ARCHIKA s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	62 682	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		62 682	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		62 682	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		62 682	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %		62 682 Kč
DPH		15,0 %		9 402 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				72 084 Kč

Poznámka :

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatele. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.

Cenový podklad :

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy RTS.
Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy RTS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cenovasoustava.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden

Stavba :	PESE 21/16 B.j. 8 PB - PCB Hluk, 2.etapa, Antonínská 155	Rozpočet :	21/16
Objekt :	03 SO 03 Přípojka vody	Nabídkový	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	6 745	0	0	0	0
5 Komunikace	20 590	0	0	0	0
8 Trubní vedení	29 510	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 551	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	2 286	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	62 682	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	62 682	0
Oborová přírážka	0	0,0	62 682	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	62 682	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	62 682	0
Zařízení staveniště	0	0,0	62 682	0
Provoz investora	0	0,0	62 682	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	62 682	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	62 682	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	PESE 21/16 B.j. 8 PB - PCB Hluk, 2.etapa, Antonínská	Rozpočet: 21/16
Objekt :	03 SO 03 Přípojka vody	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	71,00	35,00	2 485,00
		stávající chodník:71		71,00		
2	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	71,00	60,00	4 260,00
		stávající chodník:71		71,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				6 745,00
Díl: 5		Komunikace				
3	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	71,00	50,00	3 550,00
		stávající chodník:71		71,00		
4	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	71,00	80,00	5 680,00
		stávající chodník:71		71,00		
5	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	71,00	160,00	11 360,00
		stávající chodník - zpětné zadláždění:71		71,00		
	Celkem za	5 Komunikace				20 590,00
Díl: 8		Trubní vedení				
6	Nezatř.PC01	Zakrytí výkopu	m2	37,00	80,00	2 960,00
		zakrytí pro zajištění trvalého přístupu do BD č.p.1557:				
		montáž a demontáž, podlážky uložené a přikotvené k hranolům:37		37,00		
7	Nezatř.PC02	Napojení přípojky na stávající rozvod D+M	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
8	831230110RAB	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 40-63 hloubka 1,2 m	m	73,00	350,00	25 550,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				29 510,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	44,39	80,00	3 550,85
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 550,85
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	32,66	70,00	2 286,20
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 286,20

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	21/16	Nabídkový	JKSO	801.99
Objekt			SKP	
04	SO 04	Přípojka kanalizace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
PESE 21/16	B.j. 8 PB - PČB Hluk, 2.etapa, Antonínská 1557		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Petr SEMĚNKA		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	GREEN MORAVIA s.r.o.			
Dodavatel	ARCHIKA s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	16 145	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	16 145	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	16 145	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	16 145	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 15,0 %			16 145 Kč
DPH 15,0 %			2 422 Kč
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč
DPH 0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			18 567 Kč

Poznámka :

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatele. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavatelů předložených cenových nabídek.

Cenový podklad :

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy RTS.
Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy RTS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cenovasoustava.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden

Stavba :	PESE 21/16 B.J. 8 PB - PČB Hluk, 2.etapa, Antonínská 155	Rozpočet :	21/16
Objekt :	04 SO 04 Přípojka kanalizace	Nabídkový	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	16 145	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	16 145	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	16 145	0
Oborová přírážka	0	0,0	16 145	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	16 145	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	16 145	0
Zařízení staveniště	0	0,0	16 145	0
Provoz investora	0	0,0	16 145	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	16 145	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	16 145	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	PESE 21/16 B.J. 8 PB - PČB Hluk, 2.etapa, Antonínská	Rozpočet: 21/16
Objekt :	04 SO 04 Přípojka kanalizace	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	8	Trubní vedení				
1	Nezatř.PC01	Napojení přípojky na stávající šachtu D+M	ks	1,00	800,00	800,00
2	Nezatř.PC02	Kanalizace z trub PVC hrdlových DN 200 mm D+M kompletní provedení	m	34,10	450,00	15 345,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				16 145,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	21/16	nabídkový	JKSO	801.99
Objekt			SKP	
05	SO 05	Vsakovací zařízení	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
PESE 21/16	B.j. 8 PB - PČB Hluk, 2.etapa, Antonínská 1557		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Petr SEMÉNKA		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	GREEN MORAVIA s.r.o.			
Dodavatel	ARCHIKA s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	94 760	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	94 760		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	94 760		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	94 760		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %	94 760 Kč	
DPH		15,0 %	14 214 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			108 974 Kč	

Poznámka :

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídky dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatele. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.

Cenový podklad :

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy RTS.
Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy RTS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cenovasoustava.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden

Stavba :	PESE 21/16 B.j. 8 PB - PČB Hluk, 2.etapa, Antonínská 155	Rozpočet :	21/16
Objekt :	05 SO 05 Vsakovací zařízení		nabídkový

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	17 132	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	5 653	0	0	0	0
8 Trubní vedení	68 520	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 456	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	94 760	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	94 760	0
Oborová přírážka	0	0,0	94 760	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	94 760	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	94 760	0
Zařízení staveniště	0	0,0	94 760	0
Provoz investora	0	0,0	94 760	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	94 760	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	94 760	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	PESE 21/16 B.j. 8 PB - PCB Hluk, 2.etapa, Antonínská	Rozpočet: 21/16
Objekt :	05 SO 05 Vsakovací zařízení	nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ 7*6*1,41	m3	59,22 59,22	35,00	2 072,70
2	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	59,22	5,00	296,10
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	59,22	35,00	2 072,70
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz přebytečné zeminy:59,22 zásyp:-12	m3	47,22 59,22 -12,00	80,00	3 777,60
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 47,22*5	m3	236,10 236,10	5,00	1 180,50
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 zásyp:12	m3	12,00 12,00	10,00	120,00
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	12,00	35,00	420,00
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu tunely:7	m3	7,00 7,00	35,00	245,00
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny tunely:8,7	m3	8,70 8,70	290,00	2 523,00
10	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 47,22*1,65	t	77,91 77,91	5,00	389,57
11	583318074	Kamenivo těžené frakce 16/32 mm 8,7*1,85	t	16,10 16,10	130,00	2 092,35
12	58337333	Štěrkopísek frakce 0-32 mm 7*1,85	t	12,95 12,95	150,00	1 942,50
Celkem za		1 Zemní práce				17 132,02
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
13	213151121R00	Montáž geotextilie obalení tunelů:2,5*2,3*8+1,4*0,8*16	m2	63,92 63,92	15,00	958,80
14	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného tl.150 mm:4,8	m3	4,80 4,80	428,00	2 054,40
15	69366199	Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP 63,92*1,15	m2	73,51 73,51	35,91	2 639,67
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				5 652,87
Díl: 8		Trubní vedení				
16	Nezatř.PC01	Plastový lapač splavenin D+M	ks	4,00	430,00	1 720,00
17	Nezatř.PC02	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm D+M kompletní provedení	m	60,00	380,00	22 800,00
18	Nezatř.PC03	Vsakovací tunel AS-KRECHT D+M 2300x1400x800 mm	ks	8,00	5 500,00	44 000,00
Celkem za		8 Trubní vedení				68 520,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	38,39	90,00	3 455,54
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				3 455,54

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	21/16	Nabídkový	JKSO	801.99
Objekt			SKP	
06	SO 06	Přípojka NN	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
PESE 21/16	B.j. 8 PB - PČB Hluk, 2.etapa, Antonínská 1557		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Petr SEMÉNKA		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	GREEN MORAVIA s.r.o.			
Dodavatel	ARCHIKA s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	71 738	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	71 738	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	71 738	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	71 738	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %		71 738 Kč
DPH		15,0 %		10 761 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				82 499 Kč

Poznámka :

Stavba :	PESE 21/16 B.j. 8 PB - PČB Hluk, 2.etapa, Antonínská 155	Rozpočet :	21/16
Objekt :	06 SO 06 Přípojka NN	Nabídkový	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	71 738	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	71 738	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	71 738	0
Provoz investora	0	0,0	71 738	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	71 738	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	71 738	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	PESE 21/16 B.j. 8 PB - PČB Hluk, 2.etapa, Antonínská	Rozpočet: 21/16
Objekt :	06 SO 06 Přípojka NN	Nabídkový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	Nezatř.PC01	Přípojka NN D+M viz samostatný rozpočet	soubor	1,00	71 737,76	71 737,76
	Celkem za	M21 Elektromontáže				71 737,76

PŘÍPOJKA NN

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		63 945,44	
Montáž - práce		7 792,32	
Mezisoučet 1	0,00	71 737,76	
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce		0,00	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	0,00	71 737,76	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		71 737,76	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		71 737,76	
Základ a hodnota DPH 15%	71 737,76	10 760,66	
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00	
Náklady celkem s DPH		82 498,42	

[illegible]

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	100 176,84	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	3 606,37	1 001,77
Montáž - materiál		229 393,24
Montáž - práce		126 259,53
Mezisoučet 1	103 783,21	356 654,54
PPV 0,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	103 783,21	356 654,54
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		460 437,74
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		460 437,74
Základ a hodnota DPH 15%	460 437,74	69 065,66
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		529 503,40
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	229 393,24	126 259,53
Elektroinstalace	92 024,65	75 750,67
Svítlidla	47 132,89	12 001,50
Bleskosvod	7 377,15	13 768,30
Slaboproud	71 935,06	24 739,06
Rozvaděč RB- bytový	6 166,71	932,34
Rozvaděč RH	40 885,09	2 499,35
Dodávky Rozvaděče	100 176,84	0,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
Elektroinstalace								
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE								
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	390,00	9,95	3 880,50	12,00	4 680,00	21,95	8 560,50
CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně	m	80,00	7,96	636,80	12,00	960,00	19,96	1 596,80
							0,00	0,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE								
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	660,00	9,24	6 098,40	12,00	7 920,00	21,24	14 018,40
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	965,00	15,09	14 561,85	12,00	11 580,00	27,09	26 141,85
CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně	m	225,00	25,39	5 712,75	12,00	2 700,00	37,39	8 412,75
CYKY-J 5x6 mm2 , pevně	m	150,00	62,24	9 336,00	12,43	1 864,50	74,67	11 200,50
							0,00	0,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)								
H07V-K 6 mm2 , pevně	m	130,00	11,96	1 554,80	0,00	0,00	11,96	1 554,80
H07V-K 25 mm2 , pevně	m	35,00	47,54	1 663,90	0,00	0,00	47,54	1 663,90
							0,00	0,00
ŠŤŮRA PVC (CYSY)								
H05W-F-G 5x2.5 mm2 , volně	m	12,00	34,68	416,16	10,59	127,08	45,27	543,24
							0,00	0,00
KRABICE								
KU 68 LD/1 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	114,00	19,09	2 176,26	20,73	2 363,22	39,82	4 539,48
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	24,00	6,26	150,24	20,73	497,52	26,99	647,76
KP 64/2L KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	24,00	36,63	879,12	32,16	771,84	68,79	1 650,96
KP 64/3L KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	8,00	54,20	433,60	32,16	257,28	86,36	690,88
KP 64/5L KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	4,00	86,12	344,48	32,16	128,64	118,28	473,12
KO 125/1L KRABICE ODBOČNÁ	ks	1,00	112,03	112,03	38,10	38,10	150,13	150,13
Svorka bežešroubá do 5x2,5 mm2	kus	600,00	0,00	0,00	5,72	3 432,00	5,72	3 432,00
MDZ DESKA MONTÁŽNÍ DO ZATEP.	ks	6,00	247,27	1 483,62	55,25	331,50	302,52	1 815,12
KF 09040 TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX	m	15,00	15,14	227,10	19,05	285,75	34,19	512,85
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
do 2,5 mm2	ks	362,00	0,00	0,00	11,54	4 177,48	11,54	4 177,48
do 6 mm2	ks	40,00	0,00	0,00	15,62	624,80	15,62	624,80

SPÍNAČE + PŘEPÍNAČE												
BÍLÁ SPÍNAČ Č.1	ks	25,00	98,78	2 469,50	33,72	843,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BÍLÁ SÉRIOVÝ SPÍNAČ Č.5	ks	8,00	143,28	1 146,24	38,56	308,48	181,84	1 454,72				
BÍLÁ STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ Č.6	ks	24,00	112,14	2 691,36	41,91	1 005,84	154,05	3 697,20				
BÍLÁ dvojité střídavý(6+6)	ks	8,00	177,98	1 423,84	84,73	677,84	262,71	2 101,68				
BÍLÁ TLAČÍTKO	ks	4,00	124,96	499,84	41,91	167,64	166,87	667,48				
ZÁSUVKY LEGRAND												
BÍLÁ ZÁSUVKA 2P+T	ks	114,00	96,13	10 958,82	97,38	11 101,32	193,51	22 060,14				
BÍLÁ ZÁSUVKA 2X2P+T	ks	16,00	133,50	2 136,00	97,38	1 558,08	230,88	3 694,08				
BÍLÁ KABELOVÝ VÝSTUP	ks	16,00	168,86	2 701,76	97,38	1 558,08	266,24	4 259,84				
RÁMEČKY LEGRAND												
RÁMEČEK 1P BÍLÝ	ks	106,00	19,94	2 113,64	0,00	0,00	19,94	2 113,64				
RÁMEČEK 2P HOR. BÍLÝ	ks	24,00	41,12	986,88	0,00	0,00	41,12	986,88				
RÁMEČEK 3P HOR. BÍLÝ	ks	8,00	64,08	512,64	0,00	0,00	64,08	512,64				
RÁMEČEK 5P HOR. BÍLÝ	ks	8,00	191,48	1 531,84	0,00	0,00	191,48	1 531,84				
MONTÁŽ, ostatní												
ventilátor do potrubí pr. 100	ks	8,00	396,75	3 174,00	171,45	1 371,60	568,20	4 545,60				
hlásič požáru 230V se záložní baterií	ks	8,00	1 109,98	8 879,84	114,30	914,40	1 224,28	9 794,24				
Spínač pohybu pro časté spínání	ks	2,00	383,91	767,82	171,45	342,90	555,36	1 110,72				
Svorka pro uzemnění boileru PEBS 200	ks	8,00	35,15	281,20	171,45	1 371,60	206,60	1 652,80				
Svazkovací spirála bílá 186200	m	12,00	4,38	52,56	19,05	228,60	23,43	281,16				
SZc zkušební	ks	1,00	29,26	29,26	38,10	38,10	67,36	67,36				
VYSEKANI RYH VE ZDIVU												
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm								0,00				
Sire 30 mm	m	60,00	0,00	0,00	41,91	2 514,60	41,91	2 514,60				
Krabice a práce při montáži krabic												
Vysekání otvoru pro krabice KP 68 pod omítku	ks	4,00	0,00	0,00	29,72	118,88	29,72	118,88				
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK												

DLE CSN 331500										
Revizní technik	hod	20,00	0,00	0,00	444,50	8 890,00	444,50	8 890,00		
Elektroinstalace - celkem				92 024,65		75 750,67	0,00		0,00	167 775,32
Svítlidla										
přisazené, kulaté interiérové svítidlo, min. 2x60W, E27 vč. zdroje	ks	38,00	596,90	22 682,20	171,45	6 515,10	768,35			29 197,30
přisazené, kulaté interiérové svítidlo, IP44, 2xE27 vč. zdroje	ks	8,00	825,50	6 604,00	171,45	1 371,60	996,95			7 975,60
Nástěnné interiérové svítidlo, IP44, 2xG9 vč. zdroje - nad zrcadlo	ks	8,00	871,22	6 969,76	171,45	1 371,60	1 042,67			8 341,36
Svítidlo zářivkové pod linku, 10W	ks	8,00	370,84	2 966,72	171,45	1 371,60	542,29			4 338,32
<i>Reflektor s pohybovým čidlem</i>										
Sví. LED 10W reflekt. stříbrná IP44 pohyb. sen.	ks	4,00	595,63	2 382,52	171,45	685,80	767,08			3 068,32
<i>svítidlo s pohybovým čidlem</i>										
Svítidlo se smívacím a poh. čidlem IP44	ks	1,00	1 319,53	1 319,53	171,45	171,45	1 490,98			1 490,98
<i>Nouzové</i>										
Nouzové svítidlo LED 8W SE, 3 hod. Piktogram umístěn pod svítidlem	ks	3,00	1 383,03	4 149,09	171,45	514,35	1 554,48			4 663,44
<i>piktogramy</i>										
Piktogram (150x300mm)	ks	3,00	19,69	59,07	0,00	0,00	19,69			59,07
Svítlidla - celkem				47 132,89		12 001,50				59 134,39
Bl eskosvod										
<i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>										
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), základový zemnič	m	80,00	25,40	2 032,00	31,97	2 557,60	57,37			4 589,60
<i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>										
Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně	m	10,00	17,53	175,30	61,38	613,80	78,91			789,10
<i>DRÁT</i>										
Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký	m	85,00	15,24	1 295,40	60,96	5 181,60	76,20			6 477,00
							0,00			0,00
<i>PODPĚRA VEDENÍ</i>										
PV11 pod tašky, L 430mm	ks	35,00	36,80	1 288,00	0,00	0,00	36,80			1 288,00
PV15b na hřebenače, L/H 250-270/100mm	ks	55,00	24,87	1 367,85	0,00	0,00	24,87			1 367,85
							0,00			0,00
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>										
SOa na okapové žlaby	ks	4,00	24,17	96,68	38,10	152,40	62,27			249,08
SZc zkušební	ks	4,00	29,26	117,04	38,10	152,40	67,36			269,44

SS spojovací	ks	15,00	7,44	111,60	57,49	862,35	64,93	973,95
ST na okapové svody, D80-120	ks	16,00	22,12	353,92	57,15	914,40	79,27	1 268,32
SR 2a svorka páska-páska M6	ks	15,00	12,42	186,30	26,67	400,05	39,09	586,35
ZEMNIČE							0,00	0,00
Štítek štítek označení	ks	8,00	6,35	50,80	0,00	0,00	6,35	50,80
ODDÁLENÝ HROMOSVOD							0,00	0,00
ITV 68 izolační tyč pro vodič 680mm	ks	2,00	151,13	302,26	38,10	76,20	189,23	378,46
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK							0,00	0,00
Revizní technik	hod	15,00	0,00	0,00	190,50	2 857,50	190,50	2 857,50
Bleskosvod - celkem				7 377,15		13 768,30		21 145,45
Slaboproud								
KABEL SDĚLOVACÍ-STÍNĚNÝ								
SYKFY 20x2x0,5 , pevně	m	8,00	27,94	223,52	24,38	195,04	52,32	418,56
Kabel SYKFY 5x2x0,5 v trubkách	m	125,00	7,44	930,00	7,62	952,50	15,06	1 882,50
4x2x0,5 Datový kabel nestíněný (UTP), kategorie 6	m	230,00	9,78	2 249,40	7,62	1 752,60	17,40	4 002,00
RG6 Kabel koaxiální	m	230,00	7,29	1 676,70	7,62	1 752,60	14,91	3 429,30
ZÁSUVKY								
Bílá ZÁS. TV-RD-SAT IND.KON	ks	8,00	281,36	2 250,88	57,15	457,20	338,51	2 708,08
Bílá ZÁS. 1XRJ45 UTP CAT5e	ks	8,00	179,78	1 438,24	57,15	457,20	236,93	1 895,44
TRUBKA OCHRANNÁ								
1432 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX 32 320N	m	400,00	10,80	4 320,00	7,62	3 048,00	18,42	7 368,00
ROZVÁDĚČ 9U 600X500X400	ks	1,00	2 925,00	2 925,00	762,00	762,00	3 687,00	3 687,00
Police ukládací	ks	1,00	269,10	269,10	57,15	57,15	326,25	326,25
Patch Panel 24 mod. RJ45 UTP CAT6	ks	1,00	690,30	690,30	457,20	457,20	1 147,50	1 147,50
Zásuvka na povrch	ks	1,00	128,70	128,70	83,82	83,82	212,52	212,52
Stožár STA na střechu	ks	1,00	1 743,30	1 743,30	457,20	457,20	2 200,50	2 200,50
Anténa UHF 16db	ks	2,00	807,30	1 614,60	304,80	609,60	1 112,10	2 224,20
Anténa VKV	ks	1,00	351,00	351,00	285,75	285,75	636,75	636,75
Parabola 85	ks	1,00	552,24	552,24	304,80	304,80	857,04	857,04
Konvertor	ks	2,00	552,24	1 104,48	304,80	609,60	857,04	1 714,08

Multifeed kovový	ks	2,00	198,90	397,80	95,25	190,50	294,15	588,30
Multipřepínač 9/12	ks	1,00	3 334,50	3 334,50	685,80	685,80	4 020,30	4 020,30
MW spoj 5,4GHz s říditelným Switchem-9 portů, anténa, příslušenství	ks	1,00	6 727,50	6 727,50	800,10	800,10	7 527,60	7 527,60
Domovní zesilovač TV/R se zdrojem + laděný slučovač	ks	1,00	1 579,50	1 579,50	495,30	495,30	2 074,80	2 074,80
Ráho 1/1	ks	1,00	374,40	374,40	152,40	152,40	526,80	526,80
							0,00	0,00
Domácí telefon Modul s 10x tlačítko	ks	1,00	1 977,30	1 977,30	228,60	228,60	2 205,90	2 205,90
Modul s prostorem pro hlasovou jednotku	ks	1,00	292,50	292,50	95,25	95,25	387,75	387,75
Hlasová jedn. s generátorem vyzv. tónu do panelu 1145, systém 4+n	ks	1,00	1 977,30	1 977,30	247,65	247,65	2 224,95	2 224,95
Instalační krabice, 3 moduly	ks	1,00	339,30	339,30	323,85	323,85	663,15	663,15
Kryt proti dešti, 3 moduly, 1 sloupec	ks	1,00	1 392,30	1 392,30	285,75	285,75	1 678,05	1 678,05
Elektron. domovní telefon s tl. pro odemýkání dveří, 1 servisní tl., bílý	ks	8,00	526,50	4 212,00	266,70	2 133,60	793,20	6 345,60
Zdroj 230V, 28VA pro systémy DT, 3 DIN moduly	ks	8,00	1 977,30	15 818,40	266,70	2 133,60	2 244,00	17 952,00
Zdroj 230 V, 18 VA, 3 DIN moduly	ks	8,00	339,30	2 714,40	266,70	2 133,60	606,00	4 848,00
Elektrický dveřní zámek 12V	ks	8,00	1 041,30	8 330,40	323,85	2 590,80	1 365,15	10 921,20
							0,00	0,00
Slaboproud - celkem				71 935,06		24 739,06		96 674,12
Podružný materiál				10 923,49			0,00	10 923,49
Elektromontáže - celkem				229 393,24		126 259,53		355 652,77
Rozvaděč RB- bytový								
ZAPUŠTĚNÉ PROVEDENÍ								
VU36NE Rozvodnice zapuštěná, 3řadá, 36 mod. včetně příslušenství	ks	1,00	1 163,70	1 163,70	0,00	0,00	1 163,70	1 163,70
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNAČÍ SCHOPNOST 6 kA								
1 - pólové								
MBN106 Jistič 1 pól. 6A, char.B, 6 kA	ks	1,00	93,19	93,19	19,47	19,47	112,66	112,66
MBN110 Jistič 1 pól. 10A, char.B, 6 kA	ks	2,00	71,12	142,24	19,47	38,94	90,59	181,18
MBN116 Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA	ks	9,00	68,58	617,22	19,47	175,23	88,05	792,45
3 - pólové								
MBN316 Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA	ks	2,00	274,32	548,64	51,15	102,30	325,47	650,94
VYPÍNAČE								
3 - pólové								
SBN325 Vypínač 3 pól. 25A	ks	1,00	420,37	420,37	67,21	67,21	487,58	487,58
HAGER PROUDOVÉ CHRÁNIČE - reagující na stříd. a stejnosm. pulzující proud								

4 - pólové, 30mA/250A										
CDA440D Proudový chránič 4 pól. 40 / 0,03 A, A	ks	1,00	840,74	840,74	187,41	187,41	1 028,15	1 028,15		1 028,15
HAGER STYKAČE SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ										
ESC425S Stykač se sniž. hlučností 25A, 4S, 230V~50/60Hz	ks	3,00	596,90	1 790,70	107,78	323,34	704,68	2 114,04		
HAGER IMPULSNÍ RELÉ										
ELEKTRONICKÁ										
EPN410 Elektron. impulsní relé, 1S, 16A /250V AC1	ks	1,00	549,91	549,91	18,44	18,44	568,35	568,35		568,35
Rozvaděč RB- bytový - celkem										
Rozvaděč RH				6 166,71		932,34		7 099,05		
SKŘÍŇ ROZVADĚČE										
Skříň plechová pro zapuštěnou montáž IP30, tř. ochr.l. 920x766x110 mm, 180 mod.	ks	1,00	6 650,99	6 650,99	0,00	0,00	6 650,99	6 650,99		6 650,99
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNAČÍ SCHOPNOST 10 kA										
3 - pólové										
NBN363T Jistič 3 pól. 63A, char.B, 10 kA	ks	1,00	1 812,29	1 812,29	0,00	0,00	1 812,29	1 812,29		1 812,29
NBN325T Jistič 3 pól. 25A, char.B, 10 kA	ks	11,00	539,75	5 937,25	0,00	0,00	539,75	5 937,25		5 937,25
							0,00	0,00		0,00
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNAČÍ SCHOPNOST 10 kA										
1 - pólové										
NBN110T Jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA	ks	4,00	127,00	508,00	0,00	0,00	127,00	508,00		508,00
NBN116T Jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA	ks	2,00	110,49	220,98	0,00	0,00	110,49	220,98		220,98
SVODICE BLESKOVÝCH PROUDŮ A PREPETÍ - TYP 1+2										
VARISTOR										
SPC25/3+0 50 kA (8/20), 25 kA (10/350)	ks	1,00	5 463,54	5 463,54	0,00	0,00	5 463,54	5 463,54		5 463,54
PROUDOVÉ CHRÁNIČE -reagující na stříd. a stejnosm. pulzující proudy										
4 - pólové, 30mA/250A										
CDA440D Proudový chránič 4 pól. 40 / 0,03 A, A	ks	1,00	840,74	840,74	1 586,77	1 586,77	2 427,51	2 427,51		2 427,51
STYKAČE SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ										
ESC425S Stykač se sniž. hlučností 25A, 4S, 230V~50/60Hz	ks	1,00	596,90	596,90	912,58	912,58	1 509,48	1 509,48		1 509,48
ŘADOVÁ SVORKOVNICE										
RSA6	ks	40,00	13,30	532,00	0,00	0,00	13,30	532,00		532,00
PŘÍPOJOVACÍ SVORKOVNICE										
OJL 70 Distribuční blok	ks	3,00	299,94	899,82	0,00	0,00	299,94	899,82		899,82

ZTI

VYTÁPĚNÍ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **A02**
Bytový dům - 8 upravitelných bytů, 2.etapa, Antonínská 1557, Hluk

Zadavatel :	IČO :
	DIČ :
Projektant :	IČO :
	DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
D1.4.2 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		1,00	389 063,66
Celkem za stavbu			389 063,66

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	7 240,69
4	Vodorovné konstrukce	2 263,00
1	Vnitřní kanalizace	70 412,30
722	Vnitřní vodovod	100 870,87
725	Zařizovací předměty	188 868,26
732	Strojovny	8 789,57
767	Konstrukce zámečnické	4 218,97
M99	Ostatní práce "M"	6 400,00
Cena celkem		389 063,66

Stavba :	A02	Bytový dům - 8 upravitelných bytů, 2.etapa, Antonínská 1557, Hluk
Objekt :	D1.4.2	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **D1.4.2**
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	389 063,66
	Celkem objekt D1.4.2	389 063,66

Rekapitulace soupisu 01 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	7 240,69
4	Vodorovné konstrukce	2 263,00
721	Vnitřní kanalizace	70 412,30
722	Vnitřní vodovod	100 870,87
725	Zařizovací předměty	188 868,26
732	Strojovny	8 789,57
767	Konstrukce zámečnické	4 218,97
M99	Ostatní práce "M"	6 400,00
	Celkem soupis 01	389 063,66

Položkový soupis prací a dodávek

S:	A02	Bytový dům - 8 upravitelných bytů, 2.etapa, Antonínská 1557, Hluk
O:	D1.4.2	ZDRAVOTNÉ TECHNIKÉ INSTALACE
R:	01	ZDRAVOTNÉ TECHNIKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				7 240,69		
		139 6 Ruční výkop jam, ýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
1	139601102R00	...v hornině 3 73*0,5*0,4	m3	14,60000 14,60000	110,00	1 606,00	800-1	RTS
		162 20 Vodovodné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
2	162201201R00	...z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m Položka pořadí 1 : 14,60000	m3	14,60000 14,60000	25,00	365,00	800-1	RTS
		175 10-11 Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
3	175101101R00	...bez prohození sypaniny Položka pořadí 1 : 14,60000*0,75	m3	10,95000 10,95000	200,00	2 190,00	800-1	RTS
4	583314076R	kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída D; Zlínský kraj Položka pořadí 3 : 10,95000*1,875	t	20,53125 20,53125	150,00	3 079,69	SPCM	RTS
Díl:	4	Vodovodné konstrukce				2 263,00		
		451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,						
5	451572111R00	...z kameniva drobného těženého 0-4 mm 73*0,5*0,1	m3	3,65000 3,65000	620,00	2 263,00	827-1	RTS
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				70 412,30		
		721 17-1 Potrubí z plastových trub						
6	721176222R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 2+6+2+3+2+6+2+3+2+3+2+3+1+3	m	43,00000	238,00	10 234,00	800-721	RTS
7	721176223R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. 1+2+10+1+2+1+2+1+2	m	43,00000 22,00000	265,00	5 830,00	800-721	RTS

8 721176224R00	...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 4,0 mm, DN 150	m	8,00000	355,00	2 840,00	800-721	RTS
	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
	4+4						
9 721176101R00	...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 32 mm, s 1,8 mm, DN 30	m	8,00000	158,00	4 266,00	800-721	RTS
	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.		27,00000				
	1+8+1+16+1		27,00000				
10 721176102R00	...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40	m	8,00000	168,00	1 344,00	800-721	RTS
	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.		8,00000				
	1+1+1+1+1+1+1		8,00000				
11 721176103R00	...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	37,00000	178,00	6 586,00	800-721	RTS
	Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.		37,00000				
	3+3+3+2*8+1,5*8		37,00000				
12 721176114R00	...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	24,00000	201,00	4 824,00	800-721	RTS
	Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.		24,00000				
	Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
	1,5*16						
13 721176115R00	...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	24,00000	265,00	10 865,00	800-721	RTS
	Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.		41,00000				
	Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.		41,00000				
	8+1+1,75*8+8+1*8+2						
721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech							
14 721290111R00	...vodou, DN 125	m	202,00000	10,00	2 020,00	800-721	RTS
	Položka pořadí 6 : 43.00000		43,00000				
	Položka pořadí 7 : 22.00000		22,00000				
	Položka pořadí 9 : 27.00000		27,00000				
	Položka pořadí 10 : 8.00000		8,00000				
	Položka pořadí 11 : 37.00000		37,00000				
	Položka pořadí 12 : 24.00000		24,00000				
	Položka pořadí 13 : 41.00000		41,00000				
15 721290112R00	...vodou, DN 200	m	8,00000	10,00	80,00	800-721	RTS
	Položka pořadí 8 : 8.00000		8,00000				
721 27 Ventilací hlavice							
16 721273200RT3	...D 110 mm, souprava z PP	kus	1,00000	700,00	700,00	800-721	RTS
	1		1,00000				
721 21 Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žláby							
17 721223423RT2	...podlahové, D 50, 75, 110 mm, se sevislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm	kus	9,00000	1 100,00	9 900,00	800-721	RTS
	1+1+1+1+1+1+1+1		9,00000				

721 21-1	Doplňky pro vpusti a zápachové uzávěrky ...izolační souprava pro balkonové a podlahové vpusti s izolační fólií		kus	9,00000 <u>9,00000</u>		0,00 800-721	RTS
Položka pořadí 17 : 9.00000							
721 24	Lapače sítěšních splavenin						
19 72124211RT1	...D 110 mm, s košem pro zachyt.nečistot,se suchou a nezámr.klapkou proti západchu, čistícím víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 ... 1+1+1+1	kus	4,00000 <u>4,00000</u>	850,00		3 400,00 800-721	RTS
721 19 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výustek.							
20 721194103R00	...D 32 mm, materiál ve specifikaci 8+3	kus	11,00000 <u>11,00000</u>	35,00		385,00 800-721	RTS
21 721194105R00	...D 50 mm, materiál ve specifikaci 8+8+8+8	kus	32,00000 <u>32,00000</u>	55,00		1 760,00 800-721	RTS
22 721194109R00	...D 110 mm, materiál ve specifikaci 8+1	kus	9,00000 <u>9,00000</u>	65,00		585,00 800-721	RTS
725 98 Dvířka							
23 725980121R00	...z plastu, 150 x 150 mm 3+8+9	kus	20,00000 <u>20,00000</u>	65,00		1 300,00 800-721	RTS
24 28615441.AR	kus čisticí DN 50,0 mm 1+1+1	kus	3,00000 <u>3,00000</u>	93,00		279,00 SPCM	RTS
25 28615442.AR	kus čisticí DN 70,0 mm 1+1+1+1+1+1+1+1	kus	8,00000 <u>8,00000</u>	106,00		848,00 SPCM	RTS
26 28615443.AR	kus čisticí DN 100,0 mm 1+1+1+1+1+1+1+1+1	kus	9,00000 <u>9,00000</u>	116,00		1 044,00 SPCM	RTS
877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu,							
877 35-33 jednoosých							
27 877313123R00	...DN 150 mm Položka pořadí 24 : 3.00000 Položka pořadí 25 : 8.00000 Položka pořadí 26 : 9.00000	kus	20,00000 <u>3,00000</u> <u>8,00000</u> <u>9,00000</u>	54,50		1 090,00 827-1	RTS
998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci							
50 m vodorovně, měreno od téžiště půdorysné plochy skládky do téžiště půdorysné plochy objektu							
28 998721101R00	...v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, : Součet: : 0,60495	t	0,60495 <u>0,60495</u>	384,00		232,30 800-721	RTS
Díl:	722 Vnitřní vodovod					100 870,87	
722 17-8 Potrubí vícevrstvé							

29	722178113RT1	včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. 722 17-81 polyetylén, hliníková vrstva, polyetylén ...vícvrstvé polyetylén-hliníkové potrubí PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 2+1+2+(4+2+1+1)*8	m	69,00000	155,00	10 695,00	800-721	RTS
	722 17-8 Potrubí vícevrstvé							
	včetně tvarovek, bez zednických výpomocí.							
30	722178114RT1	722 17-81 polyetylén, hliníková vrstva, polyetylén ...vícvrstvé polyetylén-hliníkové potrubí PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 4+7+8+14+16+16+14+8+7+18+(6+6+4)*8	m	240,00000	175,00	42 000,00	800-721	RTS
	722 17-8 Potrubí vícevrstvé							
	včetně tvarovek, bez zednických výpomocí.							
31	722178116RT1	722 17-81 polyetylén, hliníková vrstva, polyetylén ...vícvrstvé polyetylén-hliníkové potrubí PEX/AL/PEX, D 40 mm, s 3,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 12+2+3+3	m	20,00000	285,00	5 700,00	800-721	RTS
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí							
	722 18-12 návleková							
32	722181233RZ6	...trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 20 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Položka pořadí 29 : 69.00000	m	69,00000	34,00	2 346,00	800-721	RTS
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí							
	722 18-12 návleková							
33	722181233RT9	...trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Položka pořadí 30 : 240.00000	m	240,00000	47,00	11 280,00	800-721	RTS
	722 18-1 Izolace vodovodního potrubí							
	722 18-12 návleková							
34	722181233RV9	...trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Položka pořadí 31 : 20.00000	m	20,00000	102,00	2 040,00	800-721	RTS
	722 26 Vodoměry							
	722 26-1 včetně dodávky materiálu							

35	722264311R00	...bytový vodoměr, závitový jednotokový suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, P... 1+1+1+1+1+1+1+1+1	kus	9,00000 9,00000	450,00	4 050,00	800-721	RTS
	722 26 Vodoměry							
	722 26-1 včetně dodávky materiálu							
36	722265113R00	...domovní vodoměr, závitový vícevtokový makroběžný, DN 20, pro teplotu vody do 40°C, montáž horizontálně, jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 16, délka 190 mm 1	kus	1,00000 1,00000	850,00	850,00	800-721	RTS
	722 21-1 Armatury přírubové včetně dodávky materiálu							
	722 21-11 doplňky pro armatury přírubové							
37	722212440R00	...štitky orientační na zeď 1+1+1+1+1+1+1+1+1	soubor	10,00000 10,00000	200,00	2 000,00	800-721	RTS
38	55131013746R	nástěnka mosaz, povrch niklovaný; 90,00 °; spoj lisovaný, závitový; závit vnitřní; 1/2" x 20 3*2*8+2*2*8	kus	66,00000 66,00000	160,00	10 560,00	SPCM	RTS
	722 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu							
39	722224111R00	...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz 1	kus	1,00000 1,00000	235,00	235,00	800-721	RTS
	722 23-1 Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu							
40	722237122R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz 1+1+1+1+1+1+1+1+1	kus	9,00000 9,00000	65,00	585,00	800-721	RTS
41	722237124R00	...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, mosaz 1+1	kus	2,00000 2,00000	85,00	170,00	800-721	RTS
42	722237624R00	...zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10, mosaz 1	kus	1,00000 1,00000	95,00	95,00	800-721	RTS
43	722235842R00	...bezpečnostní skupina k zásobníkům TV, vnitřní-vnější závit, DN 20, PN 10, mosaz Položka pořadí 64 : 8.00000 Položka pořadí 65 : 1.00000	kus	9,00000 8,00000 1,00000	170,00	1 530,00	800-721	RTS
	722 29-021 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí							
44	722290226R00	...závitového, do DN 50 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. Položka pořadí 29 : 69.00000 Položka pořadí 30 : 240.00000 Položka pořadí 31 : 20.00000	m	329,00000 69,00000 240,00000 20,00000	10,00	3 290,00	800-721	RTS
	722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí							
45	722290234R00	...do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku. Položka pořadí 29 : 69.00000 Položka pořadí 30 : 240.00000	m	329,00000 69,00000 240,00000	10,00	3 290,00	800-721	RTS

998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod		20,00000				154,87 800-721		RTS	
46	998722101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,32915	470,50				
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, : Součet: : 0,32915		0,32915					
Díl:	725	Zařizovací předměty					188 868,26		
725 11-2 Klozetové mísy									
47	725014141R00	...závěsné pro ZTP, bílé, včetně sedátka	soubor	8,00000	2 500,00		20 000,00	800-721	RTS
		1+1+1+1+1+1+1		8,00000					
48	726 21-2 Klozety	...montážní prvek pro zavěšené WC a madla s nádržkou pro tělesně postižené, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm	soubor	8,00000	2 850,00		22 800,00	800-721	RTS
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.							
49	28696752R	Položka pořadí 47 : 8.00000	kus	8,00000	700,00		5 600,00	SPCM	RTS
		tlačítko ovládací plastové; pro ovládání zepředu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva Bílá / pochromovaná lesklá / bílá		8,00000					
		Položka pořadí 47 : 8.00000							
50	725 21-1 Umyvadlo	...invalidní, bílé, 64 cm	soubor	8,00000	1 550,00		12 400,00	800-721	RTS
		1+1+1+1+1+1+1		8,00000					
51	726 21-1 Umyvadla	...montážní prvek pro umyvadlo pro bezbariérové stavby, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška 112 cm	soubor	8,00000	2 350,00		18 800,00	800-721	RTS
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.							
		Položka pořadí 50 : 8.00000		8,00000					
52	725 86-01 Zápachové uzavěrky (sifony) pro zařizovací předměty	...D 40, 50 mm; podomítková; PP; příslušenství vyjímatečná vložka	kus	8,00000	175,00		1 408,00	800-721	RTS
		Položka pořadí 50 : 8.00000		8,00000					
53	725 82 Baterie umyvadlové a dřezové	...baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní	kus	8,00000	650,00		5 200,00	800-721	RTS
		Položka pořadí 50 : 8.00000		8,00000					
725 31 Dřezy jednoduché									
725 31-9 montáž									
54	725319101R00	...dřezů jednoduchých	soubor	8,00000	100,00		800,00	800-721	RTS
		Položka pořadí 55 : 8.00000		8,00000					

55	55231082R	dřez kuchyňský; jednoduchý; nerez, mat; š = 560 mm; hl. 480 mm; obdélníkový; montáž vestavný	kus	8,00000	1 000,00	8 000,00	SPCM	RTS
		1+1+1+1+1+1+1+1		8,00000				
	725 86-01	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařízení předměty						
56	725860201RT1	...D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřez, PP; příslušenství přípojka pro pračku/mýčku	kus	8,00000	176,00	1 408,00	800-721	RTS
		Položka pořadí 55 : 8.00000		8,00000				
57	725 82	Baterie umyvadlové a dřezové	kus	8,00000	500,00	4 000,00	800-721	RTS
	725823114R00	...baterie dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní		8,00000				
		Položka pořadí 55 : 8.00000		8,00000				
	725 33	Výlevky díturvitové						
58	725019101R00	...výlevka s plastovou mřížkou, stojící	soubor	1,00000	2 280,00	2 280,00	800-721	RTS
		1		1,00000				
	725 11-1	Nádrže splachovací						
	725 11-19	montáž						
59	725119105R00	...vysokopoložené	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS
		Položka pořadí 58 : 1.00000		1,00000				
60	55147031R	splachovač WC nádržkový, s úsporným splachováním; ovládání manuální; nádržka plast	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS
		Položka pořadí 58 : 1.00000		1,00000				
	725 82	Baterie umyvadlové a dřezové						
61	725825114R00	...baterie dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní	kus	1,00000	900,00	900,00	800-721	RTS
		Položka pořadí 58 : 1.00000		1,00000				
	725 84	Baterie sprchové						
62	725845111R00	...baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní	kus	8,00000	1 650,00	13 200,00	800-721	RTS
		1+1+1+1+1+1+1+1		8,00000				
63	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	8,00000	150,00	1 200,00	SPCM	RTS
		Položka pořadí 62 : 8.00000		8,00000				
	725 53	Elektrické ohřivače						
64	725534222R00	...ohřivač vody elektrický zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 51 l, příkon 2,0 kW, IP 45	soubor	8,00000	5 000,00	40 000,00	800-721	RTS
		Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.						
		1+1+1+1+1+1+1+1		8,00000				
65	725534100TT	D+M Ohřivač elektr. zásob. tl. 20 lit	soubor	1,00000	4 300,00	4 300,00		Vlastní
		Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.						
		1		1,00000				
	725 81-4	Rohové ventily						
66	725814122R00	...pračkový ventil, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, mosaz	soubor	16,00000	230,00	3 680,00	800-721	RTS
		(1+1+1+1+1+1+1+1)*2		16,00000				
	725 81	Ventily						

67	725810402R00	...ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez přípojovací trubičky, DN 10 mm	soubor	33,00000	170,00	5 610,00	800-721	RTS
		Položka pořadí 50 : 8.00000*2		16,00000				
		Položka pořadí 55 : 8.00000*2		16,00000				
		Položka pořadí 59 : 1.00000		1,00000				
	725 33 Výlevky diturvitové							
68	725334301R00	...nálevka se sifonem	kus	9,00000	280,00	2 520,00	800-721	RTS
		Položka pořadí 64 : 8.00000		8,00000				
		Položka pořadí 65 : 1.00000		1,00000				
69	725860182RT1	725 86-01 Zápachové uzavěrky (sifony) pro zařízení předměty ...D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, montážní deska (1+1+1+1+1+1+1)*2	kus	16,00000	130,00	2 080,00	800-721	RTS
				16,00000				
70	725869218R00	725 86-9 Montáž zápachových uzavěrek pro zařiz. předměty ...U-sifonu,	kus	11,00000	170,00	1 870,00	800-721	RTS
		Položka pořadí 71 : 11.00000		11,00000				
71	725860000DD	Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm, příp potrubí s kondenzátem d20-32mm	kus	11,00000	320,00	3 520,00		Vlastní
		1+1+1+8		11,00000				
72	725291132R00	725 29-1 Invalidní program ...madlo dvojité pevné, rozměr 830 mm, bílé	soubor	8,00000	160,00	1 280,00	800-721	RTS
		1+1+1+1+1+1+1+1		8,00000				
73	725291136R00	...madlo dvojité sklopné, rozměr 830 mm, bílé	soubor	8,00000	102,00	816,00	800-721	RTS
		1+1+1+1+1+1+1+1		8,00000				
74	725291113R00	...madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, bílé	soubor	8,00000	102,00	816,00	800-721	RTS
		1+1+1+1+1+1+1+1		8,00000				
75	725291171R00	...sedátko sklopné, , bílé	soubor	8,00000	320,00	2 560,00	800-721	RTS
		1+1+1+1+1+1+1+1		8,00000				
76	725291641U00	Nerez madlo sprchové 750x450mm	soubor	8,00000	150,00	1 200,00		URS
		1+1+1+1+1+1+1+1		8,00000				
	998 72-5 Přesun hmot pro zařízení předměty vodorovně do 50 m							
77	998725101R00	...v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,...	t	1,16809	531,00	620,26	800-721	RTS
		Součet : 1,16809		1,16809				
Díl:	732	Strojovny				8 789,57		
	732 33 Nádobý expanzní tlakové							

732 33-9 Montáž nádob expanzních tlakových									
78	732339101R00	...o obsahu 12 l	soubor	8,00000	103,00	824,00	800-731	RTS	
		Položka pořadí 79 : 8.00000		8,00000					
79	48466000DD	Nádob expanzní DD 2/10, uzavírací armatura s vypouštěním 3/4, uchycení expanzních nádob	kus	8,00000	993,00	7 944,00		Vlastní	
		1+1+1+1+1+1+1+1		8,00000					
	998 73-2 Přesun hmot pro strojovny	...v objektech výšky do 6 m	t	0,03408	633,00	21,57	800-731	RTS	
80	998732101R00	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 78,79, :							
		Součet : 0,03408		0,03408					
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				4 218,97			
	767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb								
81	767995101R00	...Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	20,00000	120,00	2 400,00	800-767	RTS	
82	7670000T00	Dodávka atyp. ocel. konstrukcí pro uchycení potrubí	kg	20,00000	90,00	1 800,00		Vlastní	
	998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce								
	50 m vodorovně								
83	998767101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,02120	895,00	18,97	800-767	RTS	
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 81,82, :							
		Součet : 0,02120		0,02120					
Díl:	M99	Ostatní práce "M"				6 400,00			
84	R9709001	Stavební výpomoc, pomocné zednické práce, burací práce a nespecifikované práce	hod	40,00000	160,00	6 400,00		Vlastní	

Harmonogram stavby :

B.j. 8 PB - PČB Hluk, 2.etapa, Antonínská 1557

Zhotovitel : BUDE URČEN VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč) bez DPH	červen 2016	červenec 2016	srpen 2016	září 2016	říjen 2016	listopad 2016	prosinec 2016
1	PESE 21/16 B.j. 8 PB - PČB Hluk, 2.etapa, Antonínská 1557	20.07.16	31.12.16	5 270 223							
2	00 Vedlejší a ostatní náklady	20.07.16	31.12.16	69 000							
2	01 SO 01 Bytový dům	20.07.16	31.12.16	4 955 898							
2	03 Připojka vody	01.08.16	30.08.16	62 682							
2	04 SO 04 Připojka kanalizace	01.08.16	30.08.16	16 145							
2	05 SO 05 Vsaňovací zařízení	01.08.16	30.08.16	94 760							
2	06 SO 06 Připojka NN	04.10.16	19.10.16	71 738							
	Cena za měsíc				0	525 169	1 432 312	1 040 010	675 718	959 183	637 831
	Cena za čtvrtletí				0		2 997 491			2 282 070	
	Cena za rok							5 270 223			



GREEN MORAVIA s.r.o.
 Velké nám. 112/61, 787 01 Kroměříž
 IČ: 634 88 124, DIČ: CZ63488124
 www.greenmoravia.eu

Platební kalendář:

Platební kalendář = výše předpokládané fakturace, je pro přehlednost uvedena v Časovém harmonogramu stavby. Částky v něm uvedené, jsou za jednotlivé měsíce, čtvrtletí a celou stavbu. Částky jsou předpokládané a jsou uvedeny bez DPH.



