

Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zástupce obce a kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Petrovice

Petrovice 134, 679 02

00636771

CZ00636771

Vladimír Paulík, starosta obce

516 833 204, 723 868 805

ou.petrovice@seznam.cz

Česká spořitelna a.s.

1362252349/0800

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon:

E-mail:

PB SCOM s.r.o.

Oddíl C vložka 18505

Radniční 28, 753 01 Hranice

25397087

CZ25397087

Jiří Pavlišťík, jednatel
Ing. Lukáš Soviar, zmocněnec

774726747

soviar@pbscom.cz

MONETA MONEY Bank., a.s. ČSOB a.s.

155204315/0600

204716342/0300

Ing. Petr Kuda

602 769 210

petr@kuda.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „**Rekonstrukce rybníka Na Návsí**“ (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít, a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované v projektové dokumentaci, která tvoří **přílohu č. 3 smlouvy** a dále oceněné v soupisu prací, který tvoří **přílohu č. 2 smlouvy**. Soupis prací je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený v nabídce ve výběrovém řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovatel projektové dokumentace: VZD INVEST s.r.o., IČ: 26954834; Hlavní projektant: Ing. Bořek Dvořák, ČKAIT 1001375, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

3. Veřejná zakázka je spolufinancovaná Ministerstvem zemědělství ČR z dotačního programu 129 290 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích, v rámci podprogramu 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí.
4. Součástí předmětu díla je i vyřízení kolaudačního souhlasu, popř. poskytnutí součinnosti v této věci objednateli.
5. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
7. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
8. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
9. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

10. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.
11. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
12. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru.
13. Rozsah smlouvy je vymezen mimo soupisu prací a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatelem předaná dokumentace o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební sutí) včetně poplatku za uskladnění;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
 - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů;

Článek 3

Doba a místo plnění

1. **Termín realizace díla**
- | | |
|------------------|---------------------|
| Zahájení: | 7. 9. 2020 |
| Ukončení: | 15. 10. 2020 |
2. **Místo plnění:** **k.ú. Petrovice u Blanska, parc. č. 30, 983/1**
3. Zhotovitel začne s prováděním díla nejpozději do **7 dnů** od termínu dle článku 3. odst. 1 této smlouvy.
4. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
5. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

6. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně **4 dny** před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4 Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	2 176 484,90 Kč
------------------------------------	------------------------

Výše DPH 21 %	457 062,- Kč
---------------	--------------

Cena za dílo celkem včetně DPH	2 633 546,90 Kč
--------------------------------	-----------------

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný soupis prací - **příloha č. 2 smlouvy**. Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4. Změna ceny díla je přípustná jestliže
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávilil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).

Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy dle článku 11, odst. 4.

5. Přípustné jsou jen dodatečné práce, dodávky a/nebo služby, které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené práce z titulu bezdůvodného obohacení.
- Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených prací, dodávek a/nebo služeb nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací, dodávek a/nebo služeb a ocení je v cenách stanovených na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky a/nebo služby v soupisu prací a ostatní práce, dodávky a/nebo služby dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty práce, dodávky a/nebo služby, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nutné pro realizaci díla, tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Článek 5

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude uhrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po ukončení realizace díla, tj. po protokolárním předání a převzetí díla.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **10 dnů** po protokolárním předání a převzetí díla.
4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu (faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku.
7. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených vždy technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný.
8. Každý originální daňový doklad (faktura) musí obsahovat název projektu: **„Rekonstrukce rybníka Na Návsí“**.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do **7. 9. 2020**.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, objednatele, osoby vykonávající technický dozor investora a autorského dozoru projektanta. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však **4 dny** předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je **5 dnů** od data předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla po termínu dle článku 3, odst. 3., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s ukončením dílčího plnění odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, uvedeného ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
5. V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **50.000,- Kč** za každý takový případ.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 2., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
10. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škod a ušlého zisku.

Článek 8

Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. **Záruční doba** začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a **činí 60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do **5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pojistná částka

bude ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimálně však ve výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9

Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **10 %** z celkové ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 4 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla **delší než 10 dnů** po lhůtě dle článku 3, odst. 3.
3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 30 dnů**.
4. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo bez sankcí, a to nejpozději do termínu zahájení realizace, v případě, že na akci nebude poskytnuta dotace.

Článek 11

Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

2. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a zněním jejích příloh se přednostně použijí ustanovení této smlouvy a následně ustanovení příloh v jejich níže uvedeném pořadí.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
5. Tato smlouva je uzavírána oběma smluvními stranami v elektronické podobě. Smluvní strany opatří smlouvu elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
6. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit i u svých případných poddodavatelů.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 12

Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Soupis prací

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Objednatel:

V Petrovicích

Zhotovitel:

V Hranicích

.....
Vladimír Paulík

starosta obce

.....
Ing. Lukáš Soviar

zmocněnec společnosti

PLNÁ MOC

Zmocnitel:

PB SCOM s.r.o.

IČ: 25397087

Sídlo: Hranice I – město,

Radniční 28, PSČ 753 01

OR Krajský soud Ostrava sp.zn. C 18505

Za právnickou osobu jedná:

Jiří Pavlišťík, jednatel

Zmocněnec:

Ing. Lukáš Soviar

trvale bytem: Hostašovice 275, 741 01 Nový Jičín

Zmocnitel uděluje tuto plnou moc zmocněnci pro zastupování zmocnitele jako zájemce (uchazeče, dodavatele) o veřejné zakázky a při zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen „Zákon“).


Zmocněnec je oprávněn za zmocnitele v souladu se Zákonem zejména přebírat písemnosti, přebírat zadávací dokumentaci, podepisovat a podávat nabídky, je oprávněn k podpisu bankovní záruky do soutěže, prokazovat splnění kvalifikace, podávat námítky, dávat podněty nebo návrhy na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a činit všechny další právní úkony vůči zadavateli a vůči Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Tato plná moc **opravňuje** zmocněnce, aby za zmocnitele uzavřel i smlouvu o dílo.

Zmocněnec je oprávněn ustanovit si další zástupce, a pokud jich ustanoví více, každý z nich je oprávněn jednat samostatně.

Ing. Lukáš Soviar – přijímá udělenou plnou moc.

V Hranicích dne 12.3.2020



PB SCOM s.r.o.

Jiří Pavlišťík, jednatel

PB SCOM s.r.o.

Radniční 28

Hranice I - Město

753 01 Hranice

IČO: 25397087 DIČ: CZ25397087



Ing. Lukáš Soviar



KRYCÍ LIST NABÍDKY

k veřejné zakázce malého rozsahu

„Rekonstrukce rybníka Na Návsí“

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením
§ 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1. Základní identifikační údaje

1.1. Zadavatel

Název:	Obec Petrovice
Sídlo:	Petrovice 134, 679 02
Zástupce zadavatele:	Vladimír Paulík, starosta obce
IČ:	00636771
DIČ:	CZ00636771
Tel.:	516 833 204, 723 868 805
E-mail:	ou.petrovice@seznam.cz

1.2. Účastník

Název:	PB SCOM s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Radniční 28, 753 01 Hranice
Spisová značka v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě oddíl C vložka 18505
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka:	Jiří Pavlišťík, jednatel
IČ:	25397087
DIČ:	CZ25397087
Tel.:	581615041
E-mail:	pbscom@pbscom.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Ing. Lukáš Soviar, zmocněnec
Tel.:	774 726 747
E-mail:	soviar@pbscom.cz

2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“

	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21%)	Cena celkem včetně DPH
Celková cena díla	2 176 484,90	457 062,00	2 633 546,90

3. Oprávněná osoba za účastníka jednat

Podpis oprávněné osoby, datum:	V Hranicích dne 24.3.2020
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Lukáš Soviar
Funkce:	zmocněnec společnosti PB SCOM s.r.o. 

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019/18
Stavba: REKONSTRUKCE RYBNÍKA NA NÁVSI

KSO:
Místo: Petrovice u Blanska

CC-CZ:
Datum: 25.03.2020

Zadavatel:
Obec Petrovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PB SCOM s.r.o.

IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant:
VZD Invest, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 176 484,90

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	2 176 484,90	457 062,00
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 633 546,90

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2019/18			
Stavba:	REKONSTRUKCE RYBNÍKA NA NÁVSI			
Místo:	Petrovice u Blanska	Datum:	25.03.2020	
Zadavatel:	Obec Petrovice	Projektant:	VZD Invest, s.r.o.	
Uchazeč:	PB SCOM s.r.o.			

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 176 484,90	2 633 546,90	
SO-01	ODBAHNĚNÍ ZÁTOPY	110 937,80	134 234,80	STA
SO-01.1	TĚŽBA A ODVOZ SEDIMENTU	58 233,20	70 462,20	Soupis
SO-01.2	ÚPRAVY V ZÁTOPE	52 704,60	63 772,60	Soupis
SO-02	OPRAVA VÝPUSTNÉHO OBJEKTU	364 194,60	440 675,60	STA
SO-03	OPRAVA OPEVNĚNÍ BŘEHŮ	1 272 901,80	1 540 210,80	STA
SO-04	PŘELOŽENÍ KANALIZACE	270 062,90	326 775,90	STA
SO-05	VEGETAČNÍ ÚPRAVY	30 162,80	36 496,80	STA
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	128 225,00	155 152,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
REKONSTRUKCE RYBNÍKA NA NÁVSI
Objekt:
SO-01 - ODBAHNĚNÍ ZÁTOPY
Soupis:

SO-01.1 - TĚŽBA A ODVOZ SEDIMENTU

KSO:
Místo: Petrovice u Blanska

Zadavatel:
Obec Petrovice

Uchazeč:
PB SCOM s.r.o.

Projektant:
VZD Invest, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.03.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			58 233,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	58 233,20	21,00%	12 229,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	70 462,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE RYBNÍKA NA NÁVSI
Objekt: SO-01 - ODBAHNĚNÍ ZÁTOPY
Soupis: **SO-01.1 - TĚŽBA A ODVOZ SEDIMENTU**

Místo:	Petrovice u Blanska	Datum:	25.03.2020
Zadavatel:	Obec Petrovice	Projektant:	VZD Invest, s.r.o.
Uchazeč:	PB SCOM s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	58 233,20
HSV - Práce a dodávky HSV	58 233,20
1 - Zemní práce	58 233,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE RYBNÍKA NA NÁVSI
Objekt: SO-01 - ODBAHNĚNÍ ZÁTOPY
Soupis: SO-01.1 - TĚŽBA A ODVOZ SEDIMENTU

Místo: Petrovice u Blanska Datum: 25.03.2020
Zadavatel: Obec Petrovice Projektant: VZD Invest, s.r.o.
Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							58 233,20	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					58 233,20	
D	1	Zemní práce					58 233,20	
1	K	111103233	Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva pod vodou středně hustého hl do 300 mm	ha	0,010	92 000,00	920,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období vodního rostlinstva pod vodou středně hustého, při hloubce vody do 300 mm					
2	K	185803102	Shrabání a uložení pokoseného vodního porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny	ha	0,010	57 500,00	575,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí pokoseného porostu s uložení na hromady na vzdálenost do 30 m od okraje hladiny vodního rostlinstva z břehu i z vody					
3	K	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	105,000	184,00	19 320,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložení do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa					
VV			210*0,5		105,000			
VV			sediment, 50%		105,000			
4	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	52,500	92,00	4 830,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložení do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa					
VV			210*0,25		52,500			
VV			sediment, 25%		52,500			
5	K	122703603	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 60 kPa	m3	52,500	74,75	3 924,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložení do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 60 kPa					
VV			210*0,25		52,500			
VV			sediment, 25%		52,500			
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	210,000	51,75	10 867,50	CS ÚRS 2018 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
VV			210		210,000			
VV			sediment		210,000			
7	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	210,000	40,25	8 452,50	CS ÚRS 2018 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
VV			210		210,000			
VV			sediment		210,000			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	210,000	11,50	2 415,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Uložení sypaniny na skládky					
VV			210		210,000			
VV			sediment		210,000			
9	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	500,000	9,20	4 600,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění					
VV			500		500,000			
VV			dno zátopy		500,000			
10	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	45,000	51,75	2 328,80	CS ÚRS 2018 01
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
VV			20		20,000			
VV			přítoková část		20,000			
VV			25		25,000			
VV			návodní svah hráze		25,000			
VV			Součet		45,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
REKONSTRUKCE RYBNÍKA NA NÁVSI
Objekt:
SO-01 - ODBAHNĚNÍ ZÁTOPY
Soupis:

SO-01.2 - ÚPRAVY V ZÁTOPE

KSO:
Místo: Petrovice u Blanska

Zadavatel:
Obec Petrovice

Uchazeč:
PB SCOM s.r.o.

Projektant:
VZD Invest, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.03.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			52 704,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	52 704,60	21,00%	11 068,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			63 772,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE RYBNÍKA NA NÁVSI
Objekt: SO-01 - ODBAHNĚNÍ ZÁTOPY
Soupis: **SO-01.2 - ÚPRAVY V ZÁTOPE**

Místo: Petrovice u Blanska

Datum: 25.03.2020

Zadavatel: Obec Petrovice

Projektant: VZD Invest, s.r.o.

Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	52 704,60
HSV - Práce a dodávky HSV	52 704,60
1 - Zemní práce	15 904,60
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	36 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE RYBNÍKA NA NÁVSI
Objekt: SO-01 - ODBAHNĚNÍ ZÁTOPY
Soupis: SO-01.2 - ÚPRAVÝ V ZÁTOPE

Místo: Petrovice u Blanska Datum: 25.03.2020
Zadavatel: Obec Petrovice Projektant: VZD Invest, s.r.o.
Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 52 704,60

D HSV Práce a dodávky HSV 52 704,60
D 1 Zemní práce 15 904,60

1	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	43,000	80,50	3 461,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3					
	VV		11,5*3,0		34,500			
	VV		přítoková část		34,500			
	VV		17,0*0,5		8,500			
	VV		návodní svah hráze		8,500			
	VV		Součet		43,000			
2	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	43,000	23,00	989,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
3	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	43,000	40,25	1 730,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	VV		43		43,000			
	VV		zemina		43,000			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	43,000	11,50	494,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		43		43,000			
	VV		zemina		43,000			
5	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	500,000	13,80	6 900,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění					
	VV		500		500,000			
	VV		dno zátopy		500,000			
6	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	45,000	51,75	2 328,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
	VV		20		20,000			
	VV		přítoková část		20,000			
	VV		25		25,000			
	VV		návodní svah hráze		25,000			
	VV		Součet		45,000			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				36 800,00	
7	K	R9	D+M Dočasný sjezd do zátopy zpevněný silničními panely v dl. 15,0m	kpl	1,000	36 800,00	36 800,00	

PP D+M Dočasný sjezd do zátopy zpevněný silničními panely v dl. 15,0m
Položka zahrnuje:
- dopravu materiálu,
- přesun materiálu po staveništi,
- těžbu a dovoz zeminy,
- zhutnění násypu,
- silniční betonové panely 3000x1000x150mm, 15ks,
- odstranění sjezdu.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
REKONSTRUKCE RYBNÍKA NA NÁVSI
Objekt:

SO-02 - OPRAVA VÝPUSTNÉHO OBJEKTU

KSO:
Místo: Petrovice u Blanska

CC-CZ:
Datum: 25.03.2020

Zadavatel:
Obec Petrovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PB SCOM s.r.o.

IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant:
VZD Invest, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			364 194,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	364 194,60	21,00%	76 481,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	440 675,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE RYBNÍKA NA NÁVSI
Objekt: SO-02 - OPRAVA VÝPUSTNÉHO OBJEKTU

Místo: Petrovice u BlanskaDatum: 25.03.2020

Zadavatel: Obec PetroviceProjektant: VZD Invest, s.r.o.

Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	364 194,60
HSV - Práce a dodávky HSV	364 194,60
1 - Zemní práce	55 824,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	201 899,70
4 - Vodorovné konstrukce	11 852,10
8 - Trubní vedení	21 792,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	24 582,30
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	31 617,00
997 - Přesun sutě	9 350,90
998 - Přesun hmot	7 275,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE RYBNÍKA NA NÁVSI

Objekt:

SO-02 - OPRAVA VÝPUSTNÉHO OBJEKTU

Místo: Petrovice u Blanska

Datum: 25.03.2020

Zadavatel: Obec Petrovice
Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

Projektant: VZD Invest, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

364 194,60

D		HSV	Práce a dodávky HSV				364 194,60	
D		1	Zemní práce				55 824,60	
1	K	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600	m	12,000	977,50	11 730,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600					
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,000	69,00	8 280,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	15,000	115,00	1 725,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
4	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	8,000	747,50	5 980,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného					
VV			6,0*0,5*2,0		6,000			
VV			čelní zed'		6,000			
VV			2,0		2,000			
VV			stávající šachta a potrubí		2,000			
VV			Součet		8,000			
5	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	90,600	51,75	4 688,60	CS ÚRS 2018 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3					
VV			12,5*6,8 + 2,0*3,5*0,8		90,600			
VV			stavební jáma a základ		90,600			
6	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	90,600	23,00	2 083,80	CS ÚRS 2018 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
7	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	181,200	28,75	5 209,50	CS ÚRS 2018 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
VV			90,6*2		181,200			
VV			stavební jáma - mezideponie a zpět		181,200			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	90,600	11,50	1 041,90	CS ÚRS 2018 01
PP			Uložení sypaniny na skládky					
VV			90,6		90,600			
VV			stavební jáma - mezideponie		90,600			
9	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	90,600	28,75	2 604,80	CS ÚRS 2018 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
VV			90,6		90,600			
VV			stavební jáma - zpětný zásyp		90,600			
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	90,600	92,00	8 335,20	CS ÚRS 2018 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
VV			90,6		90,600			
VV			stavební jáma - zpětný zásyp		90,600			
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	20,000	18,40	368,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
VV			20		20,000			
VV			úprava základové spáry pod požerákem a potrubím		20,000			
12	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	73,000	51,75	3 777,80	CS ÚRS 2018 01
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
VV			12,5*2,6*2+8		73,000			
VV			stavební jáma		73,000			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				201 899,70	
13	K	317321017	Řimsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,320	7 705,00	2 465,60	CS ÚRS 2018 01
PP			Řimsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 25/30					
VV			(5,6+1,5)*0,45*0,1		0,320			
VV			zed' na hrázi		0,320			
14	K	317353111	Bednění řims opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	1,510	851,00	1 285,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Bednění řims opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení					
VV			(5,6+1,5)*0,1*2 + 0,45*0,1*2		1,510			
VV			zed' na hrázi		1,510			
15	K	317353112	Bednění řims opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	1,510	115,00	173,70	CS ÚRS 2018 01
PP			Bednění řims opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění					
16	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	12,310	5 520,00	67 951,20	CS ÚRS 2018 01
PP			Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					
VV			1,4*1,95*0,8		2,184			
VV			požerák - základ		2,184			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,1*0,9		1,890			
	VV		požerák		1,890			
	VV		(5,6+1,5)*0,8*1,45		8,236			
	VV		zed' na hrázi		8,236			
	VV		Součet		12,310			
17	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	63,490	977,50	62 061,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	VV		1,4*0,8*2 + 1,95*0,8*2		5,360			
	VV		požerák - základ		5,360			
	VV		2,1*6,5		13,650			
	VV		požerák		13,650			
	VV		(5,6+1,5)*0,8*2+1,45*0,8*2		13,680			
	VV		zed' na hrázi - základ		13,680			
	VV		(5,6+1,5)*(2+2) + 1,2*2		30,800			
	VV		zed' na hrázi		30,800			
	VV		Součet		63,490			
18	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	63,490	230,00	14 602,70	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
19	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,100	36 800,00	3 680,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
20	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,600	36 800,00	22 080,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
21	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,750	36 800,00	27 600,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
D 4			Vodorovné konstrukce			11 852,10		
22	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	17,655	379,50	6 700,10	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20					
	VV		2,15*1,6		3,440			
	VV		požerák		3,440			
	VV		(5,6+1,5)*1,65		11,715			
	VV		zed' na hrázi		11,715			
	VV		2,5*1,0		2,500			
	VV		odpadní potrubí		2,500			
	VV		Součet		17,655			
23	K	463211142	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce	m3	2,800	1 840,00	5 152,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg					
	VV		7,0*0,4		2,800			
	VV		opevnění před vtokem		2,800			
D 8			Trubní vedení			21 792,60		
24	K	871425211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 500	m	2,500	2 449,50	6 123,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 500					
	VV		2,5		2,500			
	VV		odpadní potrubí		2,500			
25	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,250	3 680,00	8 280,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20					
	VV		2,5*0,9		2,250			
	VV		odpadní potrubí		2,250			
26	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	4,500	747,50	3 363,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu					
	VV		2,5*0,9*2		4,500			
	VV		odpadní potrubí		4,500			
27	K	R6	Napojení bet. potrubí DN 500 mm a zatěsnění	kpl	1,000	4 025,00	4 025,00	
	PP		Napojení bet. potrubí DN 500 mm a zatěsnění Položka zahrnuje: - dopravu a přesun po staveništi, - montáž, - těsnění tmelem.					
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání			24 582,30		
28	K	931994105	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem	m	10,100	632,50	6 388,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní					
	VV		3,0		3,000			
	VV		požerák		3,000			
	VV		5,6+1,5		7,100			
	VV		zed' na hrázi		7,100			
	VV		Součet		10,100			
29	K	931994106	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem	m	17,300	713,00	12 334,90	CS ÚRS 2018 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační					
	VV		2,1*2		4,200			
	VV		požerák		4,200			
	VV		5,6+1,5+3*2,0		13,100			
	VV		zed' na hrázi		13,100			
	VV		Součet		17,300			
30	K	934956123	Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm	m2	2,295	2 553,00	5 859,10	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s					
	VV		potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm					
	VV		1,35*0,85 *2		2,295			
	VV		dlužová stěna		2,295			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				31 617,00	
31	K	R2	D+M Vodočetná lať	kpl	1,000	2 070,00	2 070,00	
	PP		D+M Vodočetná lať Položka zahrnuje: - dopravu a přesun po staveništi, - montáž - přichycení pomocí chemických kotev M10, hl. 90 mm, 5 ks, do betonu.					
32	K	R3	D+M Uzamykatelný ocelový poklop	kpl	1,000	9 545,00	9 545,00	
	PP		D+M Uzamykatelný ocelový poklop Položka zahrnuje: - dopravu a přesun po staveništi, - pozinkování, - montáž, - přichycení rámu, - zámek.					
33	K	R4	D+M Drážky pro vedení dluží	m	10,100	437,00	4 413,70	
	PP		D+M Drážky pro vedení dluží Položka zahrnuje: - dopravu a přesun po staveništi, - pozinkování, - montáž, - přichycení chem. kotvou po délce 0,5m.					
	VV		2,1*4 + 0,85*2		10,100			
	VV		drážky		10,100			
34	K	R5	D+M Ocelová stupadla s pogumováním	ks	6,000	747,50	4 485,00	
	PP		D+M Ocelová stupadla s pogumováním Položka zahrnuje: - dopravu a přesun po staveništi, - montáž, - přichycení chem. kotvou.					
35	K	R8	D+M Dřevěné zábradlí v. 1,1 m, dl. 9,7 m	kpl	1,000	11 103,25	11 103,30	
	PP		D+M Dřevěné zábradlí v. 1,1 m, dl. 9,7 m Položka zahrnuje: - dopravu a přesun po staveništi, - montáž, - materiál, - ochranný nátěr, - přichycení chem. kotvou.					
D	997		Přesun sutě				9 350,90	
36	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	17,600	69,00	1 214,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
	VV		6,0*0,5*2,0*2,2		13,200			
	VV		čelní zed'		13,200			
	VV		2,0*2,2		4,400			
	VV		stávající šachta a potrubí		4,400			
	VV		Součet		17,600			
37	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	17,600	287,50	5 060,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
	VV		6,0*0,5*2,0*2,2		13,200			
	VV		čelní zed'		13,200			
	VV		2,0*2,2		4,400			
	VV		stávající šachta a potrubí		4,400			
	VV		Součet		17,600			
38	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	17,600	92,00	1 619,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km					
	VV		6,0*0,5*2,0*2,2		13,200			
	VV		čelní zed'		13,200			
	VV		2,0*2,2		4,400			
	VV		stávající šachta a potrubí		4,400			
	VV		Součet		17,600			
39	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	158,400	9,20	1 457,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		6,0*0,5*2,0*2,2*9		118,800			
	VV		čelní zed', odvoz 9 km		118,800			
	VV		2,0*2,2*9		39,600			
	VV		stávající šachta a potrubí, odvoz 9 km		39,600			
	VV		Součet		158,400			
D	998		Přesun hmot				7 275,40	
40	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	52,720	138,00	7 275,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
REKONSTRUKCE RYBNÍKA NA NÁVSI
Objekt:

SO-03 - OPRAVA OPEVNĚNÍ BŘEHŮ

KSO:
Místo: Petrovice u Blanska

CC-CZ:
Datum: 25.03.2020

Zadavatel:
Obec Petrovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PB SCOM s.r.o.

IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant:
VZD Invest, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 272 901,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 272 901,80	21,00%	267 309,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 540 210,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE RYBNÍKA NA NÁVSI
Objekt: SO-03 - OPRAVA OPEVNĚNÍ BŘEHŮ

Místo: Petrovice u Blanska
Zadavatel: Obec Petrovice
Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

Datum: 25.03.2020
Projektant: VZD Invest, s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	1 272 901,80
HSV - Práce a dodávky HSV	1 272 901,80
1 - Zemní práce	11 710,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	707 534,40
4 - Vodorovné konstrukce	94 207,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	95 220,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	334 973,20
997 - Přesun sutě	5 508,60
998 - Přesun hmot	23 747,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE RYBNÍKA NA NÁVSI

Objekt:

SO-03 - OPRAVA OPEVNĚNÍ BŘEHŮ

Místo: Petrovice u Blanska

Datum: 25.03.2020

Zadavatel: Obec Petrovice
Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

Projektant: VZD Invest, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 272 901,80

D		HSV	Práce a dodávky HSV			1 272 901,80		
D		1	Zemní práce			11 710,20		
1	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	34,350	230,00	7 900,50	CS ÚRS 2018 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
VV			25,5*0,6*0,6		9,180			
VV			základ - pravý břeh		9,180			
VV			41,0*0,6*0,7		17,220			
VV			základ - levý břeh		17,220			
VV			10,5*0,6*0,5		3,150			
VV			přítoková část, stabilizační patka		3,150			
VV			16,0*0,6*0,5		4,800			
VV			návodní svah hráze, stabilizační patka		4,800			
VV			Součet		34,350			
2	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	34,350	23,00	790,10	CS ÚRS 2018 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
3	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	34,350	40,25	1 382,60	CS ÚRS 2018 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
VV			34,35		34,350			
VV			zemina z rýh - odvoz na skládku		34,350			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	34,350	11,50	395,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Uložení sypaniny na skládky					
VV			34,35		34,350			
VV			zemina z rýh		34,350			
5	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	24,000	51,75	1 242,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
VV			20*1,2		24,000			
VV			levý břeh		24,000			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce			707 534,40		
6	K	317321017	Řimsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 25/30	m3	4,132	7 015,00	28 986,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Řimsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 25/30					
VV			18,0*0,3*0,1 + 7,4*0,5*0,1		0,910			
VV			stěna - pravý břeh		0,910			
VV			16,2*0,55*0,1 + 24,8*0,94*0,1		3,222			
VV			stěna - levý břeh		3,222			
VV			Součet		4,132			
7	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zařízení	m2	14,056	851,00	11 961,70	CS ÚRS 2018 01
PP			Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zařízení					
VV			25,5*0,1*2 + 4*0,5*0,1		5,300			
VV			stěna - pravý břeh		5,300			
VV			16,2*0,1*2 + 3*0,6*0,1 + 24,8*0,1*2 + 0,94*0,1*4		8,756			
VV			stěna - levý břeh		8,756			
VV			Součet		14,056			
8	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	14,056	115,00	1 616,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění					
9	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	71,450	4 485,00	320 453,30	CS ÚRS 2018 01
PP			Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					
VV			25,5*0,5*0,6		7,650			
VV			základ - pravý břeh		7,650			
VV			24,0*0,3		7,200			
VV			konstrukce okolo potrubí - pravý břeh		7,200			
VV			32,0*0,5		16,000			
VV			stěna - pravý břeh		16,000			
VV			41,0*0,6*0,6		14,760			
VV			základ - levý břeh		14,760			
VV			16,2*0,6 + 24,8*0,65		25,840			
VV			stěna - levý břeh		25,840			
VV			Součet		71,450			
10	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zařízení	m2	198,620	920,00	182 730,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zařízení ploch rovinných					
VV			25,5*0,5 + 0,5*0,6*6		14,550			
VV			základ - pravý břeh		14,550			
VV			24,5*0,5 + 0,5*0,6*5		13,750			
VV			konstrukce okolo potrubí - pravý břeh		13,750			
VV			32,0*1,3 + 0,5*6		44,600			
VV			stěna - pravý břeh		44,600			
VV			41,0*0,6 + 0,6*0,6*8		27,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		základ - levý břeh		27,480			
	VV		16,2*2,4 + 24,8*2,2 + 0,6*8		98,240			
	VV		stěna - levý břeh		98,240			
	VV		Součet		198,620			
11	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	198,620	230,00	45 682,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
12	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,080	36 800,00	2 944,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		258*0,35*0,89/1000		0,080			
	VV		chem. kotva		0,080			
13	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,294	36 800,00	10 819,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		152*1,6*1,21 / 1000		0,294			
	VV		pruty prům. 14 mm ve zdi, 152 ks, dl. 1,6m		0,294			
14	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	2,781	36 800,00	102 340,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
	VV		25,5*0,5*0,008*1,02		0,104			
	VV		římsa - pravý břeh		0,104			
	VV		(16,2*0,5 + 24,8*0,8)*0,008*1,02		0,228			
	VV		římsa - levý břeh		0,228			
	VV		(25,5*1,3 + 0,5*6)*0,008*1,02		0,295			
	VV		stěna - pravý břeh		0,295			
	VV		(16,2*2,4 + 24,8*2,2 + 0,6*8)*0,008*1,02		0,802			
	VV		stěna - levý břeh		0,802			
	VV		24,5*1,4*0,008*1,02		0,280			
	VV		konstrukce okolo potrubí - pravý břeh		0,280			
	VV		(32+41)*1,8*0,008*1,02		1,072			
	VV		základy zdí		1,072			
	VV		Součet		2,781			
D	4		Vodorovné konstrukce				94 207,50	
15	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	39,900	379,50	15 142,10	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20					
	VV		(25,5+41)*0,6		39,900			
	VV		zdi		39,900			
16	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	47,700	1 265,00	60 340,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		10,5*1,8		18,900			
	VV		přítoková část		18,900			
	VV		16,0*1,8		28,800			
	VV		návodní svah hráze		28,800			
	VV		Součet		47,700			
17	K	462511370	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	7,950	1 265,00	10 056,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
	VV		10,5*0,6*0,5		3,150			
	VV		přítoková část, stabilizační patka		3,150			
	VV		16,0*0,6*0,5		4,800			
	VV		návodní svah hráze, stabilizační patka		4,800			
	VV		Součet		7,950			
18	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	37,000	172,50	6 382,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		15,0		15,000			
	VV		přítoková část		15,000			
	VV		22,0		22,000			
	VV		návodní svah hráze		22,000			
	VV		Součet		37,000			
19	K	462519003	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg	m2	13,250	172,50	2 285,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
	VV		10,5*0,5		5,250			
	VV		přítoková část, stabilizační patka		5,250			
	VV		16,0*0,5		8,000			
	VV		návodní svah hráze, stabilizační patka		8,000			
	VV		Součet		13,250			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				95 220,00	
20	K	R7	D+M Nanesení nosného spojovacího můstku na betonovou nebo kamennou konstrukci	m2	165,600	575,00	95 220,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D+M Nanesení nosného spojovacího můstku na betonovou nebo kamennou konstrukci Položka obsahuje: - 2kg směsi na m2 - potřebný objem pitné vody na smíchání nosného můstku - technika pro nástřik malty - dělníci dle potřeby k obsluze techniky - dovoz a manipulace s technickou a materiálem na staveništi - dovoz a maniluce s vodou a maltou - spotřeba el. energie a výroba z důvodu nástřiku - Technologický postup a druh materiálu dle. technické zprávy a dle technického listu použitého výrobku					
		PP						
		VV	32*1,5		48,000			
		VV	stěna - pravý břeh		48,000			
		VV	42*2,8		117,600			
		VV	stěna - levý břeh		117,600			
		VV	Součet		165,600			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				334 973,20	
21	K	931994106	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem	m	27,900	3 450,00	96 255,00	CS ÚRS 2018 01
		PP	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační					
		VV	2,3*3		6,900			
		VV	stěna - pravý břeh		6,900			
		VV	3,0*7		21,000			
		VV	stěna - levý břeh		21,000			
		VV	Součet		27,900			
22	K	931994131	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 1,5 cm2	m	202,500	103,50	20 958,00	CS ÚRS 2018 01
		PP	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry pracovní do 1,5 cm2					
		VV	25,5*3		76,500			
		VV	stěna - pravý břeh		76,500			
		VV	42,0*3		126,000			
		VV	stěna - levý břeh		126,000			
		VV	Součet		202,500			
23	K	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	189,600	414,00	78 494,40	CS ÚRS 2018 01
		PP	Čištění nádrží, ploch dřevěných nebo betonových konstrukcí, potrubí ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou					
		VV	25,5*(1,5+0,5)		51,000			
		VV	stěna - pravý břeh		51,000			
		VV	42*(2,8+0,5)		138,600			
		VV	stěna - levý břeh		138,600			
		VV	Součet		189,600			
24	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	4,320	575,00	2 484,00	CS ÚRS 2018 01
		PP	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3					
		VV	18*0,4*0,6		4,320			
		VV	stěna - levý břeh		4,320			
25	K	R22	D+M Kotvy chemickým tmelem M16 hl. 120 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	246,000	184,00	45 264,00	
		PP	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm					
		VV	54		54,000			
		VV	stěna - pravý břeh		54,000			
		VV	192		192,000			
		VV	stěna - levý břeh		192,000			
		VV	Součet		246,000			
26	K	R33	D+M Kovové pozinkované zábradlí v. 1,2m, sloupky s patkou připevněny chemickou kotvou M12	m	36,800	1 552,50	57 132,00	
		PP	D+M Kovové pozinkované zábradlí v. 1,2m, sloupky s patkou připevněny chemickou kotvou M12 Položka zahrnuje: - dopravu a přesun po staveništi, - montáž, - příchycení chem. kotvou.					
		VV	36,8		36,800			
		VV	stěna - levý břeh		36,800			
		VV	Součet		36,800			
27	K	R44	D+M Odstranění a znovu osazení zdi dřevěným plotem, dl. 7,5 m	kpl	1,000	5 175,00	5 175,00	
		PP	Demontáž a zpětná montáž dřevěného plotu, dl. 7,5 m Položka zahrnuje: - dopravu a přesun materiálu po staveništi, - demontáž, - montáž.					
28	K	R55	Odstranění stávajícího kovového zábradlí včetně likvidace	kpl	1,000	1 610,00	1 610,00	
		PP	Odstranění stávajícího kovového zábradlí včetně likvidace Položka zahrnuje: - demontáž, - přesun materiálu po staveništi, - dopravu, - likvidaci dle platné legislativy.					
29	K	R12	D+M Zapření zdi dřevěnými trámky a fošnami	kpl	1,000	27 600,00	27 600,00	
		PP	D+M Zapření zdi dřevěnými trámky a fošnami Položka zahrnuje: - dopravu materiálu, - přesuny po staveništi, - materiál (fošny, trámky, spokovací materiál, apod.) - montáž a demontáž.					
D	997		Přesun sutě				5 508,60	
30	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	10,368	69,00	715,40	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
	VV		18*0,4*0,6*2,4		10,368			
	VV		stěna - levý břeh		10,368			
31	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	10,368	287,50	2 980,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
	VV		18*0,4*0,6*2,4		10,368			
	VV		stěna - levý břeh		10,368			
32	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	10,368	92,00	953,90	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložním a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km					
	VV		18*0,4*0,6*2,4		10,368			
	VV		stěna - levý břeh		10,368			
33	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	93,312	9,20	858,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložním a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		18*0,4*0,6*2,4*9		93,312			
	VV		stěna - levý břeh, 9 km		93,312			
	D	998	Přesun hmot				23 747,90	
34	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	344,172	69,00	23 747,90	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
REKONSTRUKCE RYBNÍKA NA NÁVSI
Objekt:

SO-04 - PŘELOŽENÍ KANALIZACE

KSO:
Místo: Petrovice u Blanska

CC-CZ:
Datum: 25.03.2020

Zadavatel:
Obec Petrovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PB SCOM s.r.o.

IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant:
VZD Invest, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			270 062,90
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	270 062,90	21,00%	56 713,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	326 775,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE RYBNÍKA NA NÁVSI
Objekt: SO-04 - PŘELOŽENÍ KANALIZACE

Místo: Petrovice u BlanskaDatum: 25.03.2020

Zadavatel: Obec PetroviceProjektant: VZD Invest, s.r.o.

Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	270 062,90
HSV - Práce a dodávky HSV	270 062,90
1 - Zemní práce	88 127,70
4 - Vodorovné konstrukce	2 277,00
8 - Trubní vedení	142 742,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 210,00
997 - Přesun sutě	16 018,70
998 - Přesun hmot	14 686,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE RYBNÍKA NA NÁVSI
Objekt: SO-04 - PŘELOŽENÍ KANALIZACE

Místo: Petrovice u Blanska Datum: 25.03.2020
Zadavatel: Obec Petrovice Projektant: VZD Invest, s.r.o.
Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							270 062,90	
D HSV Práce a dodávky HSV							270 062,90	
D 1 Zemní práce							88 127,70	
1	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	4,500	747,50	3 363,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného					
	VV		1,5*0,3*10,0		4,500			
	VV		stávající jímka		4,500			
2	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	290,000	51,75	15 007,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		16,0*8,5		136,000			
	VV		stavební jáma - přítok		136,000			
	VV		22*7,0		154,000			
	VV		stavební jáma - odtok		154,000			
	VV		Součet		290,000			
3	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	290,000	23,00	6 670,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	580,000	28,75	16 675,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	VV		290,0*2		580,000			
	VV		stavební jáma - mezideponie a zpět		580,000			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	290,000	11,50	3 335,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		290		290,000			
	VV		stavební jáma - mezideponie		290,000			
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	290,000	28,75	8 337,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		290		290,000			
	VV		stavební jáma - zpětný zásyp		290,000			
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	290,000	92,00	26 680,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		290		290,000			
	VV		stavební jáma - zpětný zásyp		290,000			
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,935	253,00	1 248,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		(5,3+1,7+7,1)*0,35		4,935			
	VV		potrubí		4,935			
9	M	58337310	štěrkopísek frakce 0-4 třída B	t	9,870	690,00	6 810,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		štěrkopísek frakce 0-4 třída B					
	VV		4,935*2 'Přepočtené koeficientem množství		9,870			
D 4 Vodorovné konstrukce							2 277,00	
10	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	6,000	379,50	2 277,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20					
	VV		1,5*4		6,000			
	VV		šachty		6,000			
D 8 Trubní vedení							142 742,60	
11	K	871375211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 315	m	52,000	954,50	49 634,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 315					
	VV		4,8+30,2+7,5+4,5		47,000			
	VV		trasa		47,000			
	VV		5,0		5,000			
	VV		přepad do nádrže		5,000			
	VV		Součet		52,000			
12	K	894201151	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,200	4 335,50	5 202,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	VV		1,5*0,2*4		1,200			
	VV		dno šachet		1,200			
13	K	894221116/R	Šachty kanalizační z bet se zvýš nároky C 25/30 na stokách kruhových DN 1000 dno beton tř. C 25/30	m	7,800	6 670,00	52 026,00	
	PP		Šachty kanalizační z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 výšky vstupu do 2,50 m na stokách kruhových s obložením dna betonem tř. C 25/30 DN 1000					
	VV		1,9		1,900			
	VV		šachta č.1		1,900			
	VV		2,2		2,200			
	VV		šachta č.2		2,200			
	VV		2,2		2,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		šachta č.3		2,200			
	VV		1,5		1,500			
	VV		šachta č.4		1,500			
	VV		Součet		7,800			
14	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250	kus	4,000	1 265,00	5 060,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250					
15	M	28661933	<i>poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>4 715,00</i>	<i>18 860,00</i>	<i>CS ÚRS 2018 01</i>
	PP		poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125					
16	K	R15	D+ M Napojení PVC potrubí na stávající kanalizaci	kus	2,000	5 980,00	11 960,00	
	PP		D+ M Napojení PVC potrubí na stávající kanalizaci Položka zahrnuje: - dopravu materiálu, - montáž, - přesuny po staveništi, - těsnící sadu.					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 210,00	
17	K	966008112/R	Bourání betonového potrubí do DN 500 mm	m	45,000	138,00	6 210,00	
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm					
	VV		45,0		45,000			
	VV		stávající kanalizace		45,000			
D	997		Přesun sutě				16 018,70	
18	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	30,150	69,00	2 080,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
	VV		1,5*0,3*10,0*2,2		9,900			
	VV		stávající jámka		9,900			
	VV		45,0*0,45		20,250			
	VV		stávající kanalizace		20,250			
	VV		Součet		30,150			
19	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	30,150	287,50	8 668,10	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
	VV		1,5*0,3*10,0*2,2		9,900			
	VV		stávající jámka		9,900			
	VV		45,0*0,45		20,250			
	VV		stávající kanalizace		20,250			
	VV		Součet		30,150			
20	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	30,150	92,00	2 773,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km					
	VV		1,5*0,3*10,0*2,2		9,900			
	VV		stávající jámka		9,900			
	VV		45,0*0,45		20,250			
	VV		stávající kanalizace		20,250			
	VV		Součet		30,150			
21	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	271,350	9,20	2 496,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		1,5*0,3*10,0*2,2*9		89,100			
	VV		stávající jámka		89,100			
	VV		45,0*0,45*9		182,250			
	VV		stávající kanalizace		182,250			
	VV		Součet		271,350			
D	998		Přesun hmot				14 686,90	
22	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	116,102	126,50	14 686,90	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
REKONSTRUKCE RYBNÍKA NA NÁVSI
Objekt:

SO-05 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY

KSO:
Místo: Petrovice u Blanska

Zadavatel:
Obec Petrovice

Uchazeč:
PB SCOM s.r.o.

Projektant:
VZD Invest, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.03.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		30 162,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	30 162,80	21,00%	6 334,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	36 496,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE RYBNÍKA NA NÁVSI
Objekt: SO-05 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Místo:	Petrovice u Blanska	Datum:	25.03.2020
Zadavatel:	Obec Petrovice	Projektant:	VZD Invest, s.r.o.
Uchazeč:	PB SCOM s.r.o.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	30 162,80
HSV - Práce a dodávky HSV	30 162,80
1 - Zemní práce	30 162,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE RYBNÍKA NA NÁVSI
Objekt: SO-05 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Místo: Petrovice u Blanska Datum: 25.03.2020
Zadavatel: Obec Petrovice Projektant: VZD Invest, s.r.o.
Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							30 162,80	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				30 162,80	
D	1		Zemní práce				30 162,80	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	43,000	63,25	2 719,80	CS ÚRS 2018 01
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2					
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	43,000	29,79	1 281,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu					
3	K	112151011	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene do 200 mm	kus	7,000	248,40	1 738,80	CS ÚRS 2018 01
PP			Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvvením průměru kmene přes 100 do 200 mm					
4	K	112151012	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene do 300 mm	kus	1,000	349,60	349,60	CS ÚRS 2018 01
PP			Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvvením průměru kmene přes 200 do 300 mm					
5	K	112151013	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene do 400 mm	kus	1,000	1 098,25	1 098,30	CS ÚRS 2018 01
PP			Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvvením průměru kmene přes 300 do 400 mm					
6	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	6,000	376,05	2 256,30	CS ÚRS 2018 01
PP			Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm					
7	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	2,000	714,15	1 428,30	CS ÚRS 2018 01
PP			Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
8	K	112211111	Spálení pařezu D do 0,3 m	kus	6,000	345,00	2 070,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m					
9	K	112211112	Spálení pařezu D do 0,5 m	kus	2,000	402,50	805,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m					
10	K	162201451	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 300 mm	kus	6,000	138,00	828,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
11	K	162201452	Vodorovné přemístění pařezů do 2 km D do 500 mm	kus	2,000	287,50	575,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 2000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
12	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	6,000	115,00	690,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm					
13	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	2,000	172,50	345,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm					
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	740,000	17,25	12 765,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
VV			340		340,000			
VV			staveniště		340,000			
VV			400		400,000			
VV			dočasná mezideponie		400,000			
VV			Součet		740,000			
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	11,100	109,25	1 212,70	CS ÚRS 2018 01
PP			osivo směs travní parková					
VV			740*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		11,100			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
REKONSTRUKCE RYBNÍKA NA NÁVSI
Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:
Místo: Petrovice u Blanska

CC-CZ:
Datum: 25.03.2020

Zadavatel:
Obec Petrovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PB SCOM s.r.o.

IČ: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant:
VZD Invest, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			128 225,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	128 225,00	21,00%	26 927,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	155 152,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE RYBNÍKA NA NÁVSI
Objekt: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:	Petrovice u Blanska	Datum:	25.03.2020
Zadavatel:	Obec Petrovice	Projektant:	VZD Invest, s.r.o.
Uchazeč:	PB SCOM s.r.o.		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	128 225,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	128 225,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE RYBNÍKA NA NÁVSI
Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Petrovice u Blanska Datum: 25.03.2020
Zadavatel: Obec Petrovice Projektant: VZD Invest, s.r.o.
Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 128 225,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				128 225,00	
1	K	VRN/R1	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů deponii apod.	Kpl	1,000	20 700,00	20 700,00	
PP			Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů deponii apod.					
2	K	VRN/R2	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby a zaměření skutečného provedení stavby	Kpl	1,000	17 250,00	17 250,00	
PP			Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3x pare+ 1x v el. formě) objednavateli a zaměření skutečného provedení stavby-geodetické části dokumentace (3x pare+ 1x v el. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, fotodokumentace					
3	K	VRN/R3	Vytyčení inženýrských sítí	Kpl	1,000	11 500,00	11 500,00	
4	K	VRN/R4	Vytyčení stavby před realizací	Kpl	1,000	13 800,00	13 800,00	
5	K	VRN/R5	Uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům	Kpl	1,000	11 500,00	11 500,00	
PP			Uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům					
6	K	VRN/R6	Čištění komunikace a příjezdů v průběhu výstavby	kpl	1,000	25 875,00	25 875,00	
7	K	VRN/R8	Slovení a transfer rybí osádky	Kpl	1,000	26 450,00	26 450,00	
8	K	VRN/R9	Manipulační řád	Kpl	1,000	1 150,00	1 150,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

SEZNAM PODDODAVATELŮ
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Rekonstrukce rybníka Na Návsi“

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením
§ 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Zadavatel	
Název:	Obec Petrovice
Sídlo:	Petrovice 134, 679 02
IČ:	00636771
Účastník	
Název:	PB SCOM s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Radniční 28, 753 01 Hranice
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka jednat:	Ing. Lukáš Soviar, zmocněnec
IČ:	25397087

Účastník ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, v objemu **nad 10 %** z celkové ceny zakázky.

Naše společnost nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část díla k realizaci v objemu nad 10 % z celkové ceny díla a dále prohlašujeme, že jsme schopni dílo zhotovit vlastními silami.

V Hranicích

.....
Ing. Lukáš Soviar
zmocněnec společnosti PB SCOM s.r.o.