OBCHODNÍ PODMÍNKY
SMLOUVA O DÍLO č. 24/2026
Číslo SOD dodavatele: S28-035-0006

uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:	**Obec Životice u Nového Jičína**
	Životice u Nového Jičína 2, 742 72 Mořkov
Zastoupený ve věcech smluvních:	Bc. Rostislavem Jančálkem, starostou obce
Bankovní spojení:	GE Capital bank Nový Jičín
Číslo účtu:	529764/0600
IČ:	48804711
DIČ:	CZ48804711
Telefon:	+420 556 705 910
e-mail:	starosta@zivoticeunj.cz
Datová schránka:	5pqbm7x
(dále jen objednatel)	
2. Zhotovitelem:	**SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Zastoupený ve věcech smluvních:	Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
	Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy na základě pověření
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Dalibor Mičkal, stavbyvedoucí
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., exp. České Budějovice
Číslo účtu	212269343/0300
IČ:	48035599
DIČ:	CZ48035599
Telefon:	+420 571 752 031
e-mail:	office-valmez@swietelsky.cz
Datová schránka.	

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032***
(dále jen zhotovitel)

- společně označováni jako „smluvní strany"

I. Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

2. Předmětem této smlouvy je provedení akce s názvem „**Rekonstrukce LC Hůrky** ".

3. Předmětem díla je zejména provedení rekonstrukce stávající lesní cesty kategorie 2L 4,0/20, kdy nedochází ke zvýšení kategorie lesní cesty. Šířka zpevněné plochy lesní cesty je 4,0m, šířka jízdního pruhu je 3,0m s oboustrannou krajnicí o šířce 0,5m. Povrchem jízdního pruhu v km 0,000 až km 0,285 bude penetrační makadam opatřený uzavíracím nátěrem dvouvrstvým s posypem z drobného

drceného kameniva. Oboustranná krajnice bude provedena ze štětkodrti. Povrchem jízdního pruhu v km 0,505 až km 0,830 bude štěrkodrť ŠD z přírodního kameniva frakce 0-32 a hrubší, bez uzavíracích nátěrů, s posypem z drobného drceného kameniva. Oboustranná krajnice bude provedena ve stejné konstrukci jako těleso komunikace. Jednostranný příčný sklon pláně a vozovky bude min 3,5%. Celková délka rekonstruovaného úseku je 610 metrů.

4. Předmět plnění veřejné zakázky bude proveden v rozsahu podle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s názvem „Rekonstrukce LC Hůrky" zpracovanou společností MARTINÍK projekt s.r.o., Bynina 121, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 06121543 v srpnu 2026 a dalšími podklady, kterou předá objednatel zhotoviteli v plném rozsahu nejpozději k datu předání a převzetí staveniště.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil, a že jsou mu známy technické, kvantitativní, kvalitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
6. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele písemně upozornit bez zbytečného odkladu na případně zjištěné chyby, vady a nedostatky v technické části předané dokumentace a na zjištěné chyby a nedostatky, které nejsou v rozpočtu zahrnuty. Zhotovitel je povinen předat objednateli soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.
7. Objednatel má právo po uzavření smlouvy změnit rozsah, provedení a technické parametry díla.
8. Místem plnění veřejné zakázky: k.ú. Životice u Nového Jičína.
9. Součástí plnění předmětu díla jsou také zejména následující práce a činnosti:

   - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod., zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

   - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,

   - aktualizovat všechna potřebná stanoviska a vyjádření správců sítí a dotčených orgánů,

   - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

   - účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,

   - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

   - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,

   - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, včetně archivace potvrzení o ekologickém způsobu likvidace odpadů,

   - provádění denního úklidu staveniště,

   - odstranění všech obalů nebo materiálů po ukončení prací,

   - provedení přejímky stavby,

   - zajištění veškerých nezbytných dokumentů, revizí apod.,

   - veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí,

   - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- detaily týkající se atypických výrobků a prací budou při výrobě konzultovány s autory projektových dokumentací,

- zajištění všech nezbytných atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,

- předání technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů, předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek a záručních listů v českém jazyce

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,

- vzhledem k tomu, že je dílo realizováno v zastavěné části obce, je zhotovitel povinen dbát na ochranu zdraví občanů a majetku vlastníků přilehlých nemovitostí. Zhotovitel bude informovat o rozsahu a době případného omezení dopravní přístupnosti – způsob informování bude předem projednán a odsouhlasen s objednatelem.

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

Součástí díla jsou všechny dodávky specifikované v projektové dokumentaci, které jsou nezbytné pro realizaci a dokončení stavebních prací.

10. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo a s podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace.

11. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Použité materiály musí být v souladu s právními předpisy a musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

12. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti projektové dokumentaci, musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, bude toto navýšení řešeno uzavřením dodatku k této smlouvě.

13. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v zadávací dokumentaci, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.

14. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání díla.

II. Cena

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši:

Cena	**2 793 865,03 Kč**
DPH 21%	**586 711,66 Kč**
Cena celkem včetně DPH	**3 380 576,69 Kč**

(slovy: tři miliony tři sta osmdesát tisíc pět set sedmdesát šest korun českých šedesát devět haléřů Kč) včetně DPH.

U DPH bude uplatněn režim přenesení daně podle § 92a) a § 92e) dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, z poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele) na příjemce zdanitelného plnění (objednatele), jedná se o ekonomickou činnost objednatele.

2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo prvků dle výkazu výměr, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.

3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, jako např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelné denní odklízení odpadu, dočasné dopravní značení, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé dopravy, skladování, vytvoření prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a měření, ekologická likvidace odpadů a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr. Vyskytne-li se při provádění díla nutnost jakékoli změny, doplnění či rozšíření předmětu díla na základě dodatečného požadavku objednatele nebo vyplývající z podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu jako součást cenového návrhu zhotovitele. Pokud tato položka není v položkovém rozpočtu obsažena, pak zhotovitel použije jednotkové ceny dle ceníku použitého v nabídce a v cenové úrovni platné v době provádění díla. Soupis předloží zhotovitel formou cenového návrhu předem k odsouhlasení objednateli. Pokud objednatel cenový návrh na zvýšení písemně neodsouhlasí, nemá zhotovitel na zvýšení ceny nárok.

5. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele. Každá změna smlouvy mající vliv na cenu musí být podložena odsouhlaseným cenovým návrhem zhotovitele a změnou stanovení výdajů na financování akce. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu vzniklých důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které odsouhlasí a které jsou objektivní a nutné pro realizaci díla a tedy slouží k naplnění cílů a parametrů projektu. Objednatel připouští možnost zápočtu případných víceprací s méněpracemi.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: po protokolárním předání staveniště nejpozději však do 5 dnů od tohoto data

ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: **do 90 dnů** od data předání staveniště.

Pokud objednatel písemně nevyzve zhotovitele k zahájení prací na předmětu díla specifikovaném v čl. I této smlouvy do 30.06.2027, celá tato smlouva se od počátku ruší, předmět díla nebude realizován a žádná ze smluvních stran nebude mít nárok na jakékoli plnění či náhradu škody vzniklé z důvodu nerealizace díla.

2. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

3. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písmeně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

4. **Harmonogram prováděných prací**

   Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů od doručení výzvy objednatele k zahájení plnění předat objednateli k odsouhlasení aktualizovaný časový harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny, který byl jako závazný doklad součástí nabídky. Harmonogram začíná předáním Staveniště a končí Termínem protokolárního předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení Staveniště.

   Práce a jejich jednotlivé části budou prováděny v souladu s časovým harmonogramem provádění prací.

   Zhotovitel je povinen průběžně časový harmonogram provádění prací aktualizovat, a to nejméně 1x za měsíc podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na požádání Objednateli na kontrolních dnech.

IV. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Platby budou uskutečňovány měsíčně formou převodu finančních prostředků na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli, a to na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených stavebním dozorem objednatele, přičemž soupis bude předložen vždy nejpozději do 5. dne v měsíci. Zhotovitel předá fakturu (daňový doklad) objednateli nejpozději do 10. dne v měsíci. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů.

3. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 písm. a) až k) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené § 13a) občanského zákoníku (dále jen „faktura"). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
   a) číslo a datum vystavení faktury,
   b) předmět fakturace, jeho přesnou specifikaci,
   c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
   d) lhůta splatnosti faktury,
   e) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka v originále,
   f) v případě, že v soupisu provedených prací budou fakturovány položky i souborem (položky kpl., soubor, sada), bude další přílohou podrobný rozpis prací, obsažených v souboru dle skutečného plnění.
   g) značení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
   h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
   i) název alce „Rekonstrukce LC Hůrky",
   j) přílohou závěrečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude přílohou faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

4. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
   a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
   b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
   c) bude-li DPH vyúčtováno v nesprávné výši.
5. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
6. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
8. Pokud se strany ve lhůtě 15 pracovních dnů po předložení soupisu objednateli nedohodnou v celém rozsahu na fakturované ceně zhotovitele, spornou záležitost předloží k rozhodnutí příslušnému soudu. Do vydání pravomocného rozhodnutí soudu, nemůže zhotovitel uplatňovat nárok na úhradu části díla a žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Právoplatné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

V. Dodací a kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět podle schválené a vzájemně odsouhlasené cenové nabídky, v souladu se zákonem čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon") ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a dalšími platnými předpisy. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.
3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dalších ustanovení stavebního zákona. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady.
4. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo, položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně 1x týdně.
6. Stavební dozor investora, autorský dozor a koordinátor BOZP bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré práce, které nebudou přístupné v čase předání hotového díla (budou zabudované) musí být před zakrytím jejich provedení odsouhlasené zástupcem investora.
7. Veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci (materiálové a jiné) musí být odsouhlaseny s objednatelem a potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté nároků třetích osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.
3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné: předání staveniště zhotovitelem ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a jejich náklady jsou součástí smluvní ceny.
4. Nejpozději při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli:
   - projektovou dokumentaci stavby,
   - příslušná stavební povolení a rozhodnutí, včetně případných povolení vstupů na pozemky,
   - vyjádření dotčených orgánů a institucí.
5. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění vstupu třetí osobě na staveniště bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.
6. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem. Stejná povinnost se vztahuje na veřejná prostranství, která zhotovitel používá pro příjezd na staveniště a ke staveništi přiléhající pozemky.
7. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu a položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a subdodavatelů.
5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.
6. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla - po odstranění všech vad a nedodělků na díle.
7. Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.

8. Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle článku III. této smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme i s ojedinělými drobnými závadami a nedodělky nebránícími bezpečnému užívání. Smluvní strany mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po řádně dokončených částech.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.
4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla dle této smlouvy, tj. provedení všech stavebních a jiných prací, předpokládaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků.
5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci skutečného provedení ve třech vyhotoveních v listinné podobě a dvou vyhotoveních na elektronickém nosiči ve formátu .doc, .xls, a .pdf, technické listy, atesty, doklady o shodě použitého materiálu a výrobků a dále pak ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá.
6. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.

2. Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 60 měsíců od data předání objednateli.
3. Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů díla po odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla, a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele upozornil a ten, i přes toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.
5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.
6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.
8. Zhotovitel je povinen odstranit písemně oznámené reklamované vady: do 3 dnů od jejich oznámení u vad bránících provozu díla či ohrožujících jeho bezpečnost, do 7 dnů od jejich oznámení u vad ostatních.

X. Sankce

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné smluvní pokuty uvedené níže.
2. Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu:
   a) za nedodržení dokončení díla ve lhůtě 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla
   b) za neodstranění vad v termínech dle této smlouvy 1.000,-- Kč za každou vadu a den,
   c) za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu 2.000,-- Kč za každý započatý den prodlení.
3. Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % za každý den prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.
4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od jejího vyúčtování oprávněnou stranou. Uhrazením smluvní pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou. Výši smluvní pokuty považují strany za přiměřenou.

XI. Poddodavatelé

1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu:

   a) Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu realizace díla je možné pouze na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce v průběhu plnění díla je možná pouze s předchozím souhlasem objednatele. Objednatel není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.

   b) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

c) Pokud zhotovitel hodlá plnit předmět této smlouvy (veřejnou zakázku) pomocí poddodavatelů (podzhotovitelů), je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy předložit identifikační údaje poddodavatelů stavebních prací nebo dodávek, pokud jsou mu známi. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítězného uchazeče.

d) Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozího bodu a kteří se následně zapojí do plnění předmětu této smlouvy, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění části předmětu díla poddodavatelem.

e) Za porušení povinnosti definované v čl. XI.1 písm. a), c) a d) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

XII. Bezpečnost práce a požární ochrana

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovišti objednatele.
2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s platnými bezpečnostními předpisy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu ustanovení § 103, odst. 1, písm. g zákona č. 262/2006 Sb.
4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovištích objednatele.
5. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob.
7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
8. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele.
10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným zápisem převezme.
11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené doby nedojde k nápravě situace.
3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených skutečností:
   a) zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací, se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu (dle povahy vady) k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla.
   b) prodlení zhotovitele s předáním díla přesáhlo 1 měsíc.
4. Vzhledem k tomu, že předmět díla bude spolufinancován z národních dotačních prostředků nebo Evropskými strukturálními a investičními fondy je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se mu nepodaří tyto finanční prostředky zajistit. V takovém případě nelze uplatnit žádný nárok zhotovitele na náhradu škody nebo ušlého zisku ani nelze uplatnit smluvní sankce nebo pokuty vůči objednateli. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní pokuty.
5. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně.

XIV. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky ve výši pojistného plnění bez spoluúčasti minimálně ve výši 5,0 mil. Kč.
2. Doklad o existenci pojištění je povinen předložit na vyzvání objednateli, a to nejpozději při podpisu smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti dodavatele a bude důvodem k nepodepsání smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XV. Závěrečná ujednání

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném znění ke dni uzavření této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v této smlouvě budou řešit písemnou formou.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

5. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí provádět technický dozor u téže stavby dle § 46 d odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
6. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena v **3** stejnopisech shodného obsahu, z nichž **2** vyhotovení obdrží objednatel a **1** zhotovitel.
8. V případě, že tato smlouva bude uzavřena v elektronické podobě, osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
9. Smluvní stany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách objednatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků, po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu objednatele, a to v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je:
    a) Oceněný položkový rozpočet zpracovaný dle výkazu výměr zadávací dokumentace
    b) Harmonogram prováděných prací
11. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
12. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
13. Tato smlouva o dílo byla schválena schůzí zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína dne 30.09.2026 usnesením č. 6-29/2026.

V Životicích u Nového Jičína dne:

Za objednatele:

Bc. Rostislav Jančálek, DiS.

Digitálně podepsal Bc. Rostislav Jančálek, DiS.
Datum: 2026.10.01 15:03:41 +02'00'

.....
Bc. Rostislav Jančálek
starosta obce

Ve Valašském Meziříčí dne:

Za zhotovitele:

Petr Hradil

Digitálně podepsal Petr Hradil
Datum: 2026.10.01 14:56:59 +02'00'

Martin Kopal

Digitálně podepsal Martin Kopal
Datum: 2026.10.01 14:52:45 +02'00'

.....
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **26038** **Rekonstrukce LC Hůrky**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Husova 1514
757 01 **Valašské Meziříčí**

IČO: **48035599**

DIČ: **CZ48035599**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 793 865,03
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**2 793 865,03**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**2 793 865,03** CZK
Základní DPH	**21** %	**586 711,66** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK

Cena celkem s DPH **3 380 576,69 CZK**

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			**0,00**		
01	**Těleso LC penetrační makadam**	**0,00**	**1 019 516,98**	**214 098,57**	**1 233 615,55**	**36**
1	Těleso LC penetrační makadam	0,00	1 019 516,98	214 098,57	1 233 615,55	36
02	**Těleso LC štěrkodrť**	**0,00**	**922 226,99**	**193 667,67**	**1 115 894,66**	**33**
2	Těleso LC štěrkodrť	0,00	922 226,99	193 667,67	1 115 894,66	33
03	**Svodnice vody**	**0,00**	**159 965,07**	**33 592,66**	**193 557,73**	**6**
3	Svodnice vody	0,00	159 965,07	33 592,66	193 557,73	6
04	**Propustek TP DN 600**	**0,00**	**233 841,07**	**49 106,62**	**282 947,69**	**8**
4	Propustek TP DN 600	0,00	233 841,07	49 106,62	282 947,69	8
05	**Vtoková jímka**	**0,00**	**89 975,50**	**18 894,86**	**108 870,36**	**3**
5	Vtoková jímka	0,00	89 975,50	18 894,86	108 870,36	3
06	**Propustek TP DN 400**	**0,00**	**137 657,21**	**28 908,01**	**166 565,22**	**5**
6	Propustek TP DN 400	0,00	137 657,21	28 908,01	166 565,22	5
07	**Samostatný sjezd**	**0,00**	**38 639,18**	**8 114,23**	**46 753,41**	**1**
7	Samostatný sjezd	0,00	38 639,18	8 114,23	46 753,41	1
08	**Lesní sklad**	**0,00**	**146 095,68**	**30 680,09**	**176 775,77**	**5**
8	Lesní sklad	0,00	146 095,68	30 680,09	176 775,77	5
09	**Výhybna**	**0,00**	**45 947,35**	**9 648,94**	**55 596,29**	**2**
9	Výhybna	0,00	45 947,35	9 648,94	55 596,29	2
Celkem za stavbu		0,00	2 793 865,03	586 711,66	3 380 576,69	100

Popis stavby: 26038 - Rekonstrukce LC Hůrky
Popis objektu: 01 - Těleso LC penetrační makadam
Popis rozpočtu: 1 - Těleso LC penetrační makadam
Popis objektu: 02 - Těleso LC štěrkodrť
Popis rozpočtu: 2 - Těleso LC štěrkodrť
Popis objektu: 03 - Svodnice vody
Popis rozpočtu: 3 - Svodnice vody
Popis objektu: 04 - Propustek TP DN 600
Popis rozpočtu: 4 - Propustek TP DN 600
Popis objektu: 05 - Vtoková jímka
Popis rozpočtu: 5 - Vtoková jímka
Popis objektu: 06 - Propustek TP DN 400
Popis rozpočtu: 6 - Propustek TP DN 400
Popis objektu: 07 - Samostatný sjezd
Popis rozpočtu: 7 - Samostatný sjezd
Popis objektu: 08 - Lesní sklad
Popis rozpočtu: 8 - Lesní sklad

Popis objektu: 09 - Výhybna
Popis rozpočtu: 9 - Výhybna

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			547 022,53	19,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			12 500,66	0,4
5	Komunikace	HSV			1 719 142,25	61,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			375 314,07	13,4
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			32 946,00	1,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			45 780,36	1,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			34 483,81	1,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			26 675,35	1,0
Cena celkem					2 793 865,03	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26038	Rekonstrukce LC Hůrky
O:	01	Těleso LC penetrační makadam
R:	1	Těleso LC penetrační makadam

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**				**206 287,85**			
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	412,96500	65,49	27 045,08	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
		285,00*4,60*0,30*1,05		412,96500					
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	412,96500	17,63	7 280,57	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 412,96500		412,96500					
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	487,96500	76,14	37 153,66	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.							
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 412,96500		412,96500					
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 150,00000*0,5		75,00000					
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	487,96500	18,16	8 861,44	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 487,96500		487,96500					
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 376,55000	16,49	22 699,31	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
		285,00*4,60*1,05		1 376,55000					
6	182201101R00	Svahování násypů bez rozlišení horniny	m2	285,00000	41,62	11 861,70	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,							
		285,00*1,00		285,00000					
7	199000002R00	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	487,96500	187,28	91 386,09	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 487,96500		487,96500					
Díl: 5		**Komunikace**				**791 746,99**			
8	564731111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	927,67500	158,98	147 481,77	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním							
		285,00*3,10*1,05		927,67500					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26038	Rekonstrukce LC Hůrky
O:	01	Těleso LC penetrační makadam
R:	1	Těleso LC penetrační makadam

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 316,70000	231,11	304 302,54	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		285,00*4,40*1,05		1 316,70000					
10	569731111R00	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší kamenivem drceným tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	285,00000	232,07	66 139,95	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		s rozprostřením a zhutněním							
		285,00*0,50*2		285,00000					
11	571904111R00	Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	897,75000	28,60	25 675,65	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 897,75000		897,75000					
12	573312511R00	Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem v množství 6 kg/m2	m2	897,75000	119,49	107 272,15	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		285,00*3,00*1,05		897,75000					
13	573411115R00	Nátěr asfaltový uzavírací nebo udržovací z asfaltu silničního s posypem kamenivem v množství 1,8 kg/m2	m2	1 795,50000	78,46	140 874,93	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		s posypem kamenivem a se zválcováním kameniva							
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 897,75000*2		1 795,50000					
Díl: 93		**Dokončovací práce inženýrských staveb**				**10 404,00**			
14	938902103R00	Čištění příkopů nezpevněných, při šířce dna do 400 mm, objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	150,00000	69,36	10 404,00	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		komunikací v suchu nebo ve vodě, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu, s odklizením na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek,							
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**11 078,14**			
15	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	933,28936	11,87	11 078,14	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		vodorovně do 200 m							

Celkem	**1 019 516,98**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26038	Rekonstrukce LC Hůrky
O:	02	Těleso LC štěrkodrť
R:	2	Těleso LC štěrkodrť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**				**267 855,78**			
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	500,92500	65,49	32 805,58	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
		(325,00*4,60*0,30*1,05)+(30,00*4,00*0,25)		500,92500					
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	500,92500	17,63	8 831,31	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 500,92500		500,92500					
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	663,42500	76,14	50 513,18	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.							
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 500,92500		500,92500					
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 325,00000*0,5		162,50000					
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	663,42500	18,16	12 047,80	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 663,42500		663,42500					
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 569,75000	16,49	25 885,18	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
		325,00*4,60*1,05		1 569,75000					
6	182201101R00	Svahování násypů bez rozlišení horniny	m2	325,00000	41,62	13 526,50	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,							
		325,00*1,00		325,00000					
7	199000002R00	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	663,42500	187,28	124 246,23	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 663,42500		663,42500					
Díl: 5		**Komunikace**				**618 703,32**			
8	564671111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	120,00000	477,75	57 330,00	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		s rozprostřením a zhutněním							
		30,00*4,00		120,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26038	Rekonstrukce LC Hůrky
O:	02	Těleso LC štěrkodrť
R:	2	Těleso LC štěrkodrť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	1 399,12500	122,06	170 777,20	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		325,00*4,10*1,05		1 399,12500					
10	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 501,50000	231,11	347 011,67	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		325,00*4,40*1,05		1 501,50000					
11	571904111R00	Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	1 365,00000	31,93	43 584,45	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		325,00*4,00*1,05		1 365,00000					
Díl: 93		**Dokončovací práce inženýrských staveb**				**22 542,00**			
12	938902103R00	Čištění příkopů nezpevněných, při šířce dna do 400 mm, objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	325,00000	69,36	22 542,00	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		komunikací v suchu nebo ve vodě, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu, s odklizením na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek,							
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**13 125,89**			
13	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	1 105,80390	11,87	13 125,89	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		vodorovně do 200 m							
Celkem						**922 226,99**			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26038	Rekonstrukce LC Hůrky
O:	03	Svodnice vody
R:	3	Svodnice vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 5		**Komunikace**				**159 537,75**			
1	597081110R00	Svodnice ocelová pro odvedení vody světlé šířky 120 mm a výšky 110 mm, , pro cesty z nezpevněného kameniva	m	75,00000	2 127,17	159 537,75	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		5,00*15		75,00000					
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**427,32**			
2	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	36,00000	11,87	427,32	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		vodorovně do 200 m							

Celkem	**159 965,07**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26038	Rekonstrukce LC Hůrky
O:	04	Propustek TP DN 600
R:	4	Propustek TP DN 600

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**12 500,66**			
1	463211100R00	Rovnanina z lomového kamene neupraveného lomový tříděný kámen, objem do 3 m3, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg, urovnání líce a vyklínování spár úlomky kamene	m3	2,40000	5 208,61	12 500,66	831-2	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		pro podélné i příčné objekty							
		2,00*2,00*0,30*2		2,40000					
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**174 494,35**			
2	919441221R00	Čelo propustku z lomového kamene z trub DN 600 až DN 800	kus	2,00000	43 381,49	86 762,98	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		do malty cementové, spárování zdiva maltou cementovou, římsy z betonu železového B 12,5, zřízení bednění a jeho odstranění,							
3	919571114R00	Zřízení propustku z trub plastových do DN 600	m	12,00000	3 141,12	37 693,44	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		6,00*2		12,00000					
4	286142324R	Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: korugovaný; DN = 600; de = 685,0 mm; SN 10	m	13,11600	3 815,03	50 037,93	SPCM	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 12,00000*1,093		13,11600					
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**26 011,56**			
5	966008113R00	Bourání trubního propustku z trub přes DN 500 do DN 800	m	12,00000	2 167,63	26 011,56	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek							
		6,00*2		12,00000					
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**594,07**			
6	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	50,04798	11,87	594,07	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		vodorovně do 200 m							
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**20 240,43**			
7	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	24,66000	304,96	7 520,31	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
8	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	73,98000	30,42	2 250,47	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
9	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	t	24,66000	135,54	3 342,42	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		pro vodorovnou dopravu							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26038	Rekonstrukce LC Hůrky
O:	04	Propustek TP DN 600
R:	4	Propustek TP DN 600

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	979999982R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	24,66000	289,02	7 127,23	801-3	RTS 26/ II	RTS 26/ I

	Celkem	**233 841,07**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26038	Rekonstrukce LC Hůrky
O:	05	Vtoková jímka
R:	5	Vtoková jímka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**89 595,36**			
1	919443111R00	Vtoková jímka z lomového kamene z trub DN do 800 mm	kus	2,00000	44 797,68	89 595,36	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		dlažba dna jímky z lomového kamene tl. 25 cm, do lože z cementové malty, vyplnění spár a vyspárování dlažby dna jímky cementovou maltou, vyspárování zdiva z lomového kamene cementovou maltou,							
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**380,14**			
2	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	32,02552	11,87	380,14	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		vodorovně do 200 m							

Celkem	**89 975,50**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26038	Rekonstrukce LC Hůrky
O:	06	Propustek TP DN 400
R:	6	Propustek TP DN 400

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**111 224,36**			
1	919441211R00	Čelo propustku z lomového kamene z trub DN 300 až DN 500	kus	2,00000	37 514,44	75 028,88	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		do malty cementové, spárování zdiva maltou cementovou, římsy z betonu železového B 12,5, zřízení bednění a jeho odstranění,							
2	919571112R00	Zřízení propustku z trub plastových do DN 400	m	8,00000	2 249,99	17 999,92	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
3	286142320R	Trubka plastová kanalizační materiál: PP; povrch: korugovaný; DN = 400; de = 450,0 mm; SN 10	m	8,74400	2 080,92	18 195,56	SPCM	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,00000*1,093		8,74400					
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**19 768,80**			
4	966008112R00	Bourání trubního propustku z trub přes DN 300 do DN 500	m	8,00000	2 471,10	19 768,80	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek							
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**229,13**			
5	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	19,30359	11,87	229,13	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		vodorovně do 200 m							
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**6 434,92**			
6	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	7,84000	304,96	2 390,89	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
7	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	23,52000	30,42	715,48	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
8	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	t	7,84000	135,54	1 062,63	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		pro vodorovnou dopravu							
9	979999982R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	7,84000	289,02	2 265,92	801-3	RTS 26/ II	RTS 26/ I

Celkem	**137 657,21**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26038	Rekonstrukce LC Hůrky
O:	07	Samostatný sjezd
R:	7	Samostatný sjezd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**				**12 621,24**			
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	21,60000	230,14	4 971,02	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
		6,00*6,00*0,30*2		21,60000					
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	21,60000	17,63	380,81	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 21,60000		21,60000					
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,60000	76,14	1 644,62	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.							
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 21,60000		21,60000					
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	21,60000	18,16	392,26	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 21,60000		21,60000					
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	72,00000	16,49	1 187,28	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
		6,00*6,00*2		72,00000					
6	199000002R00	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	21,60000	187,28	4 045,25	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 21,60000		21,60000					
Díl: 5		**Komunikace**				**25 428,24**			
7	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	72,00000	122,06	8 788,32	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 72,00000		72,00000					
8	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	72,00000	231,11	16 639,92	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		6,00*6,00*2		72,00000					
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**589,70**			
9	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	49,68000	11,87	589,70	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26038	Rekonstrukce LC Hůrky
O:	07	Samostatný sjezd
R:	7	Samostatný sjezd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vodorovně do 200 m							
	Celkem					**38 639,18**			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26038	Rekonstrukce LC Hůrky
O:	08	Lesní sklad
R:	8	Lesní sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**				**46 014,95**			
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	78,75000	230,14	18 123,53	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
		(10,00*15,00*0,30)+(7,50*15,00*0,30)		78,75000					
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	78,75000	17,63	1 388,36	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 78,75000		78,75000					
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	78,75000	76,14	5 996,03	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.							
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 78,75000		78,75000					
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	78,75000	18,16	1 430,10	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 78,75000		78,75000					
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	262,50000	16,49	4 328,63	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
		(10,00*15,00)+(7,50*15,00)		262,50000					
6	199000002R00	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	78,75000	187,28	14 748,30	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 78,75000		78,75000					
Díl: 5		**Komunikace**				**92 707,13**			
7	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	262,50000	122,06	32 040,75	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 262,50000		262,50000					
8	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	262,50000	231,11	60 666,38	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		(10,00*15,00)+(7,50*15,00)		262,50000					
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**7 373,60**			
9	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	181,12500	40,71	7 373,60	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26038	Rekonstrukce LC Hůrky
O:	08	Lesní sklad
R:	8	Lesní sklad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		vodorovně do 200 m							
	Celkem					**146 095,68**			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26038	Rekonstrukce LC Hůrky
O:	09	Výhybna
R:	9	Výhybna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		**Zemní práce**				**14 242,71**			
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	24,37500	230,14	5 609,66	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
		32,50*2,50*0,30		24,37500					
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	24,37500	17,63	429,73	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.							
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 24,37500		24,37500					
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	24,37500	76,14	1 855,91	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.							
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 24,37500		24,37500					
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	24,37500	18,16	442,65	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 24,37500		24,37500					
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	81,25000	16,49	1 339,81	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.							
		32,50*2,50		81,25000					
6	199000002R00	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	24,37500	187,28	4 564,95	800-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 24,37500		24,37500					
Díl: 5		**Komunikace**				**31 018,82**			
7	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	81,25000	122,06	9 917,38	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		32,50*2,50		81,25000					
8	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	81,25000	231,11	18 777,69	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		32,50*2,50		81,25000					
9	571904111R00	Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	81,25000	28,60	2 323,75	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	26038	Rekonstrukce LC Hůrky
O:	09	Výhybna
R:	9	Výhybna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		32,50*2,50		81,25000					
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**685,82**			
10	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	57,77769	11,87	685,82	822-1	RTS 26/ II	RTS 26/ I
		vodorovně do 200 m							
Celkem						**45 947,35**			

HARMONOGRAM PRACÍ

Název akce: Rekonstrukce LC Hůrky

Název zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Číslo	Stavební objekty/provozní soubory	duben					květen						červen					červenec				
		13	14	15	16	17	17	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	26	27	28	29	30
01	Těleso LC penetrační makadam																					
02	Těleso štěrkodrť																					
03	Svodnice vody																					
04	Propustek TP DN 600																					
05	Vtoková jímka																					
06	Propustek TP DN 400																					
07	Samostatný sjezd																					
08	Lesní sklad																					
09	Výhybna																					
Finanční plnění bez DPH v Kč		560 478,00 Kč					1 678 401,00 Kč						554 986,03 Kč									
Rok		2027																				

zahájení prací: **předpoklad 04/2027**

ukončení, předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků: **do 90 dnů od data předání staveniště**