



Váš dopis zn.:

Ze dne:

AQUA STAVBY s.r.o.

Naše zn.: POD/04528/2019/9233/57.06

Vyřizuje: Ing. Karin Janoušková

Tel.: 596 657 267

Stará čtvrť 365

E-mail: Karin.Janouskova@pod.cz

725 28 Ostrava - Lhotka

Datum: 27.3.2019

Stanovisko k dokumentaci „Vybudování oddílné splaškové kanalizace v městské části Bobrovníky, Malánky, Hlučín - přestavba ČOV Bobrovníky na ČS a dešťovou zdrž“

S žádostí o stanovisko nám byla zaslána dokumentace zpracovaná pro účel vydání společného povolení stavby „Vybudování oddílné splaškové kanalizace v městské části Bobrovníky, Malánky, Hlučín - přestavba ČOV Bobrovníky na ČS a dešťovou zdrž“. Účelem předmětné stavby je odkanalizování 204 rodinných domů, v současné době napojených do volných kanalizačních výústí, na centrální ČOV Hlučín a dále přestavba stávající ČOV Bobrovníky na čerpací stanici o kapacitě 700 EO s přidruženou dešťovou zdrží. Současně zde bude provedena rekonstrukce jednotky mechanického předčištění - montáž nového technologického zařízení jako strojní česle s lisem, ruční česle, vystrojení lapáku písku, separátor písku. Dešťová zdrž bude zřízena ze stávající aktivační nádrže, jejíž objem činí 110 m³. Na odtoku bude osazen nový měrný objekt - Parshallův žlab s rozsahem měření 3 - 360 l/s. Výtlak z ČS bude napojen na novou výtlačnou trasu odpadních vod, která bude vyústěna do gravitační kanalizace ukončené ČOV Hlučín. V ulici Požárnícká bude v délce cca 812 m stávající jednotná kanalizace nahrazena novou dešťovou kanalizací a novou oddílnou splaškovou kanalizací. Dešťová kanalizace bude sloužit k odvedení dešťových vod z komunikace a střech rodinných domů. Tato kanalizace bude ukončena stávajícím výústním objektem z ČOV Bobrovníky. Splašková kanalizace bude ukončena na ČS Bobrovníky.

Křížení výtlačného potrubí V1 s Jaskenkou v ř.km 1,709 bude řešeno uložením na stávajících betonových patkách, které zde byly vybudovány v rámci výstavby vodovodu.

Projektovaná akce je součástí konkrétního opatření k dosažení cílů uvedeného v Plánu dílčího povodí Horní Ordy pod názvem „Hlučín - dostavba kanalizace, rekonstrukce ČOV Bobrovníky“.

Stavba bude realizována v povodí vodního útvaru HOD_0420 (Opava od Moravice po ústí do toku Odry). Tento vodní útvar byl vyhodnocen jako přirozený a jeho stav je nevyhovující.

Jako správce vodního toku Jaskenka požadujeme, aby výtlačné potrubí bylo uloženo ve stejné výšce anebo výše než vodovodní potrubí, a dále, aby zahájení prací v blízkosti Jaskenky bylo písemně oznámeno našemu VHP v Opavě (opava.vhp@pod.cz) minimálně s dvoudenním předstihem.

Za předpokladu splnění výše uvedených požadavků nemáme jako správce povodí a správce dotčeného vodního toku k záměru připomínek a jeho realizace je možná.

Správce povodí posoudil vliv záměru „Vybudování oddílné splaškové kanalizace v městské části Bobrovníky, Malánky, Hlučín - přestavba ČOV Bobrovníky na ČS a dešťovou zdrž“ na stav útvarů povrchových vod a podzemních vod podle „Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018“.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených vodních útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu a potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Břetislav Tureček
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací



Povodí Odry,
státní podnik 230
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Příloha: Dokumentace

Co: Závod 1

