

Smlouva o dílo

Dodatek č.1

č. objednatele: 4/2017

č. zhotovitele: 841/VABA/131/17

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)

Čl. I

Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Kojetice

se sídlem Kojetice, Lipová 155

IČ 00240320

zast. starostkou Věrou Richtermocovou

Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 94-3913171/0710

zástupce objednatele pro věci technické a provozní (TDI)

Ing. Jaroslav Zoula

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem na Bělidle 198/21 Praha 5 Smíchov 150 00

IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

Jednající: Ing. Ondřej Novák – předseda představenstva

Ing. Jiří Dynka – člen představenstva

Zastoupený: Ing. Pavel Macháček – v zastoupení dle plné moci

Ing. Luděk Pavlů – v zastoupení dle plné moci

Bankovní spojení: ČSOB a.s., hl.pobočka České Budějovice, č. účtu:
112071233/0300

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B vložka 7634

zástupce zhotovitele pro věci technické a provozní

Ing. Pavel Macháček, 606 640 937, pavel.machacek@strabag.com

Ing. Jozef Krížek, 606 675 024, jozef.krizek@strabag.com

Čl. II.

Předmět Dodatku č.1 smlouvy

1. Předmětem tohoto Dodatku č.1 je upřesnění rozsahu prací ve smyslu:
 - Provedení nezbytně nutných úprav stávajícího terénu tak, aby bylo možné řádně realizovat **“Rekonstrukci povrchu tělesa místní komunikace Ke Křížku”**. Jedná se zejména o napojení na stávající vjezdy a zajištění odvodnění.
 - Provedení úpravy křižovatky u železničního přejezdu

Čl. III.

Cena díla a její úhrada

1. Cena Díla se zvyšuje o Dodatek č.1:

	cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
Dodatek č.1	406 075,34	85 275,82	491 351,16

Celková cena včetně Dodatku č.1 činí:

	cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
Smlouva o dílo	855 000,00	179 550,00	1 034 550,00
Dodatek č.1	406 075,34	85 275,82	491 351,16
Celková cena včetně Dodatku č.1	1 261 075,34	264 825,82	1 525 901,16

Cena je stanovena na základě položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto Dodatku č.1.

Čl. IV.

Doba plnění

1. Termín dokončení se mění na 30.11.2017.

Čl. IX.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti a tímto Dodatkem č.1 se nijak nemění.
3. Dodatek č.1 Smlouvy včetně příloh je vyhotoven ve dvou exemplářích určených pro každou smluvní stranu.
5. Dodatek č.1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy :

1. Rozpočet – Dodatek č.1
2. Celkový rozpočet

V Kojeticích dne 2.11.2014

Za objednatele:

Obec Kojetice



Věra Richtermocová,


starostka



V Benátkách n/J dne 1.11.2017

Za zhotovitele:

STRABAG a.s.

 Ing. Pavel Macháček  Ing. Luděk Pavlů,
v zastoupení dle plné moci

STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(113)

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e
své zaměstnance

Ing. Petr Ballek, narozený 21.11.1974, bytem Toužimská 660/77, 197 00 Praha 19 – technický vedoucí oblasti

Ing. Petra KROUPOVÁ, narozená 25.9.1976, bytem Zahradní 3405, 289 23 Milovice – ekonomický vedoucí oblasti

Ing. Luděk PAVLŮ, narozený 24.8.1978, bytem V Horkách 853, 289 11 Pečky – vedoucí odd. přípravy a kalkulací

Tomáš SVOBODA, narozený 30.3.1972, bytem Branžež 52, 294 02 Kněžmost - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

Marek REŽ, narozený 3.10.1972, bytem Pod Šibencem 868, 266 01 Beroun 3 - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

Eduard MACH, narozený 15.2.1961, bytem Prasek 141, 540 01 Nový Bydžov - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

Ing. Pavel MACHÁČEK, narozený 24.8.1958, bytem Libušská 220/234, 142 00 Praha 4 - Libuš - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 1.3.2018.

V Praze dne 10.8.2017

Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.

Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

Ing. Pavel MACHÁČEK
hlavní stavbyvedoucí
VPJ

Ing. Luděk PAVLŮ
vedoucí odd. přípravy
a kalkulací

jméno, příjmení, funkce, podpis

jméno, příjmení, funkce, podpis

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Rekonstrukce komunikace v ul. U Křížku, Kojetice **Dodatek č.1**

Objednatel: Obec Kojetice

Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		SO 001: Úprava křižovatky s ul. Řezníčkova				
1.1.		001: Zemní práce				
1.1.2	113202111	Vytrhání obrub - z krajníků nebo obrubníků stojatých, s vybouráním lože	m	4,000	97,53	390,12
1.1.	Celkem	001: Zemní práce				390,12
1.	Celkem	SO 001: Úprava křižovatky s ul. Řezníčkova				390,12
2.		SO 01: Vozovka v ul. U Křížku				
2.1.		005: Konstrukce vozovky				
2.1.2	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného - mechanickým zametením - vč. odstranění a odvozu uvolněného recyklovaného materiálu	m2	-1 404,800	15,38	-21 605,82
2.1.3		Odstranění stávajícího krytu z recyklovaného materiálu	m2	1 404,800	35,06	49 252,29
2.1.4		Odvoz recyklátu v místě	t	184,000	52,00	9 568,00
2.1.5		Rozprostření a zhutnění vyrovnávky	m2	1 404,800	29,00	40 739,20
2.1.6		Doplnění vyrovnávky ze ŠD 0/32 v tl. 5cm	m2	1 404,800	29,00	40 739,20
2.1.8	572931111	Vyspravení krytu nebo podkladní vrstvy vozovky (výplně výmolů) - z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	-351,200	379,79	-133 382,25
2.1.A	573211111	Postřik živичný spojovací, bez posypu kamenivem - asfalt silniční, množství od 0,70 do 1,00 kg/m2	m2	1 404,800	11,75	16 506,40
2.1.C	577154121	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 6 cm	m2	-1 404,800	271,29	-381 108,19
2.1.D		Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 4 cm	m2	1 404,800	195,00	273 936,00
2.1.E		Beton asfalt. vrstva ložná ACL 16 - š. nad 3 m, tl. 6 cm	m2	1 404,800	225,00	316 080,00
2.1.F		Vytrhání obrub - z krajníků nebo obrubníků stojatých, s vybouráním lože	m	180,000	97,53	17 555,40
2.1.G		Osazení chodníkového obrubníku betonového - stojatého, s boční opěrou z betonu prostého tř. B 13,5, lože z betonu prostého tř. B 13,5	m	180,000	177,57	31 962,60
2.1.H		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek - lože z betonu prostého tř. B 13,5	m3	16,200	1 871,37	30 316,19
2.1.I		Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15/D 100x15x25 cm	kus	160,000	91,49	14 638,40
2.1.J		Náběhové obrubníky	kus	20,000	250,00	5 000,00
2.1.K		Vytrhání obrub - z krajníků nebo obrubníků stojatých, s vybouráním lože	m	50,000	97,53	4 876,50
2.1.L		Osazení chodníkového obrubníku betonového - stojatého, s boční opěrou z betonu prostého tř. B 13,5, lože z betonu prostého tř. B 13,5	m	50,000	177,57	8 878,50
2.1.M		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek - lože z betonu prostého tř. B 13,5	m3	3,000	1 871,37	5 614,11
2.1.N		Obrubník betonový chodníkový zahradní	m	50,000	42,00	2 100,00
2.1.O		Předláždění stávajících vjezdů ze zámkové dlažby tl. 8cm vč. doplnění lože ze ŠD 4/8	m2	110,000	358,00	39 380,00
2.1.P		Skládkování-suť vč. nakládky	t	51,000	290,44	14 812,44
2.1.Q		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu - do 1000 m	t	51,000	264,94	13 511,94
2.1.	Celkem	005: Konstrukce vozovky				399 370,91
2.	Celkem	SO 01: Vozovka v ul. U Křížku				399 370,91
3.		SO 02.1: Napojení vozovky v ul. Na Skalkách				
3.1.		005: Konstrukce vozovky				
3.1.2	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného - mechanickým zametením - vč. odstranění a odvozu uvolněného recyklovaného materiálu	m2	-38,300	10,92	-418,24
3.1.3		Odstranění stávajícího krytu z recyklovaného materiálu	m2	38,300	35,06	1 342,80
3.1.4		Rozprostření a zhutnění vyrovnávky	m2	38,300	29,00	1 110,70
3.1.5		Doplnění vyrovnávky ze ŠD 0/32 v tl. 5cm	m2	38,300	29,00	1 110,70
3.1.7	572931111	Vyspravení krytu nebo podkladní vrstvy vozovky (výplně výmolů) - z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	-9,570	410,40	-3 927,53
3.1.9	573211111	Postřik živичný spojovací, bez posypu kamenivem - asfalt silniční, množství od 0,70 do 1,00 kg/m2	m2	38,300	11,75	450,03
3.1.B	577154121	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 6 cm	m2	-38,300	421,25	-16 133,88
3.1.C	577134121	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 4 cm	m2	38,300	195,00	7 468,50

3.1.D	577155122	Beton asfalt. vrstva ložná ACL 16 - š. nad 3 m, tl. 6 cm	m2	38,300	225,00	8 617,50
3.1.	Celkem	005: Konstrukce vozovky				-379,42
3.	Celkem	SO 02.1: Napojení vozovky v ul. Na Skalkách				-379,42
4.		SO 02.2: Napojení vozovky v ul. Krátká				
4.1.		005: Konstrukce vozovky				
4.1.2	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného - mechanickým zametením - vč. odstranění a odvozu uvolněného recyklovaného materiálu	m2	-39,700	34,37	-1 364,49
4.1.3		Odstranění stávajícího krytu z recyklovaného materiálu	m2	39,700	35,06	1 391,88
4.1.4		Rozprostření a zhuštění vyrovnávky	m2	39,700	29,00	1 151,30
4.1.5		Doplnění vyrovnávky ze ŠD 0/32 v tl. 5cm	m2	39,700	29,00	1 151,30
4.1.7	572931111	Vyspravení krytu nebo podkladní vrstvy vozovky (výplně výmolů) - z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	-9,920	410,40	-4 071,17
4.1.9	573211111	Postřik živичný spojovací, bez posypu kamenivem - asfalt silniční, množství od 0,70 do 1,00 kg/m2	m2	39,700	11,75	466,48
4.1.B	577154121	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 6 cm	m2	-39,700	421,25	-16 723,63
4.1.C	577154121	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 4 cm	m2	39,700	195,00	7 741,50
4.1.D	577155121	Beton asfalt. vrstva ložná ACL 16 - š. nad 3 m, tl. 6 cm	m2	39,700	225,00	8 932,50
4.1.	Celkem	005: Konstrukce vozovky				-1 324,33
4.	Celkem	SO 02.2: Napojení vozovky v ul. Krátká				-1 324,33
5.		SO 02.3: Napojení vozovky v ul. K Pecím - vlevo				
5.1.		005: Konstrukce vozovky				
5.1.2	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného - mechanickým zametením - vč. odstranění a odvozu uvolněného recyklovaného materiálu	m2	-32,300	34,37	-1 110,15
5.1.3		Odstranění stávajícího krytu z recyklovaného materiálu	m2	32,300	35,06	1 132,44
5.1.4		Rozprostření a zhuštění vyrovnávky	m2	32,300	25,00	807,50
5.1.5		Doplnění vyrovnávky ze ŠD 0/32 v tl. 5cm	m2	32,300	33,00	1 065,90
5.1.7	572931111	Vyspravení krytu nebo podkladní vrstvy vozovky (výplně výmolů) - z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	-8,070	410,40	-3 311,93
5.1.9	573211111	Postřik živичný spojovací, bez posypu kamenivem - asfalt silniční, množství od 0,70 do 1,00 kg/m2	m2	32,300	11,75	379,53
5.1.B	577154121	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 6 cm	m2	-32,300	421,25	-13 606,38
5.1.C	577154121	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 4 cm	m2	32,300	195,00	6 298,50
5.1.D	577155121	Beton asfalt. vrstva ložná ACL 16 - š. nad 3 m, tl. 6 cm	m2	32,300	225,00	7 267,50
5.1.	Celkem	005: Konstrukce vozovky				-1 077,09
5.	Celkem	SO 02.3: Napojení vozovky v ul. K Pecím - vlevo				-1 077,09
6.		SO 02.4: Napojení vozovky v ul. K Pecím - vpravo				
6.1.		005: Konstrukce vozovky				
6.1.2	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného - mechanickým zametením - vč. odstranění a odvozu uvolněného recyklovaného materiálu	m2	-113,300	34,37	-3 894,12
6.1.3		Odstranění stávajícího krytu z recyklovaného materiálu	m2	113,300	35,06	3 972,30
6.1.4		Rozprostření a zhuštění vyrovnávky	m2	113,300	29,00	3 285,70
6.1.5		Doplnění vyrovnávky ze ŠD 0/32 v tl. 5cm	m2	113,300	29,00	3 285,70
6.1.7	572931111	Vyspravení krytu nebo podkladní vrstvy vozovky (výplně výmolů) - z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	-28,300	410,40	-11 614,32
6.1.9	573211111	Postřik živичný spojovací, bez posypu kamenivem - asfalt silniční, množství od 0,70 do 1,00 kg/m2	m2	113,300	11,75	1 331,28
6.1.B	577154121	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 6 cm	m2	-113,300	421,25	-47 727,63
6.1.C	577154121	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 4 cm	m2	113,300	195,00	22 093,50
6.1.D	577155121	Beton asfalt. vrstva ložná ACL 16 - š. nad 3 m, tl. 6 cm	m2	113,300	225,00	25 492,50
6.1.	Celkem	005: Konstrukce vozovky				-3 775,09
6.	Celkem	SO 02.4: Napojení vozovky v ul. K Pecím - vpravo				-3 775,09
7.		SO 02.5: Napojení vozovky v ul. V Zahrádkách				
7.1.		005: Konstrukce vozovky				
7.1.2	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného - mechanickým zametením - vč. odstranění a odvozu uvolněného recyklovaného materiálu	m2	-23,700	34,37	-814,57
7.1.3		Odstranění stávajícího krytu z recyklovaného materiálu	m2	23,700	35,06	830,92
7.1.4		Rozprostření a zhuštění vyrovnávky	m2	23,700	29,00	687,30
7.1.5		Doplnění vyrovnávky ze ŠD 0/32 v tl. 5cm	m2	23,700	29,00	687,30
7.1.7	572931111	Vyspravení krytu nebo podkladní vrstvy vozovky (výplně výmolů) - z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	-5,900	410,40	-2 421,36
7.1.9	573211111	Postřik živичný spojovací, bez posypu kamenivem - asfalt silniční, množství od 0,70 do 1,00 kg/m2	m2	23,700	11,75	278,48

7.1.B	577154121	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 6 cm	m2	-23,700	421,25	-9 983,63
7.1.C	577154121	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 4 cm	m2	23,700	195,00	4 621,50
7.1.D	577155121	Beton asfalt. vrstva ložná ACL 16 - š. nad 3 m, tl. 6 cm	m2	23,700	225,00	5 332,50
7.1.	Celkem	005: Konstrukce vozovky				-781,56
7.	Celkem	SO 02.5: Napojení vozovky v ul. V Zahrádkách				-781,56
A.		Dodatek - Úprava křižovatky u železničního přejezdu				
A.1.		Komunikace				
A.1.1		Odstranění stávajícího krytu z recyklovaného materiálu	m2	30,000	35,06	1 051,80
A.1.2		Beton asfalt. vrstva ložná ACL 16 - š. nad 3 m, tl. 6 cm	m2	30,000	225,00	6 750,00
A.1.3		Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 4 cm	m2	30,000	195,00	5 850,00
A.1.	Celkem	Komunikace				13 651,80
A.	Celkem	Dodatek - Úprava křižovatky u železničního přejezdu				13 651,80
		Rekonstrukce komunikace v ul. U Křížku Dodatek č.1				406 075,34

Ing. Luděk PAVLŮ

vedoucí odd. přípravy
a kalkulací

Ing. Pavel MACHÁČEK

hlavní stavbyvedoucí
VPL

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(113)



Nabídkový rozpočet - soupis prací

Rekonstrukce komunikace v ul. U Křížku, Kojetice

Celkový rozpočet (smlouva + dodatek č.1)

Objednatel: Obec Kojetice

Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		SO 001: Úprava křižovatky s ul. Rezníčková				
1.1.		001: Zemní práce				
1.1.1	113202111	Vytrhání obrub - z krajníků nebo obrubníků stojatých, s vybouráním lože	m	22,000	97,53	2 145,66
1.1.2	113202111	Vytrhání obrub - z krajníků nebo obrubníků stojatých, s vybouráním lože - (Dodatek)	m	4,000	97,53	390,12
1.1.3	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů z recyklátů živiničných, v ploše jednotlivě do 200 m2 - tloušťka vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	30,800	97,53	3 003,92
1.1.4	132201101	Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 3, množství do 100 m3	m3	2,400	812,74	1 950,58
1.1.5	181301101	Rozprostření a urovnání zeminy v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 - souvislá plocha do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	24,000	97,53	2 340,72
1.1.6	167101101	Nakládání, vykládání a překládání neulehlého výkopku - nakládání, množství do 100 m3, hornina 1 až 4	m3	5,500	197,50	1 086,25
1.1.7	182001131	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, s doplněním ornice, v hornině 1 až 4 - nerovnost terénu přes ±150 do ±200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	27,200	71,71	1 950,51
1.1.8	180402111	Založení trávníku - parkový, výsev v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	27,200	7,64	207,81
1.1.9		Směs travní parková rekreační	kg	0,700	127,79	89,45
1.1.	Celkem	001: Zemní práce				13 165,02
1.2.		009: Ostatní konstrukce a práce				
1.2.1	979088212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění - nakládání suti a vybouraných hmot	t	8,765	136,97	1 200,54
1.2.2	979083513	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu - do 1000 m	t	8,765	264,94	2 322,20
1.2.3	979083519	Příplatek k ceně vodorovného přemístění suti a vybouraných hmot po suchu - za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	140,240	16,57	2 323,78
1.2.4	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním - bez zhuštění	t	8,765	27,39	240,07
1.2.5		Skládkování-sut'	t	8,765	290,44	2 545,71
1.2.6	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového - stojatého, s boční opěrou z betonu prostého tř. B 13,5, lože z betonu prostého tř. B 13,5	m	24,000	177,57	4 261,68
1.2.7	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek - lože z betonu prostého tř. B 13,5	m3	1,100	1 871,37	2 058,51
1.2.8		Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15/D 100x15x25 cm	kus	24,000	91,49	2 195,76
1.2.	Celkem	009: Ostatní konstrukce a práce				17 148,25
1.3.		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				
1.3.1		Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 146,65	1 146,65
1.3.2		DIO (Silniční provoz)	kpl	0,500	10 000,00	5 000,00
1.3.	Celkem	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				6 146,65
1.	Celkem	SO 001: Úprava křižovatky s ul. Rezníčková				36 459,92
2.		SO 01: Vozovka v ul. U Křížku				
2.1.		005: Konstrukce vozovky				
2.1.1	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živiničného - mechanickým zametením - vč. odstranění a odvozu uvolněného recyklovaného materiálu	m2	1 404,800	15,38	21 605,82
2.1.2	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živiničného - mechanickým zametením - vč. odstranění a odvozu uvolněného recyklovaného materiálu - (Dodatek)	m2	-1 404,800	15,38	-21 605,82
2.1.3		Odstranění stávajícího krytu z recyklovaného materiálu - (Dodatek)	m2	1 404,800	35,06	49 252,29
2.1.4		Odvoz recyklátu v místě - (Dodatek)	t	184,000	52,00	9 568,00
2.1.5		Rozprostření a zhuštění vyrovnávky - (Dodatek)	m2	1 404,800	29,00	40 739,20
2.1.6		Doplnění vyrovnávky ze ŠD 0/32 v tl. 5cm - (Dodatek)	m2	1 404,800	29,00	40 739,20
2.1.7	572931111	Vyspravení krytu nebo podkladní vrstvy vozovky (výplně výmolů) - z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	351,200	379,79	133 382,25
2.1.8	572931111	Vyspravení krytu nebo podkladní vrstvy vozovky (výplně výmolů) - z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 6 cm - (Dodatek)	m2	-351,200	379,79	-133 382,25

2.1.9	573211111	Postřik živičný spojovací, bez posypu kamenivem - asfalt silniční, množství od 0.70 do 1.00 kg/m ²	m ²	1 404,800	11,75	16 506,40
2.1.A	573211111	Postřik živičný spojovací, bez posypu kamenivem - asfalt silniční, množství od 0.70 do 1.00 kg/m ² - (Dodatek)	m ²	1 404,800	11,75	16 506,40
2.1.B	577154121	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 6 cm	m ²	1 404,800	271,29	381 108,19
2.1.C	577154121	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 6 cm - (Dodatek)	m ²	-1 404,800	271,29	-381 108,19
2.1.D		Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 4 cm - (Dodatek)	m ²	1 404,800	195,00	273 936,00
2.1.E		Beton asfalt. vrstva ložná ACL 16 - š. nad 3 m, tl. 6 cm - (Dodatek)	m ²	1 404,800	225,00	316 080,00
2.1.F		Vytrhání obrub - z krajiníků nebo obrubníků stojatých, s vybouráním lože - (Dodatek)	m	180,000	97,53	17 555,40
2.1.G		Osazení chodníkového obrubníku betonového - stojatého, s boční opěrou z betonu prostého tř. B 13,5, lože z betonu prostého tř. B 13,5 - (Dodatek)	m	180,000	177,57	31 962,60
2.1.H		Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek - lože z betonu prostého tř. B 13,5 - (Dodatek)	m ³	16,200	1 871,37	30 316,19
2.1.I		Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15/D 100x15x25 cm - (Dodatek)	kus	160,000	91,49	14 638,40
2.1.J		Náběhové obrubníky - (Dodatek)	kus	20,000	250,00	5 000,00
2.1.K		Vytrhání obrub - z krajiníků nebo obrubníků stojatých, s vybouráním lože - (Dodatek)	m	50,000	97,53	4 876,50
2.1.L		Osazení chodníkového obrubníku betonového - stojatého, s boční opěrou z betonu prostého tř. B 13,5, lože z betonu prostého tř. B 13,5 - (Dodatek)	m	50,000	177,57	8 878,50
2.1.M		Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek - lože z betonu prostého tř. B 13,5 - (Dodatek)	m ³	3,000	1 871,37	5 614,11
2.1.N		Obrubník betonový chodníkový zahradní - (Dodatek)	m	50,000	42,00	2 100,00
2.1.O		Předláždění stávajících vjezdů ze zámkové dlažby tl. 8cm vč. doplnění lože ze ŠD 4/8 - (Dodatek)	m ²	110,000	358,00	39 380,00
2.1.P		Skládkování-suť vč. nakládky - (Dodatek)	t	51,000	290,44	14 812,44
2.1.Q		Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu - do 1000 m - (Dodatek)	t	51,000	264,94	13 511,94
2.1.	Celkem	005: Konstrukce vozovky				951 973,57
2.2.		099: Přesun hmot HSV				
2.2.1	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným - jakékoliv délky objektu	t	253,384	1,16	293,93
2.2.	Celkem	099: Přesun hmot HSV				293,93
2.3.		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				
2.3.1		Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 146,65	1 146,65
2.3.2		DIO (Silniční provoz)	kpl	0,500	10 000,00	5 000,00
2.3.	Celkem	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				6 146,65
2.	Celkem	SO 01: Vozovka v ul. U Křížku				958 414,15
3.		SO 02.1: Napojení vozovky v ul. Na Skalkách				
3.1.		005: Konstrukce vozovky				
3.1.1	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného - mechanickým zametením - vč. odstranění a odvozu uvolněného recyklovaného materiálu	m ²	38,300	10,92	418,24
3.1.2	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného - mechanickým zametením - vč. odstranění a odvozu uvolněného recyklovaného materiálu - (Dodatek)	m ²	-38,300	10,92	-418,24
3.1.3		Odstranění stávajícího krytu z recyklovaného materiálu - (Dodatek)	m ²	38,300	35,06	1 342,80
3.1.4		Rozprostření a zhutnění vyrovnávky - (Dodatek)	m ²	38,300	29,00	1 110,70
3.1.5		Doplnění vyrovnávky ze ŠD 0/32 v tl. 5cm - (Dodatek)	m ²	38,300	29,00	1 110,70
3.1.6	572931111	Vyspravení krytu nebo podkladní vrstvy vozovky (výplně výmolů) - z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 6 cm	m ²	9,570	410,40	3 927,53
3.1.7	572931111	Vyspravení krytu nebo podkladní vrstvy vozovky (výplně výmolů) - z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 6 cm - (Dodatek)	m ²	-9,570	410,40	-3 927,53
3.1.8	573211111	Postřik živičný spojovací, bez posypu kamenivem - asfalt silniční, množství od 0.70 do 1.00 kg/m ²	m ²	38,300	11,75	450,03
3.1.9	573211111	Postřik živičný spojovací, bez posypu kamenivem - asfalt silniční, množství od 0.70 do 1.00 kg/m ² - (Dodatek)	m ²	38,300	11,75	450,03
3.1.A	577154121	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 6 cm	m ²	38,300	421,25	16 133,88
3.1.B	577154121	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 6 cm - (Dodatek)	m ²	-38,300	421,25	-16 133,88
3.1.C	577134121	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 4 cm - (Dodatek)	m ²	38,300	195,00	7 468,50
3.1.D	577155122	Beton asfalt. vrstva ložná ACL 16 - š. nad 3 m, tl. 6 cm - (Dodatek)	m ²	38,300	225,00	8 617,50

3.1.	Celkem	005: Konstrukce vozovky				20 550,26
3.2.		099: Přesun hmot HSV				
3.2.1	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným - jakékoliv délky objektu	t	6,908	1,16	8,01
3.2.	Celkem	099: Přesun hmot HSV				8,01
3.3.		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				
3.3.1		Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 146,65	1 146,65
3.3.2		DIO (Silniční provoz)	kpl	0,500	8 000,00	4 000,00
3.3.	Celkem	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				5 146,65
3.	Celkem	SO 02.1: Napojení vozovky v ul. Na Skalkách				25 704,92
4.		SO 02.2: Napojení vozovky v ul. Krátká				
4.1.		005: Konstrukce vozovky				
4.1.1	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného - mechanickým zametením - vč. odstranění a odvozu uvolněného recyklovaného materiálu	m2	39,700	34,37	1 364,49
4.1.2	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného - mechanickým zametením - vč. odstranění a odvozu uvolněného recyklovaného materiálu - (Dodatek)	m2	-39,700	34,37	-1 364,49
4.1.3		Odstranění stávajícího krytu z recyklovaného materiálu - (Dodatek)	m2	39,700	35,06	1 391,88
4.1.4		Rozprostření a zhutnění vyrovnávky - (Dodatek)	m2	39,700	29,00	1 151,30
4.1.5		Doplnění vyrovnávky ze ŠD 0/32 v tl. 5cm - (Dodatek)	m2	39,700	29,00	1 151,30
4.1.6	572931111	Vyspravení krytu nebo podkladní vrstvy vozovky (výplně výmolů) - z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	9,920	410,40	4 071,17
4.1.7	572931111	Vyspravení krytu nebo podkladní vrstvy vozovky (výplně výmolů) - z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 6 cm - (Dodatek)	m2	-9,920	410,40	-4 071,17
4.1.8	573211111	Postřik živичný spojovací, bez posypu kamenivem - asfalt silniční, množství od 0,70 do 1,00 kg/m2	m2	39,700	11,75	466,48
4.1.9	573211111	Postřik živичný spojovací, bez posypu kamenivem - asfalt silniční, množství od 0,70 do 1,00 kg/m2 - (Dodatek)	m2	39,700	11,75	466,48
4.1.A	577154121	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 6 cm	m2	39,700	421,25	16 723,63
4.1.B	577154121	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 6 cm - (Dodatek)	m2	-39,700	421,25	-16 723,63
4.1.C	577154121	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 4 cm - (Dodatek)	m2	39,700	195,00	7 741,50
4.1.D	577155121	Beton asfalt. vrstva ložná ACL 16 - š. nad 3 m, tl. 6 cm - (Dodatek)	m2	39,700	225,00	8 932,50
4.1.	Celkem	005: Konstrukce vozovky				21 301,44
4.2.		099: Přesun hmot HSV				
4.2.1	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným - jakékoliv délky objektu	t	7,160	1,16	8,31
4.2.	Celkem	099: Přesun hmot HSV				8,31
4.3.		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				
4.3.1		Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 146,65	1 146,65
4.3.2		DIO (Silniční provoz)	kpl	0,500	8 000,00	4 000,00
4.3.	Celkem	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				5 146,65
4.	Celkem	SO 02.2: Napojení vozovky v ul. Krátká				26 456,40
5.		SO 02.3: Napojení vozovky v ul. K Pecím - vlevo				
5.1.		005: Konstrukce vozovky				
5.1.1	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného - mechanickým zametením - vč. odstranění a odvozu uvolněného recyklovaného materiálu	m2	32,300	34,37	1 110,15
5.1.2	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného - mechanickým zametením - vč. odstranění a odvozu uvolněného recyklovaného materiálu - (Dodatek)	m2	-32,300	34,37	-1 110,15
5.1.3		Odstranění stávajícího krytu z recyklovaného materiálu - (Dodatek)	m2	32,300	35,06	1 132,44
5.1.4		Rozprostření a zhutnění vyrovnávky - (Dodatek)	m2	32,300	25,00	807,50
5.1.5		Doplnění vyrovnávky ze ŠD 0/32 v tl. 5cm - (Dodatek)	m2	32,300	33,00	1 065,90
5.1.6	572931111	Vyspravení krytu nebo podkladní vrstvy vozovky (výplně výmolů) - z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	8,070	410,40	3 311,93
5.1.7	572931111	Vyspravení krytu nebo podkladní vrstvy vozovky (výplně výmolů) - z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 6 cm - (Dodatek)	m2	-8,070	410,40	-3 311,93
5.1.8	573211111	Postřik živичný spojovací, bez posypu kamenivem - asfalt silniční, množství od 0,70 do 1,00 kg/m2	m2	32,300	11,75	379,53
5.1.9	573211111	Postřik živичný spojovací, bez posypu kamenivem - asfalt silniční, množství od 0,70 do 1,00 kg/m2 - (Dodatek)	m2	32,300	11,75	379,53
5.1.A	577154121	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 6 cm	m2	32,300	421,25	13 606,38

5.1.B	577154121	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 6 cm - (Dodatek)	m2	-32,300	421,25	-13 606,38
5.1.C	577154121	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 4 cm - (Dodatek)	m2	32,300	195,00	6 298,50
5.1.D	577155121	Beton asfalt. vrstva ložná ACL 16 - š. nad 3 m, tl. 6 cm - (Dodatek)	m2	32,300	225,00	7 267,50
5.1.	Celkem	005: Konstrukce vozovky				17 330,90
5.2.		099: Přesun hmot HSV				
5.2.1	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným - jakékoliv délky objektu	t	5,825	1,16	6,76
5.2.	Celkem	099: Přesun hmot HSV				6,76
5.3.		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				
5.3.1		Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 146,65	1 146,65
5.3.2		DIO (Silniční provoz)	kpl	0,500	8 000,00	4 000,00
5.3.	Celkem	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				5 146,65
5.	Celkem	SO 02.3: Napojení vozovky v ul. K Pecím - vlevo				22 484,31
6.		SO 02.4: Napojení vozovky v ul. K Pecím - vpravo				
6.1.		005: Konstrukce vozovky				
6.1.1	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného - mechanickým zametením - vč. odstranění a odvozu uvolněného recyklovaného materiálu	m2	113,300	34,37	3 894,12
6.1.2	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného - mechanickým zametením - vč. odstranění a odvozu uvolněného recyklovaného materiálu - (Dodatek)	m2	-113,300	34,37	-3 894,12
6.1.3		Odstranění stávajícího krytu z recyklovaného materiálu - (Dodatek)	m2	113,300	35,06	3 972,30
6.1.4		Rozprostření a zhutnění vyrovnávky - (Dodatek)	m2	113,300	29,00	3 285,70
6.1.5		Doplnění vyrovnávky ze ŠD 0/32 v tl. 5cm - (Dodatek)	m2	113,300	29,00	3 285,70
6.1.6	572931111	Vyspravení krytu nebo podkladní vrstvy vozovky (výplně výmolů) - z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	28,300	410,40	11 614,32
6.1.7	572931111	Vyspravení krytu nebo podkladní vrstvy vozovky (výplně výmolů) - z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 6 cm - (Dodatek)	m2	-28,300	410,40	-11 614,32
6.1.8	573211111	Postřik živичný spojovací, bez posypu kamenivem - asfalt silniční, množství od 0,70 do 1,00 kg/m2	m2	113,300	11,75	1 331,28
6.1.9	573211111	Postřik živичný spojovací, bez posypu kamenivem - asfalt silniční, množství od 0,70 do 1,00 kg/m2 - (Dodatek)	m2	113,300	11,75	1 331,28
6.1.A	577154121	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 6 cm	m2	113,300	421,25	47 727,63
6.1.B	577154121	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 6 cm - (Dodatek)	m2	-113,300	421,25	-47 727,63
6.1.C	577154121	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 4 cm - (Dodatek)	m2	113,300	195,00	22 093,50
6.1.D	577155121	Beton asfalt. vrstva ložná ACL 16 - š. nad 3 m, tl. 6 cm - (Dodatek)	m2	113,300	225,00	25 492,50
6.1.	Celkem	005: Konstrukce vozovky				60 792,26
6.2.		099: Přesun hmot HSV				
6.2.1	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným - jakékoliv délky objektu	t	20,434	1,16	23,70
6.2.	Celkem	099: Přesun hmot HSV				23,70
6.3.		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				
6.3.1		Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 146,65	1 146,65
6.3.2		DIO (Silniční provoz)	kpl	0,500	8 000,00	4 000,00
6.3.	Celkem	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				5 146,65
6.	Celkem	SO 02.4: Napojení vozovky v ul. K Pecím - vpravo				65 962,61
7.		SO 02.5: Napojení vozovky v ul. V Zahrádkách				
7.1.		005: Konstrukce vozovky				
7.1.1	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného - mechanickým zametením - vč. odstranění a odvozu uvolněného recyklovaného materiálu	m2	23,700	34,37	814,57
7.1.2	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného - mechanickým zametením - vč. odstranění a odvozu uvolněného recyklovaného materiálu - (Dodatek)	m2	-23,700	34,37	-814,57
7.1.3		Odstranění stávajícího krytu z recyklovaného materiálu - (Dodatek)	m2	23,700	35,06	830,92
7.1.4		Rozprostření a zhutnění vyrovnávky - (Dodatek)	m2	23,700	29,00	687,30
7.1.5		Doplnění vyrovnávky ze ŠD 0/32 v tl. 5cm - (Dodatek)	m2	23,700	29,00	687,30
7.1.6	572931111	Vyspravení krytu nebo podkladní vrstvy vozovky (výplně výmolů) - z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	5,900	410,40	2 421,36
7.1.7	572931111	Vyspravení krytu nebo podkladní vrstvy vozovky (výplně výmolů) - z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 6 cm - (Dodatek)	m2	-5,900	410,40	-2 421,36

7.1.8	573211111	Postřik živичný spojovací, bez posypu kamenivem - asfalt silniční, množství od 0,70 do 1,00 kg/m ²	m ²	23,700	11,75	278,48
7.1.9	573211111	Postřik živичný spojovací, bez posypu kamenivem - asfalt silniční, množství od 0,70 do 1,00 kg/m ² - (Dodatek)	m ²	23,700	11,75	278,48
7.1.A	577154121	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 6 cm	m ²	23,700	421,25	9 983,63
7.1.B	577154121	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 6 cm - (Dodatek)	m ²	-23,700	421,25	-9 983,63
7.1.C	577154121	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 4 cm - (Dodatek)	m ²	23,700	195,00	4 621,50
7.1.D	577155121	Beton asfalt. vrstva ložná ACL 16 - š. nad 3 m, tl. 6 cm - (Dodatek)	m ²	23,700	225,00	5 332,50
7.1.	Celkem	005: Konstrukce vozovky				12 716,48
7.2.		099: Přesun hmot HSV				
7.2.1	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným - jakékoliv délky objektu	t	4,272	1,16	4,96
7.2.	Celkem	099: Přesun hmot HSV				4,96
7.3.		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				
7.3.1		Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 146,65	1 146,65
7.3.2		DIO (Silniční provoz)	kpl	0,500	8 000,00	4 000,00
7.3.	Celkem	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				5 146,65
7.	Celkem	SO 02.5: Napojení vozovky v ul. V Zahrádkách				17 868,09
8.		SO 03: Úpravy stávajících armatur				
8.1.		008: Trubní vedení				
8.1.1	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 200 mm - zvýšení mříže	kus	13,000	1 635,75	21 264,75
8.1.2	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 200 mm - zvýšení krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur - 25 krcích hrnců + 4 hydrantů	kus	29,000	1 635,75	47 436,75
8.1.3	935112311	Výšková úprava odvodňovacího žlabu se zřízením lože tl. 100 mm - lože z betonu prostého tř. B 13,5, žlab z polymeru	m	5,000	1 134,34	5 671,70
8.1.	Celkem	008: Trubní vedení				74 373,20
8.2.		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				
8.2.1		Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 146,65	1 146,65
8.2.2		DIO (Silniční provoz)	kpl	0,500	6 000,00	3 000,00
8.2.	Celkem	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				4 146,65
8.	Celkem	SO 03: Úpravy stávajících armatur				78 519,85
9.		SO 04: Dopravní značení				
9.1.		009: Ostatní konstrukce a práce				
9.1.1	914001111	Osazení a montáž silničních svislých dopravních značek - na sloupky, sloupky, konzoly nebo objekty	kus	4,000	580,88	2 323,52
9.1.2		Sloupek silniční pro dopravní značky - ocelový pozinkovaný, průměr 60 mm	kus	4,000	813,23	3 252,92
9.1.3		Sloupek silniční pro dopravní značky - patka sloupku hliníková	kus	4,000	697,05	2 788,20
9.1.4		Značka dopravní kulatá B20a - reflexní	kus	1,000	1 452,19	1 452,19
9.1.5		Značka dopravní trojúhelníková A30 - reflexní	kus	1,000	1 452,19	1 452,19
9.1.6		Značka dopravní obdélníková Víaflex - A31a-A31c, provedení pozink. plech, rozměry 400×1200 mm	kus	2,000	1 452,19	2 904,38
9.1.	Celkem	009: Ostatní konstrukce a práce				14 173,40
9.2.		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				
9.2.1		Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 379,89	1 379,89
9.2.	Celkem	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				1 379,89
9.	Celkem	SO 04: Dopravní značení				15 553,29
A.		Dodatek - Úprava křižovatky u železničního přejezdu				
A.1.		Komunikace				
A.1.1		Odstranění stávajícího krytu z recyklovaného materiálu - (Dodatek)	m ²	30,000	35,06	1 051,80
A.1.2		Beton asfalt. vrstva ložná ACL 16 - š. nad 3 m, tl. 6 cm - (Dodatek)	m ²	30,000	225,00	6 750,00
A.1.3		Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16 (ABS III) - š.nad 3 m, 4 cm - (Dodatek)	m ²	30,000	195,00	5 850,00
A.1.	Celkem	Komunikace				13 651,80
A.	Celkem	Dodatek - Úprava křižovatky u železničního přejezdu				13 651,80
		Rekonstrukce komunikace v ul. U Křížku, Kojetice				1 261 075,34
		CELKOVÁ CENA				



Ing. Pavel MACHÁČEK
hlavní stavbyvedoucí
VPJ

Ing. Luděk PAVLŮ
vedoucí odd. přípravy
a kalkulací

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(113)