

# DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele: 219051 ML

č. objednatele: .....

## I.

### Smluvní strany

#### 1. Objednatel

**Obec Mokré Lazce**  
Sídlo: Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce  
IČ: 00300462  
DIČ: CZ00300462  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 189054159/300  
Zastoupená: František Šteyer, starosta  
Ve věcech smluvních: František Šteyer, starosta  
Ve věcech technických: František Šteyer, starosta  
(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel

**SILNICE MORAVA s.r.o.**  
Sídlo: Revoluční 904/ 30, 794 01, Krnov  
Zapsaná v obch. rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9631  
IČ: 25357352  
DIČ: CZ25357352  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Krnov  
Číslo účtu: 166058472/0300  
Zastoupená: Dalibor Tesař, jednatel společnosti  
Ve věcech smluvních: Dalibor Tesař, jednatel společnosti  
Lukáš Trávníček, obchodní ředitel  
Ve věcech technických: Ing. Václav Dlouhý, Radek Tomášek, Michal Stolek, Bohumír  
Fryš, Bohdan Petr, Petr Malohlava, Rostislav Hilšer, Zdeněk  
Dobrovolný, Ing. Robert Kocuba  
telefon / fax: 554 610 710 / 554 625 650  
email: silnicemorava@silnicemorava.cz  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. zhotovitele 21051 ML

„Stezka pro chodce a cyklisty Štítina - M. Lazce“

## II.

1. Vzhledem ke skutečnému stavu při provádění díla, specifikovanému smlouvou o dílo č. zhotovitele 219051 ML a dále vzhledem k požadavkům investora, byly dohodou smluvních stran změněny rozsah (vícepráce i méněpráce) a cena díla.
2. Smluvní strany se na základě skutečností uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě specifikované v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

## III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se vlivem více a méně prací mění celková cena díla a nová cena díla činí:

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| <i>Cena díla dle SOD:</i>            | <b>2 089 447,— Kč bez DPH</b>  |
| <i>Cena víceprací dle dod. č. 1:</i> | <b>36 278,25 Kč bez DPH</b>    |
| <i>Cena méněprací dle dod. č. 1:</i> | <b>- 18 757,42 Kč bez DPH</b>  |
| <i>Nová cena díla dle dod. č. 1:</i> | <b>2 106 967,83 Kč bez DPH</b> |

2. Smluvní strany se dohodly, že rozsah prací, stanovený smlouvou o dílo č. zhotovitele 219051 ML se doplňuje o vícepráce a krátí o méněpráce, jejichž rozsah a cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele a přehledem, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. Tato cena víceprací byla přičtena k původní ceně díla a cena méněprací byla odečtena a nová cena díla je uvedena v čl. III odst. 1 tohoto dodatku.

## IV.


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Mokré Lazce dne 9. 10. 2019, usnesení č. 196/11/19.

Přílohy: Příloha č. 1 – Nový kompletní rozpočet díla vč. více a méněprací

V Mokřých Lazcích dne:

V Krnově dne: 10.10.2019

  
za objednatele  
František Šteyer,  
starosta  
**OBEC MOKRÉ LAZCE**  
se sídlem Pavla Křížkovského 158,  
747 62 Mokré Lazce  
IČ: 00300462 ③

  
za zhotovitele  
Dalibor Tesař  
jednatel společnosti  
**SILNICE MORAVA s.r.o.**  
Revoluční 904/30, 794 01 KRNOV  
IČO 25357352, DIČ CZ25357352

# Soupis prací - ZMĚNA NAPOJENÍ VE ŠTITINĚ

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| Stavba: | Stezka pro chodce a cyklisty Štítina - Mokré Lazce |
| Objekt: |                                                    |

| Průř. číslo                                       | Číslo položky | Popis položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Měrná jedn. | Množství | Jednotková cena | Cena celkem (Kč) |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|------------------|
| 1                                                 | 02944         | <b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b><br>Ostatní požadavky objednatel - dokumentace skutečného provedení stavby v digitální formě<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými pracemi                                                                                                                                                                 | Kč          | 1,00     | 40 000,00       | 40 000,00        |
| 2                                                 | 02980         | Ostatní požadavky objednatel - odborný dozor<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovaným dozorem                                                                                                                                                                                                                                                         | Kč          |          |                 |                  |
| 3                                                 | 02991         | Ostatní požadavky objednatel - Informační tabule<br>položka zahrnuje: dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem, veškeré nosné a upevňovací konstrukce, základové konstrukce včetně nutných zemních prací, demontáž a odvoz po skončení platnosti případně nutné opravy poškozených částí během platnosti | ks          | 2,00     | 12 000,00       | 24 000,00        |
| 4                                                 | 03100         | Stavební náklady zhotovitele: zařízení stavenišť - zřízení, provoz, demontáž<br>zahrnuje objednatel povolené náklady na pořízení (eveni. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení                                                                                                                                                             | Kč          | 1,00     | 22 000,00       | 22 000,00        |
| <b>Celkem za 0 - Všeobecné konstrukce a práce</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |                 | <b>86 000,00</b> |

| Množství | Cena celkem (Kč) |
|----------|------------------|
|          | - Kč             |

| Množství | Cena RTS 2018 | Jednotková cena | Cena celkem (Kč) |
|----------|---------------|-----------------|------------------|
|          |               |                 | - Kč             |

|                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |                   |
|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-------------------|
| 5                                | 121101 | <b>1 - Zemní práce</b><br>Sejmuti ornice nebo lesní půdy s odvozem do 1 km<br>na celé ploše staveniště v tl. 0,30m, s odvozem na parcelu č. 890/1 k.ú. Mokré Lazce ... 2128m2 x 0,30m                                                                         | m3 | 638,40   | 213,00 | 135 979,20        |
| 6                                | 122731 | Odkopávky a prokopávky obecné tř. I, odvoz do 1 km<br>odkopávka podomnice v tl. 0,22 m a nevhodné podlažní horniny do úrovně pláně v průměrné tl. 0,10m ... 2128m2 x 0,22m + 2128m2 x 0,10m = 468,2m3 + 212,8m3                                               | m3 | 680,96   | 143,00 | 97 377,28         |
| 7                                | 17120  | Uložení sypání do náspý a na skládky bez ztuhnutí<br>sejmuti ornice na dočasnou skládku na parcelu 890/1 k.ú. Mokré Lazce, podomnice a podlažní hornina do náspý na pozemcích přilehlých k trase stazky (dlo pol. Odkopávky a prokopávky) ... 638,4m3 + 651m3 | m3 | 1 319,36 | 22,00  | 29 025,92         |
| 8                                | 18232  | Rozprostření ornice v rovině v tl. do 0,15 m<br>rozprostření sejmuté ornice na parcelu č. 890/1 k.ú. Mokré Lazce ... 638,4m3 x 0,15m                                                                                                                          | m2 | 4 256,00 | 71,50  | 304 304,00        |
| 9                                | 18110  | Úprava pláně se ztuhnutím v hornině tř. I<br>konstrukční pláně na sanování podlažní pozemní komunikace ... 716m x 2,75m + 2 rozšíření x tl. 6,0m x 1,00m                                                                                                      | m2 | 1 945,20 | 16,50  | 32 095,80         |
| <b>Celkem za 1 - Zemní práce</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        | <b>598 782,20</b> |

|  |      |
|--|------|
|  | - Kč |
|--|------|

|  |      |
|--|------|
|  | - Kč |
|--|------|

|                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |                   |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-------------------|
| 10                                  | 21450 | <b>2 - Úprava podlaží</b><br>Sazební vrstvy z kameniva<br>výměna nevhodné horniny v podlaží, tj. kompletní provedení zemní konstrukce v aktivní zóně včetně nákupu kameniva frakce 0-125 mm, dopravy materiálu a ztuhnutí sypání ... (716m x 2,55m + 2 rozšíření x tl. 6,0m x 1,00m) x tl. 0,35m | m3 | 643,23   | 640,00 | 411 667,20        |
| 11                                  | 21361 | Dřevěné vrstvy z geotextilie<br>dodávka netkané filtrační-separační geotextilie tloušťky 300 g/m2 (včetně nutných přesahů) a provedení dřevěných vrstev ... 716m x 3,20m + 2 rozšíření x tl. 6,0m x 1,00m                                                                                        | m2 | 2 303,20 | 50,00  | 115 160,00        |
| <b>Celkem za 2 - Úprava podlaží</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        | <b>526 827,20</b> |

|  |      |
|--|------|
|  | - Kč |
|--|------|

|  |      |
|--|------|
|  | - Kč |
|--|------|

|                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                            |    |          |          |                   |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-------------------|
| 12                                                        | 56333  | <b>5 - Komunikace, podkladní vrstvy a kryty</b><br>Vozovkové vrstvy ze štěrku tl. do 150 mm<br>zasazení podkladní vrstvy štěrku v místech 2 přejezdů pro hospodářská vozidla ... 2 přejezdy x tl. 6,0m x 3,80m             | m2 | 45,60    | 103,40   | 4 715,04          |
| 13                                                        | 56335  | Vozovkové vrstvy ze štěrku tl. do 250 mm<br>podkladní vrstva na celé trase ... 716m x 2,85m + 2 rozšíření x tl. 6,0m x 1,00m                                                                                               | m2 | 2 052,60 | 154,00   | 316 100,40        |
| 14                                                        | 56360  | Vozovkové vrstvy z recyklovaného materiálu<br>podkladní vrstva krytu vozovky z R-materiálu frakce 0-32mm, tj. suché slávané frézovaným životním krytů a podlaží vozovky ... (716,0 - 2 přejezdy x tl. 6,0m x 2,75m x 0,06m | m3 | 118,16   | 1 255,00 | 145 780,80        |
| 15                                                        | 574E56 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 60 mm<br>podkladní vrstva krytu vozovky na ploše přejezdů hospodářských vozidel ... 2 přejezdy x tl. 6,0m x 3,75m                                                         | m2 | 45,00    | 221,20   | 9 954,00          |
| 16                                                        | 574A31 | Asfaltový beton pro obrubné vrstvy ACO 8 tl. 40 mm<br>kryt vozovky ... (716,0 - 2 diažkové pruhy x 0,40m x 2,54m + 2 rozšíření x tl. 6,0m x 1,00m                                                                          | m2 | 1 828,61 | 180,80   | 330 246,97        |
| 17                                                        | 56832  | Zpevnění krajnic ze štěrku tl. do 100 mm<br>oboustranné krajnice ... (716,0 - 2 přejezdy x tl. 6,0m x 0,30m x 2 krajnice                                                                                                   | m2 | 422,40   | 101,20   | 42 746,88         |
| 18                                                        | 58261A | Kryt z betonových dlaždic se zámkem barevných reliéfních tl. 60 mm do lože z kameniva<br>varovné pásy š. 0,40 m na začátku a konci trasy komunikace ... (2,5 + 5,0)m x 0,40m                                               | m2 | 3,00     | 742,50   | 2 227,50          |
| <b>Celkem za 5 - Komunikace, podkladní vrstvy a kryty</b> |        |                                                                                                                                                                                                                            |    |          |          | <b>851 771,59</b> |

|           |              |
|-----------|--------------|
| -18,16    | 2 487,10 Kč  |
| -3 058,60 | 3 801,00 Kč  |
| -47,20    | 8 531,34 Kč  |
| -11,40    | 1 103,88 Kč  |
| -6,30     | 1 48,80 Kč   |
| -         | 16 172,42 Kč |

|   |      |
|---|------|
| - | - Kč |
|---|------|

|                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                               |    |      |          |                  |
|-------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|------------------|
| 19                                              | 914921 | <b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b><br>Sloupky a stojky dopravních značek z ocelových trubek do patky, dodávka a montáž<br>pro osazení dopravních značek C9a (2ks) + C9b (2ks)                                                              | ks | 4,00 | 2 585,00 | 10 340,00        |
| 20                                              | 914141 | Dopravní značky základní velikosti ocelové, fólie tř. 3<br>dopravní značky C9a Stezka pro chodce a cyklisty (2ks) + C9b Konec stezky pro chodce a cyklisty (2ks)                                                                              | ks | 4,00 | 1 815,00 | 7 260,00         |
| 21                                              | 915211 | Vodorovné dopravní značení plastem hladké - dodávka a pokládka<br>urně vodící linie - vodící pruhy pro nevidomé šifky 0,40m po obou stranách cyklostezky v místech 2 hospodářských přejezdů                                                   | m2 | 4,80 | 847,00   | 4 065,60         |
| 22                                              | 917224 | Slínění a chodníkové obruby z betonových obrubníků šířky 150 mm<br>dodání a pokládka betonových nájezdových obrubníků 150/150mm tl. 1,0m podél varovných pásů na začátku a konci úpravy vč. provedení betonového lože i boční betonové opěrky | m  | 8,00 | 550,00   | 4 400,00         |
| <b>Celkem za 9 - Ostatní konstrukce a práce</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                               |    |      |          | <b>26 065,60</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| -11,40 | 3 888,00 Kč |
| -      | 2 585,00 Kč |

|   |      |
|---|------|
| - | - Kč |
|---|------|

| Š. položky RTS | VÍCEPRÁCE:                                                                        |                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 566215040R00   | Kladení zámkové dlažby tl. 8cm do drátě                                           | m <sup>2</sup> |
| 562451170R     | Dlažba zámková 20x10x8cm přírodní                                                 | m <sup>2</sup> |
| 917862111RT5   | Osazení stojat. obrub.bel. s opěrou lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25 | m              |

| Cena RTS 2018       | Cena RTS - 10% |        |
|---------------------|----------------|--------|
| 37,70               | 259,00         | 242,10 |
| 39,59               | 369,00         | 332,10 |
| 38,00               | 409,50         | 368,55 |
| <b>36 278,25 Kč</b> |                |        |

SOUČET bez DPH:

cena dle SoD: **2 089 447,00**

méněpráce: **- 18 757,42 Kč**

vícepráce: **36 278,25 Kč**

**VCP, MNP k 4.10.2018 celkem bez DPH:**

**17 520,83 Kč**