

SMLOUVA O DÍLO

č. 2/2018

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Obnova střech baziliky sv. Prokopa v Třebíči – mnišský chór a presbytář“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STŘECHY- 1. Slezská s.r.o.
Sídlo: Stará 98/18, 602 00 Brno - Zábrdovice
Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem
IČ: 25340689
DIČ: CZ25340689
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C vložka 27272, KS v Brně
bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú.: 122837554/0300č.ú.

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Pavel Hrbáč, tel. +420 777 733 660

b) technických Ing. Pavel Hrbáč, tel. +420 777 733 660

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Třebíč - zámek
Sídlo: Zámek 1, 674 01 Třebíč
Zastoupen: Mgr. Jakubem Holíkem, farářem
IČ: 64269035
DIČ: není plátce DPH
zapsán v Rejstříku evidovaných právnických osob MK ČR – č. evidence: 8/1-07-364/1994

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr. Jakub Holík, tel. +420 736 529 274

b) technických Bc. Stanislav Renát, tel. +420 604 262 344

(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

Dílem je provedení stavebních prací: „Obnova střech baziliky sv. Prokopa v Třebíči – mnišský chór a presbytář“. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce:

- tesařské
- pokrývačské
- klempířské

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace zpracované Ing. Stanislavem Měrtlem, 586 42 Větrný Jeníkov 169, datace VI/2013, v intencích závazného stanoviska č. j.: OKPP 444/2013, KUJI 69870 vydaného krajským úřadem Kraje Vysočina v Jihlavě dne 14. 10. 2013, v souladu se souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaného Odborem výstavby MěÚ v Třebíči č. j.: OV 81607/17 – SPIS 15200/2017/MN dne 18. 12. 2017 a oceněného položkového rozpočtu.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, popř. i provedení

všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění díla je bazilika sv. Prokopa v Třebíči, parc. č. st. 12 pro k. ú. Podklášteří a obec Třebíč (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s položkovým rozpočtem, s projektovou dokumentací a dalšími písemnostmi vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%:	2.210.551,- Kč
Cena DPH 21%:	464.216,- Kč
Cena díla celkem:	2.674.767,- Kč
Základ pro cenu bez DPH 21% pro I. etapu v roce 2018:	578.496,- Kč
Cena DPH 21% pro I. etapu v roce 2018:	121.484,- Kč
Cena díla celkem pro I. etapu v roce 2018:	699.980,- Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je závazný a úplný položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektová dokumentace stavby. Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.6. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak

4.2. Ukončení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): do 31. 10.

4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: do 31. 10. 2020

4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace může probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **200,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát

zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že položkový rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu položkového rozpočtu nebo projektové dokumentace vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou škodu za vady položkového rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zápisy ve

stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník, v případě změn i projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem, doklady o shodě zabudovaného materiálu, v případě potřeby revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatel převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolinci zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamac“e“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamacie, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamáce, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamáce, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamáce (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodloužení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným vzestupně podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel informován;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

Příloha ke smlouvě o dílo: - položkový rozpočet

V Třebíči dne9.3...... 2018.

V Třebíči dne9.3...... 2018.

Římskokatolická farnost
TŘEBÍČ - ZÁMEK
Zámek 1
674 01 Třebíč

.....
za objednatele

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.

Stará 98/18, 602 00 Brno
IČ: 258 40 689
DIČ: CZ25340689
OR/C 27477

.....
za zhotovitele

Čj. BB -	<u>534/2018</u>
BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ	
<u>TUTO SMLOUVU</u>	
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI	
V Brně dne:	<u>14.3.2018</u>
	
	ordinář

Položkový rozpočet

Zakázka: 2017036 Bazilika sv. Prokopa v Třebíči

Místo: Třebíč

Objednatel: Římskokatolická farnost Třebíč - zámek IČ: 64269035

Zámek 1 DIČ:
67401 Třebíč-Podklášteří

Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská, s.r.o. IČ: 25340689

Stará 18 DIČ: CZ25340689
602 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			268 026,33
PSV			1 899 180,21
MON			0,00
Vedlejší náklady			43 344,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 210 550,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 210 550,54 CZK
Základní DPH	21 %	464 216,00 CZK
Zaokrouhlení		0,46 CZK


Cena celkem s DPH 2 674 767,00 CZK

v


STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Stará 98/18, 602 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OR: C 27272

Za zhotovitele

dne

Římskokatolická farnost
TŘEBÍČ - ZÁMEK
Zámek 1
674 01 Třebíč


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			131 212,33
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			48 997,63
97	Prorážení otvorů	HSV			81 816,37
762	Konstrukce tesařské	PSV			206 029,06
764	Konstrukce klempířské	PSV			500 040,95
765	Krytiny tvrdé	PSV			1 193 110,20
VN	Vedlejší náklady	VN			43 344,00
OST	Ostatní	HSV			6 000,00
Cena celkem					2 210 550,54

Položkový rozpočet

S:	2017036 Bazilika sv. Prokopa v Třebíči
O:	Třebíč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 94		Lešení a stavební výťahy				131 212,33		27,75579
1	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami, š. 1,5 m, H 24 m	m2	1 144,09700	57,00	65 213,53	0,02426	27,75579
2	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami, š. 1,5 m, H 24 m	m2	1 144,97000	40,00	45 798,80	0	0
3	R940001	Závěsný vrátek - montáž	ks	1,00000	5 100,00	5 100,00	0	0
4	R940002	Závěsný vrátek - demontáž	ks	1,00000	5 100,00	5 100,00	0	0
5	R940003	Příplatek za lešení postavené přes boční, zastřešení severní lodi	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00	0	0
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				48 997,63		0
6	952902121R00	Čištění budov zametení drsných ploch	m2	215,28700	53,58	11 535,08	0	0
7	R950001	Ochrana stáv.jímací soustavy bleskosvodů, po dobu stavby	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	0	0
8	997013011R00	Vyklizení ulehle suti z prostorů přes 15 m2, s naložením z hl. do 2 m	m3	21,52900	1 600,75	34 462,55	0	0
Díl: 97		Protřežení otvorů				81 816,37		0
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	93,48600	457,00	42 723,10	0	0
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	93,48600	168,15	15 719,67	0	0
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	754,59600	14,25	10 752,99	0	0
12	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	93,48600	135,00	12 620,61	0	0
Díl: 762		Konstrukce tesařské				206 029,06		0,14936
13	762131124R00	Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz	m2	55,72600	358,00	19 949,91	0,00016	0,00892
14	605-110710	Řezivo jehličnaté sřídové SM 2-3,5mm, tl. 18-32 jakost II	m3	1,47100	4 132,50	6 078,91	0	0
15	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí	m2	55,72600	32,11	1 789,36	0,00016	0,00892
16	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	465,90400	54,81	25 536,20	0	0
17	605-141120	Řezivo jehličnaté, sřešní latě dl. 4-5 m	m3	4,10900	6 032,48	24 787,46	0	0
18	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	465,90400	15,58	7 258,78	0	0
19	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	5,58000	1 141,90	6 371,80	0,02357	0,13152
20	R7620001	Otesání, osekání, odkornění stávajících k-ci krovu	m	20,00000	129,24	2 584,80	0	0
21	R7620002	Očištění mechanické a tlakovým vzduchem	m2	1 226,91000	27,26	33 445,57	0	0

22	R7620003	Ošetření dřeva dvojnásobně proti biotickým škůdcům	m2	1 608,30200	46,00	73 981,89	0	0
23	998762104R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 36 m	t	3,20500	1 324,30	4 244,38	0	0
Díl: 764		Konstrukce klempířské				500 040,95		0,84507
24	764211243RT2	Krytina hladká z Cu, svitky š.670mm, sklon nad 45°, plocha do 25 m2	m2	7,70000	2 522,25	19 421,33	0,0198	0,15246
25	764252205R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 400 mm	m	64,00000	1 121,00	71 744,00	0,00385	0,2464
26	764312842R00	Demont. krytiny, tab.2 x 0,67 m,nad 25 m2, nad 45°	m2	7,70000	61,94	476,94	0	0
27	764352822R00	Demontáž žlabů půlkruh.rovných, rš 500 mm, nad 45°	m	64,00000	39,80	2 547,20	0	0
28	764359812R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon nad 45°	kus	4,00000	45,22	180,88	0	0
29	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm	m	64,00000	31,63	2 024,32	0	0
30	764554204R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm	m	64,00000	1 145,70	73 324,80	0,0042	0,2688
31	764210001	Oplechování sanktusníku	m2	50,00000	4 750,00	237 500,00	0	0
32	R764250004	Žlab podokapní CU - kotlík kónický D+M	ks	4,00000	4 900,00	19 600,00	0	0
33	R764290001	Závětrná lišta z Cu plechu, rš 750 mm	m	50,40000	1 218,22	61 398,29	0,00352	0,17741
34	R764312001	Demontáž oplechování sanktusníku	m2	50,00000	119,70	5 985,00	0	0
35	R764391002	Demontáž závětrná lišta rš. 750 mm přes 45°	m	50,40000	81,70	4 117,68	0	0
36	998764104R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	t	1,09100	1 577,00	1 720,51	0	0
Díl: 765		Krytiny tvrdé				1 193 110,20		54,58495
37	765316870R00	Demontáž krytiny z prejzů, tvrdá malta, do sutí	m2	465,90400	116,37	54 217,25	0	0
38	765316891R00	Příplatek za sklon přes 45 do 60°, do sutí	m2	465,90400	3,13	1 458,28	0	0
39	765318876R00	Demontáž hřebene z prejzů, tvrdá malta, do sutí	m	44,31000	41,90	1 856,59	0	0
40	765318897R00	Příplatek za sklon přes 45 do 60°, pro použití	m	44,31000	1,57	69,57	0	0
41	765311421R00	Krytina z prejzů střech složitých, do malty	m2	465,90400	2 217,74	1 033 253,94	0,11365	52,94999
42	765311448R00	Nároží prejzy, z hřebenačů č.5, do malty	m	21,00000	1 104,85	23 201,85	0,03689	0,77469
43	765311438R00	Hřeben prejzy, z hřebenače č. 5, do malty	m	23,32000	1 024,10	23 882,01	0,03689	0,86027
44	998765104R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 36 m	t	49,97800	1 103,90	55 170,71	0	0
Díl: VN		Vedlejší náklady				43 344,00		0
45	R20001	Vybudování a odstranění staveniště	%	2,00000	21 672,00	43 344,00	0	0
Díl: OST		Ostatní				6 000,00		0
46	R100072	Náklady na zpracování statického návrhu	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0	0
47	R100073	Náklady na zpracování revize stávajícího hromosvod	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0	0

Položkový rozpočet

Zakázka: 2017036a Bazilika sv. Prokopa v Třebíči - 2018

Místo: Třebíč

Objednatel: Římskokatolická farnost Třebíč - zámek
Zámek 1
67401 Třebíč-Podklášteří
IČ: 64269035
DIČ: není plátce DPH

Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská, s.r.o.
Stará 18
602 00 Brno
IČ: 25340689
DIČ: CZ25340689

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			45 158,14
PSV			521 995,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			11 343,06
Ostatní náklady			0,00
Celkem			578 496,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	578 496,20 CZK
Základní DPH	21 %	121 484,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,20 CZK

Cena celkem s DPH 699 980,00 CZK

v

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Stará 98/18, 602 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OR: 0 27272

Za zhotovitele

dne

Římskokatolická farnost
TŘEBÍČ - ZÁMEK
Zámek 1
674 01 Třebíč

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			25 367,38
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			0,00
97	Prorážení otvorů	HSV			19 790,76
762	Konstrukce tesařské	PSV			43 522,43
764	Konstrukce klempířské	PSV			70 670,44
765	Krytiny tvrdé	PSV			407 802,13
VN	Vedlejší náklady	VN			11 343,06
OST	Ostatní	HSV			0,00
Cena celkem					578 496,20

Položkový rozpočet

S:	2017036a Bazilika sv. Prokopa v Třebíči - 2018
O:	Třebíč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				25 367,38		3,79341
1	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	156,36480	57,00	8 912,79	0,02426	3,79341
		Chór:(3,44*2+3,36)*1,5,27		156,36480				
2	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	156,36480	40,00	6 254,59	0	0
3	R940001	Závěsný vrátek - montáž	ks	1,00000	5 100,00	5 100,00	0	0
4	R940003	Závěsný vrátek - demontáž	ks	1,00000	5 100,00	5 100,00	0	0
5	R940004	Příplatek za lešení postavené přes boční, zastřešení severní lodi	ks	0,00000	10 000,00	0,00	0	0
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				0,00		0
6	952902121R00	Čištění budov zametení drsných ploch	m2	0,00000	53,58	0,00	0	0
7	R950001	Ochrana stáv.jímací soustavybleskosvodů, po dobu stavby	ks	0,00000	3 000,00	0,00	0	0
8	997013011R00	Vykližení ulehle suti z prostorů přes 15 m2, s naložením z hl. do 2 m	m3	0,00000	1 600,75	0,00	0	0
Díl: 97		Prorážení otvorů				19 790,76		0
9	979082111R00	Vnitrostavební oprava suti do 10 m	t	22,64000	457,00	10 346,48	0	0
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,64000	168,15	3 806,92	0	0
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	181,12000	14,25	2 580,96	0	0
12	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	22,64000	135,00	3 056,40	0	0
Díl: 762		Konstrukce tesařské				43 522,43		0,9077
13	762131124R00	Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz	m2	0,00000	358,00	0,00	0,00016	0
14	605-110710	Řezivo jehličnaté středové SM 2-3,5mm, tl. 18-32 jakost II	m3	0,00000	4 132,50	0,00	0	0
15	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí	m2	0,00000	32,11	0,00	0,00016	0
16	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost lať 22 - 36 cm	m2	152,83320	54,81	8 376,79	0	0
17	605-141120	Řezivo jehličnaté, střešní latě dl. 4-5 m	m3	1,34770	6 032,48	8 129,97	0,65	0,87601
18	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč lať do 50 cm	m2	152,83320	15,58	2 381,14	0	0
19	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,34470	1 141,90	1 535,51	0,02357	0,03169
20	R7620001	Otesání, osekání, odkornění stávajících k-ci krovu	m	0,00000	129,24	0,00	0	0

21	R7620002	Očištění mechanické a tlakovým vzduchem	m2	198,34700	27,26	5 406,94	0	0
22	R7620003	Ošetření dřeva dvojnásobně proti biotickým škůdcům	m2	358,47000	46,00	16 489,62	0	0
23	998762104R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	t	0,90800	1 324,30	1 202,46	0	0
Díl: 764		Konstrukce klempířské				70 670,44		0,20862
24	764211243RT2	Krytina hladká z Cu, svitky š.670mm, sklon nad 45°, plocha do 25 m2	m2	0,00000	2 522,25	0,00	0,0198	0
25	764252205R00	Žláby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 400 mm Chór:5,4*2+3,44*2+3,36 Presbytář:2,32*2	m	25,68000 21,04000 4,64000	1 121,00	28 787,28	0,00385	0,09887
26	764312842R00	Demont. krytiny, tab.2 x 0,67 m,nad 25 m2, nad 45°	m2	0,00000	61,94	0,00	0	0
27	764352822R00	Demontáž žlabů půlkruh.rovňých, rš 500 mm, nad 45°	m	25,68000	39,80	1 022,06	0	0
28	764359812R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon nad 45°	kus	0,00000	45,22	0,00	0	0
29	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm	m	0,00000	31,63	0,00	0	0
30	764554204R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm	m	0,00000	1 145,70	0,00	0,0042	0
31	764210001	Oplechování sanktusníku	m2	0,00000	4 750,00	0,00	0	0
32	R764250004	Žlab podokapní CU - kotlík kónický D+M	ks	0,00000	4 900,00	0,00	0	0
33	R764290001	Závětrná lišta z Cu plechu, rš 750 mm 8,95*2+6,64*2	m	31,18000 31,18000	1 218,22	37 984,10	0,00352	0,10975
34	R764312001	Demontáž oplechování sanktusníku	m2	0,00000	119,70	0,00	0	0
35	R764391002	Demontáž závětrná lišta rš. 750 mm přes 45°	m	31,18000	81,70	2 547,41	0	0
36	998764104R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	t	0,20900	1 577,00	329,59	0	0
Díl: 765		Krytiny tvrdé				407 802,13		18,35888
37	765316870R00	Demontáž krytiny z prejzů, tvrdá malta, do suti Chór:5,34*6,64*2+3,88*7/2*2+3,78*7/2 Presbytář:2,32*8,95*2	m2	152,83320 111,30520 41,52800	116,37	17 785,20	0	0
38	765316891R00	Příplatek za sklon přes 45 do 60°, do suti	m2	152,83320	3,13	478,37	0	0
39	765318876R00	Demontáž hřebene z prejzů, tvrdá malta, do suti 3,5+7*3+2,32	m	26,82000 26,82000	41,90	1 123,76	0	0
40	765318897R00	Příplatek za sklon přes 45 do 60°, pro použití	m	26,82000	1,57	42,11	0	0
41	765311421R00	Krytina z prejzů střech složitých, do malty	m2	152,83320	2 217,74	338 944,30	0,11365	17,36949
42	765311448R00	Nároží prejzy, z hřebenačů č.5, do malty	m	21,00000	1 104,85	23 201,85	0,03689	0,77469
43	765311438R00	Hřeben prejzy, z hřebenače č. 5, do malty	m	5,82000	1 024,10	5 960,26	0,03689	0,2147
44	998765104R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 36 m	t	18,35880	1 103,90	20 266,28	0	0
Díl: VN		Vedlejší náklady				11 343,06		0
45	R20001	Vybudování a odstranění staveniště	%	2,00000	5 671,53	11 343,06	0	0
Díl: OST		Ostatní				0,00		0
46	R100072	Náklady na zpracování statického návrhu	soubor	0,00000	3 000,00	0,00	0	0

47	R100073	Náklady na zpracování revize stávajícího hromosvod	soubor	0,00000	3 000,00	0,00	0	0
----	---------	--	--------	---------	----------	------	---	---