

# **DODATEK č. 3 k e SMLouvě o dílo**

č. objednatele SD/00566/2013 13

č. zhotovitele 8/2013/14

## **I. SMLUVNÍ STRANY**

### **1.1 Objednatel:**

### **MĚSTO TÁBOR**

zastoupený

se sídlem

IČ:

DIČ:

starostou Ing. Jiřím Fišerem

Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor

00253014

CZ00253014

zástupce pro věci smluvní

zástupce pro věci technické

dozor investora a koordinátor BOZP – Ing. Vladimír Kofroň,

[vladimir.kofron@mutabor.cz](mailto:vladimir.kofron@mutabor.cz)

Ing. Jiří Fišer

Ing. Pavel Stolař, [pavel.stolar@mutabor.cz](mailto:pavel.stolar@mutabor.cz)

(dále jen "objednatel")

### **1.2 Zhotovitel:**

### **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.**

se sídlem

IČ:

DIČ:

Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

44797958

CZ44797958

zástupce ve věcech smluvních

zástupce ve věcech technických

odborné vedení provádění stavby - vedoucí týmu: Ing. Pavel Markvart

odborné vedení prov. stavby – stavbyvedoucí: Michal Hájek,

[michal.hajek@pamatkytabor.cz](mailto:michal.hajek@pamatkytabor.cz)

Ing. Jaroslav Straka, Antonín Fišer, jednatelé

Ing. Pavel Markvart, [pavel.markvart@pamatkytabor.cz](mailto:pavel.markvart@pamatkytabor.cz)

(dále jen "zhotovitel")

## **II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)**

2.1 Předmět plnění „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732“ se doplňuje o opravu stěn 1. NP pavilonu U3.

## V. CENA

5.1 Cena díla se mění dle výkazu výměr ve změnovém listu č. 1 a činí:

Cena dle Smlouvy o dílo: 21 790 190,-- Kč bez DPH

4 575 940,-- Kč DPH tj. 21%

26 366 130,-- Kč včetně DPH

Cena dle dodatku č. 1: 553 597,-- Kč bez DPH

116 255,-- Kč DPH tj. 21%

669 852,-- Kč včetně DPH

Cena dle dodatku č. 2: 1 182 677,-- Kč bez DPH

248 362,-- Kč DPH tj. 21%

1 431 039,-- Kč včetně DPH

Cena dle dodatku č. 3: 739 434,-- Kč bez DPH

155 281,-- Kč DPH tj. 21%

894 715,-- Kč včetně DPH

Cena celkem: 24 265 898,-- Kč bez DPH

5 095 838,-- Kč DPH tj. 21%

29 361 736,-- Kč včetně DPH

V ostatních bodech zůstává uzavřená smlouva o dílo nezměněná.


V Táboře dne: 30.5. 2014

za objednatele:

Ing. Jiří Fišer, starosta

za zhotovitele:


Ing. Jaroslav Straka, jednatel



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                        |                                                                     |                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Objekt :               | Název objektu :                                                     | JKSO :                       |
| Stavba :               | Název stavby :<br><b>Oprava stěn 1. NP pavilónu U3 ZŠ Helsinská</b> | SKP :                        |
| Projektant :           | Počet měrných jednotek :                                            | 0                            |
| Objednatel :           | Náklady na MJ :                                                     | 0                            |
| Počet listů :          | Zakázkové číslo :                                                   |                              |
| Zpracovatel projektu : | Zhotovitel :                                                        | <b>PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.</b> |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |                   |                                                                                             | Vedlejší rozpočtové náklady |                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Dodávka celkem    | 0                                                                                           | Rozpočtová rezerva          | 0                                                                                             |
| Z                                   | Montáž celkem     | 104 496                                                                                     | Zařízení staveniště         | 13 511                                                                                        |
| R                                   | HSV celkem        | 439 988                                                                                     |                             |                                                                                               |
| N                                   | PSV celkem        | 100 439                                                                                     |                             |                                                                                               |
|                                     | ZRN celkem        | 644 924                                                                                     |                             |                                                                                               |
|                                     |                   |                                                                                             |                             |                                                                                               |
|                                     | HZS               | 0                                                                                           |                             |                                                                                               |
|                                     | RN II.a III.hlavy | 644 924                                                                                     | Ostatní VRN                 | 0                                                                                             |
|                                     | ZRN+VRN+HZS       | 658 434                                                                                     | VRN celkem                  | 13 511                                                                                        |
| Vypracoval                          |                   | Za zhotovitele                                                                              |                             | Za objednatele                                                                                |
| Datum :                             |                   | Jméno : Ing. Jaroslav Stráka                                                                |                             | Jméno :                                                                                       |
|                                     |                   | Datum :                                                                                     |                             | Datum :                                                                                       |
|                                     |                   | Podpis:  |                             | Podpis:  |
|                                     |                   |          |                             |           |
| Základ pro DPH                      |                   | 0 % činí :                                                                                  | 0,00 Kč                     |                                                                                               |
| Základ pro DPH                      |                   | 15 % činí :                                                                                 | 0,00 Kč                     |                                                                                               |
| DPH                                 |                   | 15 % činí :                                                                                 | 0,00 Kč                     |                                                                                               |
| Základ pro DPH                      |                   | 21 % činí :                                                                                 | 658 434,28 Kč               |                                                                                               |
| DPH                                 |                   | 21 % činí :                                                                                 | 138 271,20 Kč               |                                                                                               |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM               |                   |                                                                                             | 796 705,00 Kč               |                                                                                               |

Poznámka :

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Oprava stěn bez DPH           | 658 434,28                  |
| Ostatní náklady bez DPH       | 81 000,00                   |
| CENA CELKEM BEZ DPH           | 739 434,28                  |
| DPH 21 %                      | 155 281,20                  |
| <b>CENA CELKEM VČETNĚ DPH</b> | <b><u>894 715,48 Kč</u></b> |

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Oprava stěn 1. NP pavilónu U3 ZŠ Helsinská</b> |
| Objekt : |                                                   |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

|     | Stavební díl                   | HSV            | PSV            | Dodávka  | Montáž         | HZS      |
|-----|--------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|
| 3   | Svislé a kompletní konstrukce  | 184 815        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 61  | Upravy povrchů vnitřní         | 150 673        | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 64  | Výplně otvorů                  | 4 987          | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 94  | Lešení a stavební výtahy       | 8 647          | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 95  | Dokončovací kce na pozem.stav. | 18 789         | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 96  | Bourání konstrukcí             | 23 335         | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 97  | Prorážení otvorů               | 12 545         | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 99  | Staveništní přesun hmot        | 36 197         | 0              | 0        | 0              | 0        |
| 721 | Vnitřní kanalizace             | 0              | 4 155          | 0        | 0              | 0        |
| 722 | Vnitřní vodovod                | 0              | 6 426          | 0        | 0              | 0        |
| 725 | Zařizovací předměty            | 0              | 10 691         | 0        | 0              | 0        |
| 761 | Konstrukce sklobetonové        | 0              | 13 840         | 0        | 0              | 0        |
| 766 | Konstrukce truhlářské          | 0              | 16 965         | 0        | 0              | 0        |
| 781 | Obklady keramické              | 0              | 12 532         | 0        | 0              | 0        |
| 783 | Nátěry                         | 0              | 731            | 0        | 0              | 0        |
| 784 | Malby                          | 0              | 35 099         | 0        | 0              | 0        |
| M21 | Elektromontáže                 | 0              | 0              | 0        | 104 496        | 0        |
|     | <b>CELKEM OBJEKT</b>           | <b>439 988</b> | <b>100 439</b> | <b>0</b> | <b>104 496</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN           | Kč | %   | Základna | Kč            |
|---------------------|----|-----|----------|---------------|
| Rozpočtová rezerva  |    |     |          |               |
| Zařízení staveniště |    | 2,5 | 540 428  | 13 511        |
| <b>CELKEM VRN</b>   |    |     |          | <b>13 511</b> |

# Položkový rozpočet

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Oprava stěn 1. NP pavilónu U3 ZŠ Helsinská</b> |
| Objekt : |                                                   |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                                  | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 3</b>   |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                           |        |          |           |                   |
| 1               | 342 24-8109.R00  | Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm                                                     | m2     | 15,00    | 468,58    | 7 028,70          |
| 2               | 342 24-8114.R00  | Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm                                                   | m2     | 72,00    | 624,29    | 44 948,88         |
| 3               | 311 23-8123.R00  | Zdivo POROTHERM 25 AKU SYM P15 na MVC 5, tl.250 mm                                             | m2     | 76,00    | 1 483,85  | 112 772,60        |
| 4               | 317 16-8122.R00  | Překlad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm                                                        | kus    | 3,00     | 298,45    | 895,35            |
| 5               | 317 16-8124.R00  | Překlad POROTHERM plochý 145x71x1750 mm                                                        | kus    | 5,00     | 382,56    | 1 912,80          |
| 6               | 342 94-8111.R00  | Ukotvení příček k cihel.konstr. PU pěnou                                                       | m      | 26,50    | 136,72    | 3 623,08          |
| 7               | 36               | SDKjednoduchá příčka s dveřmi 800*1970 1x deska 12,5 tl. příčky 100 mm, montáž, demontáž       | m2     | 13,00    | 702,55    | 9 133,15          |
| 8               | 37               | utěsnění stáv. dveřních orvorů                                                                 | kpl    | 1,00     | 4 500,00  | 4 500,00          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                         |        |          |           | <b>184 814,56</b> |
| <b>Díl: 61</b>  |                  | <b>Upravy povrchů vnitřní</b>                                                                  |        |          |           |                   |
| 9               | 612 47-3182.R00  | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková                                                 | m2     | 311,00   | 367,57    | 114 314,27        |
| 10              | 611 42-1331.R00  | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových                                             | m2     | 196,00   | 159,08    | 31 179,68         |
| 11              | 612 40-9991.R00  | Začištění omítek kolem podlah                                                                  | m      | 98,00    | 52,85     | 5 179,30          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>                                                               |        |          |           | <b>150 673,25</b> |
| <b>Díl: 64</b>  |                  | <b>Výplně otvorů</b>                                                                           |        |          |           |                   |
| 12              | 642 94-2111.RT5  | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 90 x 197 x 11 cm  | kus    | 3,00     | 1 206,62  | 3 619,86          |
| 13              | 642 94-2221.RT3  | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 145 x 197 x 11 cm | kus    | 1,00     | 1 367,04  | 1 367,04          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>64 Výplně otvorů</b>                                                                        |        |          |           | <b>4 986,90</b>   |
| <b>Díl: 94</b>  |                  | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                |        |          |           |                   |
| 14              | 941 95-5001.R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                                                   | m2     | 110,00   | 78,61     | 8 647,10          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                                                             |        |          |           | <b>8 647,10</b>   |
| <b>Díl: 95</b>  |                  | <b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>                                                          |        |          |           |                   |
| 15              | 952 90-1111.R00  | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                                         | m2     | 245,00   | 76,69     | 18 789,05         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>95 Dokončovací kce na pozem.stav.</b>                                                       |        |          |           | <b>18 789,05</b>  |
| <b>Díl: 96</b>  |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                      |        |          |           |                   |
| 16              | 966 08-9001.R00  | Demontáž AZC stěn obvodových příček                                                            | m2     | 148,00   | 150,54    | 22 279,92         |
| 17              | 968 07-1125.R00  | Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2                                              | kus    | 5,00     | 20,54     | 102,70            |
| 18              | 969 02-1111.R00  | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm                                                   | m      | 7,50     | 127,04    | 952,80            |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                                                   |        |          |           | <b>23 335,42</b>  |
| <b>Díl: 97</b>  |                  | <b>Prorážení otvorů</b>                                                                        |        |          |           |                   |
| 19              | 979 08-2111.R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                         | t      | 4,33     | 203,69    | 882,96            |
| 20              | 979 08-2121.R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                              | t      | 39,01    | 22,66     | 884,04            |
| 21              | 979 08-3117.R00  | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m                                                 | t      | 4,33     | 334,49    | 1 449,95          |
| 22              | 979 08-3191.R00  | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m                                              | t      | 39,01    | 26,58     | 1 036,97          |
| 23              | 979 99-0201.R00  | Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky                                             | t      | 4,33     | 1 912,60  | 8 290,74          |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>97 Prorážení otvorů</b>                                                                     |        |          |           | <b>12 544,65</b>  |
| <b>Díl: 99</b>  |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                 |        |          |           |                   |
| 24              | 999 28-1111.R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                                                  | t      | 48,13    | 752,13    | 36 197,31         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                              |        |          |           | <b>36 197,31</b>  |
| <b>Díl: 721</b> |                  | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                      |        |          |           |                   |
| 25              | 721 17-6102.R00  | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm                                                          | m      | 5,00     | 139,73    | 698,65            |
| 26              | 721 17-6115.R00  | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm                                                      | m      | 8,00     | 405,33    | 3 242,64          |
| 27              | 721 19-4104.R00  | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8                                                         | kus    | 3,00     | 49,92     | 149,76            |
| 28              | 998 72-1201.R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                               | %      | 42,65    | 1,49      | 63,55             |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>721 Vnitřní kanalizace</b>                                                                  |        |          |           | <b>4 154,60</b>   |
| <b>Díl: 722</b> |                  | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                         |        |          |           |                   |
| 29              | 722 17-0804.R00  | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63                                                         | m      | 10,00    | 21,18     | 211,80            |
| 30              | 1                | Demontáž elektroinstalace - odpojení zásuvek a vyp                                             | ks     | 1,00     | 2 880,00  | 2 880,00          |
| 31              | 722 17-2311.R00  | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm                                                 | m      | 11,00    | 216,25    | 2 378,75          |
| 32              | 722 20-1211.R00  | Nástěnka DN 15                                                                                 | kus    | 3,00     | 293,65    | 880,95            |
| 33              | 998 72-2201.R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                                                  | %      | 55,55    | 1,35      | 74,99             |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>722 Vnitřní vodovod</b>                                                                     |        |          |           | <b>6 426,49</b>   |
| <b>Díl: 725</b> |                  | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                     |        |          |           |                   |
| 34              | 725 21-0821.R00  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                                       | soubor | 3,00     | 97,49     | 292,47            |
| 35              | 725 01-7131.R00  | Umyvadlo na šrouby OLYMP 50 x 41 cm, barva vč. sifonu                                          | soubor | 3,00     | 1 901,59  | 5 704,77          |

# Položkový rozpočet

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| Stavba : | <b>Oprava stěn 1. NP pavilónu U3 ZŠ Helsinská</b> |
| Objekt : |                                                   |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                            | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 36              | 725 82-9301.RT2  | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné pákové včetně baterie             | kus | 3,00     | 1 539,33  | 4 617,99         |
| 37              | 998 72-5201.R00  | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m                        | %   | 115,04   | 0,66      | 75,93            |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>725 Zařizovací předměty</b>                                           |     |          |           | <b>10 691,16</b> |
| <b>Díl: 761</b> |                  | <b>Konstrukce sklobetonové</b>                                           |     |          |           |                  |
| 38              | 761 12-4100.R00  | Sklobeton.stěny tl.10 cm, tvárnice 1910/W,F,N čiré                       | m2  | 5,40     | 2 414,86  | 13 040,24        |
| 39              | 998 76-1201.R00  | Přesun hmot pro sklobeton. konstr., výšky do 6 m                         | %   | 176,58   | 4,53      | 799,91           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>761 Konstrukce sklobetonové</b>                                       |     |          |           | <b>13 840,15</b> |
| <b>Díl: 766</b> |                  | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                             |     |          |           |                  |
| 40              | 766 66-1142.R00  | Montáž dveří do zárubně,otevřavých 2kř.nad 1,45 m                        | kus | 1,00     | 705,55    | 705,55           |
| 41              | 766 66-1422.R00  | Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm                             | kus | 3,00     | 496,87    | 1 490,61         |
| 42              | 35               | Montáž dveřního kování včetně dodávky - klika,štit                       | kus | 3,00     | 860,00    | 2 580,00         |
| 43              | 611-65315        | Dveře vnitřní protipožární 90x197 cm dýha dub                            | kus | 3,00     | 3 973,20  | 11 919,60        |
| 44              | 998 76-6201.R00  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                         | %   | 180,64   | 1,49      | 269,16           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                                         |     |          |           | <b>16 964,92</b> |
| <b>Díl: 781</b> |                  | <b>Obklady keramické</b>                                                 |     |          |           |                  |
| 45              | 781 41-5015.RT3  | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm Unifix 2K (Schömburg) | m2  | 14,00    | 511,00    | 7 154,00         |
| 46              | 597-81362.1      | Obkládačka 19,8x19,8                                                     | m2  | 14,50    | 336,44    | 4 878,38         |
| 47              | 998 78-1201.R00  | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m                          | %   | 114,91   | 4,35      | 499,86           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>781 Obklady keramické</b>                                             |     |          |           | <b>12 532,24</b> |
| <b>Díl: 783</b> |                  | <b>Nátěry</b>                                                            |     |          |           |                  |
| 48              | 783 22-5100.R00  | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email                       | m2  | 5,00     | 146,11    | 730,55           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>783 Nátěry</b>                                                        |     |          |           | <b>730,55</b>    |
| <b>Díl: 784</b> |                  | <b>Malby</b>                                                             |     |          |           |                  |
| 49              | 784 16-4121.R00  | Malba latexová HET univerzál., barva,bez penetr.1x                       | m2  | 507,00   | 36,34     | 18 424,38        |
| 50              | 784 46-1921.R00  | Linkrustace, obnov. nátěr olej. stěn, místn. 3,8 m                       | m2  | 115,00   | 145,00    | 16 675,00        |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>784 Malby</b>                                                         |     |          |           | <b>35 099,38</b> |
| <b>Díl: M21</b> |                  | <b>Elektromontáže</b>                                                    |     |          |           |                  |
| 51              | 2                | demontáž svítidel                                                        | kus | 22,00    | 93,10     | 2 048,20         |
| 52              | 3                | demontáž zásuvek 230 V AC, PV                                            | kus | 12,00    | 34,30     | 411,60           |
| 53              | 4                | demontáž zásuvek 400 V AV                                                | kus | 6,00     | 200,90    | 1 205,40         |
| 54              | 5                | demontáž spínačů                                                         | kus | 6,00     | 34,30     | 205,80           |
| 55              | 6                | demontáž. stáv. rozv. soupravy                                           | kus | 1,00     | 2 450,00  | 2 450,00         |
| 56              | 7                | demontáž stáv. kabelových tras                                           | hod | 64,00    | 151,90    | 9 721,60         |
| 57              | 8                | demontáž instalačních krabic                                             | kus | 9,00     | 34,30     | 308,70           |
| 58              | 9                | pomocné konstrukční demontáže                                            | hod | 40,00    | 102,90    | 4 116,00         |
| 59              | 10               | opětovná montáž rozvaděčové soupravy                                     | hod | 16,00    | 200,90    | 3 214,40         |
| 60              | 11               | zapojení elektro                                                         | hod | 8,00     | 298,90    | 2 391,20         |
| 61              | 12               | oživení a odzkoušení                                                     | hod | 8,00     | 298,90    | 2 391,20         |
| 62              | 13               | pomocné konstrukce a činnosti                                            | kpl | 1,00     | 1 764,00  | 1 764,00         |
| 63              | 14               | zářivková souprava, 2x58 W                                               | kus | 12,00    | 1 764,00  | 21 168,00        |
| 64              | 15               | zářivková souprava, 1x58 W                                               | kus | 2,00     | 1 568,00  | 3 136,00         |
| 65              | 16               | zářivková souprava, 2x58 W                                               | kus | 6,00     | 1 440,60  | 8 643,60         |
| 66              | 17               | zásuvka 16A/2, bílá dvojitá                                              | kus | 4,00     | 156,80    | 627,20           |
| 67              | 18               | zásuvka 16A/1, jednoduchá bílá                                           | kus | 12,00    | 142,10    | 1 705,20         |
| 68              | 19               | zásuvka kombinační RJ-45-8 Cat. 5e                                       | kus | 2,00     | 183,26    | 366,52           |
| 69              | 34               | spínač řaz. 1                                                            | kus | 12,00    | 127,40    | 1 528,80         |
| 70              | 20               | pomocný a nosný materiál                                                 | kpl | 5,00     | 196,00    | 980,00           |
| 71              | 21               | elektroinstalační lišta vkladací 11x10                                   | m   | 20,00    | 49,00     | 980,00           |
| 72              | 22               | elektroinstalační lišta vkladací 18x13                                   | m   | 20,00    | 51,94     | 1 038,80         |
| 73              | 23               | elektroinstalační lišta vkladací 24x22                                   | m   | 16,00    | 55,86     | 893,76           |
| 74              | 24               | elektroinstalační krabice KU 68/1                                        | kus | 25,00    | 19,60     | 490,00           |
| 75              | 25               | krabice rozvodná - KR 97/5                                               | kus | 10,00    | 29,40     | 294,00           |
| 76              | 26               | pomocný montážní materiál                                                | kpl | 3,00     | 196,00    | 588,00           |
| 77              | 27               | vičko pro zakrytí V 68F                                                  | kus | 25,00    | 9,80      | 245,00           |
| 78              | 28               | kabel CYKY 3x2,5C                                                        | m   | 265,00   | 39,20     | 10 388,00        |
| 79              | 29               | kabel CYKY 3x1,5C                                                        | m   | 306,00   | 37,24     | 11 395,44        |
| 80              | 30               | kabel Cat 5 e                                                            | m   | 92,00    | 43,12     | 3 967,04         |
| 81              | 31               | el. trubka super monoflex 32                                             | m   | 50,00    | 39,20     | 1 960,00         |
| 82              | 32               | el. trubka super monoflex 20                                             | m   | 10,00    | 37,24     | 372,40           |

## Položkový rozpočet

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| Stavba : | Oprava stěn 1. NP pavilónu U3 ZŠ Helsinská |
| Objekt : |                                            |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky             | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------|------------------|---------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 83   | 33               | revizní zpráva            | kpl | 1,00     | 3 500,00  | 3 500,00          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>M21 Elektromontáže</b> |     |          |           | <b>104 495,86</b> |

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství<br>Celkem | Cena<br>Jednotková | Cena celkem |
|------|-----|-------------|-------|----|--------------------|--------------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4     | 5  | 6                  | 7                  | 8           |

|   |   |           |                                               |        |      |           |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|
| 1 | R | 999889001 | Ochranné prostředky                           | soubor | 1,00 | 4 000,00  | 4 000,00  |
| 2 | R | 999889002 | Související administrativní práce             | soubor | 1,00 | 5 500,00  | 5 500,00  |
| 3 | R | 999889003 | Měření koncentrace azbestu v průběhu stavby   | měření | 1,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| 4 | R | 999889004 | Měření koncentrace azbestu po dokončení prací | měření | 6,00 | 6 000,00  | 36 000,00 |
| 5 |   | 999889005 | Rozdělení azbestových vláken do protokolu     | měření | 6,00 | 2 500,00  | 15 000,00 |
| 6 | R | 999889006 | Likvidace azbestu                             | soubor | 1,00 | 6 000,00  | 6 000,00  |
| 7 | R | 999889007 | Ostatní náklady                               | soubor | 1,00 |           | 0,00      |

**CELKEM VRN**

**81 000,00**