

SMLOUVA O DÍLO

č. 987

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

**na akci: „ODVODNĚNÍ STŘECH KOSTELA SV. PETRA A PAVLA V BATELOVĚ,
ODVLHČENÍ ZDIVA DRENÁŽÍ“**

“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

Sídlo: Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava

Zastoupen: Ing. ROMAN KAPOUN

IČ: 18198074

DIČ: CZ18198074

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C vložka 1417, KS Brno

bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.ú. 5200013773/5500

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Roman Kapoun, tel. 737 914 799

b) technických Ing. Karel Voldán, tel. 731470977

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Batelov

Sídlo: Rácovská 129/2, 58851 Batelov

Zastoupen: farářem Romanem Strossou

IČ: 63442922

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických Roman Strossa tel. 602280975

b) TDI Ing.arch. Jiří Vohralík, tel. 602741220

(dále jen „objednatel“)

2. Předmět díla

Předmětem díla je provedení stavebních prací: „ODVODNĚNÍ STŘECH KOSTELA SV. PETRA
A PAVLA V BATELOVĚ, ODVLHČENÍ ZDIVA DRENÁŽÍ“

Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce: zemní práce, izolace a drenáže, kanalizace, oprava kamenných schodišť

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace zpracované ing. Stanislavem Měrtlem, datace březen 2015 a závazného stanoviska č.j. MMJ/ÚÚP/410/12015 – 5 vydaného Úřadem územního plánování, oddělení památkové péče Magistrátu statutárního města Jihlava ze dne 8.4.2015, a oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je

povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění předmětu díla je Batelov, parc. č. 127/1 a 2371/1 pro k.ú. Batelov a obec Batelově.

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	1.296.786,00 Kč
Cena DPH 21%	272.325,00 Kč
CENA CELKEM	1.569.111,00 Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je závazný a úplný položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektová dokumentace stavby. Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.6. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): 01.09.2015

4.2. Ukončení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): 30.11.2015

4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 30.11.2015

4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dnů od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele

- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **2 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup

zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníckou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.


13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

V Batelově, dne 28.5.2015


za objednatele:

Římskokatolická farnost
BATELOV
Rácovská 2
588 51 Batelov

V Jihlavě, dne 28.5.2015

 **POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA**
spol. s r.o. -1-
Pávovská 12a, 586 01 Jihlava
.....
za zhotovitele: 

BB-1312/15

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

TUTO SMLOUVU

JE STANOVISKA CIRKEVNÍHO SCHVÁLENÍ

V Brně dne 11. 6. 15

notář



notář

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Odvodnění střech kostela sv. Petra a Pavla v Batelově
odvlhčení zdiva drenáží Batelov

JKSO

80147

Název objektu

stavební část

EČO

Místo

Batelov

IČ

DIČ

Objednatel

Římskokatolická farnost Batelov

Projektant

Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

Zhotovitel

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

30.4.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	1 198 648,57	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	85 137,68	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		1 283 786,25	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

1 283 786,25

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 283 786,25	269 595,11

Cena s DPH

1 553 381,36

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA
spol. s r.o.
Pávovská 12a, 586 01 Jihlava

-1-
[Signature]

APITULACE ROZPOČTU

Objekt: Odvodnění střech kostela sv. Petra a Pavla v Batelově odvlhčení zdiva drenáží Batelov

Objekt: stavební část

Objednatel: Římskokatolická farnost Batelov

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

OSO: 80147

Datum: 30. 04. 2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV			1 198 648,57	289,552	65,961
11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce			33 704,76	0,000	63,496
13	Zemní práce - hloubené vykopávky			279 879,54	53,330	0,000
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu			13 151,51	0,153	0,000
2	Zakládání			79 667,63	95,892	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce			54 067,65	6,648	0,000
4	Vodorovné konstrukce			10 198,61	22,742	0,000
5	Komunikace			64 914,24	62,643	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			27 453,95	16,750	0,000
8	Trubní vedení			130 585,96	4,483	0,000
91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch			51 317,99	26,668	0,000
94	Lešení a stavební výtahy			4 841,45	0,006	0,000
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb			374 438,10	0,091	0,000
96	Bourání konstrukcí			15 542,69	0,146	2,465
99	Přesun hmot			58 884,51	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV			85 137,68	0,267	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			80 853,68	0,267	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry			4 284,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>			<u>1 283 786,25</u>	<u>289,819</u>	<u>65,961</u>

ROZPOČET

Stavba: Odvodnění střech kostela sv. Petra a Pavla v Batelově odvlhčení zdiva drenáží Batelov

Objekt: stavební část

JKSO: 80147

EČO:

Objednatel: Římskokatolická farnost Batelov

Zpracoval:

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

Datum: 30. 04. 2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 1 198 648,57 289,552

11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 33 704,76 0,000

1	113106022	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z kamenných dlaždic plochy do 15 m2	m2	3,080	60,00	184,80	0,000
2	113106051	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek do lože z kameniva plochy do 15 m2	m2	25,080	90,00	2 257,20	0,000
3	113107023	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překopech inž sítí	m2	28,160	252,00	7 096,32	0,000
4	113107025	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 500 mm při překopech inž sítí	m2	45,360	384,00	17 418,24	0,000
5	113107041	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živichných tl 50 mm při překopech inž sítí	m2	45,360	120,00	5 443,20	0,000
6	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	3,000	150,00	450,00	0,000
7	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	15,000	57,00	855,00	0,000

13 Zemní práce - hloubené vykopávky 279 879,54 53,330

8	119001401	Dočasně zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	0,700	159,60	111,72	0,006
9	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	11,945	28,40	339,24	0,000
10	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	2,730	254,10	693,69	0,000
11	R122301001	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem RUČNĚ	m3	56,000	509,40	28 526,40	0,000
12	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	183,491	386,40	70 900,92	0,000
13	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	183,491	77,40	14 202,20	0,000
14	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	394,820	53,20	21 004,42	0,332
15	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	394,820	11,50	4 540,43	0,000
16	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	422,982	115,20	48 727,53	0,000
17	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	88,957	105,00	9 340,49	0,000
18	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	88,957	98,70	8 780,06	0,000
19	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	183,491	100,20	18 385,80	0,000
20	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	36,400	16,20	589,68	0,000
21	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	88,957	9,00	800,61	0,000
22	R171201001	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	86,193	90,00	7 757,37	0,000
23	R171201002	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - ornice	m3	2,764	90,00	248,76	0,000
24	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	97,298	55,70	5 419,50	0,000
25	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	26,496	210,90	5 588,01	0,000
26	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	52,992	160,80	8 521,11	52,992

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

27	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	56,000	321,00	17 976,00	0,000
28	175101209	Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny	m3	56,000	132,60	7 425,60	0,000

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 13 151,51 0,153

29	182201101	Svahování násypů	m2	36,400	23,00	837,20	0,000
30	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	16,000	241,30	3 860,80	0,150
31	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	16,000	63,40	1 014,40	0,000
32	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	91,810	18,20	1 670,94	0,000
33	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	91,810	15,80	1 450,60	0,000
34	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	91,810	10,00	918,10	0,000
35	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,754	105,00	289,17	0,003
36	R185810001	Vyhrabání trávníku a vyčištění od zbytků uložené zeminy souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	327,400	9,50	3 110,30	0,000

2 Zakládání 79 667,63 95,892

37	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	362,500	20,80	7 540,00	0,062
38	693R112002	separační geotextilie 300 g/m2	m2	435,000	22,00	9 570,00	0,131
39	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	8,750	895,50	7 835,63	16,804
40	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	125,000	114,30	14 287,50	0,145
41	214500211	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopiskem v do 550 mm	m	125,000	80,80	10 100,00	0,000
42	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	78,750	385,20	30 334,50	78,750

3 Svislé a kompletní konstrukce 54 067,65 6,648

43	R319202001	vyrovnání schodišťových zdí zpětným dozděním vypadaných kamenů vč. všech souv. dodávek a prací	m2	138,635	390,00	54 067,65	6,648
----	------------	--	----	---------	--------	-----------	-------

4 Vodorovné konstrukce 10 198,61 22,742

44	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	11,572	766,80	8 873,41	21,880
45	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	1,000	127,80	127,80	0,007
46	592R240021	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm	kus	1,000	210,60	210,60	0,064
47	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,351	2 020,51	709,20	0,784
48	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	1,084	256,09	277,60	0,007

5 Komunikace 64 914,24 62,643

49	566901134	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 250 mm	m2	28,160	237,50	6 688,00	13,000
50	566901244	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	45,360	218,50	9 911,16	12,742
51	572370111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 dlažbou velkou do lože z kameniva	m2	25,080	332,50	8 339,10	13,134
52	R566901001	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm D+M	m2	45,360	427,50	19 391,40	6,124
53	R566901002	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 mech. zpevněným kamenivem MZK tl. 200 mm D+M	m2	45,360	261,30	11 852,57	16,819
54	R572581001	vyplnění spáry v komunikaci trvale pružným tmelem D+M	m	52,100	47,50	2 474,75	0,032
55	R572581002	vyplnění spáry komunikací - objekt asfaltovou zálivkou D+M	m	23,100	142,50	3 291,75	0,014
56	R573531003	Nátěr živичný infiltrační v množství 1,1 kg/m2	m2	45,360	42,80	1 941,41	0,466

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

57	R596811001	Kladení kamenné dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 vč. kladecí vrstvy	m2	3,080	332,50	1 024,10	0,311
----	------------	---	----	-------	--------	----------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **27 453,95 16,750**

58	622121111	Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z tvárnic nebo kamene	m2	138,635	26,90	3 729,28	0,166
59	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	138,635	38,80	5 379,04	0,000
60	632450123	Vyrovňovací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	16,092	410,40	6 604,16	1,352
61	637121115	Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním	m2	27,640	424,80	11 741,47	15,232

8 Trubní vedení **130 585,96 4,483**

62	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	83,570	435,60	36 403,09	0,276
63	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	14,800	687,60	10 176,48	0,071
64	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	3,000	109,00	327,00	0,000
65	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	12,000	46,90	562,80	0,000
66	286118900	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 160x15°	kus	1,000	117,00	117,00	0,001
67	286118940	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 160x45°	kus	11,000	135,00	1 485,00	0,009
68	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	98,370	15,80	1 554,25	0,000
69	R894210001	dno šachty mon. betonové - vstup pot DN 150mm, výstup pot. DN 200 mm, v 600 mm s obet. pref. skruže vč. bednění a všech souv. dodávek a prací D+M	kus	1,000	8 550,30	8 550,30	1,431
70	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	1 502,20	1 502,20	0,011
71	592R240012	skruž betonová přechodová SP 62,5/100x60x12 cm	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	0,548
72	894812212	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 pravý nebo levý přítok	kus	7,000	2 430,10	17 010,70	0,415
73	894812213	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 pravý a levý přítok	kus	3,000	2 583,10	7 749,30	0,194
74	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	10,000	1 440,10	14 401,00	0,114
75	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	10,000	49,30	493,00	0,000
76	R894812001	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s s betonovým konusem (3 t) D+M	kus	7,000	1 890,10	13 230,70	0,255
77	R894812002	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s betonovým konusem (40 t) D+M	kus	3,000	3 510,10	10 530,30	0,106
78	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	544,60	544,60	0,007
79	552434440	poklop kruhový litinový 600 B 125	kus	1,000	2 155,60	2 155,60	0,080
80	899623131	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,400	1 944,10	777,64	0,903
81	1	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,000	810,00	810,00	0,063
82	R87726001	demontáž lapače střešních splavenin	kus	1,000	135,00	135,00	0,000
83	R87726002	demontáž a zpětná montáž lapače střešních splavenin	kus	1,000	315,00	315,00	0,000
84	R8950001	zřízení otvoru ve stěně stávající šachty pro připojení potrubí DN 200	ks	1,000	675,00	675,00	0,000

91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch **51 317,99 26,668**

85	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	170,00	1 020,00	0,932
86	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000	170,00	510,00	0,505

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

87	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,000	160,00	1 440,00	1,166
88	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	70,700	150,00	10 605,00	9,945
89	583R802001	obrubník z tesaného kamene	m	72,114	420,00	30 287,88	6,490
90	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,381	2 205,00	7 455,11	7,629

94 Lešení a stavební výtahy

4 841,45 0,006

91	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	45,100	95,00	4 284,50	0,006
92	R940001	příplatek za postavení lešení v šachtě pod schod. podestou	m2	3,713	150,00	556,95	0,000

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

95

374 438,10 0,091

93	953943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání	kus	2,000	161,00	322,00	0,047
94	142R260001	trubka ocelová - chránička drenážního potrubí	m	1,200	840,00	1 008,00	0,045

Hmotnost: 37,086 kg/m

95	R953001	kompletní úklid staveniště a okolí stavby - zvýšené nároky - veřejný prostor	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
96	R950001	odborné sejmutí soch a kamen. podstavců vč. odvezení a uložení na bezp. místě vč. všech souv. dodávek a prací	ks	6,000	2 500,00	15 000,00	0,000
97	R950002	dovoz z místa uložení a zpětná odborná instalace soch a kamen. podstavců s vč. všech souv. dodávek a prací	ks	6,000	4 000,00	24 000,00	0,000
98	R950003	rozebrání kamen. stupňů schodiště vč. označení jejich polohy (kladečský plán) vč. všech souv. dodávek a prací	ks	227,025	200,00	45 405,00	0,000
99	R950004	zpětné osazení schodišťových stupňů kamenných dle původní polohy do lože z cem. malty vč. všech souv. dodávek a prací	m	227,025	300,00	68 107,50	0,000
100	R950005	kompletní odvoz všech vybouraných kamen. stupňů s uložení na bezpečném místě vč. všech souv. dodávek a prací	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	0,000
101	R950006	kompletní zpětný dovoz všech vybouraných kamen. stupňů pro zpětné osazení vč. všech souv. dodávek a prací	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	0,000
102	R950007	Rozebrání kamenných desek ze šikminy schodiště vč. označení jejich polohy (kladečský plán pro zpětnou montáž	m2	126,000	250,00	31 500,00	0,000
103	R950008	zpětné osazení kamenných desek na šikminu schodiště dle původní polohy vč. pískového lože a vyspárování pískem vč. všech souv. dodávek a prací	m2	126,000	500,00	63 000,00	0,000
104	R9500091	kompletní odvoz všech vybouraných kamen. desek obložení s uložení na bezpečném místě vč. všech souv. dodávek a prací	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
105	R950010	kompletní zpětný dovoz všech vybouraných kamen. desek obložení pro zpětné osazení vč. všech souv. dodávek a prací	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
106	R950011	očištění a otryskání kamenných stupňů vč. všech souv. dodávek a prací	m	227,025	171,00	38 821,28	0,000
107	R950012	očištění a otryskání kamenných desek obložení vč. všech souv. dodávek a prací	m2	126,000	243,00	30 618,00	0,000
108	R9500121	očištění a otryskání kamenných desek podesty vč. všech souv. dodávek a prací	m2	6,289	243,00	1 528,23	0,000
109	R950013	kompletní oprava kamen. obložení soklu u dešť. svodů vč. všech souv. dodávek a prací	ks	4,000	1 250,00	5 000,00	0,000
110	R950014	Rozebrání kamenných desek podesty schodiště vč. označení jejich polohy (kladečský plán pro zpětnou montáž	m2	6,289	350,00	2 201,15	0,000
111	R950015	zpětné osazení kamenných desek podesty dle původní polohy do lože z cem. malty vč. všech souv. dodávek a prací	m	6,289	550,00	3 458,95	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
112	R950016	kompletní odvoz všech vybouraných kamen. desek podesty s uložením na bezpečném místě vč. všech souv. dodávek a prací	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
113	R950017	kompletní zpětný dovoz všech vybouraných kamen. desek podesty pro zpětné osazení vč. všech souv. dodávek a prací	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
114	R950018	DMTŽ zábradlí vč. odvozu a uložení pro zpětné použití vč. všech souv. dodávek a prací	m	35,700	90,00	3 213,00	0,000
115	R950019	zpětná montáž zábradlí vč. dovozu z místa uložení vč. všech souv. dodávek a prací	m	35,700	150,00	5 355,00	0,000
116	R950020	kompletní ochrana křižku před poškozením stavebním provozem s odstraněním po skončení prací vč. všech souv. dodávek a prací	ks	1,000	2 900,00	2 900,00	0,000
96 Bourání konstrukcí						15 542,69	0,146
117	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	52,100	50,10	2 610,21	0,000
118	971024451	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 450 mm	kus	2,000	404,00	808,00	0,000
119	978023251	Vysekání a vyčištění spár zdiva kamenného režného	m2	138,635	39,20	5 434,49	0,000
120	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	12,000	20,50	246,00	0,000
121	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	6,000	24,20	145,20	0,000
122	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	3,080	29,80	91,78	0,000
123	979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným při překopech ing sítí	m2	25,080	25,00	627,00	0,000
124	R975043001	podchycení a podepření bočních shodišťových stupňů	m	6,200	900,00	5 580,00	0,146
99 Přesun hmot						58 884,51	0,000
125	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	43,923	33,80	1 484,60	0,000
126	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	878,460	9,10	7 993,99	0,000
127	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	4,445	38,30	170,24	0,000
128	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	88,900	11,60	1 031,24	0,000
129	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	15,127	73,20	1 107,30	0,000
130	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	48,368	118,80	5 746,12	0,000
131	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	15,127	376,20	5 690,78	0,000
132	R997221001	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	48,368	150,00	7 255,20	0,000
133	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	289,552	98,10	28 405,05	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						85 137,68	0,267
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						80 853,68	0,267
134	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	252,590	39,60	10 002,56	0,000
135	693R112002	separační geotextilie 300 g/m2	m2	303,108	22,00	6 668,38	0,091
136	R711161001	Izolace fóliemi nopovými pro sanaci vlhkých stěn nebo soklů HDPE nopová fólie v. nopů 20 mm D+M	m2	252,590	187,00	47 234,33	0,162
137	R711161002	Ukončovací profil pro nopové fólie D+M	m	125,000	132,00	16 500,00	0,013
138	R711792001	koutové tvarovky pro připevnění nopové fólie D+M	kus	10,000	10,00	100,00	0,002
139	R711792002	tvarovky rohové pro připevnění nopové fólie	kus	2,000	10,00	20,00	0,000
140	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,267	850,00	226,95	0,000
141	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,267	380,00	101,46	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

783

Dokončovací práce - nátěry

4 284,00

0,000

142	R783001	nátěr stáv. ocel. zábradlí vč. odstranění starých nátěrů vč. všech souv. dodávek a prací	m	35,700	120,00	4 284,00	0,000
-----	---------	--	---	--------	--------	----------	-------

Celkem1 283 786,25289,819

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Odvodnění střech kostela sv. Petra a Pavla v Batelově
odvlhčení zdiva drenáží Batelov

JKSO

80147

Název objektu

vedlejší a ostatní náklady

EČO

Místo

Batelov

IČ

DIČ

Objednatel

Římskokatolická farnost Batelov

Projektant

Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

Zhotovitel

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

30.4.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		8 000,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		5 000,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		13 000,00	
20	HZS			21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 13 000,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	13 000,00	2 730,00

Cena s DPH 15 730,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

 POZEMNÍ STAVBY JIHLAVA
spol. s r.o.
Pávovská 12a, 586 01 Jihlava

REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: Odvodnění střech kostela sv. Petra a Pavla v Batelově odvlhčení zdiva drenáží Batelov

Objekt: vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: Římskokatolická farnost Batelov

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

JKSO: 80147

Datum: 30. 04. 2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
OST	Ostatní			13 000,00	0,000	0,000
001	Ostatní			8 000,00	0,000	0,000
002	Vedlejší náklady			5 000,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>			<u>13 000,00</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

stavba: Odvodnění střech kostela sv. Petra a Pavla v Batelově odvlhčení zdiva drenáží Batelov

Objekt: vedlejší a ostatní náklady

JKSO: 80147

EČO:

Objednatel: Římskokatolická farnost Batelov

Zpracoval:

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

Datum: 30. 04. 2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

OST Ostatní 13 000,00 0,000

O01 Ostatní 8 000,00 0,000

1	R10001	kompletní vytyčovací práce	ks	1,000		1 000,00	0,000
2	R100012	kompletní sada dočasného dopravního značení	ks	2,000		2 000,00	0,000
3	R10003	kompletní geometrické zaměření díla	ks	1,000		5 000,00	0,000

O02 Vedlejší náklady 5 000,00 0,000

4	R20001	kompletní vybudování a odstranění staveniště	ks	1,000		5 000,00	0,000
---	--------	--	----	-------	--	----------	-------

Celkem 13 000,00 0,000