

Položkový rozpočet

Zakázka: **Stavební úpravy Kulturního domu**

Objekt: **SO 01 ÚPRAVY VSTUPU, PŘÍSTAVBA ŠACHTY**

Objednatel: **Obec Hradčany**

IČ: **00362875**

č.p. 131, 666 03 Tišnov 3

DIČ: -

Zhotovitel: **Kolář Jiří**

IČ: **44034121**

Formánkova 1875

DIČ: **CZ6712170982**

666 01 Tišnov

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 130 188,69
PSV			1 606 064,83
MON			0,00
Vedlejší náklady			28 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 764 753,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 764 753,52 CZK
Základní DPH	21 %	580 598,24 CZK

Cena celkem s DPH

3 345 351,76 CZK

v Hradčany
 Jiří Kolář
STAVEBNÍ PRÁCE
 Formánkova 1875 666 01
 IČ: 44034121, DIČ: CZ6712170982
 tel: 725 990 755 Kolar Tišnov

dne

13.5.2021

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			52 339,75
16	Přemístění výkopku	HSV			77 806,26
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			30 759,76
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			164 111,77
38	Kompletní konstrukce	HSV			66 139,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			55 258,38
5	Komunikace	HSV			203 131,48
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			45 029,63
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			133 265,43
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 925,95
64	Výplně otvorů	HSV			65 694,07
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			22 814,73
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			25 198,75
96	Bourání konstrukcí	HSV			56 343,39
97	Odvoz a likvidace odpadu	HSV			72 354,83
99	Staveništní přesun hmot	HSV			57 015,51
711	Izolace proti vodě	PSV			11 918,08
712	Živičné krytiny	PSV			40 670,82
713	Izolace tepelné	PSV			8 285,59
764	Konstrukce klempířské	PSV			24 535,27
766	Konstrukce truhlářské	PSV			19 190,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			958 476,67
769	Otvorové prvky	PSV			486 532,29
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			21 848,41
776	Podlahy povlakové	PSV			20 181,76
783	Nátěry	PSV			983,25
784	Malby	PSV			13 442,69
Cena celkem					2 736 253,52

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost / celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk.(t)
Díl: 1	1	Zemní práce				52 339,75		0		0
1	1-1	Lavičky a vyměření na stavbě, ne geodetické vytyčení	kpl	1,00000	4 750,00	4 750,00	0	0	0	0
2	131201110R00	1 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 84*0,3+55*0,45	m3	1,00000 49,95000	342,00	17 082,90	0	0	0	0
3	131201119R00	Příplatek za lepihost - hloubení nezap.jam v hor.3 84*0,3+55*0,45	m3	49,95000 49,95000	17,10	854,15	0	0	0	0
4	132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ schodiště - stávající:0,7*2,21*7,797 výťah - díra:5*2,5*1 výťah - pasy:0,6*0,65*(2,95+2*2) schodiště:0,6*0,8*5*2	m3	32,07246 12,06196 12,50000 2,71050 4,80000	399,00	12 796,91	0	0	0	0
5	132201119R00	Přípl.za lepihost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ schodiště - stávající:0,7*2,21*7,797 výťah - díra:5*2,5*1 výťah - pasy:0,6*0,65*(2,95+2*2) schodiště:0,6*0,8*5*2	m3	32,07246 12,06196 12,50000 2,71050 4,80000	161,50	5 179,70	0	0	0	0
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 výťah - díra:(5*2,5-1,85*3,85)*1 zelené mezi dlažbou:0,25*0,6*(5,9+4,6)	m3	6,95250 5,37750 1,57500	165,30	1 149,25	0	0	0	0
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním výťah - díra:(5*2,5-1,85*3,85)*1 zelené mezi dlažbou:0,25*0,6*(5,9+4,6)	m3	6,95250 5,37750 1,57500	361,00	2 509,85	0	0	0	0
8	18110111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně výťah:1,4*2,95 zámkovka:84+55	m2	143,13000 4,13000	36,10	5 166,99	0	0	0	0
9	112100010RA0	Kácení stromů 20-30 cm, naložení a odvoz do 1 km 2	kus	2,00000 2,00000	1 425,00	2 850,00	0	0	0	0
Díl: 16	16	Přemístění výkopku				77 806,26		0		0
10	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m (49,95+32,07246-6,9525)	m3	75,06996	175,75	13 193,55	0	0	0	0
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (49,95+32,07246-6,9525)*19	m3	1 426,32924 1 426,32924	18,05	25 745,24	0	0	0	0
12	171201101R00	Uložení sypaniny do násypu nezhutněných	m3	75,06996	23,75	1 782,91	0	0	0	0

13	19900002R00	(49.95+32.07246-6.9525) Poplatek za skládku hominy 1-4 (49.95+32.07246-6.9525)	m3	75,06996 75,06996 75,06996	494,00	37 084,56	0	0	0	0
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				30 759,76		25,2933		0
14	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 výtah - pasy:0,6*0,65*(2,95+2*2)*1,1 schodiště:0,6*0,8*5*2*1,1	m3	8,26155 2,98155 5,28000	2 441,50	20 170,57	2,525	20,86041	0	0
15	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení cca:10	m2	10,00000 10,00000	427,50	4 275,00	0,03916	0,3916	0	0
16	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění cca:10	m2	10,00000 0,00000	76,00	760,00	0	0	0	0
17	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) výztuž pod schody - viz výztuž stěny PSCHT:	t	0,00000	0,00	0,00	1,02116	0	0	0
18	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drčeného 16-32 mm 0,15*1,4*2,95*1,1	m3	0,68145 0,68145	1 039,30	708,23	1,78164	1,2141	0	0
19	273313711R00	Beton základových desek prostý C 25/30 výtah:0,15*1,7*3,85*1,1	m3	1,07993 1,07993	2 493,75	2 693,06	2,525	2,72681	0	0
20	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení výtah:0,25*(1,7*2+3,85)	m2	1,81250 1,81250	427,50	774,84	0,0392	0,07105	0	0
21	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění výtah:0,25*(1,7*2+3,85)	m2	1,81250 1,81250	76,00	137,75	0	0	0	0
22	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 výtah:0,00303*1,7*3,85*1,4	t	0,02776	27 835,00	772,81	1,05544	0,0293	0	0
23	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn výtah:0,6*0,65*2+0,2*2,75	m2	0,02776	123,50	164,26	0,00002	0,00003	0	0
24	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči výtah:0,6*0,65*2+0,2*2,75	m2	1,33000 1,33000 1,33000	228,00	303,24	0	0	0	0
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				164 111,77		30,96653		0
25	311238115R00	Zdivo keramické 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm 0NP-1,5*(1,875+1,8+3,25)-0,8*0,95-0,25*1,25 1NP-2,75*(1,875+1,8+3,25)-1,2*1,5-1,1*2,1-0,25*1,75 2NP-3,0*(1,875+1,8+3,25)-1,2*1,5-0,25*1,75 atika:0,5*(1,875+1,8+3,25)	m2	45,81125 9,31500 14,49625	1 344,25	61 581,77	0,30189	13,82996	0	0
26	317168131R00	Preklad keramický vysoký 70x238x1250 mm 0NP-3	kus	3,00000 3,00000	365,75	1 097,25	0,04529	0,13587	0	0
27	317168133R00	Preklad keramický vysoký 70x238x1750 mm 1NP-3	kus	6,00000 3,00000	532,00	3 192,00	0,06314	0,37864	0	0

28	317998111R00	2NP:3 Izolace mezi překlady polystyren tl. 30 mm 1,25*1,75*2	m	3,00000	61,75	293,31	0,00028	0,00133	0	0
29	317351107R00	Bednění překladů - zřízení věnec jako překlad:0,6*1,1	m2	4,75000	617,50	407,55	0,00884	0,00583	0	0
30	317351108R00	Bednění překladů - odstranění věnec jako překlad:0,6*1,1	m2	0,66000	76,00	50,16	0	0	0	0
31	311321412R00	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 PSCH1:(0,2*(4,75*2,55+4,75*1,45))*1,1 římsa pro stupně:0,2*0,2*4,75*1,2	m3	4,40800	3 192,00	14 070,34	2,52767	11,14197	0	0
32	311351805R00	Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustranné-zřízení PSCH1:(2*4,75+0,6)*2,8+(4,75*2+0,6)*1,8+0,6*2,48 římsa pro stupně:3*4,75	m2	62,19800	646,00	40 179,91	0,06031	3,75116	0	0
33	311351806R00	Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustr.-odstranění PSCH1:(2*4,75+0,6)*2,8+(4,75*2+0,6)*1,8+0,6*2,48 římsa pro stupně:3*4,75	m2	47,94800	180,50	11 226,74	0	0	0	0
34	311351901R00	Bednění otvoru nadzáklad.zdí plochy do 0,5 m2 PSCH1:1	kus	1,00000	171,00	171,00	0,02338	0,02338	0	0
35	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) 352,8*1,1/1000	t	0,38808	35 007,50	13 585,71	1,02029	0,39595	0	0
36	342248114R00	Příčky keramické 14 P+D na MVC 5. tl. 140 mm 0NP:1,5*1,55 1NP:3*1,55-1,1*2,1 2NP:3*1,55-1,1*2,1	m2	0,38808	821,75	5 756,36	0,14137	0,9903	0	0
37	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 2*(1,5*3+3)	m	7,00500	130,15	1 952,25	0,00102	0,0153	0	0
38	317168123R00	Překlad keramický plochý 145x71x1500 mm 1NP:1 2NP:1	kus	2,00000	346,75	693,50	0,03034	0,06068	0	0
39	317238111R00	Nadezdívka překladů š. 115 mm na MVC 5 1,5*2	m	1,00000	237,50	712,50	0,02668	0,08004	0	0
40	612403388RT1	Hrubá výplň nýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS, zdicí maltou pro napojení Hl:4	m	4,00000	194,75	779,00	0,03898	0,15592	0	0
41	3-1	Příprava špalet pro okenní pásky 2*(2,17+0,8+1,3+1,2*2+2,75) 2*(2,02+0,95+3,525+1,5*2+1,1)	m	40,03000	80,75	3 232,42	0	0	0	0
42	3-2	Zapravení omítek a podlahy po vybourané přičce 1	kus	1,00000	5 130,00	5 130,00	0	0	0	0

Díl:	38	Kompletní konstrukce				66 139,00		0	0	0
43	P1	Prefabrikát P1 - 2145x945x150mm, pohledový, vč. dopravy, složení na stavbě a montáže, dle PD P1.2	kus			21 603,00	10 801,50	0	0	0
44	P2	Prefabrikát P1 - 2145x305x165mm, pohledový, vč. dopravy, složení na stavbě a montáže, dle PD P2.8	kus			44 536,00	5 567,00	0	0	0
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				55 258,38		10,49972		0
45	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 deska D001:0,2*(3,69*1,795-1,5*1,5)*1,1 deska D101:0,2*(3,69*1,795-1,5*1,5)*1,1 deska D102:0,12*3,69*1,795*1,1	m3			8 468,08	3 025,75	2,52514	7,06704	0
46	417351215RT1	Bednění věnců věncovkou bez izolantu, tl. stropu 200 mm bez izolantu	m			10 294,20	342,00	0,02982	0,89758	0
47	411351101R00	deska D001:1,8+1,875+3,85 deska D101:1,8+1,875+3,85 deska D102:1,8+1,875+3,85 věnec V101:1,8+1,875+3,85	m2			9 044,83	589,00	0,04751	0,72958	0
48	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění deska D001:1,575*3,25 deska D101:1,575*3,25 deska D102:1,575*3,25	m2			1 604,73	104,50	0	0	0
49	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení deska D001:1,575*3,25 deska D101:1,575*3,25 deska D102:1,575*3,25	m2			4 668,30	304,00	0,00227	0,03486	0
50	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění deska D001:1,575*3,25 deska D101:1,575*3,25 deska D102:1,575*3,25	m2			1 371,31	89,30	0	0	0
51	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení deska D001:1,5*3 deska D101:1,5*3	m			4 471,65	496,85	0,03047	0,27423	0
52	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění deska D001:1,5*3	m			940,50	104,50	0	0	0

53	411361821R00	deska D101:1.5*3 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) deska D001:79.3*1.1/1000 deska D101:86.3*1.1/1000 deska D102:49.1*1.1/1000	t	4.50000 0.23617 0.08723 0.09493 0.05401	38 351,50	9 057,47	1,02139	0,24122	0	0
54	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 V101:0.22*0.2*(1.875+1.8+3.25)*1.1	m3	0.33517	2 802,50	939,31	2,52511	0,84634	0	0
55	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení V101:(1.575+1.5+3.25)/2	m	3.16250	503,50	1 592,32	0,05242	0,16578	0	0
56	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění V101:(1.575+1.5+3.25)/2	m	3.16250	95,00	300,44	0	0	0	0
57	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) V101:27.2*1.1/1000	t	0.02992	37 952,50	1 135,54	1,01665	0,03042	0	0
58	632451014R00	Vyrovnávací potěr ze směsi, v pásu, tl.50 mm atika 0.3*(1.875+1.8+3.25)	m2	2.07750 2.07750	659,30	1 369,70	0,10237	0,21267	0	0
Díl: 5						203 131,48		141,12417		8,4375
59	113106231R00	Komunikace Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu přeskládání sousední:1*(10+11+6)+1*(5.9+4.6)	m2	37.50000	42,75	1 603,13	0	0	0,225	8,4375
60	564861111R00	Podklad ze šterkotů po ztuhnutí tloušťky 20 cm 55+84	m2	37.50000 139.00000 139.00000	251,75	34 993,25	0,441	61,299	0	0
61	564962111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm	m2	55.00000	342,00	18 810,00	0,48574	26,7157	0	0
62	596215021R00	55 Kladení dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	55.00000 84.00000	261,25	21 945,00	0,0739	6,2076	0	0
63	59245620R	84 Dlaždice betonová 60x60x6 cm šedá	m2	84.00000	430,35	39 764,34	0,132	12,1968	0	0
64	596291111R00	84*1,1 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 10+11+9.5*2+5+2.35	m	92.40000 92.40000	123,50	5 847,73	0,00033	0,01563	0	0
65	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm preskládání sousední:1*(10+11+6)+1*(5.9+4.6)	m2	47.35000 47.35000 92.50000	261,25	24 165,63	0,0739	6,83575	0	0
66	596291113R00	55 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm preskládání sousední:(10+11+6)+(5.9+4.6)	m	37.50000 55.00000 53.00000	123,50	6 545,50	0,00036	0,01908	0	0
67	592451170R	10+5,5 Dlažba 20x10x8 cm přírodní 55*1,05 barevná:-(0.1*5.5*5+0.5*8.7)*1.1	m2	37.50000 15.50000 49.94000 57.75000	365,75	18 265,56	0,17245	8,61215	0	0
68	592451171R	Dlažba 20x10x8 cm červená	m2	-7.81000 7.81000	399,00	3 116,19	0,17245	1,34683	0	0

69	91786211R00	(0,1*5,5*5+0,5*8,7)*1,1 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou parkový:(4,6*2+0,7*4+5,9) silniční:(10+6+11)	m	7,81000 44,90000 17,90000 27,00000 2,33600 0,71600 1,62000 19,69000	218,50	9 810,65	0,188	8,4412	0	0
70	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 parkový:(4,6*2+0,7*4+5,9)*0,2*0,2 silniční:(10+6+11)*0,2*0,3	m3	0,71600 1,62000 19,69000	2 251,50	5 259,50	2,525	5,8984	0	0
71	59217003R	Obrubník parkový betonový 80x250x1000 mm, přírodní	kus	19,69000	164,35	3 236,05	0,04477	0,88152	0	0
72	59217010R	parkový:(4,6*2+0,7*4+5,9)*1,1 Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní	kus	19,69000 29,70000	211,85	6 291,95	0,08197	2,43451	0	0
73	59217493R	silniční:(10+6+11)*1,1 Obrubník oblouk R 0,5	kus	4,00000 4,00000	869,25	3 477,00	0,055	0,22	0	0
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				45 029,63		2,86893	0	0
74	61099111R00	Zakrytí výplně vnitřních otvorů 0,8*0,95+1,2*1,5*2	m2	4,36000	47,50	207,10	0	0	0	0
75	611421133R00	Omitka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková 2,4*3+2,3	m2	9,50000 9,50000	503,50	4 783,25	0,05123	0,48669	0	0
76	612473182R00	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková výlah:7,73*2*(1,55+1,5) nástup:(1,5+2,99+2,79)*(1,55*2+1,6)	m2	81,36900 47,15300 34,21600	323,00	26 282,19	0,02891	2,35238	0	0
77	612481211RT2	Montáž výtuzné síť(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výtuzné síť a stěrkového tmelu přechody materiálů:81,369/10	m2	8,13690	171,00	1 391,41	0,00367	0,02986	0	0
78	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky okna:1,1,1 5*(1,1+2,1)	m	8,13690 27,10000 11,10000 16,00000	61,75	1 673,43	0	0	0	0
79	61-1	Příplatek za zčišťovací profily na oknech 1*(0,8+1,2*2)+2*(0,95+1,5*2)	m	11,10000	47,50	527,25	0	0	0	0
80	61-2	Zapravení ryh a proužků po instalacích, hrubá omitka	kpl	1,00000	10 165,00	10 165,00	0	0	0	0
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				133 265,43		4,30436	0	0
81	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 stávající štít:9,3*8- (2,17*2,02+1,3*3,525+2,75*1,1)+0,2*19,51-2,35*1,2	m2	63,49110 63,49110	42,75	2 714,24	0,00002	0,00127	0	0
82	622412302R00	Penetrační nátěr savých podkladů, slož. 3-4	m2	63,49110	80,75	5 126,91	0,00024	0,01524	0	0

83	620991121R00	stávající štít:9,3*8- (2,17*2,02+1,3*3,525+2,75*1,1)+0,2*19,51-2,35*1,2 Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení 0,8*0,95+1,2*1,5*2 stávající štít:2,17*2,02+1,3*3,525+2,75*1,1 Omitka vnější stěn, MVC, hladká, siožtost 1-2 výťah:7,9*(1,875+1,8+3,85) po odstraněném schodišti:5,872*1,5 po odstraněném soklu:0,5*(5,872+1,233+0,3*2) Rohová lišta s tkaninou okna:11,1 výťah:7,9*2+1,1+2,1*2 stávající štít:1*(2,17+1,3+2,75)+2*(2,02+3,525+1,1)+8	m2	63,49110	47,50	776,67	0,0001	0,00164	0	0
84	622421131R00	stávající štít:2,17*2,02+1,3*3,525+2,75*1,1 Omitka vnější stěn, MVC, hladká, siožtost 1-2 výťah:7,9*(1,875+1,8+3,85) po odstraněném schodišti:5,872*1,5 po odstraněném soklu:0,5*(5,872+1,233+0,3*2) Rohová lišta s tkaninou okna:11,1 výťah:7,9*2+1,1+2,1*2 stávající štít:1*(2,17+1,3+2,75)+2*(2,02+3,525+1,1)+8	m2	16,35090 4,36000 11,99090 72,10800 59,44750 8,80800 3,85250 59,71000 11,10000 21,10000 27,51000	332,50	23 975,91	0,04817	3,47344	0	0
85	622421491R00	Okenní lišta s tkaninou 1*(0,8+1,2*2)+2*(0,95+1,5*2) stávající štít:1*(2,17+1,3+2,75)+2*(2,02+3,525+1,1) Podparapetní lišta s tkan 1*(0,8+1,2*2) stávající štít:1*(2,17+1,3+2,75) Dilatační lišta s tkan. 7,9*2	m	30,61000 11,10000 19,51000 9,42000 3,20000 6,22000 15,80000 15,80000 122,93860	76,00	2 326,36	0,00011	0,00337	0	0
86	622421492R00	Okenní lišta s tkaninou 1*(0,8+1,2*2)+2*(0,95+1,5*2) stávající štít:1*(2,17+1,3+2,75)+2*(2,02+3,525+1,1) Podparapetní lišta s tkan 1*(0,8+1,2*2) stávající štít:1*(2,17+1,3+2,75) Dilatační lišta s tkan. 7,9*2	m	11,10000 19,51000 9,42000 3,20000 6,22000 15,80000 15,80000 122,93860	81,70	769,61	0,00007	0,00066	0	0
87	622421494R00	Okenní lišta s tkaninou 1*(0,8+1,2*2)+2*(0,95+1,5*2) stávající štít:1*(2,17+1,3+2,75)+2*(2,02+3,525+1,1) Podparapetní lišta s tkan 1*(0,8+1,2*2) stávající štít:1*(2,17+1,3+2,75) Dilatační lišta s tkan. 7,9*2	m	11,10000 19,51000 9,42000 3,20000 6,22000 15,80000 15,80000 122,93860	370,50	5 853,90	0,00053	0,00837	0	0
88	622421493R00	Okenní lišta s tkaninou 1*(0,8+1,2*2)+2*(0,95+1,5*2) stávající štít:1*(2,17+1,3+2,75)+2*(2,02+3,525+1,1) Podparapetní lišta s tkan 1*(0,8+1,2*2) stávající štít:1*(2,17+1,3+2,75) Dilatační lišta s tkan. 7,9*2	m	11,10000 19,51000 9,42000 3,20000 6,22000 15,80000 15,80000 122,93860	172,90	21 256,08	0,00366	0,44996	0	0
89	622481211RT2	Montáž výtužné sítě do stěrkového tmelu, včetně výtužné sítě a stěrkového tmelu výťah:7,9*(1,875+1,8+3,85) stávající štít:9,3*8- (2,17*2,02+1,3*3,525+2,75*1,1)+0,2*19,51-2,35*1,2 Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky výťah:7,9*(1,875+1,8+3,85) stávající štít:9,3*8- (2,17*2,02+1,3*3,525+2,75*1,1)+0,2*19,51-2,35*1,2 Stěrka na stěnách silikát, zatřísaná, zrnitost 1,5 mm výťah:7,9*(1,875+1,8+3,85) stávající štít:9,3*8- (2,17*2,02+1,3*3,525+2,75*1,1)+0,2*19,51-2,35*1,2 Nátěr fasády hydrofobní výťah:0,5*(1,875+1,8+3,85) stávající štít:0,5*(9,3-2,35)	m2	59,44750 63,49110 122,93860 59,44750 63,49110 122,93860 59,44750 63,49110 7,23750 3,76250 3,47500	71,25	8 759,38	0,00019	0,02336	0	0
90	602015191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky výťah:7,9*(1,875+1,8+3,85) stávající štít:9,3*8- (2,17*2,02+1,3*3,525+2,75*1,1)+0,2*19,51-2,35*1,2 Stěrka na stěnách silikát, zatřísaná, zrnitost 1,5 mm výťah:7,9*(1,875+1,8+3,85) stávající štít:9,3*8- (2,17*2,02+1,3*3,525+2,75*1,1)+0,2*19,51-2,35*1,2 Nátěr fasády hydrofobní výťah:0,5*(1,875+1,8+3,85) stávající štít:0,5*(9,3-2,35)	m2	122,93860 59,44750 63,49110 122,93860 59,44750 63,49110 7,23750 3,76250 3,47500	458,85	56 410,38	0,00263	0,32333	0	0
91	602015183RT6	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky výťah:7,9*(1,875+1,8+3,85) stávající štít:9,3*8- (2,17*2,02+1,3*3,525+2,75*1,1)+0,2*19,51-2,35*1,2 Stěrka na stěnách silikát, zatřísaná, zrnitost 1,5 mm výťah:7,9*(1,875+1,8+3,85) stávající štít:9,3*8- (2,17*2,02+1,3*3,525+2,75*1,1)+0,2*19,51-2,35*1,2 Nátěr fasády hydrofobní výťah:0,5*(1,875+1,8+3,85) stávající štít:0,5*(9,3-2,35)	m2	122,93860 59,44750 63,49110 122,93860 59,44750 63,49110 7,23750 3,76250 3,47500	222,30	1 608,90	0,00035	0,00253	0	0
92	622491142R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky výťah:7,9*(1,875+1,8+3,85) stávající štít:9,3*8- (2,17*2,02+1,3*3,525+2,75*1,1)+0,2*19,51-2,35*1,2 Stěrka na stěnách silikát, zatřísaná, zrnitost 1,5 mm výťah:7,9*(1,875+1,8+3,85) stávající štít:9,3*8- (2,17*2,02+1,3*3,525+2,75*1,1)+0,2*19,51-2,35*1,2 Nátěr fasády hydrofobní výťah:0,5*(1,875+1,8+3,85) stávající štít:0,5*(9,3-2,35)	m2	7,23750 3,76250 3,47500	222,30	1 608,90	0,00035	0,00253	0	0
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 925,95	0,06142	0,53689	0	0
93	632451012R00	Vyrovnávací potěr ze směsi, v pásu, tl.30 mm	m2	0,72000	912,00	656,64	0,06142	0,04422	0	0

94	632416250RT1	parapety:1,2*2*0,3 Potěr betonový, tl. 50 mm, Estrich, pevnost v tlaku 30 MPa dno výřahu:1,5*3,25	m2	0,72000 4,87500 4,87500	465,50	2 269,31	0,10106	0,49267	0	0	0
Díl:	64	Výplně otvorů			65 694,07	6,3795			6,31327		
95	648991113R00	Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm	m	6,45000	219,45	1 415,45	0,009	0,05805	0	0	0
		1NP:1,2+1,3		2,50000							
		2NP:1,2+2,75		3,95000							
96	60780013R	Parapet interiérový dřevotřískový š. 200 mm bílý, s nosem výšky 40 mm	m	2,40000	355,30	852,72	0,00364	0,00874	0	0	0
		1NP:1,2		1,20000							
		2NP:1,2		1,20000							
97	60780014R	Parapet interiérový dřevotřískový š. 350 mm bílý, s nosem výšky 40 mm	m	4,05000	419,90	1 700,60	0,00425	0,01721	0	0	0
		1NP:1,3		1,30000							
		2NP:2,75		2,75000							
98	60780050R	Krytka boční pro parapety	kus	8,00000	55,10	440,80	0,00002	0,00016	0	0	0
		1NP:2,2		4,00000							
		2NP:2,2		4,00000							
99	642101013RAB	Výměna okna 2,7 m2, oprava ostění, zeď tloušťky 45 cm	kus	2,00000	3 776,25	7 552,50	0,21919	0,43838	0,22005	0,4401	0,4401
		sklobeton na schodišti:2		2,00000							
100	642200011RAD	Výbour otvoru dveře 2kr, překlad, zeď tloušťky 30 cm	kus	1,00000	11 485,50	11 485,50	1,16779	1,16779	1,9224	1,9224	1,9224
		2NP:1		1,00000							
101	642100031RAB	Výbour otvoru 275/110, překlad, zeď tloušťky 45 cm	kus	1,00000	12 530,50	12 530,50	0,64988	0,64988	2,81625	2,81625	2,81625
		2NP:1		1,00000							
102	642201012RAA	Výměna dveří 2kr, oprava ostění, bez změny velikosti otvoru vstup do výřahu 1NP:1 vstup:1 1NP v hale vzadu:1	kus	4,00000	3 994,75	15 979,00	0,13558	0,54232	0,20323	0,81292	0,81292
		2NP:1		1,00000							
103	642103011RAB	Zazdění okenního otvoru 0,8 m2, omítky, zeď tloušťky 45 cm	kus	2,00000	3 144,50	6 289,00	0,76495	1,5299	0,06	0,12	0,12
		1NP:1		1,00000							
		2NP:1		1,00000							
104	642202012RAB	Zazdění dveří dvoukřídlových, omítky, zeď tloušťky 30 cm	kus	1,00000	7 448,00	7 448,00	1,96552	1,96552	0,2016	0,2016	0,2016
		1NP:1		1,00000							

Díl:	94	Lešení a stavební výřahy	22 814,73	2,54152	0	0
105	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami.š.do 1 m. H 10 m 6*(1,8*1,875+3,85+1,5*2) stavající štít:9,3*7	6 457,39	0,01838	0	0
106	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 6*(1,8*1,875+3,85+1,5*2) stavající štít:9,3*7	6 091,88	0,00085	0	0
107	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami.š. 1 m. H 10 m stavající štít:9,3*7	4 751,66	0	0	0
108	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m stavající štít:9,3*7	4 465,00	0,00121	0	0
109	941955202R00	Lešení lehké pomocné.šachta pl.do 6 m2. H do 3,5 m 2,3*3	1 048,80	0,00214	0	0
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.	25 198,75	0,1025	0	0
110	95290111R00	Výčištění budov o výšce podlaží do 4 m 50	3 800,00	0,00205	0	0
111	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12-14 výřah - základy:4*2+2,75/0,3-0,16667 deska D001:5 deska D101:7 deska D102:12 věnec V101:4	6 198,75	0	0	0
112	95-2	Odvoz a likvidace odpadu ze stavby, cihly, obaly, igelity, dlažby apod. 1	15 200,00	0	0	0
Díl:	96	Bourání konstrukcí	56 343,39	0,02401	62,65756	6,79088
113	962100013RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plyných 1NP - parapet:1,6*0,9 1NP - ramy v sklobet. okně:0,2*2*3,525*0,45 2NP - parapet:1,6*0,88	5 161,07	0,00128	0,00446	1,95
114	962200011RAB	Bourání příček z cihel palených, tloušťka 15 cm schodiště:0,7*(2,51*2+8,097) 210:3,124*2,79	5 440,95	0,00067	0,01199	0,204
115	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm boční vstup:2,4*1,3*0,15	1 356,03	0,00741	0,00347	2,1
116	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého schodiště:0,4*0,8*(2,51*2+8,097)	11 364,57	0	0	2

117	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm schodiště:0,1*2,51*8,097	m3	2,03235	2 926,00	5 946,65	0	0	0	2,2	4,47116
118	973031844R00	Vysekání kapes pro zavazání zdí tl. 30 cm, MC 2*(1,5+3+3)	m	2,03235	171,00	2 565,00	0	0	0	0,012	0,18
119	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby schodiště:2,51*8,097	m2	15,00000	161,50	3 282,24	0	0	0	0,087	1,76814
120	781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních mozaika na okně:0,3*2*(1,3+3,525)	m2	20,32347	102,60	297,03	0	0	0	0,068	0,19686
121	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm pro napojení Hl:4	m	2,89500	188,10	752,40	0,00049	0,00196	0	0,04	0,16
122	11320411R00	Vytrhání obrubníků zahradních 9,2+14,332+10,438	m	4,00000	57,00	1 936,29	0	0	0	0,125	4,24625
123	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových 3,2*6	m	33,97000	152,00	2 918,40	0	0	0	0,07	1,344
124	978300010RAA	Otlučení vnějších omítek stěn vápencem:100 %, stupeň složitosti 1-4 po odstraněném schodišti:5,872*1,5 po odstraněném soklu:0,5*(5,872+1,233+0,3*2)	m2	19,20000	91,20	1 154,64	0	0	0	0,059	0,74697
125	781900020RA0	Odsekání obkladů vnějších stávající sokl:0,5*(5,872+1,233+0,3*2)	m2	8,80800	214,70	827,13	0	0	0	0,089	0,34287
126	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 88	m2	3,85250	47,50	4 180,00	0	0	0	0,225	19,8
127	11320111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových cca:40	m	88,00000	90,25	3 610,00	0	0	0	0,22	8,8
128	97607111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel 4,872*2+4,897	m	40,00000	0,00	2 016,80	0	0	0	0,037	0,54172
129	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy 2NP:16,1+10,3	m2	14,64100	137,75	2 357,52	0	0	0	0,001	0,0264
130	764900010RAA	Demontáž krytiny střeš, z plechu pozinkovaného 1,5*3,55	m2	26,40000	89,30	607,05	0	0	0	0,00732	0,03898
131	962200041RAA	Bourání příček ze sklobetonu, tloušťka 10 cm 1NP:0,3*3*3,525	m2	5,32500	114,00	569,62	0,00067	0,00213	0	0,055	0,17449
Díl: 97		Odvoz a likvidace odpadu		3,17250	179,55	72 354,83	0	0	0	0	0
132	97901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 6,31327	t	6,31327	437,00	2 758,90	0	0	0	0	0
133	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m (6,31327+62,65756)	t	68,97083	298,30	20 574,00	0	0	0	0	0
134	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	68,97083	110,20	7 600,59	0	0	0	0	0

135	97908111R00	(6.31327+62,65756) Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	68,97083	200,45	13 825,20	0	0	0	0	0
136	979081121R00	(6.31327+62,65756) Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	68,97083	23,75	6 552,23	0	0	0	0	0
137	979999998R00	(6.31327+62,65756)*4 Poplatek za skládku sutí 5% příměsí	t	275,88332	304,00	20 906,06	0	0	0	0	0
138	979990109R00	(6.31327+62,65756)-0,0264-0,17449 Poplatek za skládku sutí - skleněné tvárnice	t	68,76994	617,50	107,75	0	0	0	0	0
139	979990181R00	0,17449 Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina	t	0,17449	1 140,00	30,10	0	0	0	0	0
		0,0264		0,02640							
	Díl: 99	Staveništní přesun hmot				57 015,51				0	
140	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	83,51571	427,50	35 702,97	0	0	0	0	0
		25,29330+30,96653+10,49972+2,86893+4,30436		73,93284							
		0,53689+6,37795+2,54152+0,10250+0,02401		9,58287							
141	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďeny	t	149,56167	142,50	21 312,54	0	0	0	0	0
		8,43750+141,12417		149,56167							
	Díl: 711	Izolace proti vodě				11 918,08				0,17844	
142	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	7,31500	71,25	521,19	0,0003	0,00219	0	0	0
		1,9*3,85		7,31500							
143	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - modif. asf. pás se skelnou tkaninou	m2	7,31500	349,60	2 557,32	0,00501	0,03665	0	0	0
		1,9*3,85		7,31500							
144	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - modif. asf. pás s polyesterovou rohoží	m2	7,31500	251,75	1 841,55	0,0057	0,0417	0	0	0
		1,9*3,85		7,31500							
145	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	7,40000	71,25	527,25	0,00052	0,00385	0	0	0
		1*(3,85+1,75+1,8)		7,40000							
146	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - modif. asf. pás se skelnou tkaninou	m2	7,40000	294,50	2 179,30	0,00598	0,04425	0	0	0
		1*(3,85+1,75+1,8)		7,40000							
147	711142559RY1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - modif. asf. pás s polyesterovou rohoží	m2	7,40000	294,50	2 179,30	0,0061	0,04514	0	0	0
		1*(3,85+1,75+1,8)		7,40000							
148	711774202R00	Napojení na stávající HI	m	4,00000	156,75	627,00	0	0	0	0	0
		4		4,00000							
149	711823121RT5	Montáž nopové fólie svislie, včetně dodávky fólie N8	m2	7,40000	188,10	1 391,94	0,00063	0,00466	0	0	0
		1*(3,85+1,75+1,8)		7,40000							

Díl: 712	Présun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,17844	522,50	93,23	0	0	0
150 998711102R00	Živičné krytiny				40 670,82	0	0,1899	0
151 712361703RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólii lepenou, 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	9,19500	204,25	1 878,08	0,00083	0,00763	0
152 28322103.AR	vstup:(3,95*1,5+0,3*2*(3,95+1,5)) Fólie mPVC tl. 1,5 mm, š. 1300 mm sřešní, šedá	m2	9,19500	332,50	3 668,81	0,0023	0,02538	0
153 712391171R00	vstup:(3,95*1,5+0,3*2*(3,95+1,5))*1,2 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie	m2	9,19500	33,25	305,73	0	0	0
154 67390872R	vstup:(3,95*1,5+0,3*2*(3,95+1,5)) Textilie netkaná vytlačovaná 300 g/m2	m2	11,03400	45,60	503,15	0,0003	0,00331	0
155 712391176R00	vstup:(3,95*1,5+0,3*2*(3,95+1,5))*1,2 Přípevnění izolace kotvicemi terčí	kus	23,70000	63,65	1 508,51	0,00001	0,00024	0
156 56284070.A	vstup:3,95*1,5*4 Podložka s vrutem pro ukotvení PVC krytiny	kus	23,70000	42,75	1 114,49	0	0	0
157 712378007R00	vstup:3,95*1,5*4*1,1 Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm	m	26,07000	228,00	2 485,20	0,00063	0,00687	0
158 712378003R00	vstup:2*(3,95+1,5) Atiková okapnice RŠ 250 mm, závětrná lišta nebo ukončení na zdi	m	10,90000	247,00	2 692,30	0,00158	0,01722	0
159 712391175R00	vstup:2*(3,95+1,5) Přípevnění izolace k plechům	m	10,90000	66,50	1 449,70	0,00001	0,00022	0
160 721234101RT1	10,9+10,9 Vtok sřešní PP HL62H pro plochou střechu, živičný pás, záchytný koš D 75, 110, 125 mm	kus	21,80000	2 308,50	2 308,50	0,00183	0,00183	0
161 711111001RZ1	vstup:1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	1,00000	71,25	364,71	0,0003	0,00154	0
162 711141559RY2	1,575*3,25 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - modif. asf. pás se skelnou tkaninou	m2	5,11875	251,75	1 288,65	0,00501	0,02564	0
163 711112001RZ1	1,575*3,25 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	5,11875	71,25	343,78	0,00052	0,00251	0
164 711142559RY2	0,5*2*(1,575+3,25) Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - modif. asf. pás se skelnou tkaninou	m2	4,82500	294,50	1 420,96	0,00598	0,02885	0
165 712340010RAC	0,5*2*(1,575+3,25) Povlaková krytina střech do 10°, přitavením, 1x, 1x ALP, 1x NAIP modif. asf. pás s polyester. 50 SP (1,875*3,85+0,3*(2*1,575+3,25))	m2	4,82500	294,50	2 691,36	0,00724	0,06616	0
			9,13875					

166	712997001RT1	Přilepení polystyrenových klinů do asfaltu, polystyren ve specifikaci (1,575*3,25*1,5)	m	6,32500	42,75	270,39	0,00034	0,00215	0	0
167	28375980R	Klin atikový EPS 50 x 50 x 1000 mm (1,575*3,25*1,5)*1,1	m	6,32500 6,95750 6,95750	42,75	297,43	0,00005	0,00035	0	0
168	712-1	Úprava stávající krytiny vč. přespádování u výtahu	kpl	1,00000 1,00000	15 960,00	0	0	0	0	0
169	998712102R00	1 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,18990	627,00	119,07	0	0	0	0
Díl: 713		Izolace tepelné			8 285,59			0,10158		
170	713141123R00	Izolace tepelná střešních bodově lep. ímelem, 1vrstvá vstup:3,95*1,5	m2	16,16250 5,92500	71,25	1 151,58	0,002	0,03233	0	0
171	28375972R	střeška:1,575*3,25*2 Deska spádová EPS 150 BACHL vstup:3,95*1,5*0,06*1,2	m3	10,23750 0,91800	3 752,50	3 444,80	0,025	0,02295	0	0
172	28376736R	střeška:1,575*3,25*0,08*1,2 Dílec izolační kašírovaný EPS 150 G200DD tl 140 mm, střešní	m2	0,42660 0,49140 6,14250	461,70	2 835,99	0,007	0,043	0	0
173	713191100RT9	střeška:1,575*3,25*1,2 Položení izolační fólie, včetně dodávky fólie PE	m2	6,14250 4,87500	39,90	194,51	0,00001	0,00005	0	0
174	713191221R00	dno výtahu:1,5*3,25 Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm	m	4,87500 12,50000	27,55	344,38	0,00004	0,0005	0	0
175	63140273R	dno výtahu:2*(1,5*2+3,25) Pásek dilatační okrajový	m	12,50000 13,75000	19,00	261,25	0,0002	0,00275	0	0
176	998713102R00	dno výtahu:2*(1,5*2+3,25)*1,1 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	13,75000 0,10158	522,50	53,08	0	0	0	0
Díl: 764		Konstrukce klempířské			24 535,27			0,04909		
177	K6	Úprava stávajícího žlabu, zakrácení vč. napojení nové střešy	kpl	1,00000	4 370,00	4 370,00	0	0	0	0
178	K7	1 Oprava stávajícího oplechování	kpl	1,00000 1,00000	6 460,00	6 460,00	0	0	0	0
179	764908108RT2	1 Odpadní trouby kruhové SROR, D 87 mm, lakovaný Pz základní barvy	m	1,00000 4,00000	684,00	2 736,00	0,00291	0,01164	0	0
180	764-2	vstup:4 Provizorní svody z kopoflex	kus	4,00000 1,00000	261,25	261,25	0	0	0	0
181	764908301RT2	1 Oplechování parapetů, rš 200 mm, lakovaný Pz základní barvy K5:6.45	m	1,00000 6,45000 6,45000	589,00	3 799,05	0,00247	0,01593	0	0

182	764817140RT2	Oplechování zdi (atik) z lak. Pz plechu, rš. 400 mm, nalepení	m	7,52500	912,00	6 862,80	0,00286	0,02152	0	0
183	998764102R00	K1:3.85+1.875+1.8	t	7,52500	940,50	46,17	0	0	0	0
Díl: 766		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m		0,04909		19 190,00	0	0	0	0
184	D03	Konstrukce truhlářské Dveře vnitřní dřevěné 1400x1970, bezp. sklo, ocelová zárubeň, nátěr, dle PD	kus	1,00000	19 190,00	19 190,00	0	0	0	0
185	T3	Kancelářský nábytek, dle PD	kpl	1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
Díl: 767		Konstrukce zámečnické		1,00000		958 476,67		0		0
186	Z1	Ocelový žebřík pro výjez na střechu, vč. montáže, poklopu se zámkem a ochr. koše, pozink, dle PD	kpl	1,00000	48 221,53	48 221,53	0	0	0	0
187	Z2	Zámečnická úprava a rozšíření stáv. přístřešku, vč. podhledu a nápisu, dle PD	kpl	1,00000	6 479,00	6 479,00	0	0	0	0
188	Z3	Ocelové zábradlí, vč. montáže, pozink, dle PD	kpl	1,00000	44 266,20	44 266,20	0	0	0	0
189	Z3a	Nerezové madlo, vč. montáže, dle PD	kpl	1,00000	8 360,00	8 360,00	0	0	0	0
190	Z4	Vlajkové stožáry, vč. montáže a pozinku, dle PD	kus	2,00000	7 795,70	15 591,40	0	0	0	0
191	Z5	Nástěnka 1x1,1m, nerez, bezp. sklo, uzamykatelné, dle PD	kus	3,00000	8 569,00	25 707,00	0	0	0	0
192	Z6	Venkovní odpadkový koš se stříškou, dle PD	kus	3,00000	8 584,68	8 584,68	0	0	0	0
193	Z7	Okrajový plech tl. 2 mm, výtahový portál, rš. 300mm, dle PD	m	15,90000	5 016,00	79 754,40	0	0	0	0
194	Z8	Svislá zdvihací plošina, dle nabídky	kus	15,90000	567 738,05	567 738,05	0	0	0	0
195	Z9	Ocelový poklop - šachta dešťové kanalizace 450x450, vč. montáže, pozink, dle PD	kus	1,00000	7 524,00	7 524,00	0	0	0	0
196	Z10	Úprava stávající brány, dle PD	kpl	1,00000	8 360,00	8 360,00	0	0	0	0
197	Z11	Zarážka pro auta z polyethylenu s reflexní fólií, 1800x150x85, vč. montáže, dle PD	kus	3,00000	3 344,00	10 032,00	0	0	0	0

Díl: 771	213	771101210R00	2*(2,02+0,95+3,525+1,5*2+1,1) Podlahy z dlaždic a obklady		21,19000	21 848,41	0,44812	0	0
			Penetrace podkladu pod dlažby	m2	16,91800	851,82	0,00021	0	0,00355
			1NP:(1,6*2,1+1,1*0,15)		3,52500				
			2NP:(2,4+10,3+1,1*0,15+1,6*0,33)		13,39300				
214		771475014RT1	Obklad soklíků keram. rovných, tmei, 10 cm	m	16,64400	1 786,73	0,00028	0	0,00466
			1NP:1,6+2*2,1+2*0,15-1,1		5,00000				
			2NP:1,6+2*2,1+2*0,15-1,1+1,415+3,189+1,44+0,3*2		11,64400				
215		771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	16,64400	711,53	0	0	0
			1NP:1,6+2*2,1+2*0,15-1,1		5,00000				
			2NP:1,6+2*2,1+2*0,15-1,1+1,415+3,189+1,44+0,3*2		11,64400				
216		771575014RAI	Dlažba do tmele 30 x 30 cm, dlažba ve specifikaci	m2	16,91800	11 941,57	0,00407	0	0,06886
			1NP:(1,6*2,1+1,1*0,15)		3,52500				
			2NP:(2,4+10,3+1,1*0,15+1,6*0,33)		13,39300				
217		59770102	Dlaždice 30x30 cm, protiskluznost R10/A	m2	20,44064	5 631,40	0,01812	0	0,37038
			(16,918+16,644/10)*1,1		20,44064				
218		771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	16,64400	743,15	0,00004	0	0,00067
			sokl:16,644		16,64400				
219		998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,44812	182,21	0	0	0
Díl: 776			Podlahy povlakové		20 181,76	0,22637			0
220		632415106RT3	Potěr samonivelační ručně, pod PVC krytinu	m2	16,10000	4 221,42	0,01035	0	0,16664
			210:16,1		16,10000				
221		776520010RAI	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, pouze položení; podlahovina ve specifikaci	m2	16,10000	3 517,85	0,0004	0	0,00644
			210:16,1		16,10000				
222		284123095R	Podlahovina PVC tl. 2 mm š. 2 m, homogenni	m2	17,71000	10 599,44	0,003	0	0,05313
			210:16,1*1,1		17,71000				
223		775413040R00	Montáž podlahové lišty lepením	m	2,70000	679,73	0,00006	0	0,00016
			210:0,9*3		2,70000				
224		61193734.A	Lišta spec.profil přechod š 41 mm	m	3,24000	1 077,30	0	0	0
			210:0,9*3*1,2		3,24000				
225		998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,22637	86,02	0	0	0
Díl: 783			Nátěry		983,25	0,00108			0
226		783851223R00	Nátěr epoxidový betonových podlah dno výtahu:2.3	m2	2,30000	983,25	0,00047	0	0,00108
			2.30000		2,30000				
Díl: 784			Malby		13 442,69	0,10801			0
227		784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem Klasik, 1 x	m2	90,86900	1 726,51	0,00017	0	0,01545
			9,5+81,369		90,86900				
228		784165512R00	Malba tekutá Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	90,86900	5 006,88	0,00046	0	0,0418

229 784165511R00	9,5+81,369 Malba Klasik, bílá, bez penetrace, 1 x stavajici - 1NP:3*2*(8,5+3)-1,5*(3+3,5)+3*3,5 stavajici - 2NP:9,89+5,7+16,1+10,3+2,75*2*(3,433+5+3,1+8,278)	m2	90,86900 220,70050 69,75000 150,95050	30,40	6 709,30	0,00023	0,05076	0	0
------------------	---	----	--	-------	----------	---------	---------	---	---

26 **2 736 253,52**

33



Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy Kulturního domu
O:	Vedlejší a ostatní náklady - SO 01 ÚPRAVY VSTUPU, PŘÍSTAVBA ŠACHTY

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	Vedlejší a ostatní náklady				
1	Průzkumné práce	soub.	1,00		0,00
2	Vypracování dílenské a realizační dokumentace	soub.	1,00		0,00
3	Vytyčení stavby	soub.	1,00	3 000,00	3 000,00
4	Vytyčení inženýrských sítí	soub.	1,00	4 500,00	4 500,00
5	Vybudování zařízení staveniště	soub.	1,00	18 000,00	18 000,00
6	Provoz zařízení staveniště	soub.	1,00		0,00
7	Odstranění zařízení staveniště	soub.	1,00		0,00
8	Provoz objednatele	soub.	1,00		0,00
9	Koordinační činnost	soub.	1,00		0,00
10	Předání a převzetí staveniště	soub.	1,00		0,00
11	Ochrana stávajících inženýrských sítí	soub.	1,00		0,00
12	Dočasná dopravní opatření	soub.	1,00		0,00
13	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soub.	1,00		0,00
14	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub.	1,00		0,00
15	Geodetické zaměření skutečného provedení	soub.	1,00	3 000,00	3 000,00
16	Pojištění dodavatele a pojištění díla	soub.	1,00		0,00
17	Bankovní záruky za řádné provedení díla	soub.	1,00		0,00
18	Bankovní záruky za splnění záručních podmínek	soub.	1,00		0,00
19	Pasportizace objektů a komunikací v okolí stavby	soub.	1,00		0,00
20	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob dle požadavku BOZP	soub.	1,00		0,00
21	Statické zkoušky podloží	soub.	1,00		0,00

28 500,00

Poznámky uchazeče k zadání



