


SMLOUVA O DÍLO č. 046/19

(uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Vikýřovice
Sídlo: Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
Zastoupen ve věcech smluvních: Václav Mazánek, starosta
ve věcech technických: [redacted], technik
IČ: 00635898
DIČ: -
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Šumperk
Číslo účtu: [redacted]
Tel.: 583 213 146, 583 211 838
E-mail: podatelna@vikyrovice.cz
(dále jen „objednatel“)



a

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o.
Sídlo: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Petr Blažek, jednatel
ve věcech technických: [redacted], stavbyvedoucí
IČ: 410 31 024
DIČ: CZ41031024
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: [redacted]
Tel.: 583 411 084
E-mail: ekozis@ekozis.cz
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném u KS v Ostravě, spisová značka C 2061
(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci předmětu plnění uvedeného v čl. III. této smlouvy.
2. Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného spolupůsobení při realizaci plnění podle této smlouvy, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a povinnosti zhotovitele a objednatele.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání na straně zhotovitele jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – dodávky a stavební práce v rozsahu zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce odvodňovacího zařízení na ul. Lesní, Vikýřovice“ dle projektové dokumentace zpracované projektantem Ing. Zdeňkem Vitáskem, IČ: 039 38 760 z června 2019.
Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci a výkazu výměr.
5. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že tato realizace víceprací není v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou, ale objednatel jejich provedení z jakýchkoliv důvodů nepožaduje, se nazývají méněpráce.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. textovou část, popis prací, výkresovou část, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelům a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
8. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 9.8.2019, která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.
9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění dle této smlouvy je k. ú. Vikýřovice, pozemky dle zjednodušené projektové dokumentace Ing. Zdeňka Vitáskova z června 2019.

V. Doba plnění

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dnů před termínem zahájení stavebních prací.
2. Stavební práce budou zahájeny 2. 9. 2019.
3. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 14 dnů ode dne uvedeného v čl. V. odst. 2, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Dílo dle čl. III této smlouvy bude řádně dokončeno a předáno objednateli max. do 29. 11. 2019.
5. Staveniště musí být vyklizeno a předáno zhotovitelem objednateli nejpozději 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (v případě ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

VI. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena bez DPH	863 396,59 Kč
DPH 21%	181 313,28 Kč
cena včetně DPH	1 044 709,87 Kč

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že má v jednotkových cenách položkového rozpočtu zahrnuty veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikované touto smlouvou a zadávacími podmínkami.
3. Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou a položkovým rozpočtem, stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla. Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny.
4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, náklady na provozní vlivy, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla,

případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a rozřídění demontovaných výrobků, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikace, zajištění nezbytných dopravních opatření apod.

6. Změna ceny:

- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc, nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů;
- b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby;
- c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS;
- d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele;
- e) pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací;
- f) pakliže se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a nemohl je ani při vynaložení odborné péče předvídat, a mají vliv na cenu díla, bude změna ceny provedena na základě vyúčtování víceprací dle výše uvedených podmínek pro stanovení ceny dílčích položek víceprací jako v případě, kdy objednatel požaduje provedení těchto víceprací.

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

8. Ke zvýšení ceny díla z důvodu víceprací může dojít výhradně jen na základě písemného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel má právo provést vícepráce teprve po uzavření takového dodatku. Zahájí-li zhotovitel práce, které mají charakter víceprací, před uzavřením dodatku k této smlouvě, zavazuje se je řádně dokončit, a to bez práva požadovat jakékoliv plnění, zejména zvýšení ceny díla, úhradu nákladů souvisejících s těmito pracemi či vydání hodnoty, o níž se stavba jako celek zhodnotila. Ke změně ceny díla z důvodu méněprací dochází automaticky, a to v okamžiku předání díla nevykazujícího jakékoliv vady či nedodělky objednateli.

9. Vícepráce do výše 20 % z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy.

VII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě dílčích faktur, které budou mít náležitosti běžného daňového dokladu dle §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a §435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a které budou vystavovány měsíčně, a to vždy po uplynutí kalendářního měsíce na základě potvrzeného soupisu prací objednatelem.

3. Zhotovitel vystaví fakturu vždy po předání a převzetí fakturovaných prací, a to do 7 pracovních dnů po ukončení kalendářního měsíce, popř. po předání a převzetí celého díla, a to až do výše 95 % z ceny díla. Zbývající část ceny díla ve výši 5 % bude tvořit pozastávku. Pozastávku ve výši 5 % z ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po úspěšném převzetí díla bez vad a nedodělků. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu objednatelem vzniká zhotoviteli právo fakturovat ve výše uvedeném rozsahu odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem.

4. Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).

6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

- a) nebude-li faktura obsahovat některou dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena
- b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl
- c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Zhotovitel provede opravu, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

7. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy.

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

9. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.
10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasil, bude cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí, kromě výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
11. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky zhotovitele vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezczizitelné a nezastavitelné. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele uzavřít smlouvu o postoupení či zastavení pohledávky vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s ní.

VIII. Provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad formou oboustranně podepsaného protokolu obsahujícího prohlášení zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přijímá. Objednatel zajistí přístup na staveniště po celou dobu realizace díla. Od okamžiku převzetí staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na jím prováděném díle nebo v souvislosti s prováděním díla vzniklých, to do doby provedení díla.
2. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště zjednodušenou projektovou dokumentaci (příloha č. 3 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rekonstrukce odvodňovacího zařízení na ul. Lesní, Víkřovice“) v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních. Za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel má povinnost jakožto osoba odborně způsobilá zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. Vyžaduje-li to zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, předá objednatel zhotoviteli také oznámení o zahájení prací zaslané oblastnímu inspektorátu práce, které je zhotovitel povinen vyvěsit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
3. Zhotovitel je povinen projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám.
4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel zajistí oplocení staveniště, příp. jiné vhodné zabezpečení.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že provedením díla nebo jeho části pověřil jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
6. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla platnými normami, předpisy a technologickými postupy.
7. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby, její provádění kvalifikovanými pracovníky a koordinaci všech prací v rozsahu předmětu smlouvy.
8. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel použít jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, a že předá objednateli prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami, ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění.
9. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
10. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně písemně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel po předcházejícím písemném upozornění objednatele pokračovat v provádění prací. V případě, že při kontrole bude zjištěno, že provedené práce neodpovídají parametrům daným projektovou dokumentací, opravy provede zhotovitel na své vlastní náklady.
11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci prováděných prací, a to zejména těch prací, které budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Kompletní fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání díla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a dodaných materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán.
13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště.
14. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu.
15. Zhotovitel na svůj náklad zajistí odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy.
16. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla si počínat tak, aby nedošlo ke škodám na majetku objednatele, či třetích osob a dojde-li ke škodám na majetku, ponese za ně přímou zodpovědnost.
17. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokázal splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní podzhotovitel prokazoval za uchazeče v rámci zadávacího řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený podzhotovitel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.
18. Smluvní strany sepiší a podepiší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
19. Jestliže nevyklidí zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
20. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u stavby nebude provádět on ani osoba s ním propojená.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého bude zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem.
2. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
3. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Záznamy do stavebního deníku budou prováděny denně a čitelně. Zápisem do stavebního deníku nelze obsah této smlouvy měnit.
4. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhávány stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
5. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

X. Kontrolní dny

1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 4x měsíčně.
2. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním.
3. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, a pokud tak stanoví jiný právní předpis, tak i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajistí jim v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon jejich funkcí, a to v přiměřeném rozsahu.
4. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastnit kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
5. Obsahem kontrolního dne je zpráva o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění prováděných prací, stanovení příp. nápravných opatření a úkolů.
6. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem zúčastněným.
7. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

XI. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá bez výhrad nebo s výhradou zjevných vad.
2. V předávacím protokolu budou uvedeny všechny zjištěné vady díla a lhůta k jejich odstranění v délce 14 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud budou zjištěny vady podstatně omezující užívání díla.

4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem a současně mu v téže lhůtě předat doklady nutné pro zahájení přejímacího řízení:
 - originál stavebního deníku a kopie změnových listů
 - certifikáty materiálů
 - prohlášení o shodě dodaných materiálů a výrobků
 - záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce.
5. Pokud doklady zhotovitel nepředá, nebude zahájeno přejímací řízení.
6. Přejímací řízení se uskuteční v místě plnění dle této smlouvy.

XII. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním této smlouvy sjednat pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla.

XIII. Odpovědnost za vady a záruky

1. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovené projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami ČSN, je-li zaviněna zhotovitelem.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době výstavby, v době jeho předání a převzetí, a za vady, které se vyskytnou v záruční době. Za vady díla, které vzniknou po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Záruční doba na dílo specifikované touto smlouvou se sjednává:
 - 36 měsíců na stavební práce
 - 24 měsíců na dodávané výrobky,která začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel písemně tuto skutečnost zhotoviteli.
5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
6. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a je-li to technologicky možné.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a vyhotoví o tom písemný zápis.
9. Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatel, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

XIV. Sankční ujednání

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. V, odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu odstranění vad zjištěných při přejímacím řízení, který bude stanoven v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
5. V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.

6. V případě nedodržení termínu předání staveniště zpět objednateli dle čl. V., odst. 5 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
7. Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má zhotovitel povinnost vrátit objednateli neoprávněně fakturovanou částku a objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50 % z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
8. Poruší-li zhotovitel zákaz postoupit či zastavit pohledávku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty s okamžitou splatností ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
10. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, jejíž náhradu lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XV. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy České republiky.
4. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Obce Víkřovice (www.vikyrovce.cz) a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaná oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
8. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.
9. Smlouva byla schválena Radou obce Víkřovice č. 19, dne 19.8.2019.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je Položkový rozpočet.

Ve Víkřovicích dne 21.8.2019

V Zábřehu dne 21.8.2019

za objednatele:
Václav Mazánek, starosta

za zhotovitele:
Ing. Petr Blažek, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 011

Stavba: Rekonstrukce povrchového odvodňovacího zařízení na ul. Lesní, v obci Vikýřovice

KSO:
Místo: Vikýřovice

CC-CZ:
Datum: 09.08.2019

Zadavatel:
Obec Vikýřovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EKOZIS spol. s r. o.

IČ: 410 31 024
DIČ: CZ41031024

Cena bez DPH	863 396,59
---------------------	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	863 396,59	181 313,28
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 044 709,87
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 011

Stavba: Rekonstrukce povrchového odvodňovacího zařízení na ul. Lesní, v obci Vikýřovice

Místo: Vikýřovice

Datum: 09.08.2019

Zadavatel: Obec Vikýřovice

Projektant:

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		863 396,59	1 044 709,87
100	Komunikace	845 396,59	1 022 929,87
SO 101	Celokompozitní odvodňovací žlab + jednořádek z bet. dlažby 100/200/80mm	722 611,39	874 359,78
SO 102	Plocha komunikace	70 515,37	85 323,60
SO 103	Zpevněná plocha	32 269,83	39 046,49
SO 192	Dopravní značení provizorní - DIO	20 000,00	24 200,00
1020	VRN	18 000,00	21 780,00

V Zábřehu dne 9.8.2019

Ing. Petr Blažek, jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchového odvodňovacího zařízení na ul. Lesní, v obci Vikýřovice

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

**SO 101 - Celokompozitní odvodňovací žlab + jednořádek z bet. dlažby
100/200/80mm**

KSO:

Místo: Vikýřovice

CC-CZ:

Datum: 09.08.2019

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

IČ:

410 31 024

DIČ:

CZ41031024

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

722 611,39

DPH základní
snížená

Základ daně

722 611,39

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

151 748,39

0,00

Cena s DPH

v CZK

874 359,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchového odvodňovacího zařízení na ul. Lesní, v obci Vikýřovice

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

**SO 101 - Celokompozitní odvodňovací žlab + jednořádek z bet. dlažby
100/200/80mm**

Místo:

Vikýřovice

Datum:

09.08.2019

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

Projektant:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

722 611,39

HSV - Práce a dodávky HSV

722 611,39

1 - Zemní práce

12 697,14

2 - Zakládání

1 164,00

4 - Vodorovné konstrukce

22 077,20

5 - Komunikace

22 378,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

544 046,40

997 - Přesun sutě

104 409,18

998 - Přesun hmot

15 839,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchového odvodňovacího zařízení na ul. Lesní, v obci Víkřovice

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 101 - Celokompozitní odvodňovací žlab + jednořádek z bet. dlažby

Místo:

Víkřovice

Datum:

09.08.2019

Zadavatel:

Obec Víkřovice

Projektant:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

722 611,39

D HSV Práce a dodávky HSV 722 611,39

D 1 Zemní práce 12 697,14

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně osazených do betonu	m2	29,100	73,90	2 150,49
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"původní betonová dlažba u odvodňovacího žlabu"

194*0,15

29,100

Součet

29,100

2	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	87,300	85,00	7 420,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"podkladní beton pod původní bet. dlažbou a bet. žlabem"

194*0,45

87,300

Součet

87,300

3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,716	600,00	1 629,60
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

"prohloubení pod nový betonový žlab"

194*0,2*0,07

2,716

Součet

2,716

4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,358	170,00	230,86
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

2,716*0,5

1,358

Součet

1,358

5	K	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,716	196,00	532,34
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

"odvoz přebytečného výkopku na skládku"

2,716

2,716

Součet

2,716

6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	4,889	150,00	733,35
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

"odvoz přebytečného výkopku na skládku"

2,716*1,8

4,889

Součet

4,889

D 2 Zakládání 1 164,00

7	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypaných I(d) do 0,8	m2	77,600	15,00	1 164,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"zhutnění pod nový žlab a bet. dlažbu"

(194*0,4)

77,600

Součet

77,600

D 4 Vodorovné konstrukce 22 077,20

8	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	38,800	194,00	7 527,20
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

"pod novou betonovou dlažbu"

194*0,2

38,800

Součet

38,800

9	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	582,000	25,00	14 550,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

"pod novou betonovou dlažbu"

194*0,2*15

582,000

Součet

582,000

D 5 Komunikace 22 378,29

10	K	596212210a	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 do betonu	m2	38,800	283,00	10 980,40
----	---	------------	--	----	--------	--------	-----------

"nová bet. dlažba kolem odvodňovacího žlabu"

194*0,2

38,800

Součet

38,800

11	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	39,576	288,00	11 397,89
----	---	----------	---	----	--------	--------	-----------

"nová bet. dlažba kolem odvodňovacího žlabu"

194*0,2*1,02

39,576

Součet

39,576

SOUPIS PRACÍ

*Stavba:

Rekonstrukce povrchového odvodňovacího zařízení na ul. Lesní, v obci Víkřovice

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 101 - Celokompozitní odvodňovací žlab + jednořádek z bet. dlažby

Místo:

Víkřovice

Datum:

09.08.2019

Zadavatel:

Obec Víkřovice

Projektant:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				544 046,40
12	K	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	194,000	420,00	81 480,00
	W		"nový odvodňovací žlab"				
	W		194		194,000		
	W		Součet		194,000		
13	K	966008222	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š přes 200 mm	m	194,000	150,00	29 100,00
14	K	Pol1	Celokompozitní odvodňovací žlab NW100, stavební šířky 150 mm, stavební výšky 380 mm, vnitřní průtočný profil 355,5 cm ² , vtokový průřez roštu 372 cm ² /m, příčná šterbina 9 mm, tř. zat. D 400 kN	ks	82,000	2 444,40	200 440,80
15	K	Pol2	Revizní díl z pozinkované oceli tl. 4 mm s kompozitním krytem s příčnou šterbinou 9 mm tř. zat. D 400 kN, pro celokompozitní žlab NW100, stavební šířka 160 mm, stavební výška 392 mm	ks	3,000	3 632,40	10 897,20
16	K	Pol3	Aretační šroubení pro spojení kompozitního krytu a revizního dílu	ks	3,000	63,60	190,80
17	K	Pol4	Čelní stěna plná z pozinkované oceli k reviznímu dílu, šířka 216, výška 283 mm	ks	1,000	186,00	186,00
18	K	Pol5	Spojovací prvek k napojení žlabu výšky 380 mm na revizní díl	ks	5,000	398,40	1 992,00
19	K	Pol6	Faserbetonová, dvoudílná odtoková vpust půdorysného rozměru 390 x 510 mm výšky 850 mm s pozinkovaným rámem výšky 40 mm s bezšroubovým aretačním prvkem SIDE-LOCK s košem na nečistoty a odtokovým otvorem DN 200 - osa odtoku 690 mmpt	ks	1,000	5 913,60	5 913,60
20	K	Pol7	Litínový kryt z tvárné litiny se systémem SIDE-LOCK, tř. zat. D400 kN, šířka 377 mm, délka 500 mm, výška 40 mm	ks	1,000	2 112,00	2 112,00
21	K	Pol8	6-ti hranný šroub M10x50 nerez Verbus Ripp pro dodatečné přichycení litinového krytu k odtokové vpusti	ks	4,000	21,60	86,40
22	K	Pol9	Plastová krytka na 6-ti hranný šroub M10x50 Verbus Ripp	ks	4,000	12,00	48,00
23	K	Pol10	Kompozitní odvodňovací žlab NW100, délky 0,5 m, stavební šířky 150 mm, výška 250 mm, průtočný profil 192 cm ² s kompozitním krytem černým s příčnou šterbinou šířky 9 mm tř. zat. C 250 kN, vtokový průřez krytu 186 cm ²	ks	1,000	1 107,60	1 107,60
24	K	Pol10	Kompozitní odvodňovací žlab NW100, délky 0,5 m, stavební šířky 150 mm, výška 250 mm, průtočný profil 192 cm ² s kompozitním krytem černým s příčnou šterbinou šířky 9 mm tř. zat. C 250 kN, vtokový průřez krytu 186 cm ²	ks	4,000	1 107,60	4 430,40
25	K	Pol11	Celokompozitní odvodňovací žlab NW100, stavební šířky 150 mm, stavební výšky 230 mm, vnitřní průtočný profil 190,5 cm ² , vtokový průřez roštu 372 cm ² /m, příčná šterbina 9 mm, tř. zat. D 400 kN	ks	15,000	1 712,40	25 686,00
26	K	Pol11	Celokompozitní odvodňovací žlab NW100, stavební šířky 150 mm, stavební výšky 230 mm, vnitřní průtočný profil 190,5 cm ² , vtokový průřez roštu 372 cm ² /m, příčná šterbina 9 mm, tř. zat. D 400 kN	ks	105,000	1 712,40	179 802,00
27	K	Pol12	Čelní stěna plná z PP pro žlab NW100 stavební šířky 150 mm, výšky 250 mm	ks	1,000	87,60	87,60
28	K	Pol12	Čelní stěna plná z PP pro žlab NW100 stavební šířky 150 mm, výšky 250 mm	ks	1,000	87,60	87,60
29	K	Pol13	Spojovací prvek k napojení žlabu výšky 230 mm na revizní díl	ks	1,000	398,40	398,40
D 997			Přesun sutě				104 409,18
30	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	54,563	102,00	5 565,43
	W		"podkladní beton"				

SOUPIS PRACÍ

*Stavba:

Rekonstrukce povrchového odvodňovacího zařízení na ul. Lesní, v obci Víkřovice

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 101 - Celokompozitní odvodňovací žlab + jednořádek z bet. dlažby

Místo:

Víkřovice

Datum:

09.08.2019

Zadavatel:

Obec Víkřovice

Projektant:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		54,563		54,563		
	W		Součet		54,563		
31	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	163,689	12,00	1 964,27
	W		"podkladní beton"				
	W		54,563*3		163,689		
	W		Součet		163,689		
32	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	414,966	85,00	35 272,11
	W		"betonová dlažba"				
	W		7,566		7,566		
	W		"bet. žlaby"				
	W		407,4		407,400		
	W		Součet		414,966		
33	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 244,898	8,00	9 959,18
	W		"betonová dlažba"				
	W		7,566*3		22,698		
	W		"bet. žlaby"				
	W		407,4*3		1 222,200		
	W		Součet		1 244,898		
34	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	469,529	10,00	4 695,29
	W		"podkladní beton"				
	W		54,563		54,563		
	W		"betonová dlažba"				
	W		7,566		7,566		
	W		"bet. žlaby"				
	W		407,4		407,400		
	W		Součet		469,529		
35	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 (recyklace)	t	469,529	100,00	46 952,90
	W		"podkladní beton"				
	W		54,563		54,563		
	W		"betonová dlažba"				
	W		7,566		7,566		
	W		"bet. žlaby"				
	W		407,4		407,400		
	W		Součet		469,529		
	D	998	Přesun hmot				15 839,18
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	95,995	165,00	15 839,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchového odvodňovacího zařízení na ul. Lesní, v obci Vikýřovice

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 102 - Plocha komunikace

KSO:

Místo:

Vikýřovice

CC-CZ:

Datum:

09.08.2019

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

IČ:

410 31 024

DIČ:

CZ41031024

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

70 515,37

DPH základní
snížená

Základ daně

70 515,37

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

14 808,23

0,00

Cena s DPH

v CZK

85 323,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchového odvodňovacího zařízení na ul. Lesní, v obci Vikýřovice

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 102 - Plocha komunikace

Místo:

Vikýřovice

Datum:

09.08.2019

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

Projektant:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

70 515,37

HSV - Práce a dodávky HSV

70 515,37

1 - Zemní práce

12 160,00

5 - Komunikace

39 644,00

8 - Trubní vedení

13 500,00

997 - Přesun sutě

2 277,37

998 - Přesun hmot

2 934,00

SOUPIS PRACÍ

*Stavba: Rekonstrukce povrchového odvodňovacího zařízení na ul. Lesní, v obci Víkřovice
 Objekt: 100 - Komunikace
 Soupis: SO 102 - Plocha komunikace

Místo: Víkřovice
 Zadavatel: Obec Víkřovice
 Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 09.08.2019
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							70 515,37
D	HSV		Práce a dodávky HSV				70 515,37
D	1		Zemní práce				12 160,00
1	K	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	64,000	190,00	12 160,00
	W		" původní živичný povrch komunikace "				
	W		64		64,000		
	W		Součet		64,000		
D	5		Komunikace				39 644,00
2	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	64,000	50,00	3 200,00
	W		" pro skladbu živичné komunikace "				
	W		64		64,000		
	W		Součet		64,000		
3	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	64,000	546,00	34 944,00
	W		" pro skladbu živичné komunikace "				
	W		64		64,000		
	W		Součet		64,000		
4	K	599141112	Vyplnění spár mezi silničními dílci trvale pružnou živичnou záhlvkou	m	10,000	150,00	1 500,00
	W		" plocha komunikace "				
	W		10		10,000		
	W		Součet		10,000		
D	8		Trubní vedení				13 500,00
5	K	895951301	Vybourání původní kompletní uliční vpusti vč. zásypu, odvozu suti a skládkového	soubor	3,000	2 000,00	6 000,00
	W		3		3,000		
	W		Součet		3,000		
6	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
	W		" poklop "				
	W		3		3,000		
	W		Součet		3,000		
7	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
	W		" šoupě "				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
D	997		Přesun sutě				2 277,37
8	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	8,192	102,00	835,58
	W		" frézovaná živice "				
	W		8,192		8,192		
	W		Součet		8,192		
9	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	24,576	12,00	294,91
	W		" frézovaná živice "				
	W		8,192*3		24,576		
	W		Součet		24,576		
10	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	8,192	140,00	1 146,88
	W		" frézovaná živice "				
	W		8,192		8,192		
	W		Součet		8,192		
D	998		Přesun hmot				2 934,00
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1,956	1 500,00	2 934,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchového odvodňovacího zařízení na ul. Lesní, v obci Víkřovice

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 103 - Zpevněná plocha

KSO:

Místo: Víkřovice

CC-CZ:

Datum: 09.08.2019

Zadavatel:

Obec Víkřovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

IČ:

410 31 024

DIČ:

CZ41031024

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 269,83

DPH základní
snížená

Základ daně

32 269,83

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

6 776,66

0,00

Cena s DPH

v CZK

39 046,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchového odvodňovacího zařízení na ul. Lesní, v obci Víkřovice

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 103 - Zpevněná plocha

Místo:

Víkřovice

Datum:

09.08.2019

Zadavatel:

Obec Víkřovice

Projektant:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 269,83

HSV - Práce a dodávky HSV

32 269,83

1 - Zemní práce

3 654,00

2 - Zakládání

472,50

5 - Komunikace

17 981,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 093,25

998 - Přesun hmot

2 068,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce povrchového odvodňovacího zařízení na ul. Lesní, v obci Víkřovice
 Objekt: 100 - Komunikace
 Soupis: SO 103 - Zpevněná plocha

Místo: Víkřovice
 Zadavatel: Obec Víkřovice
 Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Datum: 09.08.2019
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							32 269,83
D	HSV		Práce a dodávky HSV				32 269,83
D	1		Zemní práce				3 654,00
1	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	7,875	250,00	1 968,75
	W		" sejmutí ornice v pásu kolem komunikace v tl. 250mm"				
	W		30*0,25*1,05		7,875		
	W		Součet		7,875		
2	K	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypání z	m3	7,875	196,00	1 543,50
	W		horniny tř. 1 až 4				
	W		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"				
	W		7,875		7,875		
	W		Součet		7,875		
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,875	18,00	141,75
	W		" uložení sejmuté ornice na meziskládku"				
	W		7,875		7,875		
	W		Součet		7,875		
D	2		Zakládání				472,50
4	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo	m2	31,500	15,00	472,50
	W		nesoudržných sypaných I(d) do 0,8				
	W		"skladba chodníku"				
	W		30*1,05		31,500		
	W		Součet		31,500		
D	5		Komunikace				17 981,40
5	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	31,500	108,00	3 402,00
	W		" doplnění podsypu pod novou zpevněnou komunikací"				
	W		30*1,05		31,500		
	W		Součet		31,500		
6	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm	m2	30,000	283,00	8 490,00
	W		skupiny A pl do 50 m2				
	W		" nová plocha zpevněné plochy"				
	W		30		30,000		
	W		Součet		30,000		
7	M	592451100	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	30,600	199,00	6 089,40
	W		" nová plocha zpevněné plochy"				
	W		30*1,02		30,600		
	W		Součet		30,600		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				8 093,25
8	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z	m	33,000	132,00	4 356,00
	W		betonu s boční opěrou				
	W		" obrubník zahradní"				
	W		33		33,000		
	W		Součet		33,000		
9	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	33,330	85,00	2 833,05
	W		" obrubník zahradní"				
	W		33*1,01		33,330		
	W		Součet		33,330		
10	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních	m3	0,330	2 740,00	904,20
	W		kostek z betonu prostého				
	W		" obrubník zahradní"				
	W		33*0,01		0,330		
	W		Součet		0,330		
D	998		Přesun hmot				2 068,68
11	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem	t	11,821	175,00	2 068,68
			dlažebním				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce povrchového odvodňovacího zařízení na ul. Lesní, v obci Víkýřovice
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis:

SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Víkýřovice	Datum:	09.08.2019
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Víkýřovice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	410 31 024
	EKOZIS spol. s r. o.	DIČ:	CZ41031024
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		20 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 000,00	21,00%	4 200,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	24 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce povrchového odvodňovacího zařízení na ul. Lesní, v obci Víkýřovice
Objekt: 100 - Komunikace
Soupis: SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

Místo:	Víkýřovice	Datum:	09.08.2019
Zadavatel:	Obec Víkýřovice	Projektant:	
Uchazeč:	EKOZIS spol. s r. o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	20 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	20 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce povrchového odvodňovacího zařízení na ul. Lesní, v obci Víkřovice

Objekt: 100 - Komunikace

Soupis: SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO

Místo: Víkřovice

Datum: 09.08.2019

Zadavatel: Obec Víkřovice

Projektant:

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

20 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 20 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 20 000,00

1	K	913911117	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení na 4 týdny	kus	8,000	2 500,00	20 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------

W " B1+ E13+ 3* výstražná světla typu 1+ vlastní zdroj+Z2"

W 1 1,000

W "A15+B20a"

W 1 1,000

W " Z4a"

W 6 6,000

W Součet 8,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchového odvodňovacího zařízení na ul. Lesní, v obci Vikýřovice

Objekt:

1020 - VRN

KSO:

Místo: Vikýřovice

CC-CZ:

Datum: 09.08.2019

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

IČ:

410 31 024

DIČ:

CZ41031024

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
18 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 780,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

21 780,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchového odvodňovacího zařízení na ul. Lesní, v obci Vikýřovice

Objekt:

1020 - VRN

Místo:

Vikýřovice

Datum:

09.08.2019

Zadavatel:

Obec Vikýřovice

Projektant:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

18 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

18 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce povrchového odvodňovacího zařízení na ul. Lesní, v obci Vikýřovice

Objekt:

1020 - VRN

Místo: Vikýřovice

Datum: 09.08.2019

Zadavatel: Obec Vikýřovice

Projektant:

Uchazeč: EKOZIS spol. s r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

18 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

18 000,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady

18 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	2,000	4 000,00	8 000,00
2	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00

