


Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu Jihozápad, registrační číslo projektu **CZ.1.14/3.1.00/16.02545**



Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

evidenční č. zhotovitele D6 0148/INV/2014/21

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání

Smluvní strany

Objednatel: Město Plasy

Se sídlem: Plzeňská 285, 331 01 Plasy

IČ: 00258245

DIČ: CZ00258245

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zdeňkem Hanzlíčkem - starostou města, tel. +420 373322493, e-mail: posta@mestoplasy.cz

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Josefem Domabylem, tajemníkem města, tel. +420 602486764, e-mail:

Josef.Domabyl@mestoplasy.cz

Ivetou Brunclíkovou, stavební technikou, tel. +420 724147647, e-mail:

Iveta.Brunclikova@mestoplasy.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.

Se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229, zastoupena na základě plné moci panem Ing. Markem Čepelou, ředitelem divize Pozemní stavby Čechy a panem Jaroslavem Malafou, ředitelem závodu Západ divize Pozemní stavby Čechy.

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Marek Čepela, e-mail: marek.cepela@hochtief.cz

Jaroslav Malafa, tel. 724610162, e-mail: jaroslav.malafa@hochtief.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Jaroslav Malafa, tel. 724610162, e-mail: jaroslav.malafa@hochtief.cz

Luděk Hrách, tel. 724610171, e-mail: ludek.hrach@hochtief.cz

bankovní spojení: Citibank Europe plc. organizační složka

číslo účtu: 2047610104/2600

(dále jen zhotovitel)

Dodatek č. 5 se týká změn v oddílu I.

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

Rozsah předmětu díla bude snížen o neprovedené práce z původní smlouvy, z dodatku č. 1 a z dodatku č. 2.

III. Cena za Dílo

Cena celkem v Kč bez DPH dle dodatku č. 3	13.279.765,28	(cena z dodatku č. 3 původní SoD)
Cena neprovedených prací	-1.975.096,35	(neprovedené práce)
Cena celkem v Kč bez DPH	11.304.668,93	
DPH 21 % v Kč	2.373.980,48	
Cena celkem v Kč vč. DPH	13.678.649,41	

Ostatní oddíly původní smlouvy o dílo a dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 evidenční č. zhotovitele D6 0148/INV/2014/21 zůstávají beze změn.

V Plasích dne: 30. července 2015

Hanzlíček Zdeněk

za město Plasy
Zdeněk Hanzlíček
starosta města
(objednatel)



Marek Čepela

za HOCHTIEF CZ a.s.
Ing. Marek Čepela
ředitel divize Pozemní stavby Čechy

Jaroslav Malafa

za HOCHTIEF CZ a.s.
Jaroslav Malafa
ředitel závodu Západ
(zhotovitel)

Přílohy: Neprovedené práce dle základní smlouvy, dle dodatku č. 1 a dle dodatku č. 2



SEKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14030
Stavba: Plasy, Cesty klášterem - stezky k poznání
1.fáze
Místo: Plasy
Zadavatel: Město Plasy, Plzeňská 285, 331 01 Plasy
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a.s.

Neprovedené práce

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]
-----	----------------------	--------------------

Náklady stavby celkem

1 975 096,35

Neprovedené práce dle základní smlouvy o dílo	1 953 082,90
Neprovedené práce dle dodatku č. 1	12 180,00
Neprovedené práce dle dodatku č. 2	9 833,45

SEKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14030
Stavba: Plasy, Cesty klášterem - stezky k poznání 1.fáze
Místo: Plasy
Zadavatel: Město Plasy, Plzeňská 285, 331 01 Plasy
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a.s.

Neprovedené práce

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]
-----	----------------------	--------------------

Náklady stavby celkem

1 953 082,90

14030 Plasy, Cesty klášterem - stezky k poznání 1.fáze

1 953 082,90

SEKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14030
Stavba: Plasy, Cesty klášterem - stezky k poznání 1.fáze
Místo: Plasy
Zadavatel: Město Plasy, Plzeňská 285, 331 01 Plasy
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a.s.

Neprovedené práce

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]
-----	----------------------	--------------------

Náklady stavby celkem

1 953 082,90

14030	Plasy, Cesty klášterem - stezky k poznání 1.fáze	1 899 730,47
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	53 352,42

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

Plasy, Cesty klášterem - stezky k poznání

Místo: Plasy

Datum:

Zadavatel: Město Plasy, Plzeňská 285, 331 01 Plasy

Projektant:

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a.s.

Neprovedené práce

Kód dílu - Popis

Cena celkem
[CZK]

Náklady soupisu celkem

1 899 730,48

HSV - Práce a dodávky HSV

1 688 306,10

1 - Zemní práce	321 794,50
13 - Zemní práce -- sondy	0,00
15 - Zemní práce - roubení	17 282,58
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu, sadovnictví	102 391,62
2 - Zakládání	100 842,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	73 905,15
4 - Vodorovné konstrukce	6 303,40
5 - Komunikace	1 079 256,39
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 988,75
8 - Trubní vedení	93 464,97
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 750,67
99 - Přesun hmot	260,68

PSV - Práce a dodávky PSV

183 103,09

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	35 368,69
713 - Izolace tepelné	13 940,17
721 - Zdravotechnika - kanalizace	24 481,88
722 - Zdravotechnika - vodovod	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
751 - Vzduchotechnika	1 565,93
762 - Konstrukce tesařské	6 278,17
767 - Konstrukce zámečnické	49 540,31
772 - Podlahy z kamene	51 125,29
776 - Podlahy povlakové	802,68

M - Montáže

28 321,29

21-M - Elektromontáže	18 832,41
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	0,00
23-M - Montáže potrubí	9 488,89
35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.	0,00

SOUPIS PRACÍ

stavba:

Plasy, Cesty klášterem - stezky k poznání

Místo: Plasy

Datum:

Zadavatel: Město Plasy, Plzeňská 285, 331 01 Plasy

Projektant:

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a.s.

Neprovedené práce

PČ	Typ	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----	--------------	----------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 899 730,47

D Práce a dodávky HSV

1 688 306,10

D Zemní práce

321 794,49

1	K	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	36,56	14,130	516,61
2	K	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř.	m3	8,92	14,130	126,02
5	K	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	552,87	183,872	101 656,47
6	K	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	85,84	183,872	15 783,03
7	K	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných	m3	770,66	8,384	6 460,84
8	K	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum	m3	48,78	8,383	408,94
9	K	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5	m3	21,78	192,255	4 187,23
10	K	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	18,92	276,058	5 223,46
11	K	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	36,07	124,933	4 506,25
12	K	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	128,11	80,227	10 278,24
13	K	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15,77	1 283,390	20 236,49
14	K	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,78	80,227	784,31
15	K	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	t	98,55	256,678	25 295,61
16	K	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se	m3	56,47	117,884	6 656,81

D Zemní práce - roubení

17 282,57

20	K	Zřízení příložného pažení stěn s ponecháním pažin ve výkopu hl do 4 m	m2	843,59	19,350	16 323,43
21	K	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	49,57	19,350	959,19

D Zemní práce - povrchové úpravy terénu, sadovnictví

102 391,61

26	K	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 5 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	4 346,05	4,000	17 384,22
35	K	Výsadba dřeviny s balem D do 1,2 m do jamky se zalitím v	kus	1 330,42	4,000	5 321,70
36	K	Příplatek za výsadbu dřeviny s balem D do 0,2 m do nádob nebo zvýšených záhonů	kus	18,23	183,000	3 336,41
37	K	Výsadba rostlin s balem či v kontejneru do nádob	kus	27,59	183,000	5 049,70
38	K	Ukotvení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a délky do 3 m	kus	142,90	4,000	571,59
39	K	Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do	m2	39,52	4,000	158,07
40	K	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do	kus	36,27	4,000	145,07
42	K	Ochrana dřevin před okusem chráničem z rákosu v rovině a	kus	49,27	8,000	394,20
43	K	Mulčování rostlin tl do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	35,48	84,500	2 997,89
46	K	Následná péče o výsadby - stromy, 3x opakovaně	kus	98,55	12,000	1 182,60
48	K	Následná péče o výsadby - stromy, 3x opakovaně	kus	275,94	85,000	23 454,90
52	K	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2, 4x opakovaně	m3	188,23	7,600	1 430,55
57	K	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	344,92	5,067	1 747,73
59	K	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do	t	454,32	2,000	908,63
60	M	3 dřevěné příčky a vázací materiál vč juty pro jednu dřevinu	kus	44,35	8,000	354,78
61	M	substrát stromy	m3	640,57	2,000	1 281,15
64	M	mulčovací kůra vč ztratiného	m3	571,59	8,400	4 801,36
69	M	ochranný obal kmenů z juty	kg	19,71	8,000	157,68
70	M	chránička proti okusu dřevin vč ztratiného	kus	44,35	4,000	177,39
72	M	Tilia cordata	kus	7 884,00	4,000	31 536,00

D Zakládání		100 842,31				
5	K	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo	m2	18,13	7,159	129,82
6	M	geotextilie 63/15 150 g/m2 do š 8,8 m	m2	11,33	8,018	90,87
77	K	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100	m	134,03	22,800	3 055,84
78	K	Polštáře zhuťněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	979,59	3,840	3 761,61
79	K	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30	m3	2 680,56	13,525	36 254,57
80	K	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	204,98	11,676	2 393,39
81	K	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	31,54	11,676	368,21
82	K	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	28 382,40	1,189	33 746,67
83	K	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi	t	21 976,65	0,128	2 813,01
85	K	Základové pásy ze ŽB tř. C 25/30	m3	2 680,56	3,136	8 406,23
86	K	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	28 973,70	0,339	9 822,08

D Svislé a kompletní konstrukce						73 905,14
87	K	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného	m2	723,36	50,160	36 283,58
88	K	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	29 367,90	1,083	31 805,43
89	K	Přízdívky izolační tl 115 mm z cihel CDm 240 pevnosti P 25 na	m2	533,16	4,605	2 455,18
90	K	Ochranná vrstva z cementové malty tl do 40 mm bez vložky potěr	m2	206,95	16,240	3 360,95

D Vodorovné konstrukce						6 303,40
94	K	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	435,59	4,800	2 090,84
95	K	Podkladní bloky ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2 059,69	0,552	1 136,95
96	K	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože	m2	250,32	6,096	1 525,93
97	K	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený	t	28 382,40	0,055	1 549,68

D		Komunikace	1 079 256,38			
98	K	Práce a dodávky spojené s komunikacemi celkem (podíl příslušející třetí etapě), specifikace v samostatné příloze	kpl	3 905 126,80	dle Listu Komunikace	865 448,06
99	K	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těžším nebo štěrkopískem	m3	344,92	63,122	21 772,35
100	K	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným	m3	571,59	29,759	17 009,52
101	K	Vyspravení krytu vozovky po překopech asfaltem obalovaným	m2	285,79	543,430	155 309,56
102	K	Vyspravení ploch, po překopech s krytem vegetativním tl 70 mm s doplněním ohumusované zeminy do podloží	m2	486,84	40,500	19 716,90

D		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 988,74			
103	K	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	57,26	28,740	1 645,58
104	K	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená	m2	242,43	28,740	6 967,52
107	K	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	2 542,59	0,406	1 032,29
108	K	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	2 434,18	0,450	1 095,38
109	K	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	325,21	0,406	132,04
110	K	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	219,77	0,450	98,89
112	K	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 35°	m3	37,84	0,450	17,03

D Trubní vedení		93 464,97				
114	K	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení plochy do 1,1 m2 hloubky do 1,6 m	kus	766,72	1,000	766,72
115	M	šachta vodoměrná samonosná hranatá typ VS H S 0,9/1,2/1,6	kus	11 283,97	1,000	11 283,97
116	K	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obvyčejného tř. C 8/10	m3	2 315,92	3,200	7 410,96
117	K	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB obvyčejného tř. C 25/30	m3	2 710,12	4,243	11 499,06
118	K	Strop šachet ze ŽB obvyčejného tř. C 25/30	m3	2 779,11	1,071	2 976,43
119	K	Příplatek za tloušťku stěn šachet ze ŽB do 200 mm	m3	51,84	1,393	72,21
120	K	Osazení betonových dílců stropních jakéhokoli druhu	kus	160,64	10,000	1 606,36
121	M	panel stropní plný PZD 268x29x14 cm	kus	1 384,63	10,000	13 846,27
122	K	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných	m2	209,91	20,863	4 379,38
123	K	Bednění deskových stropů šachet	m2	186,26	4,800	894,05
124	K	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	28 185,30	0,784	22 097,27

8	K	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	416,87	1,000	416,87
29	M	<i>mříž litinová 800/800/40 t</i>	<i>kus</i>	<i>10 130,94</i>	<i>1,000</i>	<i>10 130,94</i>
	K	Stupadla do šachet litinová kapsová osazovaná při zdění nebo	kus	434,61	14,000	6 084,48

D Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 750,67

132	K	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,77	125,558	723,86
133	K	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických	t	98,55	7,774	766,13

D Přesun hmot 260,68

134	K	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	63,07	4,133	260,68
-----	---	---	---	-------	-------	--------

D Práce a dodávky PSV 183 103,09

D Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 35 368,68

135	K	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena	m2	4,52	35,210	159,27
136	K	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena	m2	9,85	33,345	328,61
137	M	<i>lak asfaltový penetrační ALP- 9 kg</i>	<i>t</i>	<i>44 347,49</i>	<i>0,018</i>	<i>798,25</i>
138	K	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy	m2	157,68	28,710	4 526,99
139	K	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením	m2	49,18	68,260	3 356,78
140	K	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé	m2	56,07	56,485	3 167,39
141	M	<i>pás těžký asfaltovaný se skelnou vložkou</i>	<i>m2</i>	<i>129,10</i>	<i>139,714</i>	<i>18 037,14</i>
142	K	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaninou	m2	7,62	31,200	237,68
143	M	<i>pás běžný z měkkého olova Pb99,97 1,00x1000x2000 mm</i>	<i>kg</i>	<i>147,82</i>	<i>26,021</i>	<i>3 846,55</i>
144	K	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a	%	965,00	0,943	910,00

D Izolace tepelné 13 940,17

145	K	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně	m2	102,49	35,580	3 646,66
146	M	<i>deska fasádní polystyrénová izolační soklová 1265 x 615 x 100</i>	<i>m2</i>	<i>275,94</i>	<i>36,292</i>	<i>10 014,41</i>
147	K	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6	%	279,09	1,000	279,09

D Zdravotechnika - kanalizace 24 481,87

148	K	Práce a dodávky spojené s dešťovou kanalizací celkem,	kpl	1 299 073,26	dle listu Kanalizace	24 481,87
-----	---	---	-----	--------------	----------------------	-----------

D Vzduchotechnika 1 565,93

150	K	Mtž protidešťové žaluzie do 700 mm	kus	620,86	1,000	620,86
151	M	<i>žaluzie jednoduchá vnitřní 800x700 mm</i>	<i>kus</i>	<i>936,22</i>	<i>1,000</i>	<i>936,22</i>
152	K	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do	%	17,68	0,500	8,84

D Konstrukce tesařské 6 278,16

153	K	Obložení stěn včetně samonosné konstrukce z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku přibíjených	m2	443,47	14,000	6 208,65
154	K	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	1 390,29	0,050	69,51

D Konstrukce zámečnické 49 540,31

155	K	Montáž mříží otvívavých	m2	41 185,02	1,120	46 127,23
156	M	<i>mřížka stěnová uzavřená velikost 800x700</i>	<i>kus</i>	<i>1 638,69</i>	<i>2,000</i>	<i>3 277,38</i>
159	K	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech	%	904,69	0,150	135,70

D Podlahy z kamene 51 125,29

160	K	Kladení dlažby z kamene kruhových tvarů desek řezaných tl 90	m2	936,22	11,130	10 420,18
161	M	<i>deska obkladová leštěná, žula, tl 10</i>	<i>m2</i>	<i>3 449,25</i>	<i>11,611</i>	<i>40 049,24</i>
165	K	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do	%	43 724,66	0,015	655,87

D Podlahy povlakové 802,67

166	K	Úprava podkladu nášlapných ploch stěrkováním vyrovnávacím	m2	21,88	12,640	276,54
167	M	<i>stěrková hmota 25 kg bal.</i>	<i>kg</i>	<i>27,59</i>	<i>18,960</i>	<i>523,18</i>
168	K	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do	%	3,10	0,952	2,95

D Montáže 28 321,29

D Elektromontáže 18 832,40

	K	Montáž konstrukce krytů ochranných pro kabelové vedení šířky do 300 mm	m	32,52	16,600	539,86
170	M	deska zákrytová průběžná ZD 1-20 80x30x8 cm	kus	302,55	14,600	4 417,21
171	K	Práce a dodávky spojené s elektro částí veřejného osvětlení celkem, práce specifikované v samostatné příloze	kpl	502 351,87	dle listu Silnoprúd	13 875,34

D Montáže potrubí

9 488,89

174	K	Montáž ochranné desky nad plynovodem š do 400 mm	kus	70,96	25,000	1 773,90
175	M	deska zákrytová průběžná ZD 1-20 80x30x8 cm	kus	302,55	25,500	7 714,99

POUPIS PRACÍ

stavba: Plasy

objekt: komunikace - 1. fáze

JKSO:

Neprovedené práce

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství	Cena celkem [CZK]
1	2	3	4	5	7	6	8

HSV

Práce a dodávky HSV

8	001	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	32,42	151,500	4 912,08
15	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15,77	17 860,000	281 616,44
24	221	564851111a	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - druhá vrstva	m2	95,40	306,350	29 224,68
27	469	591113000	Kladení dlažby do lože z písku s hydraulickým vápnem tl.40mm	m2	394,20	320,150	126 203,11
30	R	R 951 9	Dlažba z pískovce pro žlab odvodnění - montáž včetně dodávky	m2	1 566,94	65,750	103 026,62
42	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	9,01	29 390,816	264 736,86
43	221	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	49,27	1 130,416	55 701,24
44	221	998222011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva	t	24,64	1,097	27,03

Celkem

865 448,06

VÝKAZ VÝMER

Objekt: Plasy, Cesty klášterem - stezky k poznání

Objekt: Dešťová kanalizace - III. etapa

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

Neprovedené práce

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství	Cena celkem [CZK]
1	2	3	4	6	5	7

Poznámka: výpočty uvedených kubatur jsou uvedeny v samostatném listě. Výpočty odpovídají výkresům v projektu (3 - situace, 4,5 - podélné profily, 6 - tabulka přípojek, 7 - vstupní šachty, 8 - uložení potrubí)

HSV

Práce a dodávky HSV

17	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	228,96	71,000	16 256,48
35	722181118	Ochrana potrubí plstěnými pásy	m	70,74	100,000	7 073,70
36	9982741R1	Přesun hmot pro trubní vedení včetně drobných objektů	t	255,03	4,516	1 151,69

Celkem

24 481,87

Výkaz výměr - Veřejné osvětlení Plasy

Neprovedené práce

Kód	Popis materiálu	jedn.cena	Množství	Cena celkem [CZK]
21099001R	Jistič B16/1	181,50 Kč	2,000	362,99
21099002R	Jistič B25/3	544,49 Kč	1,000	544,49
21099003R	Proudový chránič 25/4/0.1	1 507,81 Kč	1,000	1 507,81
21099004R	Lišta propojovací 3pólová, 10mm ² , 1m	268,99 Kč	0,300	80,70
21099005R	Svorka 6 mm ² šedá	26,99 Kč	2,000	53,98
21099006R	Svorka 6 mm ² modrá	26,99 Kč	2,000	53,98
21099007R	Zaslepovací pás 1000mm	148,92 Kč	1,000	148,92
21099008R	Vodiče, drobný montážní materiál	3 583,39 Kč	1,000	3 583,39
21099009R	Výroba rozváděče	5 770,65 Kč	1,000	5 770,65
21099010R	Výchozí revize rozváděče	1 768,42 Kč	1,000	1 768,42
MEZISOUČET				13 875,34

Cena celkem bez DPH

13 875,34 Kč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Plasy, Cesty klášterem - stezky k poznání 1.fáze

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Plasy

Datum:

Zadavatel: Město Plasy, Plzeňská 285, 331 01 Plasy

Projektant:

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a.s.

Neprovedené práce

Kód dílu - Popis	Množství	Cena celkem [CZK]
------------------	----------	----------------------

Náklady soupisu celkem

53 352,43

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

53 352,43

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

53 352,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Plasy, Cesty klášterem - stezky k poznání 1.fáze

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Plasy

Datum:

Zadavatel: Město Plasy, Plzeňská 285, 331 01 Plasy

Projektant:

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a.s.

Neprovedené práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	-----------------	----------	----------------------

Náklady soupisu celkem 53 352,42

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 53 352,42

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 53 352,42

16	K	011314011	Archeologický dohled - vodovod	m3	87,60	98,066	8 590,58
19	K	011315002	Archeologický záchranný výzkum - stavební	m3	876,00	15,698	13 751,45
27	K	011315010	Archeologický záchranný výzkum - vodovod	m3	547,50	5,660	3 098,85
28	K	011315011	Archeologický záchranný výzkum - vodovod	m3	547,50	50,980	27 911,55

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14030
Stavba: Plasy, Cesty klášterem - stezky k poznání 1.fáze
Místo: Plasy
Zadavatel: Město Plasy, Plzeňská 285, 331 01 Plasy
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a.s.

Neprovedené práce

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem		12 180,00
ZL č. 1	Dešťová kanalizace	12 180,00

měnový list č.1 - část 2

ázev projektu: Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání. CZ.1.14/3.1.00/16.02545

jekt: Dešťová kanalizace - revize 02 - 6/2014

část:

Neprovedené práce

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství	Cena celkem [CZK]
1	2	3	4	6	5	7

33	286R04	vodotěsné průchodky na potrubí DN 300	kus	2 030,00	6,000	12 180,00
----	--------	---------------------------------------	-----	----------	-------	-----------

Celkem

12 180,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14030
Stavba: Plasy, Cesty klášterem - stezky k poznání 1.fáze
Místo: Plasy
Zadavatel: Město Plasy, Plzeňská 285, 331 01 Plasy
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a.s.

Neprovedené práce

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena celkem [CZK]
-----	----------------------	----------------------

Náklady stavby celkem		9 833,45
ZL č. 11	Silnoprůd - veřejné osvětlení	8 333,45
ZL č. 13	Technologie kašny a fontány	1 500,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14030
Stavba: Plasy, Cesty klášterem - stezky k poznání 1.fáze
Místo: Plasy
Zadavatel: Město Plasy, Plzeňská 285, 331 01 Plasy
Uchazeč: HOCHTIEF CZ a.s.

Neprovedené práce

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena celkem [CZK]
-----	----------------------	----------------------

Náklady stavby celkem **9 833,45**

ZL č. 11 Silnoprúd - veřejné osvětlení 8 333,45

ZL č. 13 Technologie kašny a fontány 1 500,00

Změnový list č. 11 - část 2 - REV. 3

Název projektu: Plasy. Cesty klášterem - stezky k poznání. CZ.1.14/3.1.00/16.02545

Objekt: Změna VO

Část:

Neprovedené práce

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství	Cena celkem [CZK]
1	2	3	4	6	5	7
1	21099001R	Nástěnný rozváděč M400 Scame DOMINO 400x328x140 mm	ks	1 813,33 Kč	1,000	1 813,33
2	21099002R	Jistič B16/1	ks	181,50 Kč	1,000	181,50
3	21099005R	Stykač 4Z/20A 230V	ks	619,44 Kč	3,000	1 858,33
4	21099006R	Spínací hodiny s čidlem osvětlení	ks	787,99 Kč	2,000	1 575,97
5	21099008R	Svorka 6 mm ² šedá	ks	26,99 Kč	1,000	26,99
6	21099009R	Svorka 6 mm ² modrá	ks	26,99 Kč	1,000	26,99
7	21099010R	Svorka 1,5 mm ² šedá	ks	13,81 Kč	2,000	27,61
18	21099017R	Kabel CYKY 3C x 4	m	45,55 Kč	45,000	2 049,63
19	21099018R	Kabel CYKY 3C x 1,5	m	13,81 Kč	56,000	773,09

Celkem

8 333,45

Stavební rozpočet

Název stavby:

Klaster Plasy, fontana a kasna

Lokalita:

Plasy

JKSO:

8271913

Zprac 5.11.2014

Neprovedené práce

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Jednot. cena (Kč)	Množství	Cena celkem
22		42610243.A	Čerpadlo ponorné - dle specifikace (předběžná cena)	kus	20 000,00	0,075	1 500,00 1 500,00

