

REVIZE a - 06/2025

ATELIER RENO spol. s r.o. 120 00 PRAHA 2 VÁCLAVSKÁ 10	HIP:	ZODPOV. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	SPEC.: STAV.–KONSTR.
	ING. J. MALINA	ING. J. PŘÍHODA	ING. J. PŘÍHODA	STUPEŇ: DPS
				Č.ZAK.: 17–4–007
	INVESTOR: MĚSTO PODĚBRADY, Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady			DATUM: 04/2017
	MÍSTO ST.: ZŠ T.G.M. PODĚBRADY, Školní 556, 290 01 Poděbrady			
	AKCE: PŮDNÍ VESTAVBA ZŠ A ZUŠ T.G.M. PODĚBRADY			FORMÁT: 2xA4
projektová a inženýrská společnost www.atelierreno.cz TEL.: 224916527 FAX/ZÁZN.: 224921737 IČ: 45796572	OBJEKT:	ZŠ A ZUŠ T.G.M. PODĚBRADY ŠKOLNÍ 556, 290 01 PODĚBRADY		MĚŘÍTKO: –
	VÝKRES:	VÝKAZ MATERIÁLU - DŘEVO		Č.VÝKR.: D.1.2.802
Dokumentace je chráněna autorským právem a nesmí se rozmnožovat a poskytovat třetím osobám bez souhlasu autorů nebo investora				

VÝPIS PRVKŮ - KONSTRUKCE KROVU

oddíl	položka	profil			počet	materiál	objem 1ks	celkový objem	Prořez	celkový objem s prořezem	povrch. úprava	poznámka
		šířka [mm]	výška [mm]	délka [m]	[ks]		[m³]	[m³]	[%]	[m³]		
POZEDNICE	pozednice	160	140	3,725	2	C24	0,083	0,167	10,0%	0,184	impregnace	
	pozednice	160	140	4,800	12	C24	0,108	1,290	10,0%	1,419	impregnace	
	pozednice	160	140	2,050	1	C24	0,046	0,046	10,0%	0,051	impregnace	
	pozednice	160	140	9,720	1	C24	0,218	0,218	10,0%	0,240	impregnace	
	pozednice	160	140	3,150	1	C24	0,071	0,071	10,0%	0,078	impregnace	
	pozednice	160	140	3,200	1	C24	0,072	0,072	10,0%	0,079	impregnace	
	pozednice	160	140	7,630	1	C24	0,171	0,171	10,0%	0,188	impregnace	
	pozednice	160	140	3,200	1	C24	0,072	0,072	10,0%	0,079	impregnace	
	pozednice	160	140	1,150	1	C24	0,026	0,026	10,0%	0,028	impregnace	
	podchycení stávající střechy	160	160	29,000	1	C24	0,742	0,742	10,0%	0,817	impregnace	
VAZNICE	vrcholová vaznice	140	160	7,085	1	C24	0,159	0,159	10,0%	0,175	impregnace	
	vrcholová vaznice	140	200	4,875	1	C24	0,137	0,137	10,0%	0,150	impregnace	
	vrcholová vaznice	140	160	4,780	5	C24	0,107	0,535	10,0%	0,589	impregnace	
	vrcholová vaznice	140	160	4,990	1	C24	0,112	0,112	10,0%	0,123	impregnace	
	vrcholová vaznice	140	160	4,735	1	C24	0,106	0,106	10,0%	0,117	impregnace	
KROKVE	krokev	100	160	7,525	27	C24	0,120	3,251	10,0%	3,576	impregnace	
	krokev	100	160	1,340	1	C24	0,021	0,021	10,0%	0,024	impregnace	
	krokev	100	160	2,380	1	C24	0,038	0,038	10,0%	0,042	impregnace	
	krokev	100	160	3,420	1	C24	0,055	0,055	10,0%	0,060	impregnace	
	krokev	100	160	1,380	1	C24	0,022	0,022	10,0%	0,024	impregnace	
	krokev	100	160	2,450	1	C24	0,039	0,039	10,0%	0,043	impregnace	
	krokev	100	160	3,520	1	C24	0,056	0,056	10,0%	0,062	impregnace	
	krokev	100	160	6,340	23	C24	0,101	2,333	10,0%	2,566	impregnace	
	krokev	100	160	1,430	1	C24	0,023	0,023	10,0%	0,025	impregnace	
	krokev	100	160	2,700	1	C24	0,043	0,043	10,0%	0,048	impregnace	
	krokev	100	160	4,050	1	C24	0,065	0,065	10,0%	0,071	impregnace	
	krokev	100	160	5,350	1	C24	0,086	0,086	10,0%	0,094	impregnace	
	krokev	100	160	2,500	1	C24	0,040	0,040	10,0%	0,044	impregnace	
	krokev	100	160	3,850	1	C24	0,062	0,062	10,0%	0,068	impregnace	
	krokev	100	160	5,200	1	C24	0,083	0,083	10,0%	0,092	impregnace	
	krokev	100	160	6,500	1	C24	0,104	0,104	10,0%	0,114	impregnace	
	krokev	100	160	1,400	1	C24	0,022	0,022	10,0%	0,025	impregnace	
	krokev	100	160	1,650	1	C24	0,026	0,026	10,0%	0,029	impregnace	
	krokev	100	160	2,250	1	C24	0,036	0,036	10,0%	0,040	impregnace	
	krokev	100	160	2,350	1	C24	0,038	0,038	10,0%	0,041	impregnace	
	krokev	100	160	2,450	1	C24	0,039	0,039	10,0%	0,043	impregnace	
	krokev	100	160	2,550	1	C24	0,041	0,041	10,0%	0,045	impregnace	
	krokev	100	160	2,700	1	C24	0,043	0,043	10,0%	0,048	impregnace	
	krokev	100	160	1,650	1	C24	0,026	0,026	10,0%	0,029	impregnace	
	krokev	100	160	2,050	1	C24	0,033	0,033	10,0%	0,036	impregnace	
	krokev	100	160	2,500	1	C24	0,040	0,040	10,0%	0,044	impregnace	

oddíl	položka	profil			počet	materiál	objem 1ks	celkový objem	Prořez	celkový objem s prořezem	povrch. úprava	poznámka
		šířka [mm]	výška [mm]	délka [m]	[ks]		[m³]	[m³]	[%]	[m³]		
KROKVE	krokev	100	160	2,600	1	C24	0,042	0,042	10,0%	0,046	impregnace	
	krokev	100	160	2,700	2	C24	0,043	0,086	10,0%	0,095	impregnace	
	krokev	100	160	3,750	1	C24	0,060	0,060	10,0%	0,066	impregnace	
	krokev	100	180	7,700	1	C24	0,139	0,139	10,0%	0,152	impregnace	
	krokev	100	180	2,000	2	C24	0,036	0,072	10,0%	0,079	impregnace	
	krokev	100	180	3,250	2	C24	0,059	0,117	10,0%	0,129	impregnace	
	krokev	100	180	4,600	2	C24	0,083	0,166	10,0%	0,182	impregnace	
	krokev	100	180	5,950	2	C24	0,107	0,214	10,0%	0,236	impregnace	
	krokev	100	180	7,300	2	C24	0,131	0,263	10,0%	0,289	impregnace	
	krokev	100	160	0,460	1	C24	0,007	0,007	10,0%	0,008	impregnace	
	krokev	100	160	0,580	1	C24	0,009	0,009	10,0%	0,010	impregnace	
	krokev	100	160	0,700	1	C24	0,011	0,011	10,0%	0,012	impregnace	
	krokev	100	160	0,820	1	C24	0,013	0,013	10,0%	0,014	impregnace	
	krokev	100	160	1,650	1	C24	0,026	0,026	10,0%	0,029	impregnace	
	krokev	100	180	0,800	1	C24	0,014	0,014	10,0%	0,016	impregnace	
	krokev	100	180	1,750	1	C24	0,032	0,032	10,0%	0,035	impregnace	
	krokev	100	180	2,750	1	C24	0,050	0,050	10,0%	0,054	impregnace	
	krokev	100	180	4,100	2	C24	0,074	0,148	10,0%	0,162	impregnace	
	krokev	100	180	5,250	2	C24	0,095	0,189	10,0%	0,208	impregnace	
	krokev	100	180	4,050	1	C24	0,073	0,073	10,0%	0,080	impregnace	
	krokev	100	180	1,150	1	C24	0,021	0,021	10,0%	0,023	impregnace	
	krokev	100	180	2,150	1	C24	0,039	0,039	10,0%	0,043	impregnace	
	krokev	100	180	3,100	1	C24	0,056	0,056	10,0%	0,061	impregnace	
	krokev	100	180	4,050	1	C24	0,073	0,073	10,0%	0,080	impregnace	
	krokev	100	180	1,300	2	C24	0,023	0,047	10,0%	0,051	impregnace	
	krokev	100	180	2,700	2	C24	0,049	0,097	10,0%	0,107	impregnace	
	krokev	100	180	1,550	2	C24	0,028	0,056	10,0%	0,061	impregnace	
	krokev	100	180	3,000	2	C24	0,054	0,108	10,0%	0,119	impregnace	
	krokev	100	180	4,500	2	C24	0,081	0,162	10,0%	0,178	impregnace	
	krokev	100	180	5,250	2	C24	0,095	0,189	10,0%	0,208	impregnace	
	nárožní krokev	160	240	6,300	2	C24	0,242	0,484	10,0%	0,532	impregnace	
	úžlabní krokev	160	240	6,700	1	C24	0,257	0,257	10,0%	0,283	impregnace	
	krokev	160	240	3,530	1	C24	0,136	0,136	10,0%	0,149	impregnace	
	krokev	160	240	1,5	1	C24	0,058	0,058	10,0%	0,063	impregnace	
	sloupek	140	140	2,0	1	C24	0,0392	0,039	10,0%	0,043	impregnace	
CELKEM KONSTRUKCE KROVU								14,1 m³		15,6 m³		