

SMLOUVA O DÍLO DODATEK č. III

Smluvní strany

Objednatel: Římskokatolická farnost-děkanství Kostelec nad Orlicí
Sídlo: Jiráskovo náměstí č.p.71, 51741 Kostelec nad Orlicí
IČ: 464 565 38
Bankovní spojení: 1241887399/0800, Česká spořitelna a.s.
Jednající: P. Mgr. Ing. Vladimír Handl administrátor
rkfd.kostelec.no@centrum.cz, 731 604 685,
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel : Jaroslav Vrbiak
zastoupen: Jaroslav Vrbiak
Sídlo: Komenského 27 ,533 03 Dašice
IČ: 01209337
DIČ :CZ6201276521
Bankovní spojení : Raiffeisenbank č.ú. 7313118001/5500
Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Jaroslav Vrbiak
(dále jen zhotovitel)

I.

Původní smlouva

1. Dne 21.2.2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, „ **Oprava krovní soustavy a střešní konstrukce.** “ Přesný rozsah díla je dán zadávací dokumentací, resp. projektovou dokumentací „**Oprava krovní soustavy a střešní konstrukce**“ vypracovanou projektovou kanceláří Projekce CZ s.r.o. Chrudim a cenovou nabídkou (úplným položkovým rozpočtem) zhotovitele ze dne 19.10.2022, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Předmětem díla jsou i související práce, likvidace a uložení odpadu na skládku, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami, nezbytnými ke kolaudaci stavby.

II.

rozsah díla II. etapy

Na základě přidělených finančních prostředků pro rok 2024 podaných dotačních žádostí na Krajský úřad a MKČR se smluvní strany dohodly na objemu stavebních prací díla pro rok 2024. Účelem tohoto dodatku je právě potvrzení rozsahu díla pro rok 2024 a z toho vyplývající ceny díla. Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla bude odpovídat upravenému položkovému rozpočtu ze dne 23.11.2023 jenž je nesdílou součástí tohoto dodatku.

III.

cena díla II. etapy

Smluvní strany se dohodly na tom, že cena etapy pro rok 2024 činí v souladu s položkovým rozpočtem částku 589 521,- Kč bez DPH. Včetně 21% DPH ve výši 123 799,40 Kč činí **cena etapy díla částku 713 320,40 Kč.**

IV.

Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávající dokumentací a pokyny objednatele. Neukončené dílo není objednatel povinen převzít.

1. Termín plnění:

Zahájení: 1.7.2024

Dokončení: 30.10.2024

V.

1. Pro provedení, kvalitu, povinnosti zhotovitele a práva objednatele etapy díla v tomto dodatku platí obdobné podmínky ujednané ve smlouvě pro celkové dílo.

2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem statutárními zástupci smluvních stran a schválením Biskupstvím královéhradeckým jako nadřízeným církevním orgánem objednatele. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech platností originálu (1 x objednatel, 1 x zhotovitel, 1 x Biskupství královéhradecké)

Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

3. V případě, že by objednatel nezískal finanční prostředky z dotačních programů pro rok 204 na zajištění letošní etapy platnost dodatku č. III. zaniká.

č.j. 26/2024


V Kostelci nad Orlicí dne : 5.4.2024

Objednatel:


za ŘKF-děkanství Kostelec nad Orlicí
P. Mgr. Ing. Vladimír Handl
administrátor farnosti

Rímskokatolická farnost - děkanství
Kostelec nad Orlicí
Jiráskovo nám. 71
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 464 565 38

Zhotovitel:

JAROSLAV VRBIAK
561 16 DOLNÍ LIBCHAVY 122
IČO: 012 09 337 DIČ: CZ6201276521

Jaroslav Vrbiak
jednatel

Biskupství královéhradecké schválilo pod Č.j. 1310/2024 dne 26.4.2024

Příloha č. 1 – Úplný Položkový rozpočet díla




Mons. Jan Vokál, diecézní biskup

KRYCÍ LIST PRO OBDOBÍ: 01.01.2024 - 31.12.2024

Kód: 2022_Vrbiak_014a

Stavba: NKP kostel P. Marie Bolestné na Homoli

Místo:

Datum: 23.11.2023

Objednatel: Římskokatolická farnost, Děkanství Kostelec n. O.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Jaroslav Vrbiak, DOLNÍ LIBCHAVY 122, PSČ 561 16

IČ:

DIČ:

01209337

CZ6201276521

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel: Ing. Luboš Michalec

IČ:

DIČ:

45547190

CZ6804131477

Cena bez DPH

589 521,00

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,0 %	589 521,00	123 799,41

Cena s DPH

v

CZK

713 320,41

Projektant:

Datum a podpis:

Zpracovatel:


Ing. LUBOŠ MICHALEC
automatizované zpracování dat
rozpočty stavebních prací, zednické práce
Horní 24 PSČ 517 61 Rokytnice v O. h.
IČ 45547190 DIČ CZ6804131477

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

Zhotovitel:

JAROSLAV VRBIK
561 16 DOLNÍ LIBCHAVY 122
IČ: 012 09 337 DIČ: CZ6201276521

Datum a podpis:

REKAPITULACE PRO OBDOBÍ: 01.01.2024 - 31.12.2024

Kód: 2022_Vrbiak_014a
 Stavba: NKP kostel P. Marie Bolesné na Homoli

Místo: Datum: 23.11.2023

Objednatel: Římskokatolická farnost, Děkanství Kostelec n. O. IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: Jaroslav Vrbiak, DOLNÍ LIBCHAVY 122, PSČ 561 16 IČ: 01209337
 DIČ: CZ6201276521

Smluvní rozpočet			Průběh výstavby
			Aktuální období
TV	Kód	Popis	Cena
S	2022_Vrbiak_014a	NKP kostel P. Marie Bolesné na Homoli	589 521,00

HSV - Práce a dodávky HSV	150 451,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 004,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 941,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 566,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	106 369,00
997 - Přesun sutě	25 025,00
998 - Přesun hmot	2 546,00
PSV - Práce a dodávky PSV	428 231,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	2 023,00
762 - Konstrukce tesařské	259 807,00
764 - Konstrukce klempířské	20 962,00
765 - Krytina skládaná	69 635,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	75 804,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	10 839,00

SOUPIS PRACÍ PRO OBDOBÍ: 01.01.2024 - 31.12.2024

Kód: 2022_Vrbiak_014a
 Stavba: NKP kostel P. Marie Bolestné na Homoli

Místo: Datum: 23.11.2023

Objednatel: Římskokatolická farnost, Děkanství Kostelec n. O.

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: Jaroslav Vrbiak, DOLNÍ LIBCHAVY 122, PSČ 561 16

IČ: 01209337
 DIČ: CZ6201276521

					Období (01.01. - 31.12.2024)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena
S 2022_Vrbiak_01- NKP kostel P. Marie Bolestné na Homoli							589 521,00
D HSV Práce a dodávky HSV							150 451,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							7 004,00
1	K	310238211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,400	8 929,73	3 572,00
2	K	317235811	Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms s dodáním hmot, cihlami pálenými na maltu	m3	0,100	34 318,53	3 432,00
D 4 Vodorovné konstrukce							1 941,00
3	K	413231231	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 0,04 mm2	kus	4,000	485,30	1 941,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							7 566,00
4	K	622325219	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	5,624	1 345,22	7 566,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							106 369,00
5	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	269,236	114,74	30 892,00
6	K	941111232	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1132	m2	24 231,240	1,82	44 101,00
7	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	269,236	75,84	20 419,00
8	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	90,000	20,26	1 824,00
9	K	964061141	Uvolnění zhlaví trámy při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva kamenného nebo smíšeného, o průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	3,000	1 233,14	3 700,00
10	K	964061341	Uvolnění zhlaví trámy při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	1,000	655,31	655,00
11	K	966031314	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl. přes 300 mm	m	0,400	422,39	169,00
12	K	975073111	Jednostranné podchycení střešních vazníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotností do 1000 kg/m	m	6,400	621,51	3 978,00
13	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vykrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	5,624	112,32	631,00
D 997 Přesun sutě							25 025,00
14	K	997006003	Úprava stavebního odpadu pytlování závadného odpadu	t	2,300	3 609,55	8 300,00
15	K	997013155	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	5,454	2 516,37	13 723,00

					Období (01.01. - 31.12.2024)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,454	375,39	2 047,00
17	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	54,536	17,51	955,00
18	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	3,154	0,00	-
19	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	2,300	0,00	-
D 998 Přesun hmot					2 546,00		
20	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	1,614	1 577,13	2 546,00
D PSV Práce a dodávky PSV					428 231,00		
D 741 Elektroinstalace - silnoproud					2 023,00		
21	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	4,400	276,47	1 216,00
22	K	741421833	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru přes 8 mm	m	4,400	183,46	807,00
D 762 Konstrukce tesařské					259 807,00		
23	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,330	1 538,41	507,00
24	K	762085103	Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel	kus	6,000	259,03	1 554,00
25	M	311970171	ocelové táhlo min. průměr 30 mm S235 s napínákem	m	8,800	530,17	4 666,00
26	K	762312003	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	kus	1,000	8 772,88	8 773,00
27	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,034	12 841,90	432,00
28	K	762314004	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely dvouhmoždíkový s jedním kolíkem, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	kus	1,000	11 893,81	11 894,00
29	M	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,062	14 644,90	902,00
30	K	762314005	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely dvouhmoždíkový s jedním kolíkem, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2	kus	1,000	12 580,94	12 581,00
31	M	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m	m3	0,172	13 195,35	2 265,00
32	K	762314006	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely dvouhmoždíkový s jedním kolíkem, průřezové plochy přes 600 cm2	kus	1,000	14 063,83	14 064,00
33	M	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m	m3	0,105	13 195,35	1 388,00
34	K	762321901	Podepření vazníků fošnami a hranoly (materiál v ceně) průřezové plochy do 100 cm2	m	3,200	334,74	1 071,00
35	K	762321905	Podepření vazníků fošnami a hranoly (materiál v ceně) průřezové plochy přes 100 cm2	m	12,000	380,98	4 571,00
36	K	762331931	Výřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	4,440	316,13	1 404,00
37	K	762331932	Výřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	1,800	271,39	488,00
38	K	762331933	Výřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	5,400	266,15	1 437,00
39	K	762331941	Výřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	6,400	343,25	2 197,00
40	K	762331942	Výřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	3,200	318,61	1 020,00

					Období (01.01. - 31.12.2024)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena
41	K	762331951	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	4,660	403,40	1 880,00
42	K	762331952	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	10,160	361,88	3 677,00
43	K	762331953	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	7,840	323,49	2 536,00
44	K	762331954	Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 8 m	m	29,040	293,03	8 510,00
45	K	762332923	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	11,640	1 018,41	11 855,00
46	K	762332924	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	9,600	1 556,84	14 946,00
47	K	762332925	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 450 do 600 cm2	m	51,700	1 793,18	92 708,00
48	K	762333913	Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	1,200	327,27	393,00
49	K	762333914	Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	1,480	365,09	541,00
50	K	762333915	Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 450 cm2	m	4,000	430,72	1 723,00
51	K	762342214	Montáž laťování střešních jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	34,312	81,79	2 806,00
52	K	762342812	Demontáž bednění a laťování střešních jednoduchých sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m	m2	34,312	27,73	952,00
53	K	762381011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí do 9 m	kus	2,000	8 198,23	16 396,00
54	K	762381012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m	kus	1,000	10 206,53	10 207,00
55	K	762382011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů prázdná vazba, rozpětí do 9 m	kus	0,000	4 822,00	-
56	K	762382012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů prázdná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m	kus	1,000	5 465,18	5 465,00
57	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,330	2 298,80	757,00
58	M	60514112	Řezivo jehličnaté lať surová dl 4m	m3	0,362	12 370,64	4 478,00
59	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,337	2 625,96	8 763,00

D 764

Konstrukce klempířské

20 962,00

60	K	764001892	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí k dalšímu použití	m	5,680	98,11	557,00
61	K	764002823	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu k dalšímu použití	kus	0,000	314,80	-
62	K	764002872	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí k dalšímu použití	m	11,248	153,90	1 731,00
63	K	764004803	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití	m	3,712	175,53	652,00
64	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	m	0,800	223,13	178,00
65	K	764031422	Dilatační lišta z měděného plechu připojovací, včetně tmelení rš 120 mm	m	11,248	697,62	7 847,00
66	K	7642314671	Oplechování úžlabí z Cu plechu použitého rš 670 mm	m	5,680	627,98	3 567,00
67	K	7642334521	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Cu plechu použitý	kus	0,000	1 471,42	-
68	K	7643314141	Lemování rovných zdí střešních s krytinou skládanou z Cu plechu použitého rš 330 mm	m	11,248	350,37	3 941,00
69	K	764501104	Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela	kus	0,000	148,90	-
70	M	55344550	čelo půlkulatého žlabu Cu 330mm	kus	0,000	68,23	-

					Období (01.01. - 31.12.2024)		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena
71	K	7645314041	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	3,532	441,08	1 558,00
72	K	7645314241	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Cu plechu použitého rš 330 mm	kus	1,000	248,66	249,00
73	K	7645314441	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu použitého 330/100 mm	kus	0,000	436,05	-
74	K	7645384221	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu použitého průměru 100 mm	m	0,800	567,81	455,00
75	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,070	3 226,84	227,00

D 765
Krytina skládaná
69 635,00

76	K	765111823	Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	34,312	222,81	7 645,00
77	K	765111833	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° k dalšímu použití	m2	34,312	38,42	1 319,00
78	K	765111863	Demontáž krytiny keramické hřebenu a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů na sucho k dalšímu použití	m	8,400	121,76	1 023,00
79	K	765111883	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° k dalšímu použití	m	8,400	56,45	474,00
80	K	765113911	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° Příplatek cenám za sklon přes 30° do 40°	m2	34,312	201,33	6 908,00
81	K	7651140111	Krytina keramická bobrovka rezná použitá korunové krytí sklonu do 30° na sucho	m2	34,312	656,34	22 520,00
82	K	7651142111	Krytina keramická bobrovka nárožní hrana z hřebenáčů rezných použitých na sucho s větracím pásem olověným použitým	m	7,200	1 953,55	14 066,00
83	K	7651143111	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů rezných použitých na sucho s větracím pásem olověným použitým	m	1,200	1 518,38	1 822,00
84	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	136,000	57,74	7 853,00
85	K	765211825	Demontáž krytiny keramické na požárních zdech, římsách, atikách šířky do 40 cm prejzové se zvětralou maltou do suti	m	0,400	155,28	62,00
86	K	765214471	Krytina keramická prejzová na požárních zdech, římsách, atikách na římsách nebo atikách šířky přes 20 do 40 cm do malty velký prejz rezný	m	0,400	3 611,15	1 444,00
87	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,420	1 859,27	4 499,00

D 783
Dokončovací práce - nátěry
75 804,00

88	K	783213121	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	296,851	255,36	75 804,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

D HZS
Hodinové zúčtovací sazby
10 839,00

89	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	8,000	471,26	3 770,00
90	K	HZS42121	Hodinová zúčtovací sazba restaurátorů	hod	6,000	1 178,16	7 069,00