

Dodatek č.3

ke smlouvě o dílo ze dne 28.8.2014 a jejích dodatků č.1. ze dne 12.9.2014 a č. 2 ze dne 18.11.2014

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Obec Rohatec
sídlem: Květná 359/1, 696 01 Rohatec
IČ: 00488526
jednající: Ing. Jarmil Adamec Ph. D., starosta obce
(dále jen „objednatel“)

1.2.1 Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o.
sídlem: Kloboucká 1411, 763 31 Brumov - Bylnice
registrace: obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55769
IČ: 277 40 498
DIČ: CZ27740498
jednající: Ing. Martin Ptáček, jednatel společnosti
Dále je ve věcech technických oprávněn jednat Ing. Kamil Beňo
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 1420518329/0800

(dále jen „zhotovitel“)

Smlouva o dílo se po dohodě smluvních stran upravuje takto:

PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28.8.2014 a jejích dodatků č.1 ze dne 12.9.2014 a č. 2 ze dne 18.11.2014, na akci:

„Stavební úpravy objektu č.p. 236, ulice Školní, Rohatec“

(dále jen Smlouva)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo v článku 2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY a článku 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY.

Důvodem je požadavek objednatele na neprovedení prací tzv. méněpráce, vyčíslené v dílčích položkových rozpočtech, které tvoří přílohy tohoto dodatku.

2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

Text článku 2 odst.1 se doplňuje takto:

Předmět díla se upravuje v rozsahu dodatku č. 3 smlouvy o dílo, včetně dílčích položkových rozpočtů, ve kterých jsou tzv. méněpráce vyčísleny.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

Ponížení ceny díla o tzv. méněpráce činí:

- 1) Stavební úpravy objektu č.p. 236, ulice Školní Rohatec“ PD „Revitalizace objektu č.p. 236, ulice Školní, Rohatec, stavební úpravy I. etapa“ CZ 1.02/3.2.00/13.20550:

84.915,56 Kč bez DPH, tedy 102.747,83 Kč včetně DPH

(slovy stodvatisíc sedm set čtyřicet sedm korun a osmdesát tři haléřů)

- 2) „Stavební úpravy objektu č.p. 236, ulice Školní Rohatec“ – I. část, PD „Sanace, podlahy – adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit stavební úpravy“

226.473,99 Kč bez DPH, tedy 274.033,53 Kč včetně DPH

(slovy dvě stě sedmdesát čtyř tisíc tři set třikrát devadesát tři haléřů)

- 3) „Stavební úpravy objektu č.p. 236, ulice Školní Rohatec“ – II. část, PD „Dešťová kanalizace – adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit stavební úpravy“

37.732,11 Kč bez DPH, 45.655,85 Kč včetně DPH

(slovy čtyřicet pět tisíc šest set padesát pět korun a osmdesát pět haléřů)

OSTATNÍ USTANOVENÍ


- 1) Tento dodatek č.3 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 2) Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 3) Dodatek č.3 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 4) Přílohy tvoří dílčí položkové rozpočty se specifikací prací a vyčíslení ceny.

V Rohatci dne 20.11.2014

V Brumově-Bylnici dne 20.11.2014

Objednatel:

Zhotovitel:


.....
Ing. Jarmil Adamec Ph. D., starosta obce

OBEC ROHATEC
PSČ 696 01 ①
okr. HODONÍN


.....

Ing. Martin Ptáček, jednatel



**Příloha dodatku č. 3 k SOD ze dne 28.8.2014
a dodatkům č. 1 ze dne 12.9.2014 a č. 2 ze dne 18.11.2014**

Stavba: 15 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 236, ULICE ŠKOLNÍ, ROHATEC

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o.
Kloboucká 1411
76331 Brumov - Bylnice
Objednatel: Obec Rohatec
Květná 359/1
69601 Rohatec-Rohatec

IČ: 27740498
DIČ: CZ27740498
IČ: 00488526
DIČ:

Měna:	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro sníženou sazbu	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro základní sazbu	2 273 244,67	1 192 784,60	816 253,97	264 206,10
Celkem za stavbu bez DPH	2 273 244,67	1 192 784,60	816 253,97	264 206,10


V Brumov-Bylnice dne 20.11.2014

Vypracoval: Ing. Martin Ptáček



Za zhotovitele

OBEC ROHATEC
PSČ 696 01 ①
okr. HODONÍN



Za objednatele

Stavba:	15	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 236, ULICE ŠKOLNÍ, ROHATEC
Objekt:	02	„Stavební úpravy objektu č.p. 236, ulice Školní, Rohatec“ - II. část
Rozpočet:	5	„Dešťová kanalizace - adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit stavební úpravy“

Rekapitulace objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	„Stavební úpravy objektu č.p. 236, ulice Školní, Rohatec“ - I. část	1 965 370,34	1 026 970,61	711 925,74	226 473,99
2	„Sanace, podlahy - adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit stavební úpravy“	1 965 370,34	1 026 970,61	711 925,74	226 473,99
02	„Stavební úpravy objektu č.p. 236, ulice Školní, Rohatec“ - II. část	307 874,33	165 813,99	104 328,23	37 732,11
5	„Dešťová kanalizace - adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit stavební úpravy“	307 874,33	165 813,99	104 328,23	37 732,11

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	112 926,95	102 217,89	7 545,34	3 163,72
2	Základy a zvláštní zakládání	170 942,58	90 634,50	19 364,45	60 943,63
3	Svislé a kompletní konstrukce	271 160,85	218 290,72	2 141,00	50 729,13
4	Vodorovné konstrukce	12 864,00	11 517,00	1 347,00	0,00
5	Komunikace	54 509,99	0,00	43 968,67	10 541,32
60	Omítky z hotových směsí	322 885,51	158 689,32	143 138,44	21 057,75
63	Podlahy a podlahové konstrukce	205 644,88	138 061,69	65 258,59	2 324,60
64	Výplně otvorů	3 142,00	0,00	0,00	3 142,00
8	Trubní vedení	85 237,38	45 681,85	36 555,53	3 000,00
91	Doplňující práce na komunikaci	17 589,39	1 040,00	6 599,45	9 949,94
96	Bourání konstrukcí	32 180,63	32 180,56	0,00	0,07
97	Prorážení otvorů	134 556,35	72 736,13	61 820,22	0,00
99	Staveništní přesun hmot	48 918,26	4 044,60	44 873,66	0,00
711	Izolace proti vodě	296 565,59	105 257,34	175 777,11	15 531,14
713	Izolace tepelné	149 482,63	42 871,02	106 611,61	0,00
721	Vnitřní kanalizace	8 630,00	8 630,00	0,00	0,00
762	Konstrukce tesařské	13 013,14	13 013,14	0,00	0,00
764	Konstrukce klempířské	8 066,19	0,00	8 066,19	0,00
767	Konstrukce zámečnické	59 302,75	0,00	59 302,75	0,00
775	Podlahy vlysové a parketové	10 037,73	10 037,73	0,00	0,00
776	Podlahy povlakové	2 040,66	0,00	13,28	2 027,38
783	Nátěry	847,14	0,00	847,14	0,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	146 101,37	116 881,11	-3 159,76	32 380,02
VN	Vedlejší náklady	70 866,59	21 000,00	11 683,30	38 183,29
ON	Ostatní náklady	35 732,11	0,00	24 500,00	11 232,11

Stavba: 15

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 236, ULICE ŠKOLNÍ, ROHATEC

Objekt: 01

„Stavební úpravy objektu č.p. 236, ulice Školní, Rohatec“ - I. část

Rozpočet: 2

„Sanace, podlahy - adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit stavební úpravy“

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání			170 942,58	90 634,50	19 364,45	60 943,63
7	211 51-1111.R00	m3	860,00	38 815,84	0,00	38 815,84	0,00
	Výplň odvodňovacích žeber vyosévkami fr.16+32			45,13470	0,00000	45,13470	0,00000
8	212 75-5114.RX1	m	39,40	4 559,76	0,00	4 559,76	0,00
	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC			115,73000	0,00000	115,73000	0,00000
9	212 97-1110.R00	m2	23,00	6 654,48	0,00	6 654,48	0,00
	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5			289,32500	0,00000	289,32500	0,00000
10	281 60-62.78R	m2	2 500,00	113 293,13	90 634,50	-38 285,00	60 943,63
	Tlaková chemická injektáž cihelného zdiva Dicosil 100,popř.injektáž pomocí injektážních krémů,, Aquabarier			45,31725	36,25380	-15,31400	24,37745
	Popis: Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů,nizkotlaká injektáž do 10 bar (spotřeba 1,33 l látky/m2 púdorysné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikace injektážním zařízením.						
11	693 66055.R	m2	22,90	7 619,37	0,00	7 619,37	0,00
	Dodávka geotextilie			332,72375	0,00000	332,72358	0,00017
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce			271 160,85	218 290,72	2 141,00	50 729,13
14	349 23-1811.RT2	m2	994,00	596,40	596,40	-596,40	596,40
	Přízdívka ostění s ozubem Přízdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm, s použitím suché, maltové směsi			0,60000	0,60000	-0,60000	0,60000
15	349 23-1821.RT2	m2	1 521,00	912,60	912,60	-912,60	912,60
	Přízdívka ostění s ozubem Přízdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm, s použitím suché, maltové směsi			0,60000	0,60000	-0,60000	0,60000
16	319 300078.R	m2	2 500,00	264 350,63	211 480,50	3 650,00	49 220,13
	Podřezání zdiva řetězovou pilou včetně D+M fólie			105,74025	84,59220	1,46000	19,68805
Díl: 5	Komunikace			30 183,27	0,00	19 641,95	10 541,32
17	596 21-5020.R00	m2	208,50	16 612,65	0,00	10 424,46	6 188,19
	Kladení zámkové dlažby do drtě Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm			79,67700	0,00000	49,99741	29,67959
18	592 45110.R	m2	193,50	13 570,62	0,00	9 217,49	4 353,13
	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní			70,13238	0,00000	47,63561	22,49677
Díl: 60	Omitky z hotových směsí			322 885,51	158 689,32	143 138,44	21 057,75
19	602 01-9189.R00	m2	364,00	3 669,12	0,00	3 669,12	0,00
	Omitky stěn z hotových směsí Omitka stěn tenkovrstvá mozaiková			10,08000	0,00000	10,08000	0,00000
20	622 32-3136.RV1	m2	761,00	7 670,88	0,00	7 670,88	0,00
	Zateplení fasády Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.180 mm bez izolantu, zakončený stěrkou s, výztužnou tkaninou			10,08000	0,00000	10,08000	0,00000
	Popis: Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.						
21	622 47-1317.RS7	m2	104,00	30 363,02	0,00	30 363,02	0,00
	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a piliřů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) Nátěr, vysoceparopropustnou barvou na silikátové nebo minerální bázi			291,95210	0,00000	291,95210	0,00000

Stavba: 15

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 236, ULICE ŠKOLNÍ, ROHATEC

Objekt: 01

„Stavební úpravy objektu č.p. 236, ulice Školní, Rohatec“ - I. část

Rozpočet: 2

„Sanace, podlahy - adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit stavební úpravy“

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
22	602 01-11.21R	m2	348,00	121 578,25	97 262,60	19 342,73	4 972,92
	Vyrovnávací vrstva z cementové malty ručně, tloušťka vrstvy 10 - 25 mm			349,36280	279,49024	55,58256	14,29000
23	602 01-11.23R	m2	263,00	76 783,40	61 426,72	6 336,83	9 019,85
	Omítka sanační s tepelně izolačními vlastnostmi - lambda 0,07, ručně, tloušťka vrstvy 25 mm			291,95210	233,56168	24,09441	34,29601
24	602 011178.R	m2	248,00	22 678,71	0,00	22 678,71	0,00
	Minerální sulfátostálý dvojnásobný nátěr se spotřebou 2kg/m2 Rozdělovač vody			91,44640	0,00000	91,44641	-0,00001
25	602 011180.R	m2	206,00	60 142,13	0,00	53 077,15	7 064,98
	Minerální štuk, tloušťka vrstvy 2- 3 mm			291,95210	0,00000	257,65607	34,29603
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce			205 644,88	138 061,69	65 258,59	2 324,60
27	631 31-2621.R00	m3	2 436,00	43 905,37	30 733,77	13 171,60	0,00
	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 včetně, dilatací 3x3 m			18,02355	12,61649	5,40706	0,00000
	Popis: Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
29	631 36-1921.RT5	t	24 300,00	55 020,30	38 514,29	16 506,01	0,00
	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí Výztuž mazanin svařovanou sítí,, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm			2,26421	1,58495	0,67926	0,00000
30	631 36-1921.RT8	t	28 720,00	504,04	0,00	504,04	0,00
	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí Výztuž mazanin svařovanou sítí,, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm			0,01755	0,00000	0,01755	0,00000
31	631 57-1005.R00	m3	2 660,00	9 396,45	0,00	9 396,45	0,00
	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) - detail 9			3,53250	0,00000	3,53250	0,00000
32	631 57-2111.R00	m3	763,00	12 965,84	0,00	12 965,84	0,00
	Doplnění násypů pískem neupraveným Doplnění násypů pískem neupraveným o ploše nad 2m2			16,99324	0,00000	16,99324	0,00000
33	632 24-4911.R00	m2	351,00	8 266,05	0,00	8 266,05	0,00
	Dlažba z cihel pálených plných z cihel délky 290 mm do vrstvy písku se zalitím spár na celou výšku, cementovou maltou pro spárování Dlažba z cihel dl. 500 mm, do kačírku naplocho bez dodávky cihel -			23,55000	0,00000	23,55000	0,00000
	Popis: detail 9						
34	596 13714.R	kus	37,70	4 448,60	0,00	4 448,60	0,00
	Dodávka bloků HELUZ 20, P10 497/200/238 - detail 9			118,00000	0,00000	118,00000	0,00000
Díl: 8	Trubní vedení			14 790,00	0,00	11 790,00	3 000,00
36	894 43-1111.RAI	kus	2 465,00	14 790,00	0,00	11 790,00	3 000,00
	Šachty plastové plastové šachty z dílců Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá, dno PP KG D, 110 mm, poklop litina do roury 1,5t			6,00000	0,00000	4,78296	1,21704
	Popis: Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, poklop, rám do šachtové roury.						
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci			16 549,39	0,00	6 599,45	9 949,94

Stavba: 15 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 236, ULICE ŠKOLNÍ, ROHATEC

Objekt: 01 „Stavební úpravy objektu č.p. 236, ulice Školní, Rohatec“ - I. část

Rozpočet: 2 „Sanace, podlahy - adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit stavební úpravy“

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
37	916 56-1111.RT2 Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků Osazení záhon.obrubníků do lože z C, 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	143,00	16 549,39 115,73000	0,00 0,00000	6 599,45 46,15000	9 949,94 69,58000
Díl: 97	Prorážení otvorů			114 146,35	72 736,13	41 410,22	0,00
49	974 04-2575.R00 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 20x20 cm, - detail 9	m	283,00	33 323,25 117,75000	0,00 0,00000	33 323,25 117,75000	0,00 0,00000
50	978 01-3191.R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu, do 100 %	m2	26,20	17 133,18 653,93810	13 706,54 523,15048	3 426,64 130,78779	0,00 -0,00017
51	978 01-5291.R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrobáním spár, s očištěním zdiva, Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	43,20	3 249,70 75,22450	2 599,76 60,17960	649,94 15,04491	0,00 -0,00001
52	978 02-3411.R00 Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného Vysekání a úprava spár zdiva cihelného	m2	27,50	20 051,97 729,16260	16 041,58 583,33008	4 010,39 145,83236	0,00 0,00016
Díl: 99	Staveništní přesun hmot			44 424,26	0,00	44 424,26	0,00
53	999 28-1105.R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 6 m	t	153,00	44 424,26 290,35461	0,00 0,00000	44 424,26 290,35464	0,00 -0,00003
Díl: 711	Izolace proti vodě			296 565,59	105 257,34	175 777,11	15 531,14
54	711 50-2020.RZ1 Ochrana proti radonu profilovanými fóliemi Dodávka a montáž nopové fólie svislá (tvar L) včetně, doplнкů	m2	240,50	34 791,33 144,66250	0,00 0,00000	34 791,33 144,66250	0,00 0,00000
55	711 212078.R Dodatečná svislá izolace zvenku pod podřezáním + 150 mm systémem bitumenových stěrek, BORNIT, Profidicht 1K Fix s výztužnou tkaninou	m2	408,00	86 379,56 211,71460	0,00 0,00000	86 379,56 211,71460	0,00 0,00000
56	711 212079.R Silikátová stěrka BORNIT Dichtungschlamme dvojnásobný nátěr se spotřebou 3 kg/m2	m2	286,00	29 121,38 101,82300	0,00 0,00000	29 121,38 101,82300	0,00 0,00000
57	711 212080.R Krystalická izolace betonu Sikkaton B	m2	126,00	61 831,05 490,72260	49 464,84 392,57808	7 553,70 59,95000	4 812,51 38,19452
58	711 713478.R Detail napojení šířky 0,4 m (BORNIT Profidicht 1K Fix+vyvrstvení sanační jádro 10 až 20 mm), včetně, dilataci po obvodu místnosti	m	150,00	69 740,63 464,93750	55 792,50 371,95000	3 229,50 21,53000	10 718,63 71,45750
59	711 14-0012.RAA Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x, 1x, ALP, 1x Bitagit 40 mineral V 60 S 40	m2	195,00	314,93 1,61500	0,00 0,00000	314,93 1,61503	0,00 -0,00003
60	998 71-1201.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě Přesun hmot pro izolace	%	3,75	14 386,71 3 836,45720	0,00 0,00000	14 386,71 3 836,45720	0,00 0,00000

Stavba: 15

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 236, ULICE ŠKOLNÍ, ROHATEC

Objekt: 01

„Stavební úpravy objektu č.p. 236, ulice Školní, Rohatec“ - I. část

Rozpočet: 2

„Sanace, podlahy - adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit stavební úpravy“

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
proti vodě, výšky do 6 m							
Díl:	713 Izolace tepelné			149 482,63	42 871,02	106 611,61	0,00
61	713 12-1111.RT1 m2	20,90		6 260,19	5 008,15	1 252,04	0,00
	Montáž tepelné izolace podlah Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci			299,53060	239,62448	59,90622	-0,00010
62	713 12-1211.R00 m2	97,50		224,15	0,00	224,15	0,00
	Izolace podlah tepelná Izolace vstupu, lepená, 1 vrstva - schod detail 8			2,29900	0,00000	2,29897	0,00003
63	713 13-1142.R00 m2	110,50		15 729,44	0,00	15 729,44	0,00
	Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami Montáž izolace na tmel 5 kg/m2, cihla plná			142,34790	0,00000	142,34790	0,00000
64	713 19-1100.RT9 m2	29,90		8 867,77	7 094,22	1 773,55	0,00
	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE			296,58100	237,26480	59,31605	0,00015
65	283 754601.R m3	2 835,00		1 063,69	0,00	1 063,69	0,00
	Polystyren extrudovaný XPS			0,37520	0,00000	0,37520	0,00000
66	283 75705.R m3	1 500,00		36 655,10	29 324,07	7 331,03	0,00
	Deska izolační stabilizov. EPS 150S 1000 x 500 mm			24,43673	19,54938	4,88735	0,00000
67	283 763408.R m2	450,00		65 337,69	0,00	65 337,69	0,00
	Deska XPS Styrodur 3035 CS 1265 x 615 x 160 mm			145,19486	0,00000	145,19486	0,00000
68	585 51213.A.R kg	17,50		12 455,44	0,00	12 455,44	0,00
	Tmel lepicí (suchý) šedý			711,73950	0,00000	711,73950	0,00000
69	998 71-3201.R00 %	1,85		2 889,16	1 444,58	1 444,58	0,00
	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m			1 561,70960	780,85480	780,85405	0,00075
Díl:	764 Konstrukce klempířské			8 066,19	0,00	8 066,19	0,00
72	764 41-0240.R00 m	324,50		3 894,00	0,00	3 894,00	0,00
	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž Dočasné oplechování zateplovacího, systému Pz, rš 250 mm			12,00000	0,00000	12,00000	0,00000
73	764 51-04.40R m	430,00		3 913,00	0,00	3 913,00	0,00
	Oplechování parapetů včetně rohů rš 250 mm, hliníkový tažený tl.2 mm			9,10000	0,00000	9,10000	0,00000
	Popis: včetně těsnící hmoty.						
74	998 76-4201.R00 %	1,85		259,19	0,00	259,19	0,00
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m			140,10300	0,00000	140,10300	0,00000
Díl:	767 Konstrukce zámečnické			59 302,75	0,00	59 302,75	0,00
75	767 995783.R m2	4 000,00		44 800,00	0,00	44 800,00	0,00
	Výroba a montáž dřevních křídel Z/1,Z/2 a Z/3 včetně nátěrů - kompletně dle popisu na , č.v. D-ST 13			11,20000	0,00000	11,20000	0,00000
76	767 995784.R ks	2 000,00		14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
	Výroba a montáž průvětrníku Z/4 kompletně dle popisu na			7,00000	0,00000	7,00000	0,00000

Stavba: 15 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 236, ULICE ŠKOLNÍ, ROHATEC

Objekt: 01 „Stavební úpravy objektu č.p. 236, ulice Školní, Rohatec“ - I. část

Rozpočet: 2 „Sanace, podlahy - adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit stavební úpravy“

Poř.	Číslo	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název		CZ-GPA	Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
č.v. D-ST 13							
77	998 76-7201.R00	%	1,65	502,75	0,00	502,75	0,00
	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m			304,69600	0,00000	304,69600	0,00000
Díl:	776 Podlahy povlakové			2 040,66	0,00	13,28	2 027,38
80	998 77-6201.R00	%	0,77	13,28	0,00	13,28	0,00
	Přesun hmot pro podlahy povlakové Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m			17,24110	0,00000	17,24675	-0,00565
Díl:	783 Nátěry			847,14	0,00	847,14	0,00
81	783 22-2100.R00	m2	103,50	358,94	0,00	358,94	0,00
	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný, - zárubeň k Z/1			3,46800	0,00000	3,46800	0,00000
	Popis: včetně pomocného lešení.						
82	783 22-6100.R00	m2	45,50	157,79	0,00	157,79	0,00
	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní -, zárubeň k Z/1			3,46800	0,00000	3,46800	0,00000
83	783 85-1223.R00	m2	188,00	330,41	0,00	330,41	0,00
	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové Nátěr epoxidový betonových podlah, Ekopox 640			1,75750	0,00000	1,75750	0,00000
	Popis: včetně penetrace.						
Díl:	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			141 180,17	112 944,15	-4 144,00	32 380,02
84	979 99-0001.R00	t	250,00	26 612,50	21 290,00	-1 850,00	7 172,50
	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti			106,45000	85,16000	-7,40000	28,69000
87	979 01-1111.R00	t	150,00	25 850,95	20 680,76	-1 110,00	6 280,19
	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP			172,33965	137,87172	-7,40000	41,86793
88	979 08-1111.R00	t	160,00	27 574,34	22 059,48	-1 184,00	6 698,86
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km			172,33965	137,87172	-7,40000	41,86793
	Popis: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
Díl:	VN Vedlejší náklady			23 366,59	0,00	11 683,30	11 683,29
91	005 12-.1 R	Soubor	23 366,59	23 366,59	0,00	11 683,30	11 683,29
	Zařízení stavenišť			1,00000	0,00000	0,50000	0,50000
	Popis: Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení stavenišť.						

Stavba: 15 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 236, ULICE ŠKOLNÍ, ROHATEC

Objekt: 02 „Stavební úpravy objektu č.p. 236, ulice Školní, Rohatec“ - II. část

Rozpočet: 5 „Dešťová kanalizace - adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit stavební úpravy“

Poř. číslo	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
Název		CZ-CPA	Cena	Cena	Cena	Cena
			Množství	Množství	Množství	Množství
Díl: 1	Zemní práce		76 797,74	69 252,40	7 545,34	0,00
17	181 30-1105.R00 m2	92,10	7 496,94	0,00	7 496,94	0,00
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300, mm		81,40000	0,00000	81,40000	0,00000
18	199 00-0003.R00 m3	241,99	241,99	193,59	48,40	0,00
	Poplatky za skládku horniny 5 - 7		1,00000	0,80000	0,20001	-0,00001
Díl: 4	Vodorovné konstrukce		12 864,00	11 517,00	1 347,00	0,00
22	452 31-1121.R00 m3	2 245,00	2 694,00	1 347,00	1 347,00	0,00
	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu, prostého C 8/10		1,20000	0,60000	0,60000	0,00000
Díl: 5	Komunikace		24 326,72	0,00	24 326,72	0,00
23	566 90-4111.R00 t	2 030,00	1 116,50	0,00	1 116,50	0,00
	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem		0,55000	0,00000	0,55000	0,00000
24	566 90-5111.R00 m3	2 200,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00
	Vyspravení podkladu po překopech podkladním betonem		2,75000	0,00000	2,75000	0,00000
25	572 94-2112.R00 m2	396,00	2 455,20	0,00	2 455,20	0,00
	Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě litým asfaltem, po ztuhnutí tloušťky přes 40 do, 60 mm		6,20000	0,00000	6,20000	0,00000
26	573 21-1111.R00 m2	13,10	81,22	0,00	81,22	0,00
	Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2		6,20000	0,00000	6,20000	0,00000
27	596 10-0030.RA0 m2	670,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00
	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkopísek dlažba rozměru 300 x 300 mm, tloušťky 33 mm		15,00000	0,00000	15,00000	0,00000
28	583 33663.R I	2,20	4 573,80	0,00	4 573,80	0,00
	kamenivo přírodní těžené frakce 22,0 až 33,0 mm; třída prané, kačírek		2 079,00000	0,00000	2 079,00000	0,00000
Díl: 8	Trubní vedení		70 447,38	45 681,85	24 765,53	0,00
29	871 31-3121.R00 m	19,40	2 411,42	2 170,28	241,14	0,00
	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm		124,30000	111,87000	12,42990	0,00010
30	877 31-3123.R00 kus	52,20	1 670,40	1 503,36	167,04	0,00
	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm		32,00000	28,80000	3,20000	0,00000
31	892 56-1111.R00 m	14,70	1 827,21	1 644,49	182,72	0,00
	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 125 mm		124,30000	111,87000	12,42993	0,00007
33	899 62-3171.R00 m3	2 600,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00
	Obetonování potrubí nebo zdívek stok betonem prostým C 25/30		4,50000	0,00000	4,50000	0,00000
34	686 39-2.T10 m	418,00	836,00	0,00	836,00	0,00
	Montáž odvodňovacího žlabu s napoj.dó kanalizace vč. beton. lože B 20, zatížení D 400 kN		2,00000	0,00000	2,00000	0,00000

Stavba: 15 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 236, ULICE ŠKOLNÍ, ROHATEC

Objekt: 02 „Stavební úpravy objektu č.p. 236, ulice Školní, Rohatec“ - II. část

Rozpočet: 5 „Dešťová kanalizace - adaptace budovy staré školy na objekt občanských aktivit stavební úpravy“

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
37	283 50401.R žlab kabelový recyklovaný plast; plnostěnný; l = 2 000,0 mm; š 1 = 100 mm; h 1 = 100 mm; tl. 5,40 mm	m	151,50	3 636,00 24,00000	0,00 0,00000	3 636,00 24,00000	0,00 0,00000
38	286 111202.R trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, s hrdlem; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 5 000,0 mm	kus	392,50	9 757,55 24,86000	8 781,80 22,37400	975,75 2,48599	0,00 0,00001
39	286 50654.R koleno PVC-U; 45,0 °; D = 125,0 mm; hladké, s 1 hrdlem	kus	50,90	1 628,80 32,00000	1 465,92 28,80000	162,88 3,20000	0,00 0,00000
40	286 982526.R žlab odvodňovací PE-PP; l = 500,0 mm; š = 147 mm; h = 185,0 mm; hrana pozink; kryt pozinkovaný, oka, 30/10 mm; zatížení B 125; barva černá	kus	1 716,00	6 864,00 4,00000	0,00 0,00000	6 864,00 4,00000	0,00 0,00000
Díl: 97	Prorážení otvorů			20 410,00	0,00	20 410,00	0,00
43	970 05-1250.R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 250 mm, ŽB	ks	4 445,00	8 890,00 2,00000	0,00 0,00000	8 890,00 2,00000	0,00 0,00000
	Popis: Vrtání do DN 250 mm-napojení do stávající kanalizace						
44	909 -.R00 Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	288,00	11 520,00 40,00000	0,00 0,00000	11 520,00 40,00000	0,00 0,00000
Díl: 99	Staveništní přesun hmot			4 494,00	4 044,60	449,40	0,00
45	998 27-6101.R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	107,50	4 494,00 41,80463	4 044,60 37,62417	449,40 4,18047	0,00 -0,00001
	Popis: na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot			4 921,20	3 936,96	984,24	0,00
48	979 08-4119.R00 Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m	t	6,00	29,41 4,90159	23,53 3,92127	5,88 0,98000	0,00 0,00032
49	979 08-7113.R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	391,00	1 916,52 4,90159	1 533,22 3,92127	383,30 0,98031	0,00 0,00001
50	979 08-4216.R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	607,00	2 975,27 4,90159	2 380,21 3,92127	595,06 0,98033	0,00 -0,00001
Díl: ON	Ostatní náklady			35 732,11	0,00	24 500,00	11 232,11
54	005241010R Dokumentace skutečného provedení	Soubor	15 000,00	15 000,00 1,00000	0,00 0,00000	15 000,00 1,00000	0,00 0,00000
	Popis: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
55	005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	9 500,00	9 500,00 1,00000	0,00 0,00000	9 500,00 1,00000	0,00 0,00000
	Popis: Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						

**Příloha dodatku č. 3 k SOD ze dne 28.8.2014
a dodatkům č. 1 ze dne 12.9.2014 a č. 2 ze dne 18.11.2014**

Stavba: 16

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 236, ULICE ŠKOLNÍ, ROHATEC

Zhotovitel: 4P INVEST, s.r.o.
Kloboucká 1411
76331 Brumov - Bylnice
Objednatel: Obec Rohatec
Květná 359/1
69601 Rohatec-Rohatec

IČ: 27740498
DIČ: CZ27740498
IČ: 00488526
DIČ:

Měna:	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro sníženou sazbu	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro základní sazbu	1 396 068,33	555 566,05	755 586,72	84 915,56
Celkem za stavbu bez DPH	1 396 068,33	555 566,05	755 586,72	84 915,56

V Brumov-Bylnice dne 20.11.2014

Vypracoval: Ing. Martin Ptáček



Za zhotovitele

OBEC ROHATEC
PSČ 696 01 ①
okr. HODONÍN



Za objednatele



Stavba: 16 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 236, ULICE ŠKOLNÍ, ROHATEC

Objekt: 03 "Stavební úpravy objektu č.p. 236, ulice Školní, Rohatec, Revitalizace I. etapa"

Rozpočet: 116 Revitalizace objektu 236, Školní Rohatec - I. etapa

Rekapitulace objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
03	"Stavební úpravy objektu č.p. 236, ulice Školní, Rohatec, Revitalizace I. etapa"	1 396 068,33	555 566,05	755 586,72	84 915,56
116	Revitalizace objektu 236, Školní Rohatec - I. etapa	1 396 068,33	555 566,05	755 586,72	84 915,56

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
3	Svislé a kompletní konstrukce	11 193,80	7 131,58	0,00	4 062,22
61	Úpravy povrchů vnitřní	4 403,62	0,00	0,00	4 403,62
62	Úpravy povrchů vnější	186 235,98	173 702,18	12 533,80	0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	67 837,43	7 546,50	60 290,93	0,00
96	Bourání konstrukcí	25 146,57	25 146,57	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	8 175,79	0,00	5 723,05	2 452,74
711	Izolace proti vodě	33 464,79	0,00	33 464,79	0,00
713	Izolace tepelné	50 056,43	25 028,22	23 009,96	2 018,25
723	Vnitřní plynovod	10 764,00	0,00	10 764,00	0,00
730	Ústřední vytápění	651 921,00	317 011,00	330 542,00	4 368,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	10 601,65	0,00	10 601,65	0,00
776	Podlahy povlakové	106 667,07	0,00	106 667,07	0,00
784	Malby	5 918,31	0,00	5 918,31	0,00
M36	Montáže měřicích a regulačních zařízení	87 373,98	0,00	83 956,98	3 417,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	24 114,18	0,00	24 114,18	0,00
VN	Vedlejší náklady	97 193,73	0,00	33 000,00	64 193,73
ON	Ostatní náklady	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00

Stavba: 16 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 236, ULICE ŠKOLNÍ, ROHATEC

Objekt: 03 "Stavební úpravy objektu č.p. 236, ulice Školní, Rohatec, Revitalizace I. etapa"

Rozpočet: 116 Revitalizace objektu 236, Školní Rohatec - I. etapa

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější			186 235,98	173 702,18	12 533,80	0,00
4	622 31-1931.V01	m2	1 450,00	62 669,00	50 135,20	12 533,80	0,00
	Zatepl. systém pórobetonovými deskami, tloušťky 50 mm, lepidlo+perlina, kontaktní nátěr a, dif.otevřená omítka – certifikovaný systém; např. tepelné izolační desky MULTIPOR ID, YTONG			43,22000	34,57600	8,64400	0,00000
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce			67 837,43	7 546,50	60 290,93	0,00
6	631 31-2621.R00	m3	3 005,00	24 340,50	0,00	24 340,50	0,00
	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm z betonu C 20/25			8,10000	0,00000	8,10000	0,00000
	Popis: Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
7	631 31-9171.R00	m3	250,50	2 029,05	0,00	2 029,05	0,00
	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm			8,10000	0,00000	8,10000	0,00000
8	631 36-1921.RT5	t	29 280,00	11 976,98	0,00	11 976,98	0,00
	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka, 150/150 mm			0,40905	0,00000	0,40905	0,00000
9	632 45-1031.R00	m2	135,00	24 124,50	7 546,50	16 578,00	0,00
	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm			178,70000	55,90000	122,80000	0,00000
10	919 72-3111.R00	m	120,00	5 366,40	0,00	5 366,40	0,00
	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, řezání spár šířky 2 až 5 mm			44,72000	0,00000	44,72000	0,00000
Díl: 99	Staveništní přesun hmot			8 175,79	0,00	5 723,05	2 452,74
21	999 28-1105.R00	t	233,50	8 175,79	0,00	5 723,05	2 452,74
	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 6 m			35,01407	0,00000	24,50985	10,50422
Díl: 711	Izolace proti vodě			33 464,79	0,00	33 464,79	0,00
22	711 11-1001.RZ1	m2	17,40	2 349,00	0,00	2 349,00	0,00
	Izolace proti zemní vlhkosti nátěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr,, včetně dodávky penetračního laku ALP			135,00000	0,00000	135,00000	0,00000
23	711 11-2001.RZ1	m2	29,00	482,68	0,00	482,68	0,00
	Izolace proti zemní vlhkosti nátěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce, podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky			16,64400	0,00000	16,64400	0,00000
	Popis: penetračního laku ALP						
24	711 14-1559.RZ3	m2	195,50	26 392,50	0,00	26 392,50	0,00
	Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se, skleněnou nebo polyesterovou vložkou,			135,00000	0,00000	135,00000	0,00000
25	711 14-2559.RZ3	m2	215,00	3 578,46	0,00	3 578,46	0,00
	Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se, skleněnou nebo polyesterovou vložkou,			16,64400	0,00000	16,64400	0,00000

Stavba: 16

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 236, ULICE ŠKOLNÍ, ROHATEC

Objekt: 03

"Stavební úpravy objektu č.p. 236, ulice Školní, Rohatec, Revitalizace I. etapy"

Rozpočet: 116

Revitalizace objektu 236, Školní Rohatec - I. etapy

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
26	998 71-1101.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 6 m	t	733,00	662,15 0,90334	0,00 0,00000	662,15 0,90334	0,00 0,00000
Díl: 713	Izolace tepelné			50 056,43	25 028,22	23 009,96	2 018,25
27	713 12-1121.RT1 Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálů	m2	39,10	5 278,50 135,00000	2 639,25 67,50000	2 639,25 67,50000	0,00 0,00000
Popis: Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.							
29	283 75768.A.R deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrch hladký; obj. hmotnost 25,00 kg/m3; š = 500,0 mm, l = 1 000 mm výrobce Styrotrade. Název: Styro EPS 150 S; odkaz:	m3	2 425,00	40 463,55 16,68600	20 231,78 8,34300	20 231,77 8,34300	0,00 0,00000
Popis: http://styrotrade.cz/cs/produkty/strechy/izolace-bezne-zatizenych-plochych-strech/styro-eps-150s/							
30	998 71-3101.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	664,00	277,88 0,41850	138,94 0,20925	138,94 0,20925	0,00 0,00000
Díl: 723	Vnitřní plynovod			10 764,00	0,00	10 764,00	0,00
31	PL1 ____ Plynoinstalace dle samostatného rozpisu	soubor	10 764,00	10 764,00 1,00000	0,00 0,00000	10 764,00 1,00000	0,00 0,00000
Díl: 730	Ústřední vytápění			651 921,00	317 011,00	330 542,00	4 368,00
32	UT1 Ústřední vytápění dle samostatného soupisu	soubor	651 921,00	651 921,00 1,00000	317 011,00 0,48627	330 542,00 0,50703	4 368,00 0,00670
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady			10 601,65	0,00	10 601,65	0,00
33	771 10-1210.R00 Příprava podkladu pod dlažby Penetrace podkladu pod dlažby Weber Podklad A; Výrobce: Weber Saint, Gobain. Odkaz:	m2	36,40	644,28 17,70000	0,00 0,00000	644,28 17,70000	0,00 0,00000
Popis: http://www.weber-terranova.cz/podlahy/vyroby/podkladni-natery-podlahove-hmoty/weberpodklad-a.html							
34	771 47-5014.R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm Výrobce Rako., Sokl k dlažbě Taurus.	m	84,30	1 686,00 20,00000	0,00 0,00000	1 686,00 20,00000	0,00 0,00000
35	771 57-5109.R00 Montáž podlah z dlaždic keramických Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm Výrobce Rako. Dlažba, Taurus dle výběru investora. Odkaz na jednu z variant:	m2	383,50	6 787,95 17,70000	0,00 0,00000	6 787,95 17,70000	0,00 0,00000
Popis: http://www.keramikhasek.cz/RAKO-Taurus-77S-Marok-TAA35077-dlazba-d2855.htm							
36	771 57-8011.R00 Zvláštní úpravy spár Spára podlaha - stěna, silikonem	m	63,40	1 268,00 20,00000	0,00 0,00000	1 268,00 20,00000	0,00 0,00000
Popis: vč. dodávky a montáže silikonu.							
37	771 57-9793.R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	9,60	169,92 17,70000	0,00 0,00000	169,92 17,70000	0,00 0,00000
38	998 77-1101.R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	391,50	45,50 0,11623	0,00 0,00000	45,50 0,11623	0,00 0,00000

Stavba: 16 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 236, ULICE ŠKOLNÍ, ROHATEC

Objekt: 03 "Stavební úpravy objektu č.p. 236, ulice Školní, Rohatec, Revitalizace I.etapa"

Rozpočet: 116 Revitalizace objektu 236, Školní Rohatec - I.etapa

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 776	Podlahy povlakové			106 667,07	0,00	106 667,07	0,00
39	776 10-1115.R00	m2	46,80	5 489,64	0,00	5 489,64	0,00
	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou Výrobce: Weber Saint Gobain. Nivelační hmota, Weber Nivelit. Odkaz: http://www.weber-terranova.cz/podlahy/vyroby/samonivelacni/webernivelit.ht			117,30000	0,00000	117,30000	0,00000
40	776 10-1121.R00	m2	14,60	1 712,58	0,00	1 712,58	0,00
	Přípravné práce penetrace podkladu Výrobce: Weber Saint Gobain. Výrobek: Weber podklad floor. Odkaz: Popis: http://www.weber-terranova.cz/podlahy/vyroby/podkladni-natery-podlahove-hmoty/weberpodklad-floor.html			117,30000	0,00000	117,30000	0,00000
41	776 42-1100.RU1	m	54,30	3 215,65	0,00	3 215,65	0,00
	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně, dodávky soklíku Výrobce lepidla: Chemos. Název: Profilep 155; Odkaz: Popis: http://www.floorwood.cz/lepidlo-pro-pvc-a-koberce-chemos-profilep-155/			59,22000	0,00000	59,22000	0,00000
42	776 52-1200.RU5	m2	819,00	96 068,70	0,00	96 068,70	0,00
	Lepení povlakových podlah z plastů (PVC) Lepení povlakových podlah z plastů (PVC) - čtverce montáž, včetně dodávky podlahoviny Výrobce: Fatra. Název: Fatra DOMO 4650-4. Odkaz: Popis: http://www.e-podlahy-levne.cz/aldi-podlahy-e-shop-sortiment.php?Rec=4650-4&Ver=cz&K1=14&K2=x&K3=x&K4=&Rec_From=0&Rvyr=&Rtyp=&Ratr=0&Pg_Items=500&Rway=0&Sk=&Rv=&N=a0			117,30000	0,00000	117,30000	0,00000
43	998 77-6101.R00	t	351,50	180,50	0,00	180,50	0,00
	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m			0,51352	0,00000	0,51352	0,00000
Díl: 784	Malby			5 918,31	0,00	5 918,31	0,00
44	784 45-0021.RA0	m2	53,40	5 918,31	0,00	5 918,31	0,00
	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, v barvě Výrobce: Het., Barva: Klasik Color. Odkaz: Popis: http://www.het.cz/cs/interierove-barvy/disperzni-tonovane-ready-mix/klasik-color/product.html?id=4 ; Penetrace: Výrobce: Het. Název: 100-Grund. Odkaz: http://www.het.cz/cs/penetrace-a-prostredky-pro-upravu-povrchu/univerzalni-disperze/100-grund/product.html?id=28			110,82970	0,00000	110,82970	0,00000
Díl: M36	Montáže měřicích a regulačních zařízení			87 373,98	0,00	83 956,98	3 417,00
45	M -AR1	soubor	87 373,98	87 373,98	0,00	83 956,98	3 417,00
	Měření a regulace dle samostatného soupisu			1,00000	0,00000	0,96089	0,03911
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			24 114,18	0,00	24 114,18	0,00
46	979 99-0001.R00	t	350,00	7 515,55	0,00	7 515,55	0,00
	Poplatek za skládku stavební suti			21,47300	0,00000	21,47300	0,00000
47	979 08-7212.R00	t	111,50	2 394,24	0,00	2 394,24	0,00
	Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky			21,47300	0,00000	21,47300	0,00000
48	979 08-1111.R00	t	252,00	5 411,20	0,00	5 411,20	0,00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km			21,47300	0,00000	21,47300	0,00000

Stavba: 16 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 236, ULICE ŠKOLNÍ, ROHATEC

Objekt: 03 "Stavební úpravy objektu č.p. 236, ulice Školní, Rohatec, Revitalizace I. etapa"

Rozpočet: 116 Revitalizace objektu 236, Školní Rohatec - I. etapa

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Popis: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
49	979 08-1121.R00	t	14,60	3 448,56	0,00	3 448,56	0,00
	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km			236,20300	0,00000	236,20300	0,00000
50	979 08-2111.R00	t	203,50	4 369,76	0,00	4 369,76	0,00
	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot			21,47300	0,00000	21,47300	0,00000
	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m						
Popis: Včetně případného složení na staveništní deponii.							
51	979 08-2121.R00	t	22,70	974,87	0,00	974,87	0,00
	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m			42,94600	0,00000	42,94600	0,00000
Díl: VN	Vedlejší náklady			97 193,73	0,00	33 000,00	64 193,73
52	005 12-.1 R	Soubor	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00
	Zařízení staveniště			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
Popis: Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.							
Díl: ON	Ostatní náklady			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
54	005241010R	Soubor	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	Dokumentace skutečného provedení			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
Popis: Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.							