

PARÉ č.

Kreslil ACAD	Vypracoval Bc. Marek Petschenka	Odp. projektant Ing. Vladimír Klička	tel.: 603243494 e-mail.: klicka@projekceklicka.cz	
Investor : MĚSTO ŽIROVNICE, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice		Okres: PELHŘIMOV		
MĚSTO ŽIROVNICE, UL. HRADECKÁ, ODDÍLNÁ KANALIZACE V KOMUNIKACI II/132			Datum	02/2024
			Číslo zakázky	08/2023
			Stupeň	DSJ
SO 001 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			Číslo přílohy	D.01.

Stavební rozpočet / Soupis stavebních prací, dodávek materiálů a služeb - neoceněný výkaz výměr												
Název stavby:		MĚSTO ŽIROVNICE, okres PELHŘIMOV, ODDÍLNÁ KANALIZACE V KOMUNIKACI II/132				Doba výstavby:				Objednatel:		Město Žirovnice
Druh stavby:		SO 001 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady = Práce přípravné, koordinační a přidružené				Začátek výstavby:		bude dopřesněno		Projektant:		Ing.Vladimír Klíčka, Boršov 57, 585 05 Dušejov
Lokalita:		k.ú. Žirovnice, město Žirovnice, ul. Hradecká, intravilán				Konec výstavby:		bude dopřesněno		Zhotovitel:		Vzejde z výběrového řízení
JKSO:						Zpracováno dne:		02/2024		Zpracoval:		Ing.Vladimír Klíčka, Boršov 57, 585 05 Dušejov
• Pro nacenění předloženého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se předpokládá : Zadavatel stavby předepsal uchazeči o dodávku stavby prohlídku staveniště, za případné účasti projektanta pro zodpovězení dotazů. Uchazeč prohlídku absolvoval, je srozuměn se specifiky staveniště a přístupům k jednotlivým částí staveniště /SO, PS/. Uchazeč v rámci výběrového řízení dodá zadavateli doklad / čestné prohlášení o výkonu prohlídky staveniště. Uchazeč poskytne zadavateli seznam strojů a zařízení, které budou nasazeny pro stavbu IS a navazujících stavebních objektů a pro dopravu materiálu na staveniště, jakožto i počet pracovníků pro jednotlivé fáze výstavby.												
• Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena uchazečů o dodávku. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit zadavateli následné posouzení předložených cenových nabídek jednotlivými uchazeči. Předmětem SO 001 VRN /Vedl. rozpočt. náklady/ je specifikace ekonomicky nutných nákladů zhotovitele stavby spojených s pracemi, úkony, činnostmi a subdodávkami, které souvisí s plněním smluvn. vztahu zhotovitele vůči zadavateli, příp. vyplývajících ze zadávací PD.												
• Projektová dokumentace vyjadřuje koncový stav řádně provedeného díla v jeho požadované kvalitě, užitné hodnotě, realizované zabudováním předepsaných materiálů v termínech stanovených investorem / zadavatelem. Právem uchazeče o dodávku stavby / zhotovitele stavby, je organizovat a koordinovat práce, úkony a činnosti se stavbou související a vést stavbu způsobem takovým, aby pro dosažení koncového stavu díla minimalizoval svoje náklady na výstavbu. Právo uchazeče o dodávku stavby / zhotovitele stavby, výše uvedené, nezakládá uchazeči / zhotoviteli právo svévolně měnit navržené materiály, konstrukce, technologické postupy, apod., resp. vypouštět materiály či práce, úkony, činnosti a postupy předepsané dokumentací, výrobci materiálů a to ve výčtu pro jejich dopravu, skládání, dočasného uskladnění a zabudování do stavby, vztahující se technické předpisy (ČSN, ČSN-EN, TNV, apod.) a legislativní předpisy (zákony, vyhlášky, nařízení), resp. předpisy investora či zadavatele, tedy organizovat a vést stavební činnost způsobem takovým, která může mít za následek sníženou kvalitu díla, bezpečnost a hospodárnost provozu, resp. vést k porušení předpisů souvisejících se zajištěním bezpečnosti práce pracovníků stavby, osob provozovatele, či osob se stavbou a budoucím provozem díla nesouvisejících, bezpečnosti staveniště, bezpečnosti dočasných konstrukcí či bezpečnosti staveništní či mimostaveništní dopravy.												
• Oddíl VRN /vedlejší rozpočtové náklady/ zahrnuje výčet prací souvisejících s přípravou stavby a koordinací stavebních a nestavebních činností a kompletací stavby před předáním investorovi /příp. zadavatelé či uživateli/ do užívání. • Jedná se o výkon či zajištění výkonu přidružených činností ke stavbě požadovaných investorem či zadavatelem po zhotoviteli díla, resp. vyplývající ze vztahující se legislativy. • V převážné většině se jedná o práce dříve ceněné procentuální částkou z ceny díla /GZS/.												
• Investor a zadavatel díla je s předmětnými dodávkami a pracemi, které jsou začleněny položkami do oddílu VRN, jakožto i do jednotlivých SO, DSO, PS, DPS seznámen a souhlasí s nimi.												
• Právem investora či jím pověřeného zadavatele je, po projednání s projektantem, před zahájením výběrového řízení na zhotovitele vnést položku/y/ nově a to v důsledku okolností vyžadujících dodatečný požadavek na zhotovitele, na výkon prací stavebního i nestavebního charakteru, resp. jiných činností či úkonů požadovaných po zhotoviteli.												
• Právem investora či zadavatele je, po projednání s projektantem, před zahájením výběrového řízení na zhotovitele, vybrané položky vypustit, pokud jsou v době konání výběrového řízení vypouštěné položky vůči stavbě bezpředmětné, např.: z důvodů okolností, které nastaly v mezidobí od zpracování dokumentace /rozpočtu/ do doby konání výběrového řízení a jejich výkon či zajištění není nutný, případně pokud investor či zadavatel předmět vypouštěných položek zajistil samostatně, či jiným způsobem nebo jinou osobou.												
• Právem investora či zadavatele je, po projednání s projektantem, před zahájením výběrového řízení na zhotovitele, vybrané položky dopřesnit, pokud dospěl k názoru či zjištění, že popis položek či jejich množství je vůči zadávané stavbě potřeba specifikovat jiným způsobem /popisem dodávky, prací, změnou požadované technologie dodávky, apod. příp. předpokládaným množstvím/.												
• Při nejasnostech uchazeče vůči předmětu položky /položek/ na dodávku materiálu či prací, je tento povinen ve lhůtě stanovené pro tento případ investorem / zadavatelem učinit dotaz způsobem investorem / zadavatelem definovaným s požadavkem vysvětlení či dopřesnění specifikace položky pro možnost správného a jednoznačného nacenění položky zhotovitelem do předkládané nabídky. Investor či zadavatel je povinen uchazeči ve lhůtě stanovené na dotaz odpovědět, resp. odpověď vůči uchazeči zajistit od projektanta či zpracovatele rozpočtu. Investor či zadavatel je v takovém případě povinen seznámit s dotazem i odpovědí k dotazu ve stanovené lhůtě i ostatní uchazeče o dodávku díla.												
• Nedílnou součástí rozpočtu / výkazu výměr pro výběrové řízení jsou textové a výkresové přílohy dokumentace, poskytnuté zadavatelem. Vyloučit nelze opomenutí položky, která je dle názoru uchazeče o dílo pro realizaci díla požadované kvality, předepsaného technologického postupu, apod., příp. pro dodržení termínu vyhotovení díla potřebná či nezbytná. V takovém případě je uchazeč povinen ve lhůtě stanovené pro tento případ investorem / zadavatelem, vznést vůči němu způsobem stanoveným, dotaz s požadavkem na posouzení takového případu. Investor či zadavatel je povinen uchazeči ve lhůtě stanovené na dotaz odpovědět, resp. odpověď vůči uchazeči zajistit. Investor či zadavatel je v takovém případě povinen seznámit s dotazem i odpovědí k dotazu ve stanovené lhůtě i ostatní uchazeče o dodávku díla.												
• Povinností uchazeče postupovat způsobem uvedeným v bodě výše je případ, kdy množství uvedené v položce či měrná jednotka položky je jsou uvedeny zjevně nesprávně.												
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová
			Rozměry			cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	soustava
		1000000VD	Vedlejší rozpočtové náklady stavby									RTS II/2024 vlastní pol.
01	VRN		Náklady na záchranný archeologický výzkum	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Poznámka: K výkonu činnosti má investor uzavřeno smlouvu, předpokládá se převod této smlouvy na zhotovitele.									
02	VRN		Náklady na činnost koordinátora BOZP, vypracování plánu BOZP, vedení stavby z hlediska BOZP.	soubor	0,00				0,00			
			Poznámka: Investor zajišťuje samostatně na základě samostatné smlouvy									
03	VRN		Náklady na činnost technického dozoru investora	soubor	0,00				0,00			
			Poznámka: Investor zajišťuje samostatně na základě samostatné smlouvy									
04	VRN		Náklady na autorský dozor stavby - projektant stavby, technologie, elektřiky, rozpočtář, apod.	soubor	0,00				0,00			
			Poznámka: Investor zajišťuje samostatně na základě samostatné smlouvy									
05	VRN		Náklady na medializaci a propagaci stavby, pokud je pro stavbu požadováno	soubor	0,00				0,00			
			Poznámka: Investor zajišťuje samostatně na základě samostatné smlouvy									
06	VRN		Náklady na vypracování provozního řádu stavby.	soubor	0,00				0,00			
			Poznámka: Investor zajišťuje samostatně na základě samostatné smlouvy									
07	VRN		Náklady a poplatky investora státní správě souvis. se stavbou, stavební činností a (mimo) staveništní dopravou.	soubor	0,00				0,00			
			Poznámka: Investor financuje samostatně.									

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová
			Rozměry			cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	soustava
1000000VD			Vedlejší rozpočtové náklady stavby									RTS I/2024 vlastní pol.
1	VRN	1000001VD	Náklady na „papírový“ dotisk / dotisky / dokumentace či jejich dílčích částí pro potřeby zhotovitele.	soubor	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poznámka:	Náklady na „papírový“ dotisk/y/ PD či jejich dílčích částí v rozsahu dle požadavku či potřeb zhotovitele									
2	VRN	1000003VD	Náklady na vypracování Harmonogramu stavebních prací	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poznámka:	Náklady na vypracování harmonogramu stav. prací pro stavbu, příp. harmonogramu pro etapizaci stavby, průběžná aktualizace, projednání a odsouhlasení s TDI, investorem, provozovatelem, DOSS /dotčenými orgány státní správy/ a koordinátorem BOZP.									
3	VRN	1000004VD	Náklady na pasportizaci před stavbou, v průběhu a po stavbě - viz. poznámka	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poznámka:	Náklady na pasportizaci nemovitostí, objektů, konstrukcí a porostů přilehlých ke stavbě, příp. objektů přilehlých ke staveništním dopravním cestám (exteriér, interié, sklepní prostory) s důrazem na stávající stav konstrukcí a případných stávajících poruch konstrukcí, včetně jejich zadokumentování). Výstupem bude popisná zpráva k jednotlivým nemovitostem, objektům, konstrukcím a porostům doložená fotodokumentací s datem a časem pořízení, ve vazbě na zjištěné poruchy konstrukcí se závěrečným vyhodnocením k předmětné stavbě odpovědnou osobou, před stavbou, v průběhu stavby a po dokončení stavby ve smyslu nebezpečí ohrožení těchto konstrukcí realizací předmětné stavby či zhoršení stávajících poruch v důsledku realizace předmětné stavby. - 2 x výtlisk, 2 x CD									
4	VRN	1000005VD	Náklady na činnosti, dopravu a režii smluvně zajištěného statika po dobu stavby	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poznámka:	Náklady na činnosti, dopravu a režii smluvně zajištěného statika stavebních konstrukcí na stavbě před zahájením zemních prací a v průběhu provádění vlastní stavby pro jednotlivé pracovní úseky v rámci stavby pro odsouhlasení či upřesnění technologických postupů, možného užití techniky a strojního vybavení, určení délky pracovních úseků a pro návrh případných opatření, ve vazbě na pasportizaci domů, objektů a konstrukcí dle pol. č. 4 pro zajištění stability objektů a konstrukcí a pro stanovení opatření pro zamezení vzniku poruch na nich, případně pro stanovení opatření pro zajištění nevztěžování se poruch, pokud byly tyto na konstrukcích před stavbou zjištěny, případně pro doplnění pracovních postupů a technické řešení stavby či dílčích částí stavby. Účast statika, včetně závěrů z jeho zjištění, předpisů či doporučení se předepisuje zapsat do deníku stavby.									
5	VRN	1000006VD	Náklady na činnosti, dopravu a režii smluvně zajištěného hydrogeologa po dobu stavby	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poznámka:	Náklady na činnosti, dopravu a režii smluvně zajištěného hydrogeologa na stavbě pro průběžné mapování skladby geologického podloží v rozsahu stavby se závěrečným vyhodnocením geologie území písemnou zprávou, s důrazem na ověření tříd těžitelnosti hornin dle ČSN 733050 Zemní práce, vyhodnocování vytěženého materiálu pro možnost jeho zpětného využití s ohledem na skladbu, zastoupené frakce a jeho hutnitelnost pro požadované hutnění předepsané jednotlivými oddíly dokumentace. Účast hydrogeologa, včetně závěrů z jeho zjištění, předpisů či doporučení se předepisuje zapsat do deníku stavby.									
6	VRN	1000007VD	Náklady na projednání a zajištění míst mezideponií a deponií vytěžených hmot	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poznámka:	Náklady na projednání a zajištění míst mezideponií a deponií vytěžených hmot, tzn. projednání uložení vytěžených hmot na dočasné skládky po dobu stavby, respektive trvalé skládky za účelem trvalého uložení vytěžených hmot s vlastnický pozemků či skládek. Před zahájením stavby bude doložen investorovi smluvní vztah s vlastníkem pozemků na nichž budou zeminy či vytěžené hmoty ukládány. V případě, že ukládání hmot bude vyžadovat vyjádření DOSS /dotčených orgánů státní správy/, jsou předmětem položky rovněž náklady na jejich zajištění. Likvidace vytěžených hmot, suť či jiných odpadů vzniklých při stavbě, bude prováděna v souladu se Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění.									
7	VRN	1000008VD	Náklady na projednání a zajištění přístupových tras na staveniště a na plochy zařízení staveniště	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poznámka:	Náklady na projednání a zajištění přístupových tras na staveniště, pro přístup ke stavbě, odvoz zemin a přísun materiálu potřebného k realizaci stavby, včetně míst pro jeho skládání a dočasného uložení před zabudováním do stavby, (materiál trubní, prefabrikáty šachet, beton, podsypy, obsypy, zásypy, materiál pro vrstvy komunikace a ostatní materiál potřebný pro realizaci stavby), projednání s vlastníky pozemků či komunikací a správci komunikací ve vazbě na konstrukce komunikací, mostů, propustků apod., s ohledem na jejich stav a ušnosnost, ve vazbě na druh, rozměry, hmotnost, poloměr otáčení techniky navržené zhotovitelem k užití při realizaci stavby.									
8	VRN	1000009VD	Náklady na projednání a zajištění míst GZS (zázemí zhotovitele, skládky trubních vedení, materiálů k zabudování do stavby, skládky sypkých materiálů).	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poznámka:	Náklady na projednání a zajištění dočasných záborů ploch pro potřeby zhotovitele stavby, včetně případných poplatků za pronájem ploch. Pokud tyto plochy potřebné k realizaci stavby stanoví investor stavby specifikací těchto ploch, je tato položka bezpředmětná.									
9	VRN	1000010VD	Náklady na projednání a realizaci dočasného připojení GZS na síť ZTI (přípojka voda, kanalizace, NN, T, apod.), při zájmu či potřebě zhotovitele na zřízení těchto přípojek.	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poznámka:	Zhotovitel ocení připojení objektů GZS na inženýrské sítě, připojení provede na své náklady.									
10	VRN	1000011VD	Náklady na zřízení, údržbu, přemístění a zrušení, oplocení či ohrazení ploch GZS, či jeho dílčích částí.	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poznámka:	Položka obsahuje náklady na zabezpečení ploch a objektů GZS zhotovitele pro informovanost a výstrahu 3. osob vůči stavbě v souvislosti se zajištěním oplocení / ohrazení, informovanosti o plochách či omezení vstupu na tyto plochy 3. osobami. Koordinace ve spolupráci s TDI a Koordinátorem bezpečnosti práce.									
11	VRN	1000012VD	Náklady na zřízení, údržbu, přemístění a zrušení vyznačení a ohrazení výkopových rýh a jam, případně jejich jiné vyznačení v terénu po dobu jejich existence s odkazem na předpisy BOZP a součinnost určeného koordinátora BOZP stavby.	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poznámka:	Zajištění vyznačení a ohrazení výkopových rýh a jam v terénu staveniště pro pohyb a jízdu kolem nich, pokud charakter úseku stavby chůzi a jízdu kolem výkopů umožňuje. Koordinace ve spolupráci s TDI a Koordinátorem BOZP.									
12	VRN	1000013VD	Náklady na pořízení informačních, zákazových a příkazových značek a informačních cedulí pro zajištění označení stavby a pohybu po staveništi	soubor	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poznámka:	Náklady na pořízení informačních, zákazových a příkazových značek a informačních cedulí pro zajištění označení stavby (osazení z každé přístupové strany na staveništi) a příkazových cedulí pro vymezení pohybu po staveništi pro pracovníky stavby, techniku stavby a pro třetí osoby vůči stavbě (osazení dle potřeby pracovního úseku), náklady na osazení, přemístění a zrušení značení stavby									
13	VRN	1000014VD	Náklady na pořízení dočasných a trvalých informačních cedulí předepsaných poskytovatelem dotace	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poznámka:	Počet, způsob umístění, materiálová a rozměrová specifikace, pokud je taková cedule poskytovatelem dotace požadována – nutno doplnit pro výběrové řízení.									
14	VRN	1000015VD	Náklady na osazení přechodových lávek pro chodce. Osazení, přemísťování a zrušení v místech potřeby staveniště a po dobu stavby.	soubor	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poznámka:	Náklady na osazení přechodových lávek pro chodce min. šířky 0,90 m s bezpečnostním zábradlím a okopovým plechem do výšky min. 0,1 m nad podlahu v konstrukčním a materiálovém provedení vhodném pro využití dle zásad bezbariérovosti ve smyslu vztahujících se předpisů. (nerozlišuje se, zda zhotovitel poskytne lávky v jeho vlastnictví, pořídí je formou pronájmu, resp. je pořizuje či vyrábí nově). Potřebný počet pro úsek stavby a dobu trvání jeho realizace.									

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	RTS I/2024 vlastní pol.
		1000000VD	Vedlejší rozpočtové náklady stavby									
15	VRN	1000016VD	Náklady na pořízení či pronájem přejezdových lávek pro vozidla do 3,5 t v případě potřeby na jejich zřízení. Osazení, přemísťování a zrušení v místech nevyhnutelné potřeby a po dobu stavby.	soubor	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poznámka:	Umožnění vjezdů vozidel na pozemky vlastníků.									
16	VRN	1000017VD	Náklady na projednání DIO /MMJ, odbor dopravy, Policie ČR, DI, veřejná doprava, příp. další/.	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poznámka:	Náklady na projednání DIO /MMJ, odbor dopravy, Policie ČR, DI, veřejná doprava, příp. další/, návrh a zajištění objízdných tras, uzavírek komunikací, zřízení, přemísťování a zrušení dočasného mobilního dopravního značení, včetně mobilní světelné signalizace /pokud je tato předepsána, případně pokud je pro zhotovitele prací výhodné tuto použít pro zajištění bezpečnosti provozu a urychlení prací/, pro pracovní úseky stavby ve vazbě na harmonogram prací.									
17	VRN	1000018VD	Náklady na staveništní a mimostaveništní dopravu v rozsahu potřebném pro realizaci stavby.	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poznámka:	Položka zohledňuje zvýšené náklady na mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu zhotovitele, individuální kalkulace zhotovitele.									
18	VRN	1000019VD	Náklady na součinnost zhotovitele při přemísťování nádob TDO z míst nepříst. pro svozový vůz po dobu stavby	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poznámka:	Náklady na projednání předávacích míst / shromaždišť nádob TDO a režimu vývozu TDO ve vazbě na harmonogram prací a náklady na přepravu nádob TDO z objektů nepřístupných po dobu stavby pro svozový vůz odvozce odpadů, na určená místa, včetně návratu nádob do nemovitosti po jejich vyprázdnění odvozcem odpadu.									
19	VRN	1000020VD	Náklady na projednání a zajištění dohledu nad provizorními povrchovými konstrukcemi a sítěmi	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poznámka:	Náklady na projednání a zajištění dohledu nad provizorními povrchovými konstrukcemi a sítěmi v době mimo pracovní činnost na stavbě, údržba a drobné opravy těchto konstrukcí dle potřeby, včetně zajištění jejich spolehlivého provozu po dobu existence, tj. do doby jejich zrušení.									
20	VRN	1000021VD	Náklady na zajištění součinnosti zhotovitele stavby se správci ostatních sítí a zařízení na komunikaci potřebnou pro zajištění stavby či jejich dílčích částí.	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poznámka:	Položka zohledňuje součinnost se správcí sítí, komunikací, vodotečí potřebnou pro řádné provedení díla.									
21	VRN	1000022VD	Náklady na zajištění součinnosti zhotovitele stavby s provozovatelem vodovodu a kanalizace.	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poznámka:	Náklady na zajištění součinnosti zhotovitele stavby s provozovatelem vodovodu a kanalizace pro odstavování, rušení, přepojování, připojování řadů a přípojek a pro činnosti související se zhřováním provizorních povrchových vodovodů a jejich zpětných rušení, včetně dočasného přepojení přípojek na provizoria, včetně jejich zrušení po ukončení provozu provizorií - výčet činností se zhotoviteli nepředepisuje. Obecně je nutno zhotovitelem, případně zprostředkovaně zajistit veškeré činnosti zajišťující dodávku vody spotřebiteli, včetně odkanalizování nemovitostí po dobu trvání stavby, do doby jejího uvedení do provozu.									
22	VRN	1000024VD	Náklady na laboratorní analýzy vzorků vody Vyhl. 252/2004 Sb.	soubor	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poznámka:	Krácený rozbor vody dle Vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění - vždy před uvedením provizoria do provozu, vždy po uvedení definitivního úseku před uvedebám do provozu Předpisy pro rozbor vody Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiální ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje. Vše ve znění platných předpisů.									
23	VRN	1000025VD	Náklady na laboratorní analýzy vzorků vody Vyhl. 252/2004 Sb.	soubor	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poznámka:	Krácený rozbor vody dle Vyhl. 252/2004 Sb. 3 x kontrolní rozbor na na navazující rozvodné síti									
24	VRN	1000026VD	Koordinace výstavby, koordinace subdodávek	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poznámka:	Koordinace výstavby – náklady na vyvolání kontrolních dnů, komunikaci a součinnost s dotčenými stranami, DOSS v orientačním výčtu / investor stavby, TDI, Koordinátor BOZP, KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, DI Policie ČR, MMJ OD, MMJ OŽP, KSÚS, správci sítí, apod.).									
25	VRN	1000027VD	Náklady na vytyčení parcelních hranic pozemků určených ke stavbě.	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poznámka:	Náklady na vytyčení parcelních hranic pozemků určených ke stavbě, případně jiných dle charakteru a vývoje stavby, případně dle požadavku investora, TDI či jiných účastníků stavby (vlastníci pozemků) specifikace položky : vytyčení 500 bm parcelní hranice dle evidence KN příslušného KÚ, terén přehledný , protokol o vytyčení, účtována bude skutečnost. Výčet pozemků je zřejmý ze Situačních příloh.									
26	VRN	1000028VD	Náklady na vytyčení parcelních hranic pozemků určených ke stavbě.	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poznámka:	Náklady na vytyčení parcelních hranic pozemků určených ke stavbě, případně jiných dle charakteru a vývoje stavby, případně dle požadavku investora, TDI či jiných účastníků. specifikace položky : vytyčení 300 bm parcelní hranice dle evidence KN příslušného KÚ, terén nepřehledný , protokol o vytyčení, účtována bude skutečnost. Výčet pozemků je zřejmý ze Situačních příloh.									
27	VRN	1000029VD	Náklady na vypracování GP vybudované stavby vůči jednotlivým pozemkům.	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poznámka:	Náklady na vypracování GP vybudované stavby vůči jednotlivým pozemkům Náklady na vypracování GP vybudované stavby vůči jednotlivým pozemkům pro vnos věcného břemene /služebnosti/ do evidence KN, liniová stavba. specifikace položky : GP liniové stavby /vodovod, kanalizace, elektrorozvody/ do mapy KN příslušného KÚ, terén přehledný , (samostatně i souběžně vedené IS dle situačních podkladů).									
28	VRN	1000030VD	Náklady na vypracování GP vybudované stavby vůči jednotlivým pozemkům pro vnos věcného břemene /služebnosti/, vnos do evidence KN zajišťuje investor stavby samostatně.	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poznámka:	Náklady na vypracování GP vybudované stavby vůči jednotlivým pozemkům Náklady na vypracování GP vybudované stavby vůči jednotlivým pozemkům pro vnos věcného břemene /služebnosti/ do evidence KN, liniová stavba. specifikace položky : GP liniové stavby /vodovod, kanalizace/ do mapy KN příslušného KÚ, (samostatně i souběžně vedené IS dle situačních podkladů, liiová stavba IS), tisky potřebného množství pro vklad do KN, 2xCD..									
29	VRN	1000031VD	Vypracování GP pro vnos do KN u oddělovaných pozemků (stavby trvalého charakteru, objekty) - vnos do evidence KN zajišťuje investor stavby samostatně	soubor	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poznámka:	Vypracování GP vybudovaných objektů pro vnos do KN, 6x výtisk, 2 x CD.									

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová
			Rozměry			cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	soustava
1000000VD			Vedlejší rozpočtové náklady stavby									RTS I/2024 vlastní pol.
30	VRN	1000032VD	Polohové a hloubkové vytyčení stávajících sítí před zahájením zemních prací pro stavbu .	soub.	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Poznámka: Polohové a hloubkové vytyčení stávajících sítí před zahájením zemních prací pro stavbu /etapy stavby/ (+ opakované vytyčení v případě poškození, ztráty, znehodnocení či nejasnosti vytyčovacích znaků v terénu staveniště) sítě a zařízení, včetně protokolárního předání vytyčení, v rozsahu uvedeném v technických zprávách jednotlivých objektů a v Dokladové části dokumentace. v případech kdy není možno jednoznačně v terénu definovat polohu, profil, hloubku, počet souběžných vedení, předepisuje se zápis do deníku stavby, včetně určení způsobu pro dopřesnění požadovaných údajů</i>										
31	VRN	1000033VD	Náklady na vytyčení lomových bodů navrhované stavby (vodovod, kanalizace, příp. odbočení) v rozsahu požadavků zhotovitele.	soub.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Poznámka: Vytyčeno bude geodetem dle souřadnic uvedených v projektové dokumentaci nebo z dokumentace odečtené. Vytyčení navrhované stavby v terénu je vždy nadřazeno vytyčení stávajících hranic dle KN, které je nadřazeno a se kterým musí být stav porovnán, aby nedošlo k umístění stavby na pozemky jiné než v PD uvedené.</i>										
32	VRN	1000034VD	Náklady na provedení kopané sondy do objemu 8 m3 (2x2x2 m). Plocha zpevněná.	soub.	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Poznámka: Náklady na provedení kopané sondy do objemu 8 m3 (2x2x2 m) za účelem ověření polohy sítí, oprava povrchu, plocha zpevněná (asfalt, beton, dlažba), včetně zpětných zásypů, zhutnění a obnovy povrchu do stavu okolní plochy. Provedení sond bude v předstihu dle postupu prací pro vyloučení kolize s jinými sítěmi, účtována bude skutečnost.</i>										
33	VRN	1000035VD	Náklady na provedení kopané sondy do objemu 8 m3 (2x2x2 m). Plocha nezpevněná.	soubor	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Poznámka: Náklady na provedení kopané sondy do objemu 8 m3 (2x2x2 m) za účelem ověření polohy sítí, oprava povrchu, plocha nezpevněná , včetně zpětných zásypů, zhutnění a obnovy povrchu do stavu okolní plochy, osetí travním semenem, Provedení sond bude v předstihu dle postupu prací pro vyloučení kolize s jinými sítěmi, účtována bude skutečnost.</i>										
34	VRN	1000037VD	Náklady za dodávku vody pro staveništní využití - ze zdrojů investora stavby, případné dovozem či odběrem z jiného zdroje, V = 75 m3, účtována bude skutečnost.	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Poznámka: Staveništní zásobování vodou.Tlakování řadů, zkouška vododěsnosti stok, apod..</i>										
35	VRN	1000038VD	Náklady za vypuštění vody do veřejné kanalizace a její odvedení V = 75 m3, účtována bude skutečnost .	soubor	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		<i>Poznámka: Platba za vypuštění vody do veřejné kanalizace.</i>										
36	VRN	1000040VD	Náklady na zajištění NZV v případě objektivní potřeby stavby a lokality, dojezd + výdej vody - 1 x NZV, cisterna V = 5 m3, účtována bude skutečnost.	soubor	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Poznámka: Náhradní zásobení vodou v době přepojování, odstávek či způsobených poruch na stávajících veřejných či soukromých vodovodech.</i>										
37	VRN	1000041VD	Náklady na údržbu a čištění komunikací a zpevněných ploch po dobu výstavby, /CAS, FAUN, apod./, 1 x dojezd + čištění, V = 8 m3	soubor	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Poznámka: Zadavateli stavby se doporučuje položku dopřesnit ve smyslu zahájení a ukončení stavby.</i>										
38	VRN	1000042VD	Dokumentace skutečného provedení stavebních objektů.	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Poznámka: Dokumentace skutečného provedení stavebních objektů /opravené Situace, podélné profily, kladečská schemata, předepsaná fotodokumentace a přípojkové karty pro jednotlivé nemovitosti, atd./, dle specifikace uvedené u jednotlivých stavebních objektů, mimo geodetického zaměření Microstation,. 3 x tisk, 3 x CD se soubory dat - *.doc, *.xls, *.dgn, *.dwg, viz.: Souhrnná technická zpráva.</i>										
39	VRN	1000044VD	Geodetické zaměření skutečného stavu provedených sítí dle jednotlivých SO.	soubor	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Poznámka: Geodetické zaměření skutečného stavu provedených sítí dle jednotlivých SO, včetně nákladů na opakovanou dopravu geodetické skupiny, práce kancelářské a výstupní materiál zpracování bude samostatně po stavebních objektech. 3 x tisk, 3 x CD se soubory dat – *.doc, *.xls, *.dgn, *.dwg</i>										
40	VRN	1000045VD	Ochrana stromu bedněním a vypořádáváním, 4 ks vzrostlých stromů u komunikace II/132	soubor	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Poznámka: D stromu 80 cm, výška ochrany do 2 m, plocha bednění na 1 strom 5,0 m2, zřízení a odstranění ochrany</i>										
41	VRN	1000046VD	Ochrana kořenové zóny 4 ks vzrostlých stromů u komunikace II/132 technologií Air-Spade	soubor	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Poznámka: Ochrana kořenové zóny 4 ks vzrostlých stromů u komunikace II/132 technologií Air-Spade při hloubení výkopů a jejich ošetření řezem a prorůstovými emulgátory v rozsahu dotčení a dle zjištěné potřeby při zastížení kořenů a po jejich obnažení.</i>										
							Náklady (Kč)					
SO 001 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady stavby - CELKEM, REKAPITULACE							Dodávka	Montáž	Celkem			
SOUČET NÁKLADŮ bez DPH							0,00	0,00	0,00	Kč bez DPH		
Poznámka :												
1) V době dopracování rozpočtu není přesně znám způsob, jakým bude investor pořádat výběrové řízení na zhotovitele stavby, tj. zda bude zadávat stavbu jako celek, případně zda bude tuto členit na etapy výstavby.												
2) S odkazem na bod 1) se nevylučuje nutnost tento Soupis prací, dodávek a služeb aktualizovat.												