

SMLOUVÁ O DÍLO Č. 160704

I.

Smluvní strany

1. Obec Václavov u Bruntálu

Se sídlem: Horní Václavov 69, 793 41 Václavov u Bruntálu

Zastoupení: Jarmila Pavlíková, starostka obce

IČ: 00296449

DIČ: CZ00296449

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu: 4070003176/6800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Jarmila Pavlíková, tel. 731 443 347

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma:

Hrušecká stavební spol. s r.o.

Se sídlem: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky

Zastoupena: Ing. Vladimír Kubík, jednatel

IČ: 25585142

DIČ: CZ25585142

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 674082233/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35924

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Vladimír Kubík,

Zdeněk Sedlák

tel.: 519 343 461

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
7. Účelem smlouvy je zhotovení stavebních prací a dodávek.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**B.J. 10 PB – KODUS Václavov u Bruntálu**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:

projektové dokumentace stavby zpracované v květnu 2015 společností IDEAPROJEKT spol. s r.o., nám. Míru 13, 792 01 Bruntál pod číslem ID 704-15/15,

- podmínek pravomocného stavebního povolení, které vydal Městský úřad Bruntál, odbor výstavby a územního plánování dne 5.1.2016 pod č.j. MUBR/700-16/poh-Výst.186/2016/poh
- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

(dále jen „dílo“).

Předmětem díla jsou stavební úpravy stávajícího objektu v souvislosti se změnou využití na Dům pro seniory. Byty sloužící k poskytování sociálního bydlení pro seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

Dojde ke změně dispozice objektu, výstavbě nových příček a výtahové šachty, vytvoření nových otvorů, nová hydroizolace a zateplení podlahy na terénu v 1.NP, nové podlahové krytiny, keramické obklady, omítky. Všechny okna a dveře objektu budou nové plastové nebo dřevěné s izolačním dvojsklem. Interiérové dveře budou také všechny nové, hladké v ocelových zárubních. V objektu bude provedena výměna rozvodů vody, kanalizace, topení, plynu a elektřiny. Fasáda objektu bude zateplena minerální vlnou v rámci ETICS. Sedlová střecha bude mít nový střešní plášť s novou střešní krytinou z šablon a bude zateplena minerální vlnou. Plochá střecha bude zateplena EPS 100 S.

Venkovní schodiště a bude doplněno rampou pro bezbariérový přístup.

Objekt bude nově připojen na vodovodní řad.

2. Součástí díla je také:
 - a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické

zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné výtisky budou účtovány zvlášť,

- b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
- c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,
- d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
- e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
- f) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
- g) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, budou-li potřebné,
- h) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
- i) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
- j) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodu a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
- k) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona,
- l) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
- m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
- n) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
- o) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- p) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
- q) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,

- r) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
 - s) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla
 - a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
 - b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
 4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
 5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
 6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
 7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
 8. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělků, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.
 9. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“).
 10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 340 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
2. Místem plnění jsou parcely dle dokumentace.
3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti posunutí termínu realizace díla. Termín realizace se může přerušit z rozhodnutí objednatele, a to v důsledku provozních vlivů (objednatel si vyhrazuje právo

dílo přerušit v odůvodněných případech. V těchto případech nebude doba přerušení započítána do 60 - ti denní lhůty realizace).

4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
5. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro splnění díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele. Přerušením provádění prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%	Základ daně / DPH snížená sazba 15%	celkem
Cena bez DPH		15 587 999,- Kč	15 587 999,- Kč
DPH		2 338 200,- Kč	2 338 200,- Kč
Cena vč. DPH		17 926 199,- Kč	17 926 199,- Kč

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),

- b) přiřčením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle ceníku RTS těchto sborníkových cen.
 - c) v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů uvedených v písm. b) tohoto odstavce, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem;
 - d) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. **Dílo bude hrazeno na základě daňových dokladů (dále faktur) Zhotovitele, a to až do celkové výše ceny Díla.**

Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu s **článkem V – Cena díla**, Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů po jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do dvanáctého dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura pro účely této smlouvy neplatná. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. Každé dílčí zdanitelné plnění odpovídající pracím provedeným v určitém kalendářním měsíci se považuje za uskutečněné posledním dnem tohoto kalendářního měsíce. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 1/2016), IČ objednatele,
- b) *pro stavby, které jsou financovány z prostředků ISPROFIN :*
předmět smlouvy, tj. text „**B.J. 10 PB – KODUS Václavov u Bruntálu**“, **id.č. 117D064000050** (text musí být s ohledem na financování z prostředků ISPROFIN uveden doslovně),
- c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu

- s čl. II odst. 3 této smlouvy informovat objednatele),
- d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje
 - g) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy a protokol o provedeném zkušebním provozu, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátc DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.
4. Lhůta splatnosti předložených faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
5. Po provedení díla (viz čl. VII odst. 4. této smlouvy) a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.
6. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu Obecního úřadu ve Václavově u Bruntálu, p. o. nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší

práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

10. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se v případě poskytnutí plnění instalačně-montážního charakteru (kód CZ-CPA 41-43) na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty.

11. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátec, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka - Ing. Miroslav Hrstka, Karla Hynka Máchy 3, Bruntál; IČ: 42 98 31 69 a osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP - Ing. Miroslav Geryk, Pod Bezručovým vrchem 2149, Dvořákův okruh, Krnov - jsou kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

Osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta je IDEAPROJEKT spol. s r.o., nám. Míru 13, Bruntál; IČ: 25 36 52 31

3. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit

svému účelu) a předáno objednateli.

5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
6. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem *úpravy a zhotovení*, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.
7. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
8. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.

VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto bude dodáno v I. jakosti.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.

Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 14 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií.

Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od uživatele – Obec Václavov u Bruntálu, 793 41 Václavov u Bruntálu 69, IČ: 00296449, uzavře s tímto subjektem písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.

6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

X.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli,
 - e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
 - f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.
2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: ou.vaclavov@cbox.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
- c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

- 3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
- 4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
- 5. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 písm. b) této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).
- 6. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
- 7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
- 8. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.

Zhotovitel je dále povinen v souladu s § 147a odst. 5 zákona o veřejných zakázkách předložit objednateli v zákonem stanovených lhůtách seznam subdodavatelů veřejné zakázky; má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

- 9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná

osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 8 věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.

Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
12. Zhotovitel je povinen dbát při provádění díla pokynů objednatele.
13. Zhotovitel nejméně 14 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
14. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
16. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
19. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

20. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací

na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

21. Kontrola prováděných prací bude realizována:

- objednatelem a jím pověřenými osobami,
- osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
- osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
- koordinátorem BOZP,
- orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

22. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
- termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,
- kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
- z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

23. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 22 tohoto článku provedení kontroly realizovaných prací.

24. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkryt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou

chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

25. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

XI.

Stavební deník, deník víceprací a méněprací, bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být prepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli první průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem

zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelům a generálním projektantem.
9. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK

10. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP v deníku uvedené.
11. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
 - a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu),
 - b) seznámení s plánem BOZP na staveništi,
 - c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,
 - d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,
 - e) oznámení o nepřijetí uložení opatření k nápravě,
 - f) koordinace s technikou BOZP jednotlivých (sub)zhotovitelů,
 - g) koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,
 - h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
12. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
13. Zápisem ve stavebním deníku, bezpečnostním deníku a deníku víceprací a méněprací nelze obsah této smlouvy měnit.

XII.

Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatel zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude

obsahovat:

- a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby, pokud byl vydán, případně datum podání ohlášení stavebnímu úřadu,
 - e) termín vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
 - g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - i) seznam převzaté dokumentace,
 - j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
 - k) datum a místo sepsání protokolu,
 - l) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
3. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělkami bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělkami v předávacím protokolu specifikovat.
 4. Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy převezme s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělkami odstraněny do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak.
 5. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a osoba vykonávající technický dozor stavebníka.
 6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
 7. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/pro vydání kolaudačního rozhodnutí zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
 8. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona.
 9. Zhotovitel se zavazuje, že **nejpozději ke dni předání a převzetí zhotoveného díla** předloží bankovní záruky nebo pojištění bankovní záruky na splnění povinností zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady ve výši 0,5 % smluvní ceny. Po jednom roce bude možno tato záruka snížena na ½ a po 2 letech bude záruka uvolněna zcela. Zhotovitel předloží bankovní záruku v originále.

10. Bankovní záruka bude vydána bankou, která má povolení České národní banky působit jako banka na území České republiky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena zástupcem zhotovitele uvedeným v záhlaví této smlouvy oprávněnému zástupci objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle objednatele rovněž uvedeném v záhlaví této smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost díla. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli.

XIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
 - a) 60 měsíců na provedené stavební práce, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,
 - b) na dodávky zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců(dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem a po provedeném zkušebním provozu. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.

4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) e-mail: hrusecka@hrusecka.cz, nebo
 - b) adresu: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky
6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady v záruční době nejpozději do 3 hodin a

v pozáruční době do 1 hodiny od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce dle článku XIII. bod 3.

XIV.

Nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 10 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 50 tis Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.
6. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění dle odst. 5 tohoto článku včetně všech dodatků a dále certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XV.

Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
5. V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3 písm. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.
6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý opakovaný případ.
7. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 6 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. f) této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 2.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
10. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 5 a 6 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč za každý zjištěný případ a každý den prodlení.
11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 9 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
12. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 13 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
13. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 20 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 20.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
14. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč za každý zjištěný případ.
15. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívejším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
16. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

17. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XVI.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby ve stanoveném termínu,
 - c) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIV odst. 5 této smlouvy do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli,
 - d) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
 - e) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - f) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - g) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) dojde – li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
 - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“

XVIII.

Závěrečná ujednání


1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy

vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich práv a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele Obce Václavov u Bruntálu. Je-li zhotovitel fyzickou osobou, bude smlouva zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby
Příloha č. 2: Vzor prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Ve Václavově u Bruntálu dne 7.9.2016


V Hruškách dne 7.9.2016



za objednatele
Jarmila Pavlíková, starostka obce



za zhotovitele
Ing. Vladimír Kubík, jednatel



Příloha č. 2 - Vzor prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE O SOUČINNOSTI S KOORDINÁTOREM BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů se zhotovitel **Hrušecká stavební spol. s r.o., U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky, IČ 25585142** zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), kterým je Ing. Miroslav Geryk, Pod Bezručovým vrchem 2149, Dvořákův Okruh, Krnov při realizaci stavby „**B.J. 10 PB – KODUS Václavov u Bruntálu**“, jejímž objednatelem je Obec Václavov u Bruntálu.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

V Hruškách dne 7.9.2016.....

za zhotovitele:

Ing. Vladimír Kubík

 **HrušECKÁ STAVEBNÍ**
spol. s r.o.
U zbrojnice 588,
691 56 HRUŠKY
IČ: 25585142,
DIČ: CZ25585142

Položkový rozpočet stavby

Datum: 5.8.2016

Stavba : N160704

B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLU

Objednatel : Obec Václavov u Bruntálu
Horní Václavov 69
79341 Václavov u Bruntálu

IČO : 00296449
DIČ : CZ00296449

Zhotovitel : Hrušecká stavební spol. s r.o.
U zbrojnice 588
69156 Hrušky

IČO : 25585142
DIČ : CZ25585142

Za zhotovitele : ING. VLADIMÍR KUBÍK

Za objednatele : Jarmila PAVLÍKOVÁ



Hrušecká stavební
spol. s r.o.

U zbrojnice 588,
691 56 HRUŠKY
IČ: 25585142,
DIČ: CZ25585142

2.

Obec
Václavov u Bruntálu
793 41 Václavov u Br. č. 69
IČ: 296 449

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		15 587 999,00
DPH	15 %		2 338 200,00
Základ pro DPH	21 %		0,00
DPH	21 %		0,00
Cena celkem za stavbu			17 926 199

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
D1.1 Architektonicko-stavební řešení	14 023 373	12 194 237	0	1 829 136	78,2
D1.4 Technika prostředí staveb	3 902 826	3 393 762	0	509 064	21,8
Celkem za stavbu	17 926 199	15 587 999	0	2 338 200	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů


Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
D1.1	01 Vlastní stavba	13 421 656	11 671 005	0	1 750 651	74,9
D1.1	02 Sadové úpravy a oplocení	601 717	523 232	0	78 485	3,4
D1.4	01 Dešťová kanalizace	93 866	81 623	0	12 243	0,5
D1.4	02 Vodovodní přípojka	148 456	129 092	0	19 364	0,8
D1.4	03 Zdravotechnika	1 137 442	989 080	0	148 362	6,3
D1.4	04 Odběrné plynové zařízení	41 061	35 705	0	5 356	0,2
D1.4	05 Ústřední vytápění	1 648 864	1 433 795	0	215 069	9,2
D1.4	06 Silnoproudá elektrotechnika	603 886	525 118	0	78 768	3,4
D1.4	07 Slaboproudá elektrotechnika	229 251	199 349	0	29 902	1,3
Celkem za stavbu		17 926 199	15 587 999	0	2 338 200	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Vlastní stavba	JKSO	
Objekt			SKP	
D1.1		Architektonicko-stavební řešení	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
N160704		B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLU	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Václavov u Bruntálu		
Dodavatel		Hrušecká stavební spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	5 987 206	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	4 810 018	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	637 534	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		11 434 758	Zařízení staveniště	228 695
			Provoz investora	0
HZS		7 552	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		11 442 310	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		11 671 005	Ostatní náklady celkem	228 695

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>ING. VLADIMÍR KUBÍK</i>	Jméno : <i>Jarmila PAVLÍKOVÁ</i>
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis : 	Podpis : 
	 HRUŠECKÁ STAVEBNÍ U zbrojnice 588, 691 56 HRUŠKY IČ: 25585142, DIČ: CZ25585142	Obec Václavov u Bruntálu 793 41 Václavov u Br. č. 69 IČ: 296 449

Základ pro DPH	15,0 %	11 671 005 Kč
DPH	15,0 %	1 750 651 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		13 421 656 Kč

Poznámka :

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLU	Rozpočet : 01
Objekt :	D1.1 Architektonicko-stavební řešení	Vlastní stavba

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	341 913	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	79 991	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	940 378	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	76 593	0	0	0	0
5 Komunikace	94 495	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	804 500	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 488 938	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	406 675	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	66 126	0	0	0	0
8 Trubní vedení	3 966	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	56 645	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	108 598	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	61 479	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	191 453	0	0	0	7 552
97 Prorážení otvorů	175 711	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	520 487	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	302 148	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	20 876	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	193 225	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	34 604	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	490 768	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	100 061	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	526 556	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 737 246	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	348 390	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	242 745	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	4 765	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	273 343	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	90 091	0	0	0
781 Obklady keramické	0	302 925	0	0	0
783 Nátěry	0	59 731	0	0	0
784 Malby	0	82 544	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	35 500	0
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	0	0	0	602 034	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	569 259	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 987 206	4 810 018	0	637 534	7 552

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	10 797 224	0
Oborová přírážka	0	0,0	10 797 224	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	10 797 224	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	10 797 224	0
Zařízení staveniště	0	2,0	11 434 758	228 695

Stavba : N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLU
 Objekt : D1.1 Architektonicko-stavební řešení

Rozpočet : 01
 Vlastní stavba

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Provoz investora	0	0,0	11 434 758		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	11 434 758		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	11 434 758		0
CELKEM VRN					228 695

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁL	Rozpočet: 01
Objekt :	D1.1 Architektonicko-stavební řešení	Vlastní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	36,89	37,00	1 364,89
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	36,89	8,00	295,11
3	120901121RT1	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách pneumatickým kladivem	m3	1,58	3 852,00	6 066,90
4	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	74,66	56,00	4 181,23
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	49,54	123,00	6 093,90
6	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	49,54	26,00	1 288,14
7	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	9,94	434,00	4 312,22
8	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	9,94	123,00	1 222,13
9	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	6,62	972,00	6 438,53
10	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	6,62	190,00	1 258,56
11	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	27,96	801,00	22 399,80
12	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	40,15	1 392,00	55 885,88
13	161101601R00	Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 2 m	m3	1,33	245,00	326,12
14	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	0,99	31,00	30,74
15	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	40,15	181,00	7 266,77
16	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	120,44	165,00	19 873,21
17	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	36,89	50,00	1 844,45
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	207,89	225,00	46 776,13
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	3 326,30	18,00	59 873,44
20	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	0,99	110,00	109,08
21	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,99	157,00	155,68
22	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	207,89	14,00	2 910,51
23	171201211U00	Skládkovné zemina	t	353,39	135,00	47 707,06
24	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	17,48	85,00	1 485,63
25	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	20,38	268,00	5 462,59
26	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	14,82	502,00	7 438,44
27	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	0,99	208,00	205,42
28	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	170,48	10,00	1 704,79
29	583317035	Kamenivo těžené frakce 0/32	t	105,82	264,00	27 935,56
	Celkem za	1 Zemní práce				341 912,92
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
30	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	107,52	22,00	2 365,44
31	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	3,63	133,00	483,19
32	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	0,50	2 273,00	1 130,36
33	273353101R00	Bednění kotev otvorů desek do 0,01 m2, hl. 0,25 m	kus	28,00	125,00	3 500,00
34	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,04	23 616,00	925,75
35	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	28,12	2 097,00	58 963,03
36	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	5,00	389,00	1 943,44
37	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	5,00	75,00	374,70
38	279232511R00	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami	m3	0,77	3 713,00	2 847,13
39	69310231	Geokompozit drenážní Interdrain GX 412 70x3,9 m	m2	109,67	68,00	7 457,59
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				79 990,63
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
40	310218811R00	Zazdívka otvorů do 1 m2 zdiva kamenem	m3	0,30	3 051,00	915,30
41	310235241R00	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm	kus	1,00	75,00	75,00
42	310235261R00	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 60 cm	kus	3,00	190,00	570,00
43	310236241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	2,00	140,00	280,00
44	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	13,67	3 735,00	51 048,11

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLE	Rozpočet: 01
Objekt :	D1.1 Architektonicko-stavební řešení	Vlastní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	12,49	3 582,00	44 739,90
46	311231136R00	Zdivo nosné cihelné z CP 25 P15 na MC 10	m3	1,14	4 671,00	5 338,95
47	314231521U00	Zdivo komín -15cm cihla Klinker29	m3	1,11	15 480,00	17 171,96
48	315231114R00	Zdi pudni ci 29 p 15 mvc 2,5	m3	0,64	3 681,00	2 369,46
49	316381117R00	Komínové krycí desky s přesahem tl. 100 - 120 mm	m2	1,19	1 478,00	1 755,13
50	317121033RT2	Překlad nenosný do příčky Ytong překlad Ytong 1200 x 249 x 100 mm	kus	15,00	249,00	3 735,00
51	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC vč. dozdvíky nadpraží	m3	3,82	4 469,00	17 091,69
52	317353111R00	Bednění říms - zřízení	m2	11,20	535,00	5 989,33
53	317353112R00	Bednění říms - odbednění	m2	11,20	83,00	929,19
54	317361013R00	Výztuž říms zdi a valů z oceli 10 335	t	0,25	41 292,00	10 240,42
55	317944313R00	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů	t	1,91	22 617,00	43 227,87
56	318261112RT1	Zdivo plot.z tvárnic FACE BLOCK,bet.zálivka,tl.190 tvárnice jednostranně štípané, přírodní	m2	23,35	1 164,00	27 179,40
57	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	78,91	138,00	10 889,86
58	319202331R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdáním do tl. 15 cm	m2	5,33	415,00	2 211,95
59	327361040R00	Výztuž říms zdi a valů ze svařovaných sítí	t	0,10	24 336,00	2 367,89
60	340238212R00	Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	5,04	693,00	3 492,72
61	340239212R00	Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	19,67	610,00	11 996,87
62	342241161R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 65 mm	m2	3,86	344,00	1 327,84
63	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2	3,76	565,00	2 124,40
64	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	180,93	436,00	78 886,31
65	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	87,64	569,00	49 867,67
66	342261113RS2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt'. tl.125 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 8 cm	m2	109,81	698,00	76 650,17
67	342261113RS4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt'. tl.125 mm desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 8 c	m2	44,25	763,00	33 759,24
68	342261213RT2	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt'. tl.150 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	64,15	867,00	55 621,60
69	342261213RT4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt'. tl.150 mm desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl.5 cm	m2	5,96	997,00	5 941,32
70	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	42,66	451,00	19 238,76
71	342264051RT4	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	49,70	483,00	24 005,10
72	342264098RT3	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 5 - 10 m2	m2	49,70	81,00	4 025,70
73	342265122RT2	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky protipožární tl. 12,5 mm, Orsil tl. 16 cm	m2	68,51	874,00	59 879,05
74	342265122RT4	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 16 cm	m2	16,00	906,00	14 496,00
75	342265132RT2	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky protipožární tl. 12,5 mm, Orsil tl. 16 cm	m2	82,63	802,00	66 267,34
76	342265132RT4	Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 16 cm	m2	4,48	834,00	3 736,32
77	342265991R00	Příplatek k úpravě podkroví za tloušťku desek 15mm	m2	171,62	25,00	4 290,48
78	3422659966	Příplatek k úpravě podkroví za doplnění izolace tepelné o tl. 40 mm	m2	171,62	97,00	16 647,05
79	342265998RT2	Příplatek k úpravě podkroví za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	9,30	62,00	576,60
80	342265998RT3	Příplatek k úpravě podkroví za plochu do 10 m2 pro plochy 5 - 10 m2	m2	34,86	41,00	1 429,15
81	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	126,88	123,00	15 606,24

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLE	Rozpočet: 01
Objekt :	D1.1 Architektonicko-stavební řešení	Vlastní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
82	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	9,79	579,00	5 667,25
83	346244811R00	Přizdivky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm	m2	8,00	431,00	3 448,43
84	310237288	Zazdivka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 90 cm	kus	3,00	909,00	2 727,00
85	311271212RU1	Zdivo nosné z tvárnice Ytong SILKA S20-2000 AKU PD 240/248/248 mm, akustická	m2	49,88	1 237,00	61 695,38
86	317121034	Překlad nenosný do přičky Ytong překlad Ytong 1200 x 249 x 150 mm	kus	5,00	860,00	4 300,00
87	317321020VB	Řimsy zdi a valů z betonu železového C 30/37 vodostavební beton	m3	0,75	3 145,00	2 349,32
88	317949999	Úprava horní části zhlaví oc. průvlaku + svaření se stáv. nosníky nadpraží o. otvoru.	soubor	1,00	1 150,00	1 150,00
89	319735122R00	Řezání tvárnice FACE BLOCK do spádu rampy	ks	112,00	65,00	7 280,00
90	342267199RP	Obklad ostění střešních oken sádkokartonem	m	74,48	595,00	44 315,60
91	63151400.A	Deska z minerální plsti Orsil UNI tl. 40 mm doplnění tepelné izolace SDK v podkrovní	m2	175,05	54,00	9 452,78
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				940 378,09
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
92	411236231R00	Zazdivka otvorů 0,09m2 v klenbě cihlami tl.do 45cm	kus	1,00	330,00	330,00
93	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	0,75	2 412,00	1 799,11
94	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní - zřízení	m2	4,27	312,00	1 332,52
95	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	4,27	89,00	380,11
96	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	2,99	130,00	389,08
97	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	2,99	33,00	98,77
98	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítě Kari	t	0,08	25 956,00	2 037,55
99	413232211R00	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm	kus	5,00	88,00	440,00
100	413232221R00	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	48,00	164,00	7 872,00
101	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	1,47	2 475,00	3 639,24
102	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	11,05	275,00	3 038,67
103	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	11,05	59,00	651,93
104	417361221R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216	t	0,18	27 243,00	4 805,67
105	434191423R00	Osazení stupňů kamenných na desku, trýskaných	m	16,20	396,00	6 415,20
106	434311113RT2	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 12/15 beton prostý B 20 (C 16/20)	m	9,80	275,00	2 695,00
107	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	4,35	966,00	4 200,17
108	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	4,35	63,00	273,92
109	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	10,49	692,00	7 256,87
110	411388599RP	Zabetonování komínového průduchu	m3	1,72	7 619,00	13 093,25
111	583880198	Stupeň schod. přímý přírodní trýskaný Presbeton PSV 60	kus	9,09	605,00	5 499,45
112	583880199	Stupeň schod. přímý přírodní trýskaný Presbeton PSV 120	kus	9,09	1 138,00	10 344,42
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				76 592,91
Díl: 5	Komunikace					
113	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	131,09	119,00	15 599,16
114	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	131,09	187,00	24 512,97
115	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	145,70	175,00	25 496,70
116	55324001	Ocelový žebřík opěrný P 4 pro výlez na střechu š. 30 cm , dl. 180 cm	kus	1,00	1 074,00	1 074,00
117	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	147,15	189,00	27 811,80
Celkem za		5 Komunikace				94 494,63
Díl: 61	Upravy povrchů vnitřní					
118	601022101R00	Postřík stropů sanační, ručně	m2	39,30	60,00	2 358,04

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁL	Rozpočet: 01
Objekt :	D1.1 Architektonicko-stavební řešení	Vlastní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
119	601022121RT3	Omítka stropů sanační vyrovnávací, ručně tloušťka vrstvy 40 mm, Prince Color SANO 03	m2	39,30	608,00	23 894,76
120	601022122RT1	Omítka stropů sanační jádrová, ručně tloušťka vrstvy 20 mm, Prince Color SANO 02	m2	39,30	367,00	14 423,32
121	601022151RT2	Štuk na stropěch sanační, ručně tloušťka vrstvy 3 mm, Prince Color SANO 01	m2	39,30	173,00	6 799,00
122	602013102R00	Postřík sanační MCO 2 ručně	m2	78,43	91,00	7 136,88
123	602013124RT5	Omítka sanační vyrovnávací ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	78,43	321,00	25 175,13
124	602013125RT3	Omítka sanační jádrová ručně tloušťka vrstvy 30 mm	m2	78,43	495,00	38 821,46
125	602013152RT1	Štuk na stěnách sanační ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	78,43	99,00	7 764,29
126	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	140,62	351,00	49 357,62
127	611421534R00	Omítka vnitřní stropů 2x rákosování, MVC, štuková	m2	182,80	577,00	105 475,60
128	611422133R00	Omítka vnitřní kleneb, skořepin, MVC, štuková	m2	35,31	363,00	12 817,75
129	611422133R00	Omítka vnitřní kleneb, skořepin, MVC, štuková	m2	35,31	363,00	12 817,75
130	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	1 245,77	249,00	310 196,13
131	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká pod obklady	m2	179,80	218,00	39 195,96
132	612451232R00	Omítka vnitřní zdiva, MC, štuková plstí hlazená	m2	6,92	278,00	1 923,76
133	612474215U00	Vni omítka stěn SMS Ytong tl 4mm	m2	504,76	144,00	72 685,63
134	612481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	555,24	114,00	63 297,06
135	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabc.pletivem a postřík MC	m2	39,75	199,00	7 909,85
136	617421232R00	Omítka vnitřní světlíků, MVC, štuková hlazená	m2	8,30	295,00	2 449,68
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						804 499,68
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
137	620471811U00	Nátěr základní pěn silikon	m2	5,93	22,00	130,52
138	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	84,83	28,00	2 375,13
139	621131111U00	Spojovací můstek vně podhled ru	m2	35,40	39,00	1 380,60
140	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	35,40	182,00	6 442,80
141	621531021U00	Silikon zrn omítka 2,0mm vně podhl	m2	35,40	292,00	10 336,80
142	622135011U00	Vyrovnání vně stěna tmel tl -2mm	m2	188,34	95,00	17 892,20
143	622135095U00	Přípl vyrovnání vně stěn tmel ZKD 1mm	m2	188,34	28,00	5 273,49
144	622311563R00	Zateplovací systém Baumit, parapet, XPS tl. 30 mm	m2	13,96	738,00	10 305,06
145	622422611R00	Oprava vnějších omítek vápen: hladk. II, do 65 %	m2	594,79	253,00	150 481,74
146	622451131R00	Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2	m2	86,91	332,00	28 853,62
147	622471931R00	Příplatek za vícebarevné provádění	m2	627,80	6,00	3 766,78
148	622481211R00	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	5,93	182,00	1 079,72
149	622531021U00	Silikon zrn omítka 2,0mm vně stěna	m2	5,93	292,00	1 732,29
150	622751324U00	KZS lišta soklová Al tl 1mm š 143mm	m	63,54	150,00	9 531,00
151	622752231U00	KZS lišta roh PVC+tkanina 10x10mm	m	340,78	95,00	32 374,10
152	622754111U00	KZS lišta začíšťovací+tkanina	m	210,82	110,00	23 190,20
153	622755111U00	KZS lišta připojovací PVC parapet	m	48,15	110,00	5 296,50
154	622903110U00	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	755,67	30,00	22 670,16
155	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel	m2	6,12	245,00	1 499,40
156	6223115192RP	Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 40 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	47,70	754,00	35 967,31
157	622311524RP	Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	7,21	1 074,00	7 743,54
158	622311524RP	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm, 2x sklot síťovina s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	59,00	1 575,00	92 928,15
159	622311759RP	Povrch. úprava římsy KZS s min.vlnou PV tl. 40 mm s omítkou Silikon 3,2 kg/m2	m2	2,38	1 117,00	2 653,99

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁL	Rozpočet: 01
Objekt :	D1.1 Architektonicko-stavební řešení	Vlastní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
160	622311836RP	Zatepl.syst.fasáda, miner.desky PV 140 mm, 2x síť sklot. s omítkou probarvenou - Silikon 3,2 kg/m2	m2	603,21	1 402,00	845 697,62
161	622311854R00	Zatepl.syst. Baunit, ostění, miner.desky PV 40 mm 2x sklot.sít. s omítkou Silikon 3,2 kg/m2	m2	65,22	1 117,00	72 848,51
162	622311856RP	Zatepl.syst., ostění, miner.desky PV 30 mm s omítkou probarvenou - Silikon 3,2 kg/m2	m2	65,22	1 089,00	71 022,40
163	622432112R00	Omítka stěn mozaiková střednězrná	m2	33,26	484,00	16 096,15
164	622901119	Očištění stáv. omítky pro nové vrstvy	m2	208,18	45,00	9 367,93
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				1 488 937,69
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
165	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	3,33	2 903,00	9 658,28
166	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	13,91	2 813,00	39 131,92
167	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	9,38	2 597,00	24 358,04
168	631319155R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	3,74	195,00	729,44
169	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	8,13	887,00	7 207,14
170	631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3	0,60	222,00	132,89
171	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	12,83	238,00	3 053,73
172	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	8,78	59,00	518,06
173	631319181R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 5 - 8 cm	m3	0,82	85,00	70,01
174	631319185R00	Příplatek za sklon mazaniny do 35° tl.12 - 24 cm	m3	5,86	48,00	281,46
175	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	4,20	24 147,00	101 398,08
176	631571003R00	Násyp ze šterkopisku 0 - 32, zpevňující	m3	3,37	907,00	3 059,95
177	632401922R00	Příplatek k potěrům za sklon 30° tloušťky 20 mm	m2	33,60	14,00	470,40
178	632401932R00	Příplatek k potěrům za sklon 30-45° tloušťky 20 mm	m2	10,30	19,00	195,62
179	632421130RT1	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl.20 mm weber.floor 4150, samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	211,94	716,00	151 751,12
180	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	35,00	259,00	9 063,71
181	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm spádová vrstva	m2	33,60	125,00	4 200,00
182	632451032R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm	m2	17,97	157,00	2 821,23
183	632451034R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm	m2	17,97	226,00	4 061,13
184	632451052R00	Potěr pískocementový, min. 17 MPa, tl. 20 mm	m2	21,61	147,00	3 176,08
185	632456121R00	Potěr píscem.stupňů hlazený dř.hladítkem, 20 mm	m2	4,36	344,00	1 498,46
186	632902211R00	Příprava zatvrdlého povrchu s přísadou PVAC	m2	22,33	25,00	558,14
187	633811111U00	Broušení podlah pro nové vrstvy	m2	749,03	35,00	26 215,89
188	634113115U00	Výplň dilat spár plast profil v 5 cm	m	73,18	63,00	4 610,03
189	631319179RP	Příplatek za uložení sítě do potěru	m3	10,51	239,00	2 512,18
190	634112125RP	Obv dilat+fól. š. 5mm st/potěr, maz.	m	396,16	15,00	5 942,40
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				406 675,38
Díl: 64	Výplně otvorů					
191	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	17,00	1 148,00	19 516,00
192	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm	kus	2,00	1 276,00	2 552,00
193	642942213R00	Osazení zárubně do sádkart. příčky tl. 125 mm	kus	9,00	426,00	3 834,00
194	642942214R00	Osazení zárubně do sádkart. příčky tl. 150 mm	kus	3,00	455,00	1 365,00
195	642944121RT2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60x197x11 cm	kus	2,00	1 250,00	2 500,00
196	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus	3,00	1 274,00	3 822,00
197	642944121RT5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90x197x11 cm	kus	8,00	1 283,00	10 264,00

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁL	Rozpočet: 01
Objekt :	D1.1 Architektonicko-stavební řešení	Vlastní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
198	642944121RU2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60x197x16 cm	kus	1,00	1 388,00	1 388,00
199	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x16 cm	kus	2,00	1 403,00	2 806,00
200	642944121RU5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90x197x16 cm	kus	4,00	1 410,00	5 640,00
201	642992618	Osaz dveř zárub plast 2,5m2 na MPP	kus	1,00	643,00	643,00
202	642992729	Osaz dveř zárub plast 4 m2 na MPP	kus	2,00	804,00	1 608,00
203	55330465	Zárubeň ocelová S125 900x1970x125 P	kus	9,00	832,00	7 488,00
204	55330477	Zárubeň ocelová S150 900x1970x150 L	kus	3,00	900,00	2 700,00
Celkem za 64 Výplně otvorů						66 126,00
Díl: 8	Trubní vedení					
205	871219111R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop., flex.PVC, bez obs.	m	71,68	28,00	2 007,04
206	28611223	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm	m	78,35	25,00	1 958,66
Celkem za 8 Trubní vedení						3 965,70
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
207	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	93,55	207,00	19 364,85
208	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,41	2 133,00	2 999,42
209	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm podkladní beton	m	130,59	172,00	22 461,48
210	919735129RP	Řezání betonových prvků tl. 5 - 10 cm	m	16,70	125,00	2 087,50
211	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	94,49	103,00	9 732,01
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						56 645,26
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
212	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	815,60	45,00	36 702,22
213	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	2 446,81	10,00	24 468,14
214	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	815,60	30,00	24 468,14
215	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	89,70	74,00	6 637,80
216	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	44,88	130,00	5 834,40
217	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	24,77	10,00	247,74
218	943943291R00	Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	24,77	2,00	49,55
219	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	74,32	5,00	371,60
220	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	24,77	6,00	148,64
221	943955021R00	Montáž lešeňové podlahy s příčnicí a podél.,H 10 m	m2	147,67	22,00	3 248,69
222	943955141R00	Montáž lešeň. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél.	m2	14,96	24,00	359,15
223	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41	m2	307,76	11,00	3 385,37
224	943955821R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	147,67	16,00	2 362,68
225	943955841R00	Demontáž leš. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél.	m2	14,96	21,00	314,25
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						108 598,37
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
226	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	875,73	35,00	30 650,42
227	953941711R00	Osazení kotev ve zdivu cihelném spojení s věncem spoj. s výztuží věnců	kus	16,00	81,00	1 296,00
228	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus	11,00	151,00	1 661,00
229	953943121R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus	kus	29,00	76,00	2 204,00
230	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule	kus	14,00	128,00	1 792,00
231	956901111R00	Osazení schodišťových zábradlí do otvorů	kus	28,00	93,00	2 604,00
232	956951113R00	Dodání a osazení dřevěných latí, průřezu 3 x 3 cm	m	16,08	68,00	1 093,44
233	953941666	Osazení držáků schod.madla ve zdivu cihelném	kus	42,00	81,00	3 402,00
234	954123333	Koordinace řemesel	hod	48,00	228,00	10 944,00

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLA	Rozpočet: 01
Objekt :	D1.1 Architektonicko-stavební řešení	Vlastní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
235	954844 RP	Osazení kotev ve zdivu cihelném spojení s věncem spoj. s výztuží věnců	kus	16,00	81,00	1 296,00
236	29767	Dodání držáků schod.madla - Klasik BI	kus	42,00	108,00	4 536,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						61 478,86
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
237	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	2,72	4 712,00	12 821,35
238	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	88,53	78,00	6 905,21
239	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	6,41	554,00	3 549,15
240	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	0,98	705,00	690,05
241	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	1,37	1 788,00	2 445,98
242	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvární tl. 10 cm	m2	2,75	101,00	277,71
243	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm	m3	0,58	2 745,00	1 583,59
244	963023711R00	Vybourání schod.stupňů ze zdi cihelné jednostranně	m	34,20	288,00	9 849,60
245	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	10,96	144,00	1 578,24
246	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	0,59	2 475,00	1 447,88
247	964076221R00	Vybourání nosníků ze zdi betonové dl. 4 m, 20 kg/m	t	0,07	7 268,00	528,38
248	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	211,88	34,00	7 203,79
249	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	3,56	1 886,00	6 711,52
250	965042231R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2	m3	35,62	1 753,00	62 448,52
251	965043331R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,72	2 561,00	1 831,12
252	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	11,42	1 917,00	21 887,92
253	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	1,88	809,00	1 522,86
254	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	111,40	40,00	4 455,80
255	965081813R00	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2	m2	38,03	70,00	2 661,82
256	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	21,19	252,00	5 339,28
257	967022681R00	Přisekání ploch stupňů kamenných a jiných tvrdých	m	4,36	320,00	1 393,92
258	967023693R00	Přisekání kamenných nebo jiných ploch nad 2 m2	m2	4,58	231,00	1 057,52
259	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	20,84	85,00	1 771,23
260	967031734R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm	m2	1,82	315,00	573,30
261	967032975R00	Odsekání plošných fasádních prvků předsaz. nad 8cm	m2	1,89	194,00	367,15
262	967042714R00	Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 30 cm	m2	4,58	737,00	3 373,99
263	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	42,00	6,00	252,00
264	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	26,00	12,00	312,00
265	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	38,00	10,00	380,00
266	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	4,59	98,00	449,82
267	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítlých pl. 1 m2	m2	7,29	267,00	1 946,43
268	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítlých pl. 2 m2	m2	4,35	161,00	700,35
269	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítlých pl. 4 m2	m2	65,49	126,00	8 251,74
270	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	11,33	144,00	1 631,23
271	968062745R00	Vybourání dřevěných stěn plochy do 2 m2	m2	5,40	63,00	340,20
272	968062991R00	Vybourání dřevěných deštění a obkladů výkladů parapety	m2	23,14	8,00	185,10
273	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	1,00	13,00	13,00
274	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	1,00	18,00	18,00
275	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2	kus	1,00	31,00	31,00
276	968072356R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených pl. 4 m2	m2	2,16	165,00	356,40
277	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	49,04	239,00	11 720,80
278	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,18	185,00	588,30
279	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce vyklizení a vystěhování objektu	h	32,00	236,00	7 552,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						199 005,23
Díl:	97	Prorážení otvorů				

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLA	Rozpočet: 01
Objekt :	D1.1 Architektonicko-stavební řešení	Vlastní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
280	971033241R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	1,00	49,00	49,00
281	971033261R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC	kus	3,00	186,00	558,00
282	971033381R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.90cm, MVC	kus	3,00	499,00	1 497,00
283	971033581R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.90 cm, MVC	m3	0,85	1 525,00	1 297,47
284	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	2,10	109,00	228,90
285	971033681R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.90 cm, MVC	m3	10,16	1 078,00	10 956,15
286	972033171R00	Vybourání otvorů cih. klenba 0,0225 m2, tl. 45 cm	kus	1,00	150,00	150,00
287	973021511R00	Vysekání výklenků zeď kamenná pl. nad 0,25 m2	m3	0,30	6 566,00	1 969,80
288	973022241R00	Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0,1 m2, hl. 15 cm	kus	1,00	185,00	185,00
289	973028131R00	Vysekání kapes zeď kamen .zaváz. příček tl. 15 cm	m	1,30	228,00	296,40
290	973028151R00	Vysekání kapes zeď kamen .zavázání zdí tl. 45 cm	m	1,30	325,00	422,50
291	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,24	2 502,00	609,49
292	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	9,00	124,00	1 116,00
293	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	32,00	170,00	5 440,00
294	973031345R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm	kus	1,00	261,00	261,00
295	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm	m	19,28	122,00	2 352,16
296	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	111,20	144,00	16 012,80
297	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	18,80	187,00	3 515,60
298	974042564R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 15x15 cm	m	31,36	222,00	6 961,92
299	975043111R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m, do 750 kg/m	m	75,86	327,00	24 806,22
300	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	10,20	123,00	1 254,60
301	976072221R00	Vybourání kov.VM pl. 0,3 m2 ze zdi cih	kus	6,00	23,00	138,00
302	976074121R00	Vybourání kotevních želez zeď cihelná MVC	kus	10,00	67,00	670,00
303	976075311R00	Vybourání ocel.kohzol hmotnost do 50 kg	t	0,09	6 003,00	564,28
304	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	198,49	45,00	8 932,05
305	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	212,01	50,00	10 600,50
306	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	1 044,81	45,00	47 016,30
307	978015271R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 65 %	m2	594,79	20,00	11 895,79
308	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	9,72	35,00	340,36
309	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	142,28	67,00	9 532,76
310	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	69,89	87,00	6 080,78
Celkem za		97 Prorážení otvorů				175 710,82
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
311	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	800,75	650,00	520 486,92
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				520 486,92
Díl: 711	Izolace proti vodě					
312	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	278,05	22,00	6 117,02
313	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	51,95	32,00	1 662,35
314	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	259,21	70,00	18 144,79
315	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	18,84	227,00	4 275,59
316	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	51,95	83,00	4 311,73
317	711199095R00	Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly	m2	40,37	2,00	80,74
318	711199097R00	Příplatek za plochu do 10 m2, pásy	m2	40,37	21,00	847,79
319	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	182,61	360,00	65 740,50
320	711212012R00	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou	m2	182,61	482,00	88 019,23
321	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	151,27	142,00	21 480,06
322	711212602R00	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	59,00	143,00	8 437,00

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLA	Rozpočet: 01
Objekt :	D1.1 Architektonicko-stavební řešení	Vlastní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
323	711482011RZ1	Izolační systém fólií Platon, svisle včetně dodávky fólie Platon P5, lišty a doplňků	m2	33,44	211,00	7 055,84
324	711491172RZ1	Izolace proti vodě , ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	17,97	52,00	934,42
325	711491271RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	43,00	71,00	3 053,18
326	62832131	Pás asfaltovaný těžký Bitagit 30 mineral V 60 S 30	m2	93,44	71,00	6 634,33
327	628311259	Hydroizolace a protiradonová bariera VEDAGARD RADON AL-V4DE	m2	266,99	198,00	52 864,00
328	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	3 122,33	4,00	12 489,32
Celkem za		711 Izolace proti vodě				302 147,88
Díl: 712	Živičné krytiny					
329	712378004R00	Závětrná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm K/8	m	7,30	190,00	1 387,00
330	712378006R00	Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm K/9	m	7,30	105,00	766,50
331	712378007R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm K/10	m	11,26	103,00	1 159,78
332	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	22,81	30,00	684,22
333	712400841RT2	Odstranění mechu ze střech 10°, očištění podkladu silný stupeň znečištění	m2	16,32	15,00	244,73
334	712373116RP	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 200 mm, Dekplan 76 tl. 1,5 mm	m2	22,81	668,00	15 235,21
335	693660192	Filtek 300	m2	23,95	23,00	550,79
336	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	211,98	4,00	847,93
Celkem za		712 Živičné krytiny				20 876,16
Díl: 713	Izolace tepelné					
337	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	211,94	25,00	5 298,57
338	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	202,19	22,00	4 448,15
339	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2	332,20	49,00	16 278,00
340	713141131R00	Izolace tepelná střeš plně lep.za studena,1vrstvá	m2	16,32	183,00	2 985,68
341	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	414,13	28,00	11 595,69
342	713191299RP	Uložení pryžového pásu na horní str.stropních nosníků	m	346,51	19,00	6 583,69
343	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm tl. 200 mm	m3	3,33	1 838,00	6 117,42
344	63140548	Deska izolační minerální Rockmin PLUS tl. 150 mm	m2	555,03	120,00	66 603,58
345	1415204890	Deska polystyrén EPS šedý tl. 100 mm	m3	206,23	336,00	69 294,15
346	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	2 010,03	2,00	4 020,06
Celkem za		713 Izolace tepelné				193 224,99
Díl: 720	Zdravotechnická instalace					
347	720000001	Zdravotechnické instalace viz samostatný dílčí rozpočet včetně dešťové kanalizace	Soubor	1,00		
Celkem za		720 Zdravotechnická instalace				
Díl: 723	Vnitřní plynovod					
348	541-00001	Plynoinstalace - viz samostatný dílčí rozpočet	soubor	1,00		
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				
Díl: 725	Zařizovací předměty					
349	725291171R00	Sedátko sklopné bílé Novaservis	soubor	10,00	2 444,00	24 440,00
350	725299199	Montáž tyče a závěsu do sprchy	soubor	10,00	148,00	1 480,00
351	554 0001	Univzální rohová tyč pro sprch.- chrom.	soubor	10,00	547,00	5 470,00
352	554 0002	Závěs 180x180 pro sprch.- syntetická tkanina vč. kroužků pro závěšení	soubor	10,00	284,00	2 840,00
353	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	374,10	1,00	374,10
Celkem za		725 Zařizovací předměty				34 604,10

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLE	Rozpočet: 01
Objekt :	D1.1 Architektonicko-stavební řešení	Vlastní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 730		Ústřední vytápění				
354	730000001	Ústřední vytápění - viz samostatný dílčí rozpočet	soubor	1,00		
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
355	762311103R00	Montáž kotevních želez, přílozek, patek, táhel	kus	14,00	113,00	1 582,00
356	762331912R00	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2, do dl. 5 m	m	50,60	81,00	4 098,60
357	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 3 m	m	61,80	117,00	7 230,60
358	762331922R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 5 m	m	60,60	97,00	5 878,20
359	762331941R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 3 m	m	14,80	155,00	2 294,00
360	762331943R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 8 m	m	10,60	124,00	1 314,40
361	762332932R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč. dod.	m	133,40	299,00	39 886,60
362	762332934R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč. dod.	m	2,40	541,00	1 298,40
363	762335110R00	Montáž krokví vlašských do 120 cm2	m	513,48	19,00	9 756,12
364	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	369,39	203,00	74 985,93
365	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	369,39	23,00	8 495,94
366	762341921R00	Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. do 1 m2	m2	17,49	338,00	5 910,81
367	762342202RT2	Montáž latování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	369,39	104,00	38 416,44
368	762342451U00	Mtž kontralatě	m	452,56	8,00	3 620,48
369	762342811R00	Demontáž latování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	369,39	16,00	5 910,22
370	762343931R00	Zabednění otvorů střech prkny plochy do 1 m2	m2	7,45	566,00	4 215,57
371	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	10,75	1 061,00	11 404,37
372	762521108RT3	Položení podlah hehoblovaných na sraz, hrubé fošny včetně dodávky řeziva, fošny tl. 50 mm	m2	16,13	356,00	5 742,28
373	762810023U00	Záklop OSB 15 P+D na záklop šroub	m2	206,90	257,00	53 173,94
374	762810033U00	Záklop OSB 15 sraz na rošt šroub	m2	206,90	254,00	52 553,24
375	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	211,88	21,00	4 449,38
376	762811914R00	Vyříznutí části podbíjení pl. do 4 m2	m2	3,82	216,00	824,34
377	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	9,55	153,00	1 460,52
378	762335199RP	Montáž přílozek pro vyrovnání krokví 50/120 mm	m	427,60	20,00	8 552,00
379	762335299RP	Montáž přílozek pro vyrovnání stropnic 50/120 mm	m	392,80	20,00	7 856,00
380	762369011	Impregnace řeziva Bochemitem QB	m3	15,48	392,00	6 069,41
381	762511299RP1	Podkladová deska OSB 15 sraz šroub	m2	1,78	251,00	447,28
382	762511299RP2	Podkladová deska OSB 25 sraz šroub	m2	4,92	370,00	1 819,51
383	762526119	Položení roštu pod záklop	m2	211,88	79,00	16 738,16
384	309000730000	Šroub ocelový 02 1301.0 M10x220 mm	kus	28,00	17,00	476,00
385	31110753	Matice šestihránná M10	1000 k	0,03	1 387,00	38,84
386	311202180000	Podložka přesná 021702.1 otvor 10,5 mm	kus	28,00	1,00	28,00
387	60510012	Lat' profil SM/BO 50/50 mm dl = 3 - 5 m	m3	1,06	11,00	11,67
388	60512001	Fošna SM/JD omít. tl. 5 dl. 400-600 cm š. 150 mm	m3	5,41	6 866,00	37 176,64
389	60512001	Fošna SM/JD omít. tl. 5 dl. 400-600 cm š. 150 mm	m3	4,24	6 866,00	29 085,75
390	60512003	Latě SM/JD omít. 4/6 dl. 400-600 mm	m3	1,19	6 866,00	8 203,50
391	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	4 960,53	6,00	29 763,20
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				490 768,33
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
392	764249410R00	Oplechování z Ti Zn držáků lana bleskosvodu	kus	55,00	223,00	12 265,00
393	764322220R00	Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 330 mm K/12	m	69,00	100,00	6 900,00
394	764322831R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 45°	m	70,32	20,00	1 406,40
395	764323830R00	Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 330 mm	m	3,96	25,00	99,00
396	764334850R00	Demontáž lemování zdí plochých střech, rš 500 mm	m	12,00	21,00	252,00

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLI	Rozpočet: 01
Objekt :	D1.1 Architektonicko-stavební řešení	Vlastní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
397	764339240R00	Lemování z Pz, komínů na hladké krytině, v hřebeni	m2	1,69	951,00	1 604,81
398	764339841R00	Demontáž lemování komínů v hřeb. hl. kryt, do 45°	m2	1,69	98,00	165,38
399	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm K 5	m	73,10	264,00	19 298,40
400	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	74,58	27,00	2 013,66
401	764359213R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 150 mm	kus	6,00	436,00	2 616,00
402	764359821R00	Demontáž kotlíku oválného, sklon do 45°	kus	6,00	76,00	456,00
403	764362811R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45°	kus	5,00	36,00	180,00
404	764391821R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	5,00	20,00	100,00
405	764392851R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	12,44	22,00	273,68
406	764410260R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš. 360 mm K/1 až K/4	m	51,70	343,00	17 733,10
407	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	55,05	31,00	1 706,55
408	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm	m	8,04	32,00	257,28
409	764453844R00	Demontáž kolen horních dvojitých, 120 a 150 mm	kus	6,00	43,00	258,00
410	764453875R00	Demontáž odskoků o str.nebo D až 200 mm	kus	5,00	31,00	155,00
411	764454204R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 150 mm	m	43,30	325,00	14 072,50
412	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	45,00	27,00	1 215,00
413	764456855R00	Demontáž kolen výtakových, kruhových, D 200 mm	kus	6,00	31,00	186,00
414	764291419RP	Závětrná lišta popl.pl. rš. 250 mm	m	5,82	297,00	1 728,54
415	764323999	Oplechování okapů živičná krytina, rš 250 mm poplastovaný plech K/7	m	4,01	251,00	1 006,51
416	764392999RP9	LAK Pz. spojení úžlabí v hřebeni sklon do 30°	kus	2,00	71,00	142,00
417	764901299	Poplastovaný plech - úžlabí	m	13,20	672,00	8 870,40
418	764422201	Balkonový profil s okapničkou ohýbaný AL, 2 m, K/11	m	17,70	169,00	2 991,30
419	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1 054,44	2,00	2 108,88
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				100 061,39
Díl: 765	Krytiny tvrdé					
420	765321810R00	Demontáž vláknocem.čtverců do sutí, na bednění s lepenkou	m2	369,39	104,00	38 416,44
421	765321890R00	Příplatek za sklon přes 30 do 45°, k použití	m2	369,39	1,00	369,39
422	765322211RT4	Krytina vláknocement. Cembit, jednoduchá, na latě jednoduché krytí, Dominant - česká šablona	m2	369,39	608,00	224 588,39
423	765322290R00	Příplatek za sklon přes 30 do 45°	m2	369,39	6,00	2 216,33
424	765322701R00	Protisněhová zábrana A 400, Cembit, všech barev	kus	1 414,00	45,00	63 630,00
425	765322703RT1	Ventilační hlavice SL, Cembit, plast ventilační hlavice pro šablony a obdélníky	kus	5,00	984,00	4 920,00
426	765322708R00	Anténní prostupy AZ 16, Cembit, plast	kus	1,00	1 040,00	1 040,00
427	765322712R00	Stoupací plošina 800 x 250 mm s taškou, Cembit	kus	3,00	1 859,00	5 577,00
428	765322715R00	Výlez na střechu, Cembit, s povrchovou úpravou	kus	3,00	1 845,00	5 535,00
429	765322801R00	Samostatné přilepování a uchycení - rovné, šikmé Cembit	m	119,40	48,00	5 731,20
430	765322801R00	Samostatné přilepování a uchycení - rovné, šikmé Cembit	m	119,40	48,00	5 731,20
431	765322810M2	Provedení odvětrání u hřebene dvojitým přeložením krytiny z vláknocementové krytiny	bm	22,60	47,00	1 062,20
432	765322810R00	Dvojitě založení krytiny Cembit u okapu do roviny	m	70,32	171,00	12 024,72
433	765322817M2	Dvojitě přeložení krytiny u nároží vláknocementové	m	97,12	86,00	8 352,32
434	765328521R00	Hřeben Cembit, na šablony, obdélníky, vlnovky	m	59,86	508,00	30 408,88
435	765328811R00	Dem.hřebenů a nároží vláknocem., kryt. hladká, suť	m	59,86	71,00	4 250,06
436	765328840R00	Příplatek za sklon přes 30 do 45°, do sutí	m	59,86	2,00	119,72
437	765901131R00	Zakrytí střež podstřešní fólií včetně dodávky a montáže	m2	369,39	74,00	27 334,77
438	765901221R00	Zábrana parotěsná střež	m2	332,20	75,00	24 915,30
439	765002001	Odvětrávací šablona celoplastová pro odvětrání stř pláště z vláknocem. krytiny HIP - dodávka	kus	73,00	314,00	22 922,00

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLI	Rozpočet: 01
Objekt :	D1.1 Architektonicko-stavební řešení	Vlastní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
440	7653227052	Větrací okapní pás	kus	69,00	13,00	897,00
441	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	5 216,32	7,00	36 514,26
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				526 556,18
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
442	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	5,40	43,00	232,20
443	766211100R00	Montáž madel schodišťových dřevěných dílčích	m	35,20	45,00	1 584,00
444	766624042R00	Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm	kus	19,00	1 058,00	20 102,00
445	766629304R00	Montáž dveří plastových D/6	kus	1,00	1 100,00	1 100,00
446	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	5,00	377,00	1 885,00
447	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	31,00	390,00	12 090,00
448	766661413R00	Montáž dveří protipožár. 1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	3,00	442,00	1 326,00
449	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm	kus	12,00	464,00	5 568,00
450	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	30,00	29,00	870,00
451	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	3,00	39,00	117,00
452	766694121R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm	kus	12,00	165,00	1 980,00
453	766694122R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm	kus	32,00	320,00	10 240,00
454	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	39,00	70,00	2 730,00
455	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	12,00	75,00	900,00
456	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m	kus	1,00	229,00	229,00
457	611403693	Kombinace rolety s markizou pro M06 78x118 cm	kus	19,00	2 829,00	53 751,00
458	611403695	Ovládací tyč teleskopická pro střešní okno	kus	19,00	371,00	7 049,00
459	61169101	Dveře vnitřní hladké plné 1kř.otočné 60x197 bílé dle PD - D/7	kus	3,00	3 278,00	9 834,00
460	61169102	Dveře vnitřní hladké plné 1kř.otočné 80x197 bílé dle PD - D/8	kus	31,00	3 444,00	106 764,00
461	61169102	Dveře vnitřní hladké plné 1kř.otočné 80x197 bílé dle PD - D/8	kus	2,00	3 444,00	6 888,00
462	61169103	Dveře vnitřní protipož. plné 1kř.otočné 80x197 cm dle PD - D/5	kus	3,00	6 508,00	19 524,00
463	61169104	Dveře vnitřní protipož. plné 1kř.otočné 90x197 cm dle PD - D/3	kus	12,00	6 508,00	78 096,00
464	61174198789	Dveře interiér. dřev. 2kř. nesymetrické 150x200 cm hl. křídlo pravé š. 90 cm , dle PD - D/2	kus	1,00	52 127,00	52 127,00
465	766629219	Přípl okno, dveře ostění rov spára k. páska 3.1.2015 *	m	251,90	80,00	20 152,00
466	766629311	Dodání a mtž. oken plastových - dle výpisu - O/1 1200x1800 mm , + pák. uzávěr h. křídla	kus	9,00	16 727,00	150 543,00
467	766629312	Dodání a mtž. oken plastových - dle výpisu - O/2 1200x2050 mm , + pák. uzávěr h. křídla	kus	20,00	18 277,00	365 540,00
468	766629313U00	Dodání a mtž. oken plastových - dle výpisu - O/3 1200x900 mm , + pák. uzávěr	kus	3,00	8 424,00	25 272,00
469	766629314U00	Dodání a mtž. oken plastových - dle výpisu - O/4 750x1200 mm	kus	3,00	6 201,00	18 603,00
470	766629315U00	Dodání a mtž. oken plastových - dle výpisu - O/5 600x900 mm	kus	9,00	4 853,00	43 677,00
471	766629316	Dodání a mtž. oken plastových - dle výpisu - O/6 900x900 mm	kus	1,00	5 985,00	5 985,00
472	766731119	Mtž sklápěcí půdní schody	kus	1,00	1 017,00	1 017,00
473	76674198786	Dveře vchodové dřev. 2kř. nesymetrické 150x200 cm hl. křídlo pravé š. 90 cm , dle PD - D/1	kus	1,00	36 383,00	36 383,00
474	766812222	Dodávka a mtž. kuchyňsk. linek dřev. rovných dl. 210 cm, h. skříňky, zabud. dřez s odkap.a elektr	kus	1,00	26 517,00	26 517,00
475	766812223	Dodávka a mtž. kuchyňsk. linek dřev. rovných dl. 240 cm, h. skříňky, zab.dřez s odkap. a elektr	kus	3,00	29 150,00	87 450,00

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTAL	Rozpočet: 01
Objekt :	D1.1 Architektonicko-stavební řešení	Vlastní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
476	766812224	Dodávka a mtž. kuchyňsk. linek dřev. rovných dl. 260 cm, h. skříňky, zab.dřez s odkap. a elektr	kus	2,00	30 614,00	61 228,00
477	766812225	Dodávka a mtž. kuchyňsk. linek dřev. rovných dl. 280 cm, h. skříňky, zab.dřez s odkap. a elektr	kus	2,00	32 449,00	64 898,00
478	766812226	Dodávka a mtž. kuchyňsk. linek dřev. rohových d.160+60cm, h. skříňky, zab. dřez s odkap. a elektr	kus	1,00	26 933,00	26 933,00
479	766812227	Dodávka a mtž. kuchyňsk. linek dřev. rohových d.210+90cm, h. skříňky, zabud.dřez s odkap.a el.	kus	2,00	33 891,00	67 782,00
480	6114025056	Okno střešní GGL 3066 M06 š. 78 x v. 118 cm Velux	kus	19,00	10 916,00	207 404,00
481	61140298.A	Lemování okna Velux EDS 0000 M06 78x118 cm	kus	17,00	1 610,00	27 370,00
482	61140363.A	Kombi lemování Velux EKS 0002G M06 78x118 cm	kus	1,00	1 910,00	1 910,00
483	61187116	Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	2,00	55,00	110,00
484	61187121	Prah dubový délka 60 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00	79,00	79,00
485	61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	3,00	70,00	210,00
486	61187161	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	2,00	99,00	198,00
487	61187176	Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	34,00	79,00	2 686,00
488	61187181	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	6,00	133,00	798,00
489	611598741	Protipožární půdní schody třídní skládací zateplené v. 288 cm , 70 x 120 cm	kus	1,00	11 237,00	11 237,00
490	61170001	Dveře vchodové plastové 80x197 cm , otvíravé dle PD - D/6	kus	1,00	33 069,00	33 069,00
491	61189952	Deska parapetní PVC dl. 65 cm šířka 40 cm	kus	5,00	297,00	1 485,00
492	61189953	Deska parapetní PVC dl. 80 cm šířka 40 cm	kus	3,00	349,00	1 047,00
493	61189954	Deska parapetní PVC dl. 125 cm , šířka 60 cm	kus	19,00	762,00	14 478,00
494	61189955	Deska parapetní PVC dl. 125 cm , šířka 70 cm	kus	13,00	989,00	12 857,00
495	61191496	Madla dřev.vysoký prof. 48x70 mm - smrk	m	36,96	189,00	6 985,44
496	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	18 356,48	1,00	18 356,48
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				1 737 246,12
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
497	767221110R00	Montáž zábradlí schod.z trubek, do zdiva, do 15 kg	m	49,56	66,00	3 270,96
498	767991911R00	Oprava samostatným svařováním	m	3,74	200,00	748,00
499	767991912R00	Řezání (samostatně)	m	4,36	29,00	126,32
500	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	92,33	35,00	3 231,44
501	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	107,81	31,00	3 342,05
502	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg	kg	1 768,82	19,00	33 607,58
503	553 42301	Ocel. zábradlí sch.a rampy z trubek dle PD.př.č.6 zároveň zinkováno - v. 90 cm , dl. 49,56 m	m	49,56	2 139,00	106 008,84
504	767222199DM	Demontáž zábradlí z prof. oceli do zdiva, do 40 kg	m	14,41	47,00	677,27
505	767995102RP	Montáž kovových . atypických konstr. do 10 kg	kg	101,22	98,00	9 919,56
506	767995104RP	Vsazení a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	1 503,60	36,00	54 129,60
507	767995105RP	Vsazení a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	365,38	32,00	11 692,03
508	767995106RP	Vsazení a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	1 436,40	24,00	34 473,60
509	13320930	Tyč ocelová plochá jakost 11373 60x5 mm	t	0,05	15 166,00	709,77
510	13321078	Tyč ocelová plochá jakost 11375 60x 16 mm	t	0,03	16 950,00	559,35
511	13331782	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 80x 80x 8 mm	t	0,28	17 457,00	4 910,65
512	13380530	Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373	t	3,15	18 032,00	56 800,80
513	13480820	Tyč průřezu I 220, hrubé, jakost oceli 11373	t	0,42	19 786,00	8 308,14
514	553439003	Kotevní prvek vázného trámu dle stav.konstr.řešení z pás.. o. 80/8 mm s otvory pro šrouby	kus	14,00	611,00	8 554,00
515	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	3 660,10	2,00	7 320,19
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				348 390,16
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁL	Rozpočet: 01
Objekt :	D1.1 Architektonicko-stavební řešení	Vlastní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
516	771275206R00	Obklad keramický schod.stupňů do tmele	m2	28,92	549,00	15 875,32
517	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	79,01	79,00	6 241,79
518	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	125,65	62,00	7 790,30
519	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	224,09	36,00	8 067,24
520	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	17,26	9,00	155,31
521	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	194,26	10,00	1 942,64
522	771591175U00	Mtž ukonč profil dlažby balkon	m	7,34	37,00	271,58
523	781491511U00	Plastový profil do malty ukončovací	m	125,65	80,00	10 052,00
524	771475035	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,30x10 H 10 cm	m	46,64	124,00	5 783,36
525	771575108R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 30x30 cm	m2	194,26	363,00	70 517,94
526	597642031	Dlažba Taurus Granit protiskluz. 300x300x9 mm	m2	46,13	617,00	28 463,63
527	59764210	Dlažba Taurus Granit hladká protiskl. 300x300x9 mm	m2	212,27	317,00	67 290,73
528	8422201	Balkonový profil s okapničkou - K /11 ohýbaný AL , 2 m , šedá barva RAL 7001	m	17,70	169,00	2 991,30
529	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	2 471,65	7,00	17 301,58
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				242 744,72
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
530	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	105,89	45,00	4 765,05
Celkem za		775 Podlahy vlysové a parketové				4 765,05
Díl:	776	Podlahy povlakové				
531	776200820R00	Odstranění PVC podlah lepených s podl. ze schodišť	m	57,04	24,00	1 368,96
532	776200830R00	Odstranění hran schodišťových stupňů	m	57,04	9,00	513,36
533	776290100U00	Vysátí podkladu podlaha, schody a pod.	m2	236,66	3,00	709,99
534	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	209,44	8,00	1 675,52
535	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	276,19	58,00	16 018,73
536	776551830R00	Sejmutí povlaků volně položených koberce	m2	28,39	2,00	56,78
537	776583110RT1	Položení podložky pod povlakové podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci	m2	360,62	6,00	2 163,69
538	776971409R00	Rohož textilní Cleanwell tl. 9 mm	m2	1,44	1 514,00	2 180,16
539	776972418R00	Rohož z Al profilů Outwell tl. 18 mm	m2	1,80	6 165,00	11 097,00
540	776976102R00	Rám pro zapuštění z mosazných profilů L	m	10,20	573,00	5 844,60
541	776520010RAF	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina Standard tloušťky 2,0 mm	m2	360,62	564,00	203 387,20
542	28375939	Podložka pod PVC	m2	367,83	75,00	27 587,09
543	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	739,77	1,00	739,77
Celkem za		776 Podlahy povlakové				273 342,86
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
544	777553020R00	Nátěr adhézní nesavého podkladu pod Nivelit	m2	214,27	57,00	12 213,48
545	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	214,27	132,00	28 283,84
546	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota Nivelit	m2	428,54	37,00	15 856,09
547	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Unirownal tloušťky 2 mm	m2	202,19	162,00	32 754,59
548	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	%	982,72	1,00	982,72
Celkem za		777 Podlahy ze syntetických hmot				90 090,71
Díl:	781	Obklady keramické				
549	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm	m2	307,12	396,00	121 617,94
550	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	307,12	26,00	7 985,02
551	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	48,88	30,00	1 466,34
552	781493511U00	Plastový profil lepený ukončovací	m	264,03	77,00	20 330,31
553	781493116	Plastový profil lepený rohový , koutový	m	208,60	109,00	22 737,40
554	597813604	Obkládačka Color One 19,8x19,8 světle béžová mat	m2	316,33	368,00	116 409,26
555	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	3 094,56	4,00	12 378,26

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLA	Rozpočet: 01
Objekt :	D1.1 Architektonicko-stavební řešení	Vlastní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	781 Obklady keramické				302 924,52
Díl:	783	Nátěry				
556	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	31,43	18,00	565,72
557	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	42,04	141,00	5 927,44
558	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	207,93	43,00	8 940,82
559	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x nátěr pozinkovaného plechu - šedá barva - K/12	m2	69,00	100,00	6 900,00
560	783651103R00	Nátěr epoxidový truhlářských výrobků 3x lak	m2	8,31	244,00	2 026,96
561	783782303R00	Nátěr tesařských konstrukcí Boronit Q	m2	667,36	53,00	35 370,12
	Celkem za	783 Nátěry				59 731,07
Díl:	784	Malby				
562	784452212R00	Malba sádkartonových konstrukcí Primalex Plus	m2	491,63	41,00	20 156,64
563	784452271R00	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m	m2	2 012,49	31,00	62 387,20
	Celkem za	784 Malby				82 543,83
Díl:	8	Trubní vedení				
564	8-0001	Vodovodní přípojka Viz samostatný dílčí rozpočet	soubor	1,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				
Díl:	M21	Elektromontáže				
565	21000001	Elektroinstalace - viz samostatné dílčí rozpočty	soubor	1,00		
566	210029999	Provedení protipožárních ucpávek a prostupů	soubor	1,00	35 500,00	35 500,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				35 500,00
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				
567	330002222	Bezstrojovný výtah GEN 2 GENESIS 630 kg kab. 110x140 cm , dv. 90x200 cm , EW60	Komple	1,00	595 650,00	595 650,00
568	330002223	Doplňující práce pro výtah GEN 2 GENESIS 630 kg měření hluku, úprava šach.dle potřeby mtž. a pod.	h	24,00	266,00	6 384,00
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				602 034,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
569	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	300,00	360,00	108 000,00
570	979999999R00	Poplatek za skládku suti s příměsí	t	102,17	540,00	55 170,34
571	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	265,43	222,00	58 925,55
572	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	132,72	131,00	17 385,69
573	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	402,17	155,00	62 335,93
574	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10 054,18	14,00	140 758,55
575	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	402,17	189,00	76 009,62
576	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2 413,00	21,00	50 673,08
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				569 258,76
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				
577	576000-1	Sadové úpravy a oplocení viz samostatný dílčí rozpočet	soubor	1,00		
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Sadové úpravy a oplocení	JKSO	
Objekt			SKP	
D1.1		Architektonicko-stavební řešení	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
N160704		B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLU	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Václavov u Bruntálu		
Dodavatel		Hrušecká stavební spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	279 063	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	233 909	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	512 973	Zařízení stavenišť	10 259
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		512 973	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		523 232	Ostatní náklady celkem	10 259

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : M.G. VLADIMÍR KUBÍK	Jméno : Jarmila PAVLÍKOVÁ
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	15,0 %		523 232 Kč
DPH	15,0 %		78 485 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			601 717 Kč

Poznámka :

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLU	Rozpočet : 02
Objekt :	D1.1 Architektonicko-stavební řešení	Sadové úpravy a oplocení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	63 274	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	3 870	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	9 736	0	0	0	0
5 Komunikace	45 742	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	115 047	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	876	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	12 488	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	25 974	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	53 253	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	176 143	0	0	0
772 Kamenné dlažby	0	4 513	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	2 057	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	279 063	233 909	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	512 973	0
Oborová přírážka	0	0,0	512 973	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	512 973	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	512 973	0
Zařízení staveniště	0	2,0	512 973	10 259
Provoz investora	0	0,0	512 973	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	512 973	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	512 973	0
CELKEM VRN				10 259

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLA	Rozpočet: 02
Objekt :	D1.1 Architektonicko-stavební řešení	Sadové úpravy a oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	131,40	37,00	4 861,80
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	131,40	8,00	1 051,20
3	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	5,00	455,00	2 275,00
4	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	3,00	167,00	501,00
5	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	2,00	300,00	600,00
6	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	3,00	185,00	555,00
7	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	2,00	435,00	870,00
8	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	23,62	56,00	1 322,57
9	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	23,62	123,00	2 904,94
10	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	23,62	26,00	614,05
11	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,15	801,00	922,75
12	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	3,00	25,00	75,00
13	162301402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	2,00	139,00	278,00
14	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	3,00	383,00	1 149,00
15	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	2,00	869,00	1 738,00
16	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	131,40	50,00	6 570,00
17	162301901R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 30cm	kus	3,00	6,00	18,00
18	162301902R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 50cm	kus	2,00	27,00	54,00
19	162301911R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm	kus	12,00	13,00	156,00
20	162301912R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 50cm	kus	8,00	70,00	560,00
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	45,39	225,00	10 211,90
22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	726,18	18,00	13 071,23
23	166101101R00	Přehození výkopků z hor.1-4	m3	3,00	110,00	330,07
24	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	45,39	14,00	635,41
25	171201211U00	Skládkovné zemina	t	77,16	100,00	7 715,65
26	174201201R00	Zásyp jam po pařezech D 30 cm	kus	3,00	73,00	219,00
27	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	2,00	155,00	310,00
28	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	3,00	502,00	1 506,30
29	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	3,00	208,00	624,12
30	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	157,45	10,00	1 574,49
	Celkem za	1 Zemní práce				63 274,48
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
31	273353101R00	Bednění kotev.otvorů desek do 0,01 m2, hl. 0,25 m	kus	4,00	125,00	500,00
32	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	1,34	2 097,00	2 812,92
33	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	1,20	389,00	466,80
34	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,20	75,00	90,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				3 869,72
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
35	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari	t	0,01	25 956,00	373,77
36	434311116R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30	m	10,80	238,00	2 570,40
37	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	6,60	966,00	6 375,60
38	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	6,60	63,00	415,80
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				9 735,57
Díl: 5		Komunikace				
39	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	157,45	153,00	24 089,76
40	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	107,17	99,00	10 610,03
41	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	30,18	175,00	5 281,50
42	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	30,48	189,00	5 761,06
	Celkem za	5 Komunikace				45 742,35

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁL	Rozpočet: 02
Objekt :	D1.1 Architektonicko-stavební řešení	Sadové úpravy a oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
43	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	318,66	207,00	65 962,62
44	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	4,78	2 133,00	10 195,53
45	919735129RP	Řezání betonových prvků tl. 5 - 10 cm	m	44,14	130,00	5 738,20
46	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	321,85	103,00	33 150,20
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				115 046,55
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
47	953991221R00	Osazení hmoždinek do konstr. betonu DN 10 -12 mm	kus	24,00	21,00	504,00
48	956901111R00	Osazení schodišťových zábradlí do otvorů	kus	4,00	93,00	372,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				876,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
49	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	10,80	144,00	1 555,20
50	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech.	m	121,47	90,00	10 932,30
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				12 487,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
51	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	170,88	152,00	25 973,74
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				25 973,74
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
52	762324154	Zahr.Altán 298/298/297cm, sloupky 10/10 cm smrk p.úpr. tlak.impregnace, krytina živičná - šindel	komple	1,00	53 253,00	53 253,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				53 253,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
53	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 doplnění oplocení - přístupový chodník	kus	1,00	626,00	626,00
54	900100001RA0	Oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky vč. branky š. 120 cm a 2kříd. brány š. 315 cm	100 m	1,21	81 230,00	98 670,08
55	553 42301	Ocel. zábradlí schodiště z trubek dle PD.př.č.6 žárově zinkováno - v. 90 cm , dl. 300 cm	m	6,00	2 500,00	15 000,00
56	55346001	Branka ocelová s ocelovými sloupky 160x180 cm na přístupovém chodníku k objektu, vložka FAB	kus	1,00	12 750,00	12 750,00
57	99-3F	Parková lavička s opěradlem a područkami	kus	6,00	7 920,00	47 520,00
58	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	788,56	2,00	1 577,12
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				176 143,20
Díl: 772		Kamenné dlažby				
59	772231303R00	Obklad stupňů, deskami tl.4 a 5 cm	m	10,80	270,00	2 916,00
60	59246002	Dlažba ATRIUM šedá otryskaná 40x40x5 cm	m2	4,36	323,00	1 409,31
61	998772201R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	%	46,94	4,00	187,76
	Celkem za	772 Kamenné dlažby				4 513,07
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
62	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,97	155,00	305,46
63	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	49,27	14,00	689,75
64	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,97	189,00	372,46
65	979999999R00	Poplatek za skládku suti s příměsí	t	1,97	350,00	689,75
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 057,41

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Dešťová kanalizace	JKSO	
Objekt			SKP	
D1.4		Technika prostředí staveb	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
N160704		B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLU	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Václavov u Bruntálu		
Dodavatel		Hrušecká stavební spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	26 138	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	53 885	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		80 023	Zařízení stavenišť	1 600
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		80 023	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		81 623	Ostatní náklady celkem	1 600

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>ING. VLADIMÍR KUBÍK</i>	Jméno : <i>Jarmila PAVLÍKOVÁ</i>
Datum :		Datum : <i>[Signature]</i>	Datum : <i>[Signature]</i>
Podpis :		Podpis : <i>[Signature]</i>	Podpis : <i>[Signature]</i>
		 HRUŠECKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o. U zbrojnice 588, 691 56 HRUŠKY IČ: 25585142, DIČ: CZ25585142	Obec Václavov u Bruntálu 793 41 Václavov u Br. č. 69 IČ: 296 449

Základ pro DPH	15,0 %	81 623 Kč
DPH	15,0 %	12 244 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	93 867 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

Rozpočet je zpracován pomocí programu RTS Brno a.s. s využitím vlastních položek , které jsou na konci označeny "V"

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLU	Rozpočet : 01
Objekt :	D1.4 Technika prostředí staveb	Dešťová kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	26 138	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	43 385	0	0	0
799 Ostatní	0	10 500	0	0	0
CELKEM OBJEKT	26 138	53 885	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	80 023	0
Oborová přírážka	0	0,0	80 023	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	80 023	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	80 023	0
Zařízení staveniště	0	2,0	80 023	1 600
Provoz investora	0	0,0	80 023	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	80 023	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	80 023	0
CELKEM VRN				1 600

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLA	Rozpočet: 01
Objekt :	D1.4 Technika prostředí staveb	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	10,00	167,00	1 670,00
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	10,00	801,00	8 010,00
3	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	68,00	83,00	5 644,00
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	68,00	18,00	1 224,00
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	10,00	72,00	720,00
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	10,00	225,00	2 250,00
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	10,00	157,00	1 570,00
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	10,00	14,00	140,00
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,00	85,00	510,00
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	4,00	788,00	3 152,00
11	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	6,00	208,00	1 248,00
	Celkem za	1 Zemní práce				26 138,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
12	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm D+M	m	15,00	509,00	7 635,00
13	721242110RT1	Lapač sřešních splavenin D+M	kus	5,00	2 150,00	10 750,00
14	721242111V	Napojení nových lapačů sřešních splavenin na stávající kanalizaci D+M	kus	5,00	1 500,00	7 500,00
15	721242112V	Propláchnutí dešťové kanalizace D+M	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
16	721242113V	Zkouška těsnosti dešťové kanalizace D+M	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
17	721242114V	Vyhotovení protokolů o provedených zkouškách D+M	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
18	721242115V	provedení sond D+M	kus	3,00	2 000,00	6 000,00
19	721242116V	Funkční zkouška D+M	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				43 385,00
Díl: 799		Ostatní				
20	799211004V	Stavební výpomoc - podbetonování v místě napojení stř. lapače na kanalizaci D+M	m3	1,00	2 500,00	2 500,00
21	799211005V	Ozelenění a uvedení pozemku do původního stavu D+M	ks	1,00	8 000,00	8 000,00
	Celkem za	799 Ostatní				10 500,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Vodovodní přípojka	JKSO	
Objekt			SKP	
D1.4		Technika prostředí staveb	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
N160704		B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLU	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Václavov u Bruntálu		
Dodavatel		Hrušecká stavební spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	75 939	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	50 622	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		126 561	Zařízení staveniště	2 531
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		126 561	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		129 092	Ostatní náklady celkem	2 531
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : <i>MGR. VLADIMÍR KURÍK</i>	Jméno : <i>Jamila PAVLÍKOVÁ</i>
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis: 	Podpis: 
			 U zbrojnice 588, 691 56 HRUŠKY IČ: 25585142, DIČ: CZ25585142	Obec Václavov u Bruntálu 793 41 Václavov u Br. č. 69 IČ: 296 449
Základ pro DPH	15,0	%		129 092 Kč
DPH	15,0	%		19 364 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				148 456 Kč

Poznámka :

Stavba : N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLU
Objekt : D1.4 Technika prostředí staveb

Rozpočet : 02
Vodovodní přípojka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	75 939	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	2 214	0	0	0
722A Vodovodní přípojka	0	48 408	0	0	0
CELKEM OBJEKT	75 939	50 622	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	126 561	0
Oborová přírážka	0	0,0	126 561	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	126 561	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	126 561	0
Zařízení staveniště	0	2,0	126 561	2 531
Provoz investora	0	0,0	126 561	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	126 561	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	126 561	0
CELKEM VRN				2 531

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁL	Rozpočet: 02
Objekt :	D1.4 Technika prostředí staveb	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132101210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3,STROJNĚ	m3	38,00	350,00	13 300,00
2	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	45,00	167,00	7 515,00
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	7,00	801,00	5 607,00
4	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	112,00	83,00	9 296,00
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	112,00	18,00	2 016,00
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	45,00	72,00	3 240,00
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	45,00	225,00	10 125,00
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	45,00	157,00	7 065,00
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	45,00	14,00	630,00
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	37,00	85,00	3 145,00
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	8,00	788,00	6 304,00
12	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	37,00	208,00	7 696,00
	Celkem za	1 Zemní práce				75 939,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
13	722221113R00	Kohout vypouštěcí kulový DN 20 D+M	kus	1,00	208,00	208,00
14	722235115R00	Kohout kulový, DN 40 D+M	kus	2,00	672,00	1 344,00
15	722235645R00	Klapka zpětná vodorovná DN 40 D+M	kus	1,00	662,00	662,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				2 214,00
Díl: 722A		Vodovodní přípojka				
16	722A1001V	Potrubí PE 100 RC SDR11 s ochranným pláštěm DN40(DN50) D+M	m	43,00	157,00	6 751,00
17	722A1002V	ISO - přípojovací tvarovka D+M	ks	1,00	418,00	418,00
18	722A1003V	ISO - tvarovka-spojka D+M	ks	1,00	561,00	561,00
19	722A1004V	Zemní teleskopická souprava č.9601 včetně poklopu č.165 D+M	ks	1,00	1 658,00	1 658,00
20	722A1005V	Přípojkové šoupátko systém bajonetových spojů D+M	ks	1,00	3 525,00	3 525,00
21	722A1006V	Navrtávací pás elektrotvarovka na PVC 100 systém baj.spojů D+M	ks	1,00	2 546,00	2 546,00
22	722A1007V	Signální vodič Cu 1,5mm2 D+M	m	45,00	24,00	1 080,00
23	722A1008V	Výstražná folie bílá s nápisem D+M	m	45,00	27,00	1 215,00
24	722A1009V	Montáž vodoměru vodoměr dodávkou provozovatele D+M	ks	1,00	513,00	513,00
25	722A1010V	Vytýčení podzemního vedení , utěsnění prostupů , ukončení signálního vodiče, odvoz přebytečné zeminy na pozemek investora do 5km	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
26	722A1011V	Zabezpečení výkopu proti pádu osob	ks	1,00	4 750,00	4 750,00
27	722A1012V	Geodetické zaměření a vyhotovení dokumentace	1	1,00	6 460,00	6 460,00

Položkový rozpočet


Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLE	Rozpočet: 02
Objekt :	D1.4 Technika prostředí staveb	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	722A1013V	Tlaková zkouška , desinfekce , propláchnutí , vyhotovení protokolu o zkouškách	h	20,00	266,00	5 320,00
29	722A1014V	Provedení rozboru vody	ks	1,00	2 375,00	2 375,00
30	722A1015V	Směrová tyč DN32 , L=2,5m, včetně nátěru D+M	ks	1,00	808,00	808,00
31	722A1016V	Orientační tabulka D+M	ks	1,00	428,00	428,00
Celkem za		722A Vodovodní přípojka				48 408,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03	Zdravotěchika	JKSO	
Objekt			SKP	
D1.4		Technika prostředí staveb	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
N160704		B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLU	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Václavov u Bruntálu		
Dodavatel		Hrušecká stavební spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	82 166	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	887 520	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	969 686	Zařízení staveniště	19 394
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	969 686	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	989 080	Ostatní náklady celkem	19 394
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>ING. VLADIMÍR KUBÍK</i>	Jméno : <i>Jarmila PAVLÍKOVÁ</i>
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis : 	Podpis : 
			
Základ pro DPH	15,0 %		989 080 Kč
DPH	15,0 %		148 362 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 137 442 Kč

Poznámka :

Rozpočet je zpracován pomocí programu RTS Brno a.s. s využitím vlastních položek , které jsou na konci označeny "V"

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLU	Rozpočet : 03
Objekt :	D1.4 Technika prostředí staveb	Zdravotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	82 166	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	329 634	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	243 933	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	313 953	0	0	0
CELKEM OBJEKT	82 166	887 520	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	969 686	0
Oborová přírážka	0	0,0	969 686	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	969 686	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	969 686	0
Zařízení staveniště	0	2,0	969 686	19 394
Provoz investora	0	0,0	969 686	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	969 686	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	969 686	0
CELKEM VRN				19 394

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁL	Rozpočet: 03
Objekt :	D1.4 Technika prostředí staveb	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 pro žumpu	m3	49,00	569,00	27 881,00
2	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 pro žumpu	m3	49,00	38,00	1 862,00
3	132101210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3,STROJNĚ	m3	10,00	350,00	3 500,00
4	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	15,00	167,00	2 505,00
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,00	801,00	4 005,00
6	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	45,00	83,00	3 735,00
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	45,00	18,00	810,00
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m pro potrubí - 15m3 pro žumpu - 49m3	m3	64,00	72,00	4 608,00
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m pro potrubí - 15m3 pro žumpu - 49m3	m3	64,00	225,00	14 400,00
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	15,00	157,00	2 355,00
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	25,00	14,00	350,00
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním potrubí - 9m3 žumpa - 30m3	m3	39,00	85,00	3 315,00
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	6,00	788,00	4 728,00
14	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu potrubí- 9m3 žumpa- 30m3	m3	39,00	208,00	8 112,00
	Celkem za	1 Zemní práce				82 166,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
15	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	13,00	152,00	1 976,00
16	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	15,00	166,00	2 490,00
17	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	13,00	217,00	2 821,00
18	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	14,00	530,00	7 420,00
19	721176112V	Potrubí HT odpadní D 40 x 1,8 mm D+M	m	25,00	281,00	7 025,00
20	721176113R00	Potrubí HT odpadní D 50 x 1,8 mm	m	40,00	283,00	11 320,00
21	721176114R00	Potrubí HT odpadní D 75 x 1,9 mm D+M	m	60,00	392,00	23 520,00
22	721176115R00	Potrubí HT odpadní D 110 x 2,7 mm D+M	m	90,00	438,00	39 420,00
23	721176222R00	Potrubí KG odpadní D 110 x 3,2 mm D+M	m	50,00	421,00	21 050,00
24	721176223R00	Potrubí KG odpadní D 125 x 3,2 mm D+M	m	25,00	509,00	12 725,00
25	721176224R00	Potrubí KG odpadní D 160 x 4,0 mm D+M	m	30,00	499,00	14 970,00
26	721177103R00	Potrubí KG D 50 x 2,0 mm D+M	m	7,00	332,00	2 324,00
27	721177104R00	Potrubí KG D 75 x 2,6 mm D+M	m	8,00	482,00	3 856,00
28	721177117V	Chráníčka DN160	m	6,00	245,00	1 470,00

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLI	Rozpočet: 03
Objekt :	D1.4 Technika prostředí staveb	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		D+M				
29	721177118V	Chránička DN200	m	2,00	340,00	680,00
		D+M				
30	721177125R00	Čistící kus pro odpadní svislé D 110	kus	6,00	586,00	3 516,00
		D+M				
31	721177125V	Plastová dvířka pro čistící kus	kus	2,00	300,00	600,00
		D+M				
32	721177126V	Obklad osazený na magnet sloužící jako revizní dvířka pro čistící kus	kus	3,00	400,00	1 200,00
		D+M				
33	721177128V	Čistící kus pro KG D 110	kus	1,00	720,00	720,00
		D+M				
34	721177129V	Čistící kus pro KG D 125	kus	1,00	980,00	980,00
		D+M				
35	721223423RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou mřížka nerez 100x100 - boční odtok	kus	7,00	755,00	5 285,00
		D+M				
36	721225203R00	Zápachová uzávěrka pro odvod odkapů z tech. místnosti	kus	2,00	453,00	906,00
		D+M				
37	721273150RT1	Přívzdušňovací ventil DN 100 s mřížkou	kus	1,00	792,00	792,00
		D+M				
38	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice D 110 mm	kus	2,00	459,00	918,00
		D+M				
39	721273201V	Revizní šachtice R1-plastová DN600 hloubka 1m, dno 902st, trubka DN600 poklop litina - zatížení 1,5t	kus	1,00	6 550,00	6 550,00
		D+M				
40	721273202V	Revizní šachtice R2-plastová DN600 hloubka 1,2m, dno 902st, trubka DN600 poklop litina - zatížení 1,5t	kus	1,00	7 210,00	7 210,00
		D+M				
41	721275001V	Plastová samonostná žumpa o objemu 12m3 včetně: plastový uzamykatelný poklop pro zatížení do 1,5t a vodoznak	kus	2,00	54 820,00	109 640,00
		D+M				
42	799210006V	Odvod přebytečné zeminy	m3	12,00	500,00	6 000,00
		D+M				
43	799210007V	Betonová kotva s aromováním	ks	1,00	7 000,00	7 000,00
		D+M				
44	799210010V	Stavební výpomocí , průrazy, drážky hrubé zazdění	ks	1,00	20 000,00	20 000,00
		D+M				
45	799210011V	Uchycení potrubí	kg	25,00	210,00	5 250,00
		D+M				
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				329 634,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
46	722130233R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25	m	25,00	489,00	12 225,00
47	722172311R00	Potrubí z PPR D 20x2,8 mm	m	270,00	207,00	55 890,00
48	722172312R00	Potrubí z PPR D 25x3,5 mm	m	140,00	252,00	35 280,00
49	722172313R00	Potrubí z PPR D 32x4,4 mm	m	75,00	308,00	23 100,00
50	722172314R00	Potrubí z PPR D 40x5,5 mm	m	20,00	425,00	8 500,00
51	722172315R00	Potrubí z PPR , D 50x6,9 mm	m	15,00	491,00	7 365,00

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLA	Rozpočet: 03
Objekt :	D1.4 Technika prostředí staveb	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
52	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	150,00	47,00	7 050,00
53	722181211RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm	m	75,00	49,00	3 675,00
54	722181211RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 32 mm	m	60,00	55,00	3 300,00
55	722181211RV9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 40 mm	m	20,00	60,00	1 200,00
56	722181212RW6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 50 mm	m	15,00	77,00	1 155,00
57	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	120,00	58,00	6 960,00
58	722181213RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	65,00	61,00	3 965,00
59	722181214RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm	m	15,00	88,00	1 320,00
60	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 D+M	kus	1,00	198,00	198,00
61	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 D+M	kus	1,00	297,00	297,00
62	722235113V	Sestava pro dopouštění topné vody D+M	kus	1,00	11 989,00	11 989,00
63	722235642R00	Klapka zpětná DN 20 D+M	kus	1,00	257,00	257,00
64	722235643R00	Klapka zpětná DN 25 D+M	kus	1,00	342,00	342,00
65	722235645R00	Klapka zpětná DN 40 D+M	kus	1,00	662,00	662,00
66	722254114R00	Hydrantová ocelová skříň na zeď DN19/30m včetně vybavení Kulový ventil DN25, D+M	soubor	1,00	2 718,00	2 718,00
67	722254114V	Revize požárního rozvodu a Hydrantu D+M	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
68	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50 Kulový ventil DN25, D+M	m	545,00	13,00	7 085,00
69	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 Kulový ventil DN25, D+M	m	520,00	20,00	10 400,00
70	7993000001V	Ochranné pospojování vodovodního potrubí armatur a zařizovacích předmětů Včetně protokolu o měření D+M	soubor	1,00	4 500,00	4 500,00
71	7993000002V	Drobný montážní materiál, uchycení potrubí, závěsy, konzoly D+M	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
72	7993000003V	Stavební výpomoci, průrazy, drážky hrubé zadržování D+M	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
73	7993000004V	Demontáž stávajících rozvodů ZTI	h	60,00	250,00	15 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLA	Rozpočet: 03
Objekt :	D1.4 Technika prostředí staveb	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		D+M				
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				243 933,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				
74	725019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou včetně nástěné pákové baterie s prodlouženým ramínkem D+M	soubor	2,00	3 974,00	7 948,00
75	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných D+M	soubor	12,00	719,00	8 628,00
76	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva D+M	soubor	13,00	520,00	6 760,00
77	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček D+M	soubor	11,00	1 108,00	12 188,00
78	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů D+M	soubor	8,00	912,00	7 296,00
79	725291171R00	Sedátko sklopné sprchové D+M	soubor	7,00	2 444,00	17 108,00
80	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých D+M	soubor	11,00	572,00	6 292,00
81	725814105R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 D+M	soubor	72,00	223,00	16 056,00
82	725814122R00	Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20 D+M	soubor	10,00	169,00	1 690,00
83	725860181RT1	Zápachová uzávěrka pro pračku D+M	kus	10,00	781,00	7 810,00
84	55220018	Sprchová vanička čtvercová 80/80 nízkoprofilová včetně sprchové baterie nástěná ruční sprcha s hadicí držák ruční sprchy D+M	kus	3,00	8 476,90	25 430,70
85	55428000	Igelitová zástěna s nosným prvke včetně Nástěná sprchová baterie ruční sprcha s hadicí držák sprchy D+M	kus	8,00	7 836,93	62 695,44
86	64213612	Umyvadlo t 65x47 cm bílé s otv. pro bat. Včetně: umývadlové stojánkové baterie sifonu polosloupu D+M	kus	13,00	3 708,47	48 210,11
87	64232401	Klozet kombi Včetně : připojovací manžeta flexiantibakteriální sedátko připojovací flexi hadice D+M	kus	12,00	4 596,85	55 162,20
88	64281212	Dřez kuchyňský nerezový včetně příslušenství dřezová stojánková baterie	kus	11,00	2 789,00	30 679,00

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTAL	Rozpočet: 03
Objekt :	D1.4 Technika prostředí staveb	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dřezový sifon D+M				
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				313 953,45

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	04	Odběrné plynové zařízení	JKSO	
Objekt			SKP	
D1.4		Technika prostředí staveb	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
N160704		B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLU	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Václavov u Bruntálu		
Dodavatel		Hrušecká stavební spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	35 005	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	35 005	Zařízení staveniště	700
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	35 005	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	35 705	Ostatní náklady celkem	700

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>ING. VLADIMÍR KUBR</i>	Jméno : Jarmila PAVLÍKOVÁ
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
	 HRUŠECKÁ STAVEBNÍ U zbrojnice 588, 691 56 HRUŠKY IČ: 25585142, DIČ: CZ25585142	Obec Václavov u Bruntálu 793 41 Václavov u Br. č. 69 IČ: 296 449

Základ pro DPH	15,0 %	35 705 Kč
DPH	15,0 %	5 356 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	41 061 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

Rozpočet je zpracován pomocí programu RTS Brno a.s. s využitím vlastních položek , které jsou na-konci označeny "V"

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLU	Rozpočet : 04
Objekt :	D1.4 Technika prostředí staveb	Odběrné plynové zařízení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
723 Vnitřní plynovod	0	23 964	0	0	0
783 Nátěry	0	3 041	0	0	0
799 Ostatní	0	8 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	35 005	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	35 005	0
Oborová přírážka	0	0,0	35 005	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	35 005	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	35 005	0
Zařízení staveniště	0	2,0	35 005	700
Provoz investora	0	0,0	35 005	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	35 005	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	35 005	0
CELKEM VRN				700

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLE	Rozpočet: 04
Objekt :	D1.4 Technika prostředí staveb	Odběrné plynové zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
1	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 D+M	m	4,00	350,00	1 400,00
2	723120206R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 D+M	m	15,00	451,00	6 765,00
3	723150316R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 133x4,5 zhotovení akumulačního kusu vč. dýnek D+M	m	2,00	1 027,00	2 054,00
4	723150368R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 76/3,2 D+M	m	1,00	432,00	432,00
5	723160206R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 6/4 D+M	soubor	1,00	1 989,00	1 989,00
6	723160336R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 6/4 D+M	soubor	1,00	288,00	288,00
7	723190203R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20 D+M	soubor	2,00	956,00	1 912,00
8	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 D+M	kus	2,00	235,00	470,00
9	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí D+M	m	21,00	18,00	378,00
10	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí včetně revize rozvodu plynu D+M	kus	1,00	162,00	162,00
11	723191112R00	Hadice pro spotřeb. S DN 20 D+M	soubor	2,00	1 052,00	2 104,00
12	723225113R00	Ventil vzorkov.přímý.vnitřní z DN15 D+M	kus	1,00	210,00	210,00
13	723239103R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1 D+M	kus	1,00	80,00	80,00
14	723261912R00	Montáž a dodávka plynoměru G6 pro Qn = 10m2/h - dodávka plynárny D+M	kus	1,00	85,00	85,00
15	732199100RM1	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku D+M	soubor	1,00	120,00	120,00
16	734421130R00	Tlakoměr deformační D 160 včetně uzavíracího kohoutu D+M	kus	1,00	1 728,00	1 728,00
17	422370415	Regulátor tlaku B10 pro Qn=10m3/hod D+M	kus	1,00	3 550,00	3 550,00
18	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m D+M	%	237,27	1,00	237,27
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				23 964,27
Díl: 783		Nátěry				
19	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	19,00	44,00	836,00
20	783424341V	Protikoroziční izolace pro potrubí ocel. DN 40	m	9,00	245,00	2 205,00
	Celkem za	783 Nátěry				3 041,00
Díl: 799		Ostatní				
21	799230001V	Průrazy , drážky pro potrubí , zapravení , utěsnění D+M	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
22	799230002V	Pomocný materiál , spojovací , těsnící D+M	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem za	799 Ostatní				8 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	05	Ústřední vytápění	JKSO	
Objekt			SKP	
D1.4		Technika prostředí staveb	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
N160704		B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLU	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Václavov u Bruntálu		
Dodavatel		Hrušecká stavební spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 405 681	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 405 681		Zařízení staveniště	28 114
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 405 681		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 433 795		Ostatní náklady celkem	28 114
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno :			Jméno : <i>MG. VLADIMÍR KUBIŘ</i>	
Datum :			Datum :	
Podpis :			Podpis:	
			 HRUŠECKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o. U zbrojnice 588, 691 56 HRUŠKY IČ: 25585142. DIČ: CZ25585142	
			Obec Václavov u Bruntálu 793 41 Václavov u Br. č. 69 IČ: 296 449	
Základ pro DPH			15,0 %	1 433 795 Kč
DPH			15,0 %	215 069 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 648 864 Kč

Poznámka :

Rozpočet je zpracován pomocí programu RTS Brno a.s. s využitím vlastních položek , které jsou na konci označeny "V"

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLU	Rozpočet : 05
Objekt :	D1.4 Technika prostředí staveb	Ústřední vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	301 630	0	0	0
731 Kotelny	0	222 032	0	0	0
732 Strojovny	0	320 849	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	269 848	0	0	0
734 Armatury	0	60 691	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	170 475	0	0	0
799 Ostatní	0	60 156	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	1 405 681	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 405 681	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 405 681	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 405 681	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 405 681	0
Zařízení staveniště	0	2,0	1 405 681	28 114
Provoz investorů	0	0,0	1 405 681	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 405 681	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 405 681	0
CELKEM VRN				28 114

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLA	Rozpočet: 05
Objekt :	D1.4 Technika prostředí staveb	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713471111R00	Izolace potrubí-návrhovou izolací (za předpokladu vedení potrubí ve stavebních konstrukcích a v suterénu D+M	m2	695,00	434,00	301 630,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				301 630,00
Díl: 731		Kotelny				
2	731249125R00	Montáž kotle ocel.teplov.plyn do 35 kW	soubor	2,00	2 669,00	5 338,00
3	731249125V13	Revize spalínové cesty a komínu	ks	1,00	2 250,00	2 250,00
4	731249125V14	Frézování komínového průduchu D+M	m	14,00	2 250,00	31 500,00
5	731249125V15	Fasádní mřížka 200x200 se sítím pro přívod větracího výduchu do místnosti s kotly D+M	kpl	1,00	495,00	495,00
6	731249125V4	Montáž děleného odkouření	soubor	1,00	5 400,00	5 400,00
7	731249125V40	Uvedení kotlů do provozu servisním pracovníkem Seznámení uživatele s obsluhou zařízení Nastavení a seřízení regulace	soubor	1,00	6 750,00	6 750,00
8	48417618V1	Plynový kondenzační nástěnný kotel o výkonu 35 kW včetně nástěnného montážního rámu	kus	2,00	48 150,00	96 300,00
9	48417618V2	regulační přístroj včetně čidla topné vody	kus	1,00	16 686,00	16 686,00
10	48417618V3	Kaskádový modul F	kus	1,00	4 824,00	4 824,00
11	48418630V10	Koleno DNM80/90st plast D	ks	6,00	356,00	2 136,00
12	48418630V11	Nerez vložka 130mm D	m	14,00	1 422,00	19 908,00
13	48418630V12	Rozpěrné držáky pro trubku 130 D	ks	6,00	270,00	1 620,00
14	48418630V5	Společný kaskádový sběrač DN 125 pro 2 kotle D	ks	1,00	6 102,00	6 102,00
15	48418630V6	Sada pro pmapojení šachty DN 125 , včetně patního kolena a hlavice D	ks	1,00	15 840,00	15 840,00
16	48418630V7	Adaptér pro dělené odkouření 2x80 D	ks	2,00	774,00	1 548,00
17	48418630V8	Trubka prodloužení DN 80/2m plast D	ks	5,00	675,00	3 375,00
18	48418630V9	Trubka prodloužení DN 80/1m plast D	ks	5,00	392,00	1 960,00
	Celkem za	731 Kotelny				222 032,00
Díl: 732		Strojovny				
19	732111128V16	Montáž bytové stanice D+M	kus	12,00	990,00	11 880,00
20	732291915R00	Napuštění akumulační nádoby vodou do 1000 l D+M	kus	1,00	261,00	261,00
21	732331518R00	Nádoby expanzní tlakové ,140/6 140 L , 6 bar D+M	soubor	1,00	5 112,00	5 112,00
22	732339109R00	Montáž nádoby akumulační 500L D+M	soubor	1,00	580,00	580,00
23	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 40	soubor	1,00	230,00	230,00

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLA	Rozpočet: 05
Objekt :	D1.4 Technika prostředí staveb	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		D+M				
24	42610244V23	Čerpadlo oběhové Č1 Q=3,3m3/h, H=4,3m.v.sl., 230V , 190W, včetně izolace	kus	1,00	14 355,00	14 355,00
		D+M				
25	48432301V17	Bytová stanice 44kW, T-mix, cirkulace TV, plochá varianta (bytová stanice, modul pro montáž měřiče tepla, modul pro montáž měřiče studené vody, zónový ventil, 2x filtr pro univerzální montáž, regulátor diferenčního tlaku, DN15, modul cirkulace TV, T-mix modul, sada kulových kohoutů 3/4" IGx3/4"-8ks	kus	1,00	22 822,00	22 822,00
26	48432301V18	MaR pro bytovou stanici 44kW, T-mix, cirkulace TV , Ultrazvukový měřič tepla 0,6m3/h, vodoměr SV 1,5m3/h, elektrotermický pohon, dvoupolohová regulace AC 230V, bezdrátový PUID regulátor vytápění s řízením cirkulace TV	kus	1,00	7 700,00	7 700,00
27	48432301V19	Bytová stanice 44kW, T-mix, cirkulace UT, DP plochá varianta (bytová stanice, modul pro montáž měřiče tepla, modul pro montáž měřiče studené vody, zónový ventil pro malý průtok, cirkulační můstek ÚT 2x filtr pro univerzální montáž, regulátor diferenčního tlaku, DP 20-40kPa, T-mix modul, sada kulových kohoutů 3/4" IGx3/4"-7ks	kus	8,00	18 317,00	146 536,00
28	48432301V20	Bytová stanice 44kW, T-mix, DP plochá varianta (bytová stanice, modul pro montáž měřiče tepla, modul pro montáž měřiče studené vody, zónový ventil pro malý průtok, 2x filtr pro univerzální montáž, regulátor diferenčního tlaku, DN20, T-mix modul, sada kulových kohoutů 3/4" IGx3/4"-7ks	kus	2,00	17 324,00	34 648,00
29	48432301V21	MaR pro bytovou stanici 44kW, T-mix, Ultrazvukový měřič tepla 0,6m3/h, vodoměr SV 1,5m3/h, elektrotermický pohon, dvoupolohová regulace AC 230V, bezdrátový PUID regulátor vytápění	kus	10,00	6 390,00	63 900,00
30	48432301V22	Akumulační nádoba o objemu 500 L včetně tepelné izolace tl.10cm D+M	kus	1,00	12 825,00	12 825,00
	Celkem za	732 Strojovny				320 849,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				
31	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 D+M	kus	98,00	71,00	6 958,00
32	733161104R00	Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé D+M	m	160,00	264,00	42 240,00
33	733161106R00	Potrubí měděné D 18 x 1 mm, polotvrdé D+M	m	330,00	308,00	101 640,00
34	733161107R00	Potrubí měděné D 22 x 1 mm, polotvrdé D+M	m	100,00	350,00	35 000,00
35	733161108R00	Potrubí měděné D 28 x 1,5 mm, tvrdé D+M	m	5,00	524,00	2 620,00
36	733161109R00	Potrubí měděné D 35 x 1,5 mm, tvrdé D+M	m	60,00	622,00	37 320,00
37	733161110R00	Potrubí měděné D 42 x 1,5 mm, tvrdé D+M	m	10,00	720,00	7 200,00
38	733161111R00	Potrubí měděné D 54 x 2 mm, tvrdé D+M	m	30,00	1 104,00	33 120,00
39	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50 D+M	m	375,00	10,00	3 750,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				269 848,00
Díl:	734	Armatury				
40	734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15 D+M	kus	3,00	155,00	465,00

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTAL	Rozpočet: 05
Objekt :	D1.4 Technika prostředí staveb	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	734224113R00	Radiátorová armatura HM DN115 pro dvoutrubkový roz D+M	kus	37,00	436,00	16 132,00
42	734224113RT3	Připojovací ventil E-Z pro dvoutrubkový rozvod u trubkových těles - žebříků D+M	kus	10,00	1 055,00	10 550,00
43	734224116RT4	Termostatická hlavice D+M	kus	29,00	379,00	10 991,00
44	734224117	Ruční hlavice D+M	kus	18,00	135,00	2 430,00
45	734224117V25	Armatura pro připojení tlakové exp.nádoby 1" AG x 1" IG s vypouštěním D+M	kus	1,00	702,00	702,00
46	734233112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 pro dopouštění D+M	kus	1,00	198,00	198,00
47	734233114R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 D+M	kus	6,00	433,00	2 598,00
48	734233116R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 D+M	kus	5,00	929,00	4 645,00
49	734235131R00	Kohout kulový s vypouštěním, DN 15 další dle potřeby D+M	kus	2,00	246,00	492,00
50	734253116R00	Ventil pojistný DN 20 x 3,0 bar D+M	kus	1,00	432,00	432,00
51	734261225R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 1 D+M	kus	2,00	192,00	384,00
52	734261226R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 5/4 D+M	kus	4,00	317,00	1 268,00
53	734261227V	Šroubení Ve 4300 přímé, G 2" D+M	kus	4,00	351,00	1 404,00
54	734293224R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32 D+M	kus	2,00	482,00	964,00
55	734293226R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50 D+M	kus	1,00	964,00	964,00
56	734411141R00	Teploměr dvoukovový ,pevný stonek 60 mm D+M	kus	6,00	397,00	2 382,00
57	734421160R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa , D 100 vč.tlakoměrového kohoutu a smyčky D+M	kus	1,00	1 529,00	1 529,00
58	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2 D+M	kus	12,00	130,00	1 560,00
59	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	600,90	1,00	600,90
Celkem za		734 Armatury				60 690,90
Díl:	735	Otopná tělesa				
60	735157161R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 10 600/ 500 D+M	kus	1,00	2 363,00	2 363,00
61	735157240R00	Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 11 500/ 400 D+M	kus	2,00	2 291,00	4 582,00
62	735157241R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 500/ 500 D+M	kus	1,00	2 417,00	2 417,00
63	735157264R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 600/ 800 D+M	kus	4,00	3 029,00	12 116,00
64	735157265R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 600/ 900	kus	2,00	3 159,00	6 318,00

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLI	Rozpočet: 05
Objekt :	D1.4 Technika prostředí staveb	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		D+M				
65	735157266R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 600/1000	kus	2,00	3 294,00	6 588,00
		D+M				
66	735157267R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 600/1100	kus	1,00	3 429,00	3 429,00
		D+M				
67	735157280R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 900/ 400	kus	1,00	3 002,00	3 002,00
		D+M				
68	735157281R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 900/ 500	kus	1,00	3 200,00	3 200,00
		D+M				
69	735157545R00	Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 21 500/ 900	kus	2,00	3 591,00	7 182,00
		D+M				
70	735157548R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 500/1200	kus	3,00	4 059,00	12 177,00
		D+M				
71	735157565R00	Otopná těl.panel Ventil Kompakt 21 600/ 900	kus	1,00	3 906,00	3 906,00
		D+M				
72	735157566R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 600/1000	kus	2,00	4 082,00	8 164,00
		D+M				
73	735157567R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 600/1100	kus	4,00	4 262,00	17 048,00
		D+M				
74	735157568R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 600/1200	kus	2,00	4 451,00	8 902,00
		D+M				
75	735157583R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 900/ 700	kus	1,00	4 410,00	4 410,00
		D+M				
76	735157584R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 900/ 800	kus	1,00	4 685,00	4 685,00
		D+M				
77	735157646R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 500/1000	kus	2,00	4 388,00	8 776,00
		D+M				
78	735157647R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 500/1100	kus	1,00	4 590,00	4 590,00
		D+M				
79	735157685R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 900/ 900	kus	1,00	5 634,00	5 634,00
		D+M				
80	735157767R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 600/1100	kus	1,00	6 543,00	6 543,00
		D+M				
81	735157783R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 900/ 700	kus	1,00	6 890,00	6 890,00
		D+M				
82	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	kus	15,00	88,00	1 320,00
		D+M				
83	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	20,00	162,00	3 240,00
		D+M				
84	735158230R00	Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých	kus	2,00	245,00	490,00
		D+M				
85	735171308R00	Těleso trub. -žebřík 1220/600 320W	kus	2,00	1 688,00	3 376,00
		D+M				
86	735171311R00	Těleso trub. - žebřík 1500/600 - 400W	kus	1,00	1 926,00	1 926,00
		D+M				
87	735171312R00	Těleso trub. -žebřík 1500/600 - 480W	kus	1,00	2 061,00	2 061,00
		D+M				
88	735171315R00	Těleso trub.- žebřík 1820/750 - 730W	kus	6,00	2 376,00	14 256,00
		D+M				
89	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	1,15	768,00	884,12

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLI	Rozpočet: 05
Objekt :	D1.4 Technika prostředí staveb	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		D+M				
	Celkem za	735 Otopná tělesa				170 475,12
Díl:	799	Ostatní				
90	799100001V	Stavební výpomoc - průrazy , drážky pro potrubí, kopordinace s ZTI a VZT	h	75,00	252,00	18 900,00
91	799100002V	Pomocný materiál - spojovací těsnící , konzoly, pevné body , objímky	ks	1,00	7 650,00	7 650,00
92	799100003V	Rozšíření stávajícího základku pod akumulční a expanzní nádobou	ks	1,00	1 350,00	1 350,00
		D+M				
93	799100004V	Demontáž stávajícího topného systému včetně likvidace	h	80,00	252,00	20 160,00
		D+M				
94	799100005V	HZS - zaregulování topné soustavy	h	24,00	252,00	6 048,00
		D+M				
95	799100006V	HZS - topná zkouška	h	24,00	252,00	6 048,00
		D+M				
	Celkem za	799 Ostatní				60 156,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	06	Silnoproudá elektrotechnika	JKSO	
Objekt			SKP	
D1.4		Technika prostředí staveb	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
N160704		B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLU	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Václavov u Bruntálu		
Dodavatel		Hrušecká stavební spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Vypracování dokumentace skutečného provedení	6 000
Z	PSV celkem	0	Vedení prací, autorský dozor 3%	14 487
R	M práce celkem	482 901	Mimostaveništní doprava 1,5%	7 244
N	M dodávky celkem	0	Přesun dodávek 2%	9 658
ZRN celkem	482 901	GZS 1%	4 829	
HZS	0			
ZRN+HZS	482 901	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	525 118	Ostatní náklady celkem	42 218	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>ING. VLADIMÍR KURÍK</i>	Jméno : <i>Jarmila PAVLÍKOVÁ</i>
Datum :		Datum : <i>[Signature]</i>	Datum : <i>[Signature]</i>
Podpis :		Podpis: <i>[Signature]</i>	Podpis: <i>[Signature]</i>
		 HRUŠECKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o. U zbrojnice 588, 691 56 HRUŠKY IČ: 25585142, DIČ: CZ25585142	 Obec Václavov u Bruntálu 793 41 Václavov u Br. č. 69 IČ: 296 449
Základ pro DPH	15,0 %		525 118 Kč
DPH	15,0 %		78 768 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			603 886 Kč

Poznámka :

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLU	Rozpočet : 06
Objekt :	D1.4 Technika prostředí staveb	Silnoproudá elektrotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M210 KT - Kabelové trasy	0	0	0	195 911	0
M211 UZ - Uzemnění	0	0	0	57 740	0
M212 SP - Silnoproudé instalace	0	0	0	152 648	0
M213 SV - Svitidla	0	0	0	76 602	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	482 901	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Vypracování dokumentace skutečného provedení	6 000	0,0	482 901	6 000
Vedení prací, autorský dozor 3%	14 487	0,0	482 901	14 487
Mimostaveništní doprava 1,5%	7 244	0,0	482 901	7 244
Přesun dodávek 2%	9 658	0,0	482 901	9 658
GZS 1%	4 829	0,0	482 901	4 829
CELKEM VRN				42 218

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁL	Rozpočet: 06
Objekt :	D1.4 Technika prostředí staveb	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M210	KT - Kabelové trasy				
1	.	Elektroinstalační materiál				
2	210-01	TR.OHEB.MONOF.1420	ks/m	80,00	24,00	1 920,00
3	210-02	TR.OHEB.MONOF.1425	ks/m	80,00	28,60	2 288,00
4	210-03	Krabice KP68	ks/m	190,00	19,10	3 629,00
5	210-04	Krabice KPR68	ks/m	36,00	39,00	1 404,00
6	210-05	Krabice KU 68/71L1 NA	ks/m	75,00	55,80	4 185,00
7	210-06	Krabice KPR 68/71L NA	ks/m	6,00	78,30	469,80
8	210-07	Krabice odbočná s víčkem KO 97/L	ks	1,00	84,60	84,60
9	.	Kabelové soubory				
10	210-08	CYKY-O 2x1,5	ks/m	110,00	13,90	1 529,00
11	210-09	CYKY-J 3x1,5	ks/m	1 080,00	19,80	21 384,00
12	210-10	CYKY-J 4x1,5	ks/m	25,00	27,00	675,00
13	210-11	CYKY-J 5x1,5	ks/m	65,00	29,70	1 930,50
14	210-12	CYKY-J 7x1,5	ks/m	90,00	40,90	3 681,00
15	210-13	CYKY-J 3x2,5	ks/m	1 430,00	26,80	38 324,00
16	210-14	CYKY-J 5x2,5	ks/m	140,00	44,10	6 174,00
17	210-15	CYKY-J 5x4	ks/m	20,00	66,60	1 332,00
18	210-16	CYKY-J 5x6	ks/m	138,00	95,70	13 206,60
19	210-17	1-CYKY 4x50	ks/m	10,00	548,10	5 481,00
20	210-18	JYTY-O 4x1	ks/m	140,00	23,00	3 220,00
21	210-19	H07V-U 2,5	ks/m	240,00	9,30	2 232,00
22	210-20	H07V-U 6	ks/m	75,00	22,50	1 687,50
23	210-21	H07V-K 16	ks/m	20,00	51,80	1 036,00
24	210-22	H07V-K 25	ks/m	10,00	80,90	809,00
25	.	Jiné práce				
26	210-23	Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	54,00	74,70	4 033,80
27	210-24	Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	20,00	125,10	2 502,00
28	210-25	Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění	ks	19,00	174,60	3 317,40
29	210-26	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	226,00	21,60	4 881,60
30	210-27	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	630,00	19,30	12 159,00
31	210-28	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	210,00	21,20	4 452,00
32	210-29	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm	ks	120,00	22,50	2 700,00
33	210-30	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 150 mm	ks	8,00	29,30	234,40
34	210-31	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	630,00	23,40	14 742,00
35	210-32	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	210,00	39,60	8 316,00
36	210-33	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm	ks	120,00	49,50	5 940,00
37	210-34	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 50 mm, š. do 150 mm	ks	8,00	64,80	518,40
38	210-35	Vys. výklenků v cih. pro rozvaděč do 0,25 m2, hl 150mm	m3	0,30	2 601,00	780,30
39	210-36	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	1,00	1 215,00	1 215,00
40	210-37	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,00	207,00	207,00
41	210-38	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,00	9,00	9,00
42	210-39	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,00	1 071,00	1 071,00
43	.	Ostatní				
44	210-40	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	50,00	180,00	9 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁL	Rozpočet: 06
Objekt :	D1.4 Technika prostředí staveb	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	210-41	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	6,00	225,00	1 350,00
46	210-42	HZS	hod	10,00	180,00	1 800,00
	Celkem za	M210 KT - Kabelové trasy				195 910,90
Díl:	M211	UZ - Uzemnění				
47	.	Uzemňovací materiál				
48	211-01	Zaváděcí tyč 10/16mm s izolací l=2,5m DEHN 480021	ks/m	5,00	516,60	2 583,00
49	211-02	Podpěra tyče DEHNfix FeZn/plast šedý DEHN 252000	ks/m	10,00	52,40	524,00
50	211-03	drát FeZn o10mm s PVC izolací DEHN 800110	ks/m	8,00	157,60	1 260,80
51	211-04	Pásek FeZn 30x4	ks/m	100,00	51,30	5 130,00
52	211-05	svorka páska-páska FeZn (SR 2b +1)	ks/m	3,00	42,30	126,90
53	211-06	svorka páska-drát FeZn (SR 3b E)	ks/m	9,00	34,80	313,20
54	211-07	Zkušební svorka UNI 8-10/16 DEHN 459019	ks/m	5,00	104,90	524,50
55	211-08	Štítek pro označení svodu	ks/m	5,00	16,00	80,00
56	211-09	Protikorozi ochrana spoje	ks/m	12,00	28,80	345,60
57	.	Jímací vedení a svody				
58	211-10	Vodič AlMgSiO8mm	ks/m	130,00	48,60	6 318,00
59	211-11	Jímací tyč Al 1m/o10mm s podpěrou na hřebenač DEHN 123109	ks/m	2,00	345,60	691,20
60	211-12	Svorka k jímací tyči o10mm Al DEHN 390551	ks/m	2,00	83,30	166,60
61	211-13	Jímací tyč Al 1,5m/o16mm DEHN 104150	ks/m	1,00	365,40	365,40
62	211-14	Koncovka jímače DEHN 110000	ks/m	1,00	136,80	136,80
63	211-15	Svorka MV Al DEHN 390051	ks/m	4,00	63,00	252,00
64	211-16	Svorka okapová Al DEHN 339061	ks/m	8,00	80,10	640,80
65	211-17	Svorka na falc (zvolit dle typu falcu)	ks/m	8,00	47,70	381,60
66	211-18	Držák jímací tyče na hřeben O16 DEHN 123116	ks/m	1,00	1 105,20	1 105,20
67	211-19	Podpěra vedení nahřebenáč (typ dle krytiny)	ks/m	50,00	80,70	4 035,00
68	211-20	Podpěra vedení do šikmých střech(dle typu kritiny)	ks/m	28,00	48,60	1 360,80
69	211-21	Podpěra vedení na okapové roury DEHN 200079	ks/m	40,00	67,00	2 680,00
70	.	Ostatní				
71	211-22	Ruční výkop rýhy 35/60cm, hornina 4	m	100,00	214,20	21 420,00
72	211-23	Ruční zához rýhy 35/60cm, hornina 4	m	100,00	16,20	1 620,00
73	211-24	Demontáže stávajících částí bleskosvodů	hod	5,00	180,00	900,00
74	211-25	Provedení antikorozi ošetření zemního vývodu	ks	3,00	198,00	594,00
75	211-26	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	5,00	225,00	1 125,00
76	211-27	Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	8,00	270,00	2 160,00
77	211-28	HZS	hod	5,00	180,00	900,00
	Celkem za	M211 UZ - Uzemnění				57 740,40
Díl:	M212	SP - Silnoproudé instalace				
78	.	Rozvaděče a příslušenství				
79	212-01	Rozvaděč RE/RSP	kpl	1,00	39 391,70	39 391,70
		Začátek provozního součtu				
		Rozvaděče a příslušenství:				
		Konstrukce elektroměrová 4-39, CSIL116439:1*9546,30		9 546,30		
		Zapuštěný rám s dvěmi S3 4U-39, IL308439-F:1*7003,80		7 003,80		
		SPD DEHN DSH TNS 255:1*7666,20		7 666,20		
		LTE-16B-3:2*330,30		660,60		
		LTE-10B-1:12*118,80		1 425,60		
		LTE-16B-1:7*116,10		812,70		
		LTE-20B-1:1*145,80		145,80		
		LTN-25B-3:11*579,60		6 375,60		

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLE	Rozpočet: 06
Objekt :	D1.4 Technika prostředí staveb	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Proudový chránič LFE-40-4-030AC:1*951,30		951,30		
		schodišťové relé MQB-16-100-A230:1*1200,60		1 200,60		
		Řadová svorka šedá, 2,5mm2:25*14,00		350,00		
		Řadová svorka modrá, 2,5mm2:9*14,90		134,10		
		Řadová svorka šedá, 4mm2:3*14,90		44,70		
		Řadová svorka šedá, 6mm2:36*17,90		644,40		
		drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.):2*405,00		810,00		
		montáž:1*1620,00		1 620,00		
		Konec provozního součtu		39 391,70		
		Rozvaděč RE/RSP:1		1,00		
80	212-02	Rozvaděč RVT	kpl	1,00	5 447,70	5 447,70
		Začátek provozního součtu				
		Rozvaděče a příslušenství:				
		Rozvodnice nástěnná 2x12M Schrack BK080102, pr.dv.:1*432,90		432,90		
		LTE-10B-1:2*118,80		237,60		
		Spínač páčkový MSO-32-1:1*661,80		661,80		
		Proudový chránič OLE-10B-1N-030AC:2*1291,50		2 583,00		
		Proudový chránič OLE-16B-1N-030AC:1*1163,70		1 163,70		
		Řadová svorka šedá, 6mm2:3*17,90		53,70		
		drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.):1*180,00		180,00		
		montáž:1*135,00		135,00		
		Konec provozního součtu		5 447,70		
		Rozvaděč RVT:1		1,00		
81	212-03	Bytové rozvaděče Rxx	kpl	10,00	3 846,60	38 466,00
		Začátek provozního součtu				
		Rozvaděče a příslušenství:				
		Rozvodnice zápuštná 2x12M Schrack BK080052, pl.dv.:1*502,20		502,20		
		LTE-16B-3:1*330,30		330,30		
		LTE-10B-1:3*118,80		356,40		
		LTE-16B-1:6*116,10		696,60		
		Spínač páčkový MSO-32-3:1*649,80		649,80		
		Proudový chránič LFE-40-4-030AC:1*951,30		951,30		
		drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.):1*180,00		180,00		
		montáž:1*180,00		180,00		
		Konec provozního součtu		3 846,60		
		Bytové rozvaděče Rxx:10		10,00		
82		Instalační materiál				
83	212-04	Dvojasuvka bílá 2x2P+T s cl. Legrand Valena 774391	ks/m	149,00	199,80	29 770,20
84	212-05	Zasuvka bílá 2P+T Legrand Valena 774397	ks/m	32,00	168,30	5 385,60
85	212-06	Tlačítko bílé ř.1/0 podsvětlené pictogram světla Legrand Valena 774412	ks/m	12,00	186,30	2 235,60
86	212-07	Spínač ř.1 bílý Legrand Valena 774401	ks/m	36,00	145,80	5 248,80
87	212-08	Spínač ř.5 bílý Legrand Valena 774405	ks/m	16,00	201,60	3 225,60
88	212-09	Přepínač ř.6 bílý Legrand Valena 774406	ks/m	16,00	166,50	2 664,00
89	212-10	Přepínač ř.6+6 bílý Legrand Valena 774408	ks/m	18,00	234,90	4 228,20
90	212-11	Kabelový vývod bílý Legrand Valena 774447	ks/m	24,00	206,10	4 946,40
91	212-12	1_rameček bílý Legrand Valena 774451	ks/m	154,00	27,60	4 250,40
92	212-13	Forix bílá SPÍNAČ Č.1	ks/m	1,00	126,50	126,50
93	212-14	Forix bílá ZÁSUVKA 2P+T	ks/m	3,00	134,70	404,10

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁL	Rozpočet: 06
Objekt :	D1.4 Technika prostředí staveb	Sílnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
94	212-15	EPS 3 Svorkovnice ekvipotenciální v krabici KO100E	ks/m	1,00	247,50	247,50
95	212-16	Ekvipotenciální přípojnice EQ1	ks/m	1,00	129,60	129,60
96	212-17	Svorka na potrubí typ Bernard	ks/m	5,00	45,00	225,00
97	212-18	Přidružený materiál	set	3,00	360,00	1 080,00
98	.	Ostatní				
99	212-19	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	5,00	225,00	1 125,00
100	212-19	Provedení vých. elektrevize, vyprac. reviz. zprávy	hod	13,00	270,00	3 510,00
101	212-20	HZS	hod	3,00	180,00	540,00
	Celkem za	M212 SP - Sílnoproudé instalace				152 647,90
Díl: M213		SV - Svítidla				
102	.	Svítidla a příslušenství				
103	213-01	Svítidlo nástěnné IP44 s pohybovým čidlem	ks/m	2,00	1 162,00	2 324,00
104	213-02	Svítidlo nástěnné IP44 s pohybovým čidlem a nouzovým bateriovým zdrojem M1h s autotestem	ks/m	1,00	2 727,00	2 727,00
105	213-03	Svítidlo nástěnné/stropní-sklep (Eliptic 100W,E27, IP44)	ks/m	5,00	376,20	1 881,00
106	213-04	PSP MONZA 158 PAR E	ks/m	4,00	1 376,10	5 504,40
107	213-05	PSP MONZA 158 PAR E	ks/m	2,00	1 376,10	2 752,20
108	213-06	RATUFA 270 1k4 840	ks/m	2,00	711,00	1 422,00
109	213-07	RATUFA 340 2k7 840	ks/m	48,00	882,90	42 379,20
110	213-08	zářivka 58W,T8/G13	ks/m	8,00	84,60	676,80
111	213-09	Svorka WAGO 224-112 - 24A/400V - lustrová	ks/m	150,00	7,60	1 140,00
112	213-10	Svítidlo nouzové nástěnné LED (vlastní zdroj 60. minut)	ks/m	10,00	1 458,00	14 580,00
113	.	Ostatní				
114	213-11	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	3,00	225,00	675,00
115	213-12	HZS	hod	3,00	180,00	540,00
	Celkem za	M213 SV - Svítidla				76 601,60

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	07	Slaboproudá elektrotechnika	JKSO	
Objekt			SKP	
D1.4		Technika prostředí staveb	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
N160704		B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLU	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Václavov u Bruntálu		
Dodavatel		Hrušecká stavební spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav	7 500
Z	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	2 500
R	M práce celkem	186 349	Přesun dodávek	1 500
N	M dodávky celkem	0	GZS	1 500
ZRN	celkem	186 349		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	186 349	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	199 349	Ostatní náklady celkem	13 000

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>M.G. VLADIMÍR KUBÍK</i>	Jméno : <i>Jarmila PAVLÍKOVÁ</i>
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		 HRUŠECKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o. U zbrojnice 588, 691 56 HRUŠKY IČ: 25585142, DIČ: CZ25585142	Obec Václavov u Bruntálu 793 41 Václavov u Br. č. 69 IČ: 296 449
Základ pro DPH	15,0 %		199 349 Kč
DPH	15,0 %		29 902 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			229 251 Kč

Poznámka :

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLU	Rozpočet : 07
Objekt :	D1.4 Technika prostředí staveb	Slaboproudá elektrotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M220 SK - Strukturovaná kabeláž	0	0	0	53 336	0
M221 STA - Společná televizní anténa	0	0	0	39 414	0
M222 DT - Domácí telefony	0	0	0	35 757	0
M223 AHP - Automatický hlásič požáru	0	0	0	14 977	0
M224 KT - Kabelové trasy	0	0	0	42 864	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	186 349	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Vedení prací, autorský dozor, skutečný stav	7 500	0,0	186 349	7 500
Mimostaveništní doprava	2 500	0,0	186 349	2 500
Přesun dodávek	1 500	0,0	186 349	1 500
GZS	1 500	0,0	186 349	1 500
CELKEM VRN				13 000

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁL	Rozpočet: 07
Objekt :	D1.4 Technika prostředí staveb	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M220		SK - Strukturovaná kabeláž				
1		Přípojně místo				
2	1.1	Keystone modul kat.6 UTP 110 IDC zapojení 568B	ks	26,00	155,60	4 045,60
3	1.2	maska nosná, 2x pozice keystone, univerzální, černá	ks	13,00	62,30	809,90
4	1.3	kryt zásuvky pro nosné masky, bílá	ks	13,00	83,40	1 084,20
5	1.4	rámeček, jednonásobný, bílá/bílá	ks	13,00	39,00	507,00
6		Rozvaděč				
7	2.1	10' rozvaděč jednodílný 15U/300x300mm odnímatelné boční kryty, uzamykatelný, celoskleněné dveře	ks	1,00	3 711,20	3 711,20
8	2.2	10' ISDN Patch panel telephone 10 port Cat.3 Black	ks	2,00	1 253,50	2 507,00
9	2.3	10' UTP Patch panel 10 port Cat..5e Black	ks	3,00	1 930,10	5 790,30
10	2.4	10' Organizér 1U, plastový, jednostranný	ks	1,00	343,40	343,40
11	2.5	10' Polička s perforací 250mm	ks	1,00	409,00	409,00
12	2.6	10' Napájecí panel 3x230V, 2U	ks	1,00	716,80	716,80
13	2.7	Přepětová ochrana stupeň 'D' s vf filtrem	ks	1,00	1 383,40	1 383,40
14	2.8	Jednozásuvka 230V vč. krabice	ks	1,00	333,40	333,40
15		Propojovací kabely				
16	3.1	Patchcord kat.6, šedý, 0,5m	ks	10,00	37,90	379,00
17	3.2	Patchcord kat.6, šedý, 1m	ks	10,00	44,60	446,00
18	3.3	Patchcord kat.6, šedý, 2m	ks	10,00	53,50	535,00
19		Telekomunikační materiál				
20	4.1	Telekomunikační rozvaděč MIS 1b	ks	1,00	1 589,00	1 589,00
21	4.2	Plech montážní 10 pozic 22 mm	ks	1,00	290,10	290,10
22	4.3	Lišta rozpojovací, LSA plus	ks	5,00	319,00	1 595,00
23	4.4	Lišta zemnicí, LSA plus	ks	1,00	390,10	390,10
24	4.5	Zásobník bleskojistek, LSA plus	ks	1,00	322,30	322,30
25	4.6	Bleskojistka 6x8, 10kA/10A, 230V	ks	20,00	27,90	558,00
26	4.7	Rozvodnice plastová, vč. příslušenství, 200x200x100mm	ks	1,00	922,30	922,30
27		Kabely				
28	5.1	U/UTP instalační kabel Cat.5e	m	1 040,00	14,50	15 080,00
29	5.2	kabel SYKFY 10x2x0,5	m	50,00	32,40	1 620,00
30	5.3	CYKY-J 3x2,5	m	25,00	28,00	700,00
31	5.4	CYA 9	m	25,00	24,00	600,00
32	5.5	Jistič 10A	ks	1,00	210,00	210,00
33		Ostatní				
34	6.1	Měření zásuvky SK včetně měř. Protokolů	ks	26,00	66,70	1 734,20
35	6.2	Měření sdělovacího kabelu - pár	ks	10,00	27,80	278,00
36	6.3	Vyhledání stávajícího rozhraní JTS	hod	4,00	222,30	889,20
37	6.4	HZS	hod	8,00	222,30	1 778,40
38	6.5	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	8,00	222,30	1 778,40
	Celkem za	M220 SK - Strukturovaná kabeláž				53 336,20
Díl: M221		STA - Společná televizní anténa				
39		Antény				
40	1.1	Širokoásmová anténa pro příjem DBV-T	ks	1,00	727,80	727,80
41	1.2	Parabola, Al, 80cm	ks	1,00	1 112,50	1 112,50
42	1.3	LNB Quatro 0,6 dB (2 výstupy, 2xH, 2xV)	ks	1,00	646,70	646,70
43	1.4	Diseq přepínač 4/2	ks	1,00	913,40	913,40
44	1.5	Stožár, 3m, vč kotvení a výložníků (2ks)	set	1,00	3 148,90	3 148,90
45		Pasivní komponenty				
46	2.1	Multipřepínač 1xSat, 1xDVB-T, 16xOut	ks	1,00	9 133,40	9 133,40

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLA	Rozpočet: 07
Objekt :	D1.4 Technika prostředí staveb	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
47	2.2	Rovaděč STA, plastový, povrchová montáž 30x30x15cm	ks	1,00	1 800,90	1 800,90
48	2.3	koncová zásuvka satelitní, 0,5 dB komplet, Design del zásuvek 230V	ks	13,00	285,60	3 712,80
49	2.4	Koaxiální kabel 75ohm Belden H125	m	260,00	25,00	6 500,00
50	2.5	Koaxiální kabel 75ohm Outdoor	m	140,00	27,50	3 850,00
51	2.6	F-konektory	ks	25,00	17,70	442,50
52	5.3	CYKY-J 3x1,5	m	25,00	25,00	625,00
53	5.4	CYA 9	m	25,00	24,00	600,00
54	5.5	Jistič 6A	ks	1,00	200,00	200,00
55	.	Ostatní				
56	3.1	HZS	hod	4,00	250,00	1 000,00
57	3.2	Oživení systému	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
58	3.3	Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
Celkem za		M221 STA - Společná televizní anténa				39 413,90
Díl: M222		DT - Domácí telefony				
59	.	Hardware DT				
60	1.1	Tablo pro 11 účastníků (leštěná nerez)	ks	1,00	7 364,60	7 364,60
61	1.2	Síťový napáječ DT	ks	1,00	1 813,40	1 813,40
62	1.3	Audiotelefon, sběrníkový, bílý, tlačítko pro ovl. zámku	ks	11,00	900,10	9 901,10
63	1.4	Montážní krabice pod tablo	ks	1,00	729,00	729,00
64	1.5	Elektrický zámek, 12V, Nízkoodběrový	ks	1,00	877,80	877,80
65	1.6	Rozbočovací krabice se svorkovnicí do KU68	ks	3,00	366,70	1 100,10
66	1.7	Zvonkové tlačítko	ks	11,00	94,50	1 039,50
67	1.8	kabel 2x1, kroucený pár	m	220,00	14,50	3 190,00
68	1.9	kabel CYSY 2Ax1,5	m	4,00	16,70	66,80
69	1.10	Krabice KO 68	ks	11,00	34,50	379,50
70	1.11	Drobný elektroinstalační materiál	set	1,00	2 222,30	2 222,30
71	1.12	CYKY-J 3x1,5	m	2,00	25,00	50,00
72	1.13	Jistič 6A	ks	1,00	200,00	200,00
73	.	Ostatní				
74	2.1	HZS	hod	4,00	222,30	889,20
75	2.2	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	4,00	222,30	889,20
76	2.3	Oživení systému	kpl	1,00	3 711,20	3 711,20
77	2.4	Revize, měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	kpl	1,00	1 333,40	1 333,40
Celkem za		M222 DT - Domácí telefony				35 757,10
Díl: M223		AHP - Automatický hlásič požáru				
78	.	Hardware AHP				
79	1.1	Opticko-kouřový autonomní hlásič, 9Vss, akustická signalizace, stropní montáž.	ks	13,00	1 015,30	13 198,90
80	.	Ostatní				
81	2.1	HZS	hod	4,00	222,30	889,20
82	2.2	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	4,00	222,30	889,20
Celkem za		M223 AHP - Automatický hlásič požáru				14 977,30
Díl: M224		KT - Kabelové trasy				
83	.	Elektroinstalační materiál				
84	1.1	TR.OHEB.MONOF.1416/1	ks/m	140,00	38,40	5 376,00
85	1.2	TR.OHEB.MONOF.1423/1	ks/m	180,00	44,60	8 028,00
86	1.3	TR.OHEB.MONOF.1436/1	ks/m	48,00	53,90	2 587,20
87	1.4	Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky	ks/m	42,00	26,70	1 121,40
88	1.5	Krabice kruhová odbočná KO97 s víčkem KO97	ks/m	16,00	101,20	1 619,20
89	1.6	Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky	ks/m	12,00	60,00	720,00

Položkový rozpočet

Stavba :	N160704 B.J. 10 PB - KODUS VÁCLAVOV U BRUNTÁLI	Rozpočet: 07
Objekt :	D1.4 Technika prostředí staveb	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
90	1.7	Skříň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky	ks/m	6,00	174,60	1 047,60
91	1.8	Osazení hmoždinky 8 mm cihla	ks	60,00	11,90	714,00
92	1.9	Průraz D=6cm, cihla 30cm	ks	18,00	31,00	558,00
93	1.10	Průraz D=6cm, cihla 45cm	ks	18,00	60,20	1 083,60
94	1.11	Průraz D=6cm, beton 45cm	ks	8,00	179,70	1 437,60
95	1.12	chránička průrazu vč. začištění	ks	8,00	88,90	711,20
96	1.13	Vyhledání vývodu nebo krabice	ks	65,00	12,80	832,00
97	1.14	Značení trasy trubkového vedení	m	368,00	5,70	2 097,60
98	1.15	Vyvázání kabel. svazku na rošt do 24 UTP	ks	10,00	35,50	355,00
99	1.16	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	63,00	26,60	1 675,80
100	1.17	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 150x150x100 mm	ks	18,00	52,30	941,40
101	1.18	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	368,00	23,80	8 758,40
102	1.19	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi	hod	8,00	200,00	1 600,00
103	1.20	HZS	hod	8,00	200,00	1 600,00
	Celkem za	M224 KT - Kabelové trasy				42 864,00