

Objednavatel: Maloja investment SICAV a.s. Mladoboleslavská 1108, Praha-Kbely	
Stavba: AREÁL KBELY - VESTAVBA MÍSTNÍ KNIHOVNY DO ČÁSTI OBJEKTU B.1	
MLADOBOLESLAVSKÁ 1108, KBELY, Praha 19	

Zhotovitel: Karel Čáp, Srbská 2009/1a, Praha IO, tel. +420 603842109	
Jiří Horník tel. +420 603440742	

Datum: červen 2023				
SPECIFIKACE MATERIÁLU ELEKTROINSTALACE				
DODÁVKA ROZVADĚČE: 2RS-B1				

	pracovní ukon	jed	mnoz	j.cena	cel.Kc
1	Rám+dveře 2A-33-770600063	ks	1,0		
2	Konstrukce instalační 2-33, plastové panely	ks	1,0		
3	MO JISTIČ PL6-10/B/1 6KA 286519	ks	9,0		
4	MO JISTIČ PL6-10/C/1 6KA 286531	ks	30,0		
5	MO JISTIČ PL6-16/B/1 6KA 286521	ks	36,0		
6	MO JISTIČ PL6-16/C/1 6KA 286533	ks	1,0		
7	MO JISTIČ PL6-2/B/1 6KA 286516	ks	2,0		
8	MO JISTIČ PL6-16/B/3 6KA 286589	ks	1,0		
9	MO JISTIČ PL6-16/C/3 6KA 286601	ks	2,0		
10	Vypínací spoušť ZP ASA K PL6, 208-250V ~/=	ks	1,0		
11	MO CHRÁNIČ PROUD PF6-25/4/003-A 263608	ks	7,0		
12	SPINAC MODULARNI IS-80/3	ks	1,0		
13	HODINY SPINACI DIG. S ATRONOMICKÝM PROGR. TSDW1COA	ks	1,0		
14	Saltek FLP-B+C MAXI V/3, 75kA	ks	1,0		
15	DRZAK SBERNIC SASY BBS-3/FL	ks	2,0		
16	SBERNICE CU 12X5, delka 1500	ks	2,0		
17	SVORKA PRIPOJOVACI AKU16/5 (1.5-16)	ks	24,0		
18	LISTA PROPOJ. Z-GV-10/3P-3TE-C	m	1,5		
19	KRYT KONCOVY Z-AK-10/2+3P	ks	6,0		
20	koncova sverka na DIN listu	ks	1,0		
21	SVORKOVNICE KL-11	ks	1,0		
22	NOSIC SVORKOVNICE KT-3, horizontalni	ks	1,0		
23	TRAFO ZVONKOVE TR-G3/8	ks	1,0		
24	zaslepka modulu jisticu -12 mod.	ks	3,0		
25	VYVODKA GUMOVA DO 12MM	ks	70,0		
26	VYVODKA GUMOVA DO 17MM	ks	4,0		
27	rad. svorka ENTERLEC M2,5/5	ks	76,0		
28	rad. svorka ENTERLEC M10/10	ks	3,0		
29	H07 V-U 2,5 ČR-černý /CY/	m	120,0		
30	H07 V-U 4 HA- zel. žlutý /CY/	m	35,0		
31	H07 V-U 16 ČR-černý /CY/	m	12,0		
32	s o u c e t				
33	podružný materiál	%	5,0		
DODÁVKA ROZVADĚČE: 2RS-B1	kpl	1,0			0,00 Kč

DODÁVKA OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ MSI					
	text	jed	pocet	cena	cen. cel.
1	Spínače Z-SW/S, 16A	ks	10,0		
2	Přepínače ZS/WM, 1-0-2, 16A	ks	5,0		
3	Řadové svorečky Entrelec M2,5/5	ks	35,0		
4	Rozvodnice Schrack 36 modulů pro zapuštění, IP40				
	kód BK08003 s průhlednými dvířky, rozměrů				
	š.283/482/106	ks	1,0		
	s o u c e t				
	podružný materiál	%	10,0		
DODÁVKA OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ MSI	kpl	1,0			0,00 Kč

ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD
NOSNÝ MATERIÁL vč. 5% prorezu

	text	jed	pocet	cena	cen. cel.
1	CYKY 3J x 1,5 kruhy	m	3100,00	0,00	0,00 Kč
2	CYKY 3J x 2,5 kruhy	m	1680,00	0,00	0,00 Kč
3	CYKY 3O x 1,5 kruhy	m	640,00	0,00	0,00 Kč
4	CYKY 3O x 2,5	m	30,00	0,00	0,00 Kč
5	CYKY 5C x 1,5 (CYKY-J 5 x 1,5)	m	1370,00	0,00	0,00 Kč
6	CYKY 5C x 2,5 (CYKY-J 5 x 2,5)	m	15,00	0,00	0,00 Kč
7	PRAFLADUR 90 4x1,5 - bezp. vypínání	m	50,00	0,00	0,00 Kč
8	KABEL 1-CHTH-R 4x 16 B2s1d0 - přívod	m	20,0	0,00	0,00 Kč
9	Vodič CY 4 ze.žl. (H07V-U)	m	420,0	0,00	0,00 Kč
10	Vodič CY 6 ze.žl. (H07V-U)	m	230,0	0,00	0,00 Kč
11	CYA 10 ZL.ZELENA H07V-K YL/GN	m	20,0	0,00	0,00 Kč
12	KOL trubka PVC-4025LA 750 N /2m/	m	198,0	0,00	0,00 Kč
13	KOL trubka PVC 1225 HFPP SUPER MONOFLEX 750N	m	144,0	0,00	0,00 Kč
14	TRUBKA SPIROFLEX SF25_K30, OHEBNÁ, TUHÁ	m	60,0	0,00	0,00 Kč
15	VÝVODKA pro trubku SPIROFLEX SFM25_KB	ks	26,0	0,00	0,00 Kč
16	KOL trubka KOPOFLEX 40 KF 09040	m	28,0	0,00	0,00 Kč
17	SPOJKA SM 25 šedá	ks	30,0	0,00	0,00 Kč
18	LIŠTA LV 40 x 20 bílá D1004K	m	48,00	0,00	0,00 Kč
19	Parapetní žlab EKE 100x60 - KOPOS	m	8,0	0,00	0,00 Kč
20	přístrojová krabice nástěnná KP EKE (do parapetního žlabu)	ks	26,0	0,00	0,00 Kč
21	přístrojová podlažka 8550-12 (2 krabice)	ks	26,0	0,00	0,00 Kč
22	N Á S T Ě N N Ě				
23	GEWISS KRABICE ODBOČNÁ 44003 80x80x40 IP44-stěny, stropy	ks	220,00	0,00	0,00 Kč
24	GEWISS KRABICE ODBOČNÁ44004 100x100x50 IP55	ks	24,00	0,00	0,00 Kč
25	nástěnná přístrojová krabice č.0 802 81 - LEGRAND-bet.sloupy	ks	20,0	0,00	0,00 Kč
26	nástěnná přístrojová dvoukrabice Č.0 802 85 - LEGRAND-bet.sloupy	ks	34,0	0,00	0,00 Kč
27	montážní deska pro přístroje Mosaic č.0 802 51 LEGRAND	KS	84,0	0,00	0,00 Kč
28	P O D O M Í T K U				
29	KOL krabice KU 68-1903 s víčkem a svorkovnicí	ks	18,0	0,00	0,00 Kč
30	krabice KU 68 LD/1 do dutých stěn odbočná, přístrojová	ks	68,0	0,00	0,00 Kč
31	KOL krabice KPL 64-50/2LD přístroj.	ks	6,0	0,00	0,00 Kč
32	KOL krabice KPL 64/4L přístroj.	ks	7,0	0,00	0,00 Kč
33	KRABICE LISTOVA LK80/3 se svorkou a víčkem	ks	18,0	0,00	0,00 Kč
34	svorka lamaci typ 210 - 2,5mm	ks	16,0	0,00	0,00 Kč
35	WAGO 273-104 krab.sv. 3x0,75-2,5 (204)	ks	340,0	0,00	0,00 Kč
36	WAGO 273-105 krab.sv. 5x0,75-2,5 (205)	ks	80,0	0,00	0,00 Kč
37	Svorka ZSA 16 na potrubí vč. pásky	ks	32,0	0,00	0,00 Kč
38	EPS 3, ekvipotenc. svorkovnice v krabici KO100E - Bečov	ks	1,0	0,00	0,00 Kč
39	tlač. CENTRAL-STOPOP1-W01-A-11-230V AC na omít. - vchod	ks	1,0	0,00	0,00 Kč
40	Spínač č.1 - 0 770 10L - Bílá – 2 moduly - Mosaic	ks	7,0	0,00	0,00 Kč
41	Spínač č.5 (7ks) - 0 770 00L - Bílá – 1 modul - Mosaic	ks	14,0	0,00	0,00 Kč
42	Spínač č.6 - 2 780 11L - Bílá – 2 moduly - Mosaic	ks	4,0	0,00	0,00 Kč
43	Strojek žaluziového spínače - 0 770 25 (26) - Bílá - Mosaic	ks	8,0	0,00	0,00 Kč
44	Rámeček 2x8M - 0 788 37L - Bílá - Mosaic	ks	1,0	0,00	0,00 Kč
45	Montážní deska - 0 802 66 - Legrand	ks	1,0	0,00	0,00 Kč
46	Krabice univerzální 2x8M - 0 801 26 - Legrand	ks	1,0	0,00	0,00 Kč
47	senzor přítomnosti LUXOMAT PD4 -M-GH-SM (92245)	ks	12,0	0,00	0,00 Kč
48	Rámeček 2M - 2 778 02L - Bílá - Mosaic	ks	128,0	0,00	0,00 Kč
49	Rámeček 2x2M - 2 778 04L - Bílá - Mosaic	ks	14,0	0,00	0,00 Kč
50	Rámeček 4x2M - 2 778 08L - Bílá - Mosaic	ks	9,0	0,00	0,00 Kč
51	Zásuvka MOSAIC bílá č.0 771 32	ks	136,0	0,00	0,00 Kč
52	montážní deska pro přístroje Mosaic č.0 802 51 LEGRAND	ks	178,0	0,00	0,00 Kč
53	zás. ABB 400V/16A pod omítku, IP44, 3+N+P, D4125	ks	1,0	0,00	0,00 Kč
54	podlahová zás. GES R2 IP66 pro mokrou údržbu, prům. víka 140	ks	2,0	0,00	0,00 Kč

55	signalizační sada ABB č. 3280B-C1001B (invalidní WC)	ks	1,0	0,00	0,00 Kč
56	Zásuvka MOSAIC bílá č.0 771 32	ks	4,0	0,00	0,00 Kč
57	Oddělovací žaluziové relé	ks	22,0	0,00	0,00 Kč
58	Zn.č.10 Hlavní vypínač	ks	1,0	0,00	0,00 Kč
59	Zn.č.15 Malý blesk - bezp. tabulka	ks	2,0	0,00	0,00 Kč
60	SLV-SV 6- 25/5 Kabelovy soubor se spojkou	ks	1,0	0,00	0,00 Kč
61	Žlab MERKUR 2 50/50 "GZ" -	m	48,0	0,00	0,00 Kč
62	Žlab MERKUR 2 150/50 "GZ"	m	26,0	0,00	0,00 Kč
63	Žlab MERKUR 2 200/50 "GZ"	m	38,0	0,00	0,00 Kč
64	Spojka SZM 1 "GZ" - pro spojení "žlab-žlab"	ks	86,0	0,00	0,00 Kč
65	Držák DZM 1 "GZ" - krabic	ks	44,0	0,00	0,00 Kč
66	Nosník NZMC 100 "SZ" - pro žlab 50/50	ks	32,0	0,00	0,00 Kč
67	Nosník NZMC 200 "SZ" - pro žlab 100-200/50;100-200/100	ks	44,0	0,00	0,00 Kč
68	Kovová hmoždinka ARK 219065, M8/30	ks	180,0	0,00	0,00 Kč
69	Šroub závěsný s okem DIN 580, 4581-08	ks	200,0	0,00	0,00 Kč
70	Závěs lankový 1,5mm (sada 2ks)	sada	93,0	0,00	0,00 Kč
71	Pojízdné pracovní lešení výšky cca 3m	ks	1,0	0,00	0,00 Kč
72	podružný materiál	%	5,0	0,00	0,00 Kč
73	NOSNÝ MATERIÁL CELKEM	kpl	1,0		0,00 Kč
74					
75	Montážní práce	kpl	1,0		0,00 Kč
76					
77	Celkem bez DPH	kpl	1,0		0,00 Kč

HZS, PRÁCE NEOBSAŽENÉ

1.	Montážní práce v rozsahu TZ a specifikace materiálu	ks	1,0
2.	Provedení průzkumu napojení rolet, zjištění přívodu	ks	1,0
3.	Demontáž stávací elektroinstalace v celém rozsahu	ks	1,0
4.	Odvoz a likvidace demontovaného mat. do sběru a na skládky	ks	1,0
5.	Stavební přípomoc a práce pro provedení stavby	ks	1,0
6.	Zajištění výchozí revizní zprávy, měření umělého osvětlení	ks	1,0
7.	Zakreslení skutečného stavu slabopr. a silnoproudé elektroinst.	ks	1,0

Poznámky:

1) Pro veškeré výrobky pokud jsou uváděny konkrétní, jsou myšleny pouze jako referenční, obecně určující standard technické parametry, požadované vlastnosti.

2) Součástí elektro není dodávka a montáž svítidel a jejich ovládacích prvků DALI. Tudiž není dodávkou elektro