

AREÁL KBELY
VESTAVBA MÍSTNÍ KNIHOVNY DO ČÁSTI OBJEKTU B.1

24.05.2023

<i>Položka</i>	<i>Název</i>	<i>Mn.</i>	<i>MJ</i>	<i>D+M</i>	<i>Jedn.cena</i>	<i>Cena celkem</i>
01.000.000	Vytápění a chlazení					
01.010.000	Otopná tělesa					
	Deskové otopné těleso ve standardu např. KORADO RADIK KLASIK, barva bílá, vč. sady pro upevnění, odvodnění a odvzdušnění					
01.010.001	22-060120-50	2,00	ks	D+M		0,00
01.010.002	11-060050-50	2,00	ks	D+M		0,00
01.010.003	22-090090-50	1,00	ks	D+M		0,00
01.010.004	Šroubení ve standardu např. VEKOLUX dvoutrubkové soustavy s vnitřním závitem 1/2", výrobce: HEIMEIER	5,00	ks	D+M		0,00
01.010.005	Termostatická hlavice, v provedení "Antivandal", ve standardu např. HEIMEIER typ K-Standard s vestavěným čidlem, bílá	5,00	ks	D+M		0,00
01.010.006	Upevňovací konzole navrtávací	10,00	ks	D+M		0,00
01.010.007	Demontáž tělesa a opětovná montáž tělesa po obložení stěn	10,00	ks	D+M		0,00
01.010.000	Celkem Kč					0,00

AREÁL KBELY
VESTAVBA MÍSTNÍ KNIHOVNY DO ČÁSTI OBJEKTU B.1

24.05.2023

Položka	Název	Mn.	MJ	D+M	Jedn.cena	Cena celkem
01.020.000	Potrubí					
	Systémová trubka z uhlíkové oceli 1.0034 topení (v uzavřených systémech). SANHA, VIEGA MAX, IVAR					
01.020.001	18x1,2	92,00	bm	D+M		0,00
01.020.002	Přirážka v % na tvarovky	30,00	%	D+M	0,00	0,00
01.020.003	Závěsný prefabrikovaný systém Sikla, Hilti	1,00	kpl	D+M		0,00
01.020.000	Celkem Kč					0,00
01.030.000	Tepelné izolace a nátěry					
	Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna, kaširovaná vyztuženou hliníkovou folií, podélný spoj opatřen přelepem, délka 1,2 m Paroc HVAC Section AluCoat T					
01.030.001	18x1,2 tl. 30mm	92,00	bm	D+M		0,00
01.030.002	Přirážka v % na tvarovky	30,00	%	D+M	0,00	0,00
01.030.003	Pomocný montážní materiál, AL pásy , svazovací dráty apod.	1,00	kpl	D+M		0,00
01.030.000	Celkem Kč					0,00

AREÁL KBELY
VESTAVBA MÍSTNÍ KNIHOVNY DO ČÁSTI OBJEKTU B.1

24.05.2023

<i>Položka</i>	<i>Název</i>	<i>Mn.</i>	<i>MJ</i>	<i>D+M</i>	<i>Jedn.cena</i>	<i>Cena celkem</i>
01.040.000	Ostatní					
01.040.001	Vypuštění části stávajícího rozvodu pro vysazení nových odboček	1,00	kpl	D+M		0,00
01.040.002	Vysazení odboček pro napojení nových otopných těles	1,00	kpl	D+M		0,00
01.040.003	Proplach systému po montáži	1,00	kpl	D+M		0,00
01.040.004	Napuštění systému	1,00	kpl	D+M		0,00
01.040.005	Seřízení a hydraulické zaregulování celého systému	1,00	kpl	D+M		0,00
01.040.006	Lešení pro montáž	1,00	kpl	D+M		0,00
01.040.007	Prostupy nosnými stavebními konstrukcemi, obvodový plášť, střešní plášť, včetně zpětného zapravení	1,00	kpl	D+M		dodávka stavby
01.040.008	Stavební přípomocce, drážky, prostupy nenosnými stavebními konstrukcemi	1,00	kpl	D+M		0,00
01.040.009	Doprava materiálu	1,00	kpl	D+M		0,00
01.040.010	Doprava osob	1,00	kpl	D+M		0,00
01.040.011	Přesuny hmot v objektu, vně objekt a v rámci staveniště včetně DMT materiálů	1,00	kpl	D+M		0,00
01.040.012	Úklid pracoviště, montáže	1,00	kpl	D+M		0,00

**AREÁL KBELY
VESTAVBA MÍSTNÍ KNIHOVNY DO ČÁSTI OBJEKTU B.1**

24.05.2023

<i>Položka</i>	<i>Název</i>	<i>Mn.</i>	<i>MJ</i>	<i>D+M</i>	<i>Jedn.cena</i>	<i>Cena celkem</i>
01.040.013	Dokumentace skutečného provedení ve čtyřech paré + jednou digitálně. Dokumentace uložena v šanonech, přehledně uspořádána, včetně seznamů a pořadově očíslovaných položek	1,00	kpl	D+M		0,00
01.040.014	Ostatní - jinde nespecifikované práce a materiál, drobný nespecifikovaný a pomocný materiál atd. nutný k provedení díla jako funkčního celku	1,00	kpl	D+M		0,00
01.040.015	Zhotovitel přejímá záruku za dílo v délce 60 měsíců, na elektrické a točivé části 24 měsíců	1,00	kpl	D+M		0,00
01.040.000	Celkem Kč					0,00

**AREÁL KBELY
VESTAVBA MÍSTNÍ KNIHOVNY DO ČÁSTI OBJEKTU B.1**

24.05.2023

<i>Položka</i>	<i>Název</i>	<i>Mn.</i>	<i>MJ</i>	<i>D+M</i>	<i>Jedn.cena</i>	<i>Cena celkem</i>
<i>VYTÁPĚNÍ REKAPITULACE</i>						
<i>01.020.000</i>	<i>Otopná tělesa</i>					<i>0,00</i>
<i>01.020.000</i>	<i>Potrubí</i>					<i>0,00</i>
<i>01.040.000</i>	<i>Tepelné izolace a nátěry</i>					<i>0,00</i>
<i>01.040.000</i>	<i>Ostatní</i>					<i>0,00</i>
<i>01.000.000</i>	<i>Celkem Kč bez DPH</i>					<i>0,00</i>