

MAT: 1) ZVER: PROFIL ZODAVATELE

2) ODKAZ NA ZVER.

ZASLAT 1) ING. ŠUDÁK

2) A - PETRŽELÁ

Smlouva o DÍLO

SEČE 3) 1X MAT ✓

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

4) PRŮČ, SPR. ✓

číslo smlouvy zhotovitele:

1) DOLOŽKA 7HL

1) 7HL SOP 2017

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Městys Lomnice

Sídlo:

Nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice

IČ:

00280577

DIČ:

CZ00280577

Zástupce obce a kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických:

Ing. Milan Vojta, starosta městyse

Telefon:

549 450 106

E-mail:

lomnice@volny.cz

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu:

11329514/0600

a

Zhotovitel:

BAUMAT, spol. s r.o.

Zápis v obchodním rejstříku:

C 10679

Sídlo:

Kabátníkova 2, 602 00 Brno

IČ:

48529753

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:

Ing. Eliška Chlubnová, jednatelka

Telefon/mobil:

549 123 611

E-mail:

baumat@baumat-brno.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

276205621/0100

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Ing. Milan Pátek

Telefon/mobil:

602 512 330

E-mail:

baumat@baumat-brno.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „**Mateřská škola Lomnice**“ (dále jen „dílo“).
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací a projektovou dokumentací, zodpovědný projektant Ing. Zdeněk Žák, ČKAIT 1001348. **Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 3 smlouvy.** Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované a oceněné v **položkovém rozpočtu - příloha č. 2 smlouvy**, který předložil zhotovitel ve výběrovém řízení ve své nabídce. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Součástí předmětu díla je i vyřízení kolaudačního souhlasu, popř. poskytnutí součinnosti v této věci objednateli.
4. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
6. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
9. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
10. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.
11. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.

12. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru.
13. Rozsah smlouvy je vymezen mimo položkový rozpočet a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
 - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti;
 - předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů;
14. Spolufinancování akce se předpokládá z IROP v rámci dotačního titulu: „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality“.
15. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
16. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
17. V případě vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, před a v průběhu realizace díla, umístí zhotovitel na viditelném místě v místě realizace projektu plakát o minimální velikosti A3. Na plakátu musí být uveden název projektu, hlavní cíl projektu a věta: Projekt „Mateřská škola Lomnice“ je spolufinancován Evropskou unií. Plakát bude vyhotoven v souladu s Metodickým pokynem pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020.

Článek 3

Doba a místo plnění

1. Termín realizace díla

Zahájení:

3. 4. 2017

Ukončení:

do 12 týdnů od zahájení



2. Místo plnění: **Tišnovská č.p. 362, Lomnice 679 23**
3. Zhotovitel začne s prováděním díla nejpozději do **5 dnů** od termínu dle článku 3. odst. 1 této smlouvy.
4. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
5. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
6. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně **4 dny** před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4 Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	2.780.162,- Kč
------------------------------------	-----------------------

(slovy: dvamiliónysedmsetosmdesáttisícstošedesátdva korun českých)

Výše DPH (...21.....%)	583.833,- Kč
------------------------	--------------

Cena za dílo celkem včetně DPH	3.363.995,- Kč
--------------------------------	----------------

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšením smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **položkový rozpočet - příloha č. 2 smlouvy**.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4. Změna ceny v důsledku víceprací či méněprací bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy dle článku 11, odst. 3.
5. Přípustné jsou jen vícepráce (dodatečné práce, dodávky a/nebo služby), které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Dodavatel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací

povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.

Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Článek 5

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených činností na základě objednatelem schváleného soupisu činností. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem **do 10 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku.
4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
5. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
6. Každá faktura bude označena číslem projektu.
7. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do **3. 4. 2017**.
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, objednatele, osoby vykonávající technický dozor investora a autorského dozoru projektanta. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však **4 dny** předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je **5 dnů** od data předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně předaného a převzatého dokončeného díla, kde nebyly shledány žádné nedostatky, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
6. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.
7. Na vůli smluvních stran je uplatnění smluvních pokut a jejich vymáhání.

Článek 8

Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a činí **60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do **5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pojistná částka bude minimálně ve výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9

Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **10 %** z celkové ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 4 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele měnit poddodavatele po celou dobu realizace díla.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 20 dnů**.
3. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek 11

Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
4. Tato smlouva se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 12 Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Objednatel:

V Lomnici dne 10. 1. 2014

MĚSTYS LOMNICE
nám. Palackého 32
679 23 Lomnice

.....
Ing. Milan Vojta

starosta

Zhotovitel:

V Brně dne 20. 2. 2014

Baumát®
spol. s r.o.
661 10 Brno, Kabačnickova 2
IČ: 48529753, DIČ: CZ48529753

.....
Ing. Eliška Chlubnová

jednatelka BAUMAT, spol. s r.o.

Městys Lomnice, nám. Palackého 32, Lomnice 679 23, IČO: 00280577	
Příkazce operace:	
Správce rozpočtu:	

DOLOŽKA PLATNOSTI PRÁVNÍHO ÚKONU

Uzavření této smlouvy
bylo schváleno v souladu s ustanovením
§ 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů na zasedání
Zastupitelstva městyse Lomnice,

konaném dne: 15. 2. 2014

usnesením č.: 151

KRYCÍ LIST NABÍDKY

k veřejné zakázce malého rozsahu

„Mateřská škola Lomnice“

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením
§ 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

1. Základní identifikační údaje

1.1. Zadavatel

Název:	Městys Lomnice
Sídlo:	Nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice
Zástupce zadavatele:	Ing. Milan Vojta, starosta městyse
IČ:	00280577
Tel.:	549 450 106
E-mail:	lomnice@volny.cz

1.2. Dodavatel

Název:	BAUMAT, spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Kabátníkova 2, 602 00 Brno
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 10679
Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele:	Ing. Eliška Chlubnová, jednatelka
IČ:	48529753
Tel.:	549 123 611
E-mail:	baumat@baumat-brno.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Ing. Lucie Máchová
Tel.:	549 123 618
E-mail:	machova@baumat-brno.cz


2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“

Celková cena díla	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21%)	Cena celkem včetně DPH
	2.780.162,- Kč	583.833,- Kč	3.363.995,- Kč

3. Formulář doby plnění v týdnech

Zadavatel stanovuje maximální hodnotu tohoto kritéria v délce 17 týdnů	12
--	----

4. Oprávněná osoba za dodavatele jednat

Podpis oprávněné osoby, datum:	 Baumát spol. s r.o. 661 10 Brno, Kabátníkova 2 IČ: 48529753, DIČ: CZ48529753	
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Eliška Chlubnová	
Funkce:	Jednatelka	

SOUHRNNÝ ROZPOČET - MATEŘSKÁ ŠKOLA LOMNICE

Název stavby: MATEŘSKÁ ŠKOLA LOMNICE

Místo stavby: Tišnovská č.p. 362, Lomnice 679 23

Investor: Městys Lomnice, nám. Palackého 32, 67923 Lomnice

Zpracovatel: UNIPROJEKT spol.s r.o.
Wagnerova 1543, 666 01 Tišnov

Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Žák


Vypracoval: Radek Šudák

Datum: 08/2016

MATEŘSKÁ ŠKOLA LOMNICE

	<u>bez DPH</u>	<u>S DPH</u>
Stavební část	1 333 878,6	1 613 993,1
ZTI	516 152,0	624 543,9
Vytápění	447 975,5	542 050,4
VZT	297 526,0	360 006,5
Elektroinstalace	184 629,4	223 401,6

MATEŘSKÁ ŠKOLA LOMNICE CELKEM **2 780 161,5 Kč** **3 363 995,4 Kč**

 
661 10 Brno, Kabátníkova 2
IČ: 48529753, DIČ: CZ48529753



Položkový rozpočet

Zakázka: **MATEŘSKÁ ŠKOLA LOMNICE - STAVEBNÍ ROZPOČET**

Objednatel: **Městys Lomnice**
nám. Palackého 32
67923 Lomnice

IČ: **00280577**
DIČ: **CZ00280577**

Zhotovitel: **BAUMAT, spol. s r.o.**
Kabátníkova 2
60200 Brno

IČ: **48529753**
DIČ: **CZ48529753**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 036 497,45
PSV			297 381,15
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 333 878,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 333 878,60 CZK
Základní DPH	21 %	280 114,51 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 613 993,11 CZK

v

dne

20.2.2017

Baumát®
spol. s r.o.
661 10 Brno, Kabátníkova 2
IČ: 48529753, DIČ: CZ48529753

Za zhotovitele

MĚSTYS LOMNICE
nám. Palackého 32
679 23 Lomnice

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			260 492,49
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			2 768,07
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			554 009,78
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			54 417,28
64	Výplně otvorů	HSV			15 341,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			18 144,14
96	Bourání konstrukcí	HSV			35 239,77
97	Prorážení otvorů	HSV			85 587,93
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 496,99
711	Izolace proti vodě	PSV			3 985,96
725	Zařizovací předměty	PSV			4 209,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			3 054,59
766	Konstrukce truhlářské	PSV			4 921,68
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 453,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			62 227,00
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			5 522,34
776	Podlahy povlakové	PSV			108 207,86
781	Obklady keramické	PSV			59 441,65
783	Nátěry	PSV			3 396,25
784	Malby	PSV			35 961,82
Cena celkem					1 333 878,60

Položkový rozpočet

S:	MATEŘSKÁ ŠKOLA LOMNICE - STAVEBNÍ ROZPOČET
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				260 492,49		20,91		0,00
1	317944313RT2	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů, včetně dodávky profilu I č.14 nad oknem O1: : (0,0143*1,25*3)*2 nad výklenkem v místn.: : 17 0,0143*1,6*2	t	0,15310 0,10730 0,04580	23 750,00	3 636,13	1,09	0,17	0,00	0,00
2	317944313RT5	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů, včetně dodávky profilu I č.20 výdejní okno D4: : 0,0262*2,4*3 otvor ve třídě: : 0,0262*4,61*2	t	0,43020 0,18860 0,24160	23 750,00	10 217,25	1,09	0,47	0,00	0,00
3	317944313RT4	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů, včetně dodávky profilu I č.18 0,0219*2,6*3	t	0,17080 0,17080	23 750,00	4 056,50	1,09	0,19	0,00	0,00
4	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi 0,475*0,25*2,6 0,3*4,7*0,3 0,4*2,5*0,3 0,25*1,7*0,25 0,475*0,25*2,7	m3	1,45860 0,30870 0,42300 0,30000 0,10630 0,32060	5 100,00	7 438,86	1,80	2,62	0,00	0,00
5	346481111RT2	Zapletování rýh, nosníků rábicovým pletivem, s použitím suché maltové směsi (4,7*0,3)*2*4*0,3 (2,6*0,25)*2+0,75*0,475*2 (2,5*0,3)*2*1,8*0,4 0,25*1,7*1*0,25 (2,7*0,25)*2+2,6*0,475	m2	11,51250 4,02000 2,01250 2,22000 0,67500 2,58500	312,00	3 591,90	0,01	0,07	0,00	0,00
6	317998120R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 150 mm, u oken O1, O5 mezi profily 2,5+2,6	m	5,10000 5,10000	100,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	317941123RU4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu U č.18 podpěra pro překlad P5: : (0,022*2,4)*4	t	0,21120 0,21120	23 750,00	5 016,00	1,10	0,23	0,00	0,00
8	342255024RT1	Příčky z porobetonových tvárnic tl. 10 cm, 599 x 249 x 100 mm 2,92*3,55-(0,6*2) (1,88*3,55)*2 4*3,55-(0,8*2*2) 3,45*3,55+5,3*3,55 3,31*3,55-(0,8*2*2) 1*3,55-(0,6*2)	m2	75,47700 9,16600 13,34800 11,00000 31,06250 8,55050 2,35000	428,00	32 304,16	0,07	5,33	0,00	0,00
9	311231116R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10 vyzděání pilířku: : 0,6*0,375*3,2	m3	0,72000 0,72000	3 966,00	2 855,52	1,91	1,37	0,00	0,00
10	342255028RT1	Příčky z porobetonových tvárnic tl. 15 cm, 599 x 249 x 150 mm (3*3,55-(0,8*2))*2 4,5*3,55-(0,6*2) 1,62*3,2-(0,8*2) 2,85*3,55-(0,8*2) 4,715*3,55-(0,8*2) 2,02*3,55+2,16*1,6 1,1*0,75	m2	71,56670 18,10000 14,77500 3,58400 8,51750 15,13820 10,62700 0,82500	552,00	39 504,82	0,11	7,55	0,00	0,00
11	310238411RT1	Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC, s použitím suché maltové směsi zazdívky otvorů v obvodovém zdivu po odpojení kotele a větr. potrubí: : 0,2*0,2*0,475 zazdívka po ruš. umyvadle: : 0,22*0,69*3	m3	0,47440 0,01900 0,45540	4 769,00	2 262,41	1,77	0,84	0,00	0,00
12	Překlad	osazení rovnoramenných L profilů 9	kus	9,00000 9,00000	95,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	15411700	Profil L rovnoramenný 40x40x4 mm 0,00242*17,2	T	0,04160 0,04160	22 192,00	923,19	1,00	0,04	0,00	0,00
14	15411740	Profil L rovnoramenný 50x50x5 mm 0,00377*3,4	T	0,01280 0,01280	22 192,00	284,06	1,00	0,01	0,00	0,00
15	317145331R00	Překlad porobeton. plochy 150x124x1300	kus	6,00000	454,00	2 724,00	0,02	0,13	0,00	0,00
16	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace 78,54	m2	78,54000 78,54000	399,00	31 337,46	0,02	1,46	0,00	0,00
17	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 23,19	m2	23,19000 23,19000	437,00	10 134,03	0,02	0,43	0,00	0,00
18	podhled	Rozeprání a následné složení stávajícího podhledu, v chodbě ZŠ - pro osazení vedení vytápění	h	8,00000	190,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 5,42+4,97+1,5+1,6+5,92+3,338+6,14+2,11	m2	30,99800 30,99800	48,00	1 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00
20	akustické desky	Obklad z akustických desek - systém, vč.dodávky a přesunu hmot (9,98+6,58)*3,55-(1*2)	m2	56,78800 56,78800	1 758,00	99 833,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky			2 768,07		0,01		0,00
21	602016191R00	Penetrační nátěr stěn, na zdivo pod MC omítku míst. 12: : 3,76*2+1,5*2+0,81*2+2,95*0,8+2,69*2 míst. 14: : (0,65+0,98)*0,6+(0,52+1,07)*1,5 míst. 04: : (1,55+0,2)*2+0,75*1,6 míst. 05: : (0,2+0,65)*2+0,75*1,6 míst. 16: : 1,12*2 za umyvadlem: : (1,42*1,35)*2 míst. 02: : 6,005*3,55-(0,9*2*2)+4,135*3,55-0,9*2	m2	67,51400 19,88000 3,36300 4,70000 2,90000 2,24000 3,83400 30,59700	41,00 2 768,07	0,00	0,01	0,00	0,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní			554 009,78		10,69		0,00
22	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká, pod obklady míst. 12: : 3,76*2+1,5*2+0,81*2+2,95*0,8+2,69*2 míst. 14: : (0,65+0,98)*0,6+(0,52+1,07)*1,5 míst. 04: : (1,55+0,2)*2+0,75*1,6 míst. 05: : (0,2+0,65)*2+0,75*1,6 míst. 16: : 1,12*2 za umyvadlem: : (1,42*1,35)*2	m2	36,91700 19,88000 3,36300 4,70000 2,90000 2,24000 3,83400	181,00 6 681,98	0,05	1,68	0,00	0,00
23	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, s použitím suché maltové směsi míst 12: : (4,46*1,55)+0,27*1,55+(0,8*2)*1,55 míst 11: : (4,715*3,55-0,9*2)+(2,7*3,55-0,9*2) míst 03: : (3,31*3,55-0,9*2)+(1,5*3,55-0,7*2) míst 04: : (1,5*1,55)+(1*3,55) míst 05: : (1,6*1,55)+(1*1,55)+1*1,55 míst 06: : (1,16+5,3+1,75+1,15)*3,55-(0,9*2) míst 07: : (5,3+2,05)*3,55-(0,9*2) míst 08: : 4*3,55-(0,9*2*2) míst 09: : (3,47+1,9)*3,55-(0,9*2) míst 10: : (3,47+2)*3,55-(0,9*2) míst 02: : (2,96+6,005+6,005)*3,55-(0,9*2*5) míst 17: : (0,98+0,98+2,92+0,2)*3,55-(0,9*2*2+0,7*2) míst 16: : (1,88+1,88+1,12)*1,55 míst 15: : (1,88+1,88+1,8)*3,55 míst 14: : 1,88*2,95+1,88*2,05 míst 13: : (0,95+0,8+0,3+0,25+2,85)*3,55+(1,62*3,2-0,9*2) zkrácená ch.: : 2,96*3,55-0,9*2	m2	283,32170 9,81150 22,72320 13,87550 5,87500 5,58000 31,42800 24,29250 10,60000 17,26350 17,61850 44,14350 13,03400 7,56400 19,73800 9,40000 21,66650 8,70800	97,00 27 482,20	0,00	0,85	0,00	0,00
24	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrky-trmelu míst 12: : (2,16*2+0,15*2)*1,6+(4,46*3,55-0,9*2)+0,27*3,55+(0,8*2)*3,55 míst 11: : (4,715*3,55-0,9*2)+(2,7*3,55-0,9*2) míst 03: : (3,31*3,55-0,9*2)+(1,5*3,55-0,7*2) míst 04: : (1,5*3,55-0,7*2)+(1*3,55-0,7*2) míst 05: : (1,6*3,55)+(1*3,55-0,7*2)+1*3,55 míst 06: : (1,16+5,3+1,75+1,15)*3,55-(0,9*2) míst 07: : (5,3+2,05)*3,55-(0,9*2) míst 08: : 4*3,55-(0,9*2*2) míst 09: : (3,47+1,9)*3,55-(0,9*2) míst 10: : (3,47+2)*3,55-(0,9*2) míst 02: : (2,96*3,55-(0,9*2))+(1,62*3,2-(0,9*2)) míst 17: : (0,98+0,98+2,92+0,2)*3,55-(0,9*2*2+0,7*2) míst 16: : (1,88+1,88+1,12)*3,55-(0,7*2) míst 15: : (1,88+1,88+1,8)*3,55 míst 14: : (1,8+1,88+0,2)*3,55 míst 13: : (0,95+0,8+0,3+0,25+2,85)*3,55+(1,62*3,2-0,9*2) zkrácená ch.: : 2,96*3,55-0,9*2	m2	288,25620 28,06350 22,72320 13,87550 6,07500 11,38000 31,42800 24,29250 10,60000 17,26350 17,61850 12,09200 13,03400 15,92400 19,73800 13,77400 21,66650 8,70800	193,00 55 633,45	0,00	1,04	0,00	0,00
25	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových míst 02 a 13 oprava po dem. dřevěných obkladech: : 6,005*3,55-(0,9*2*2) 4,135*3,55-(0,9*2) 2,54*3,55	m2	39,61400 17,71780 12,87920 9,01700	144,00 5 704,42	0,02	0,67	0,00	0,00
26	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková u zděného pilířku a zazdívk: : (0,6+0,25+0,45)*3,2+(0,96+0,22)*3 u l překladů: : (4,7*0,3)*2+4*0,3 (2,6*0,25)*2+0,75*0,475*2 (2,5*0,3)*2+1,8*0,4 0,25*1,7+1*0,25	m2	16,62750 7,70000 4,02000 2,01250 2,22000 0,67500	281,00 4 672,33	0,05	0,79	0,00	0,00
27	D1	Dveře vnitřní hladké plně 1kf. 60x197, dodávka + montáž	kus	1,00000	2 774,00	2 774,00	0,01	0,01	0,00
28	D2	Dveře vnitřní hladké plně 1kf. 60x197, dodávka + montáž	kus	1,00000	2 940,00	2 940,00	0,01	0,01	0,00
29	D3	Dveře vnitřní hladké plně 1kf. 80x197, dodávka + montáž	kus	1,00000	3 121,00	3 121,00	0,02	0,02	0,00
30	D4	Výdejní okno s dveřmi vč. patapení desky (pultu), dodávka + montáž	kus	1,00000	13 775,00	13 775,00	0,00	0,00	0,00
31	D5	Vstupní plastové dveře, otvor 2,96x3,21m, dodávka + montáž	kus	1,00000	45 614,00	45 614,00	0,00	0,00	0,00
32	D6	Dveře vnitřní hladké plně 1kf. 80x197, dodávka + montáž	kus	5,00000	3 121,00	15 605,00	0,02	0,08	0,00
33	D7	Přepážka WC, dodávka + montáž	kus	4,00000	2 280,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00

34	D8	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 , dodávka + montáž	kus	3,00000	2 741,00	8 223,00	0,02	0,05	0,00	0,00
35	D9	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 , dodávka + montáž	kus	1,00000	3 140,00	3 140,00	0,02	0,02	0,00	0,00
36	D10	Hliníková prosklené dveře, otvor 2,96*3,55, dodávka + montáž	kus	1,00000	80 913,00	80 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	D11	Dveře protipožární plné 80x197 cm , dodávka + montáž	kus	2,00000	6 085,00	12 170,00	0,03	0,05	0,00	0,00
38	D12	Vstupní hliníkové prosklené dveře, otvor 2,96*3,2m, dodávka + montáž	kus	1,00000	117 768,00	117 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	D13	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 , dodávka + montáž	kus	1,00000	3 031,00	3 031,00	0,02	0,02	0,00	0,00
40	D14	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 , dodávka + montáž	kus	1,00000	3 453,00	3 453,00	0,01	0,01	0,00	0,00
41	D15	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 , dodávka + montáž	kus	2,00000	3 567,00	7 134,00	0,02	0,03	0,00	0,00
42	O1	Plastové okno 750x500, vč zednického zapravení, dodávka + montáž	kus	2,00000	1 558,00	3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	O2	Plastové okno 835x2390, vč zednického zapravení, dodávka + montáž	kus	1,00000	8 275,00	8 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	O3	Plastové okno 2075x2390, vč zednického zapravení, dodávka + montáž	kus	2,00000	20 565,00	41 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	O4	Plastové okno 835x2390, vč zednického zapravení, dodávka + montáž	kus	1,00000	8 275,00	8 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	O5	Hliníkové okno s požární odolností 2000x500, vč. zednického zapravení, dodávka + montáž	kus	1,00000	12 440,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	S	Ocelová dvířka 1000x700 (svařované) vč. zed. zaprav. dodávka + montáž	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	F	Privátní fólie, dodávka + montáž	m2	7,10000	570,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	parapet	Parapetní deska vnitřní š.30cm, dodávka + montáž o1 : 0,75*2 o3,o2,o4 - v případě poškození stávajícího parapetu : 2,4*2	m m m	6,30000 1,50000 4,80000	428,00	2 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00
50	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	155,00000	118,00	18 290,00	0,02	2,69	0,00	0,00
51	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	315,00000	79,00	24 885,00	0,01	2,67	0,00	0,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				54 417,28		11,52		0,00
52	632411104RT1	Vyrovnávací stěrka, ruční zprac. tl.4 mm, samonivelační anhydritová směs pevnost - 30 MPa 5,42+17,77+4,96+1,5+1,6+9,58+10,04+13,4+6,02+6,34+12,73 17,98+96,10+5,92+3,38+2,11+6,14	m2	220,99000 89,36000 131,63000	168,00	37 126,32	0,01	1,55	0,00	0,00
53	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2	m2	220,99000	29,00	6 408,71	0,00	0,09	0,00	0,00
54	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	3,95000	2 755,00	10 882,25	2,50	9,88	0,00	0,00
Díl: 64		Výplně otvorů				15 341,00		0,38		0,00
55	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně CgH 60 x 197 x 11 cm	kus	2,00000	1 105,00	2 210,00	0,03	0,06	0,00	0,00
56	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 11 cm	kus	5,00000	1 128,00	5 640,00	0,03	0,15	0,00	0,00
57	642942111RU2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně CgH 60 x 197 x 16 cm	kus	1,00000	1 236,00	1 236,00	0,03	0,03	0,00	0,00
58	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 16 cm	kus	5,00000	1 251,00	6 255,00	0,03	0,14	0,00	0,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				18 144,14		0,27		0,00
59	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 221,27	m2	221,27000 221,27000	82,00	18 144,14	0,00	0,27	0,00	0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				35 239,77		0,14		37,19
60	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm stáv. místnost 07 sdk kazety: : 1,5 stáv. místnost 05 sdk kazety: : 5,5 stáv. místnost 11 sololit: : 33,05	m2	40,05000 1,50000 5,50000 33,05000	90,00	3 604,50	0,00	0,01	0,01	0,47
61	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm (3,03+0,73+0,91)*3,55-(0,7*2)	m2	15,17850 15,17850	83,00	1 259,82	0,00	0,01	0,13	1,99
62	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm (2,96+2,96+6,61)*3,55-(0,9*2*3) (0,96+3,95+2,94+1,97+2,33+0,8+1,03)*3,55-(0,9*2+0,7*2*2) 1,37*3-(0,9*2)	m2	86,42050 39,08150 45,02900 2,31000	101,00	8 728,47	0,00	0,06	0,26	22,56
63	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	13,00000	11,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	968071125R00	Vyvěšení, kovových křidel dveří pl. 2 m2 u dveřní stěny v stáv. chodbě: : 0,8*2*2	kus	3,20000	20,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	968072455R00	Vybourání kovových/dřevěných dveřních, zárubní pl. do 2 m2 1,8*5 1,4*3	m2	13,20000 9,00000 4,20000	263,00	3 471,60	0,00	0,02	0,08	1,00
66	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, odstranění včetně lepidla 1,5+5,5+4,86	m2	11,86000 11,86000	47,00	557,42	0,00	0,00	0,02	0,24
67	968083004R00	Vybourání plastových oken nad 4 m2 2,4*3*3	m2	21,60000 21,60000	100,00	2 160,00	0,00	0,02	0,06	1,19
68	968083012R00	Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 stáv. vchodové dveře: : 3,2*2,96	m2	9,47200 9,47200	149,00	1 411,33	0,00	0,01	0,04	0,39
69	skříně	vybourání vestavěných skříněk v uličce stáv. kuch., vč. přesunu hmot	sada	1,00000	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 prosklená dveřní stěna v chodbě: : 2,96*3,55	m2	10,50800 10,50800	204,00	2 143,63	0,00	0,01	0,06	0,66

71	965042141RT1	Bourání mazanin betonových - rýhy v podlaže, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm pro vedení vytápění : 3,95	m3	3,95000	2 480,00	9 796,00	0,00	0,00	2,20	8,69
Díl:	97	Prorážení otvorů				85 587,93		0,25		22,93
72	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 stáv. místnost 10 oklad za linkou: : 3,5*0,6 stáv. místnost 08: : 8,82*2,1 stáv. místnost 07: : 4,21*1,5	m2	26,93700	67,00	1 804,78	0,00	0,00	0,07	1,83
73	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 stáv. místnost 13, 14, dílny - obklad za umyvadlem: : 1,4*1,35*3	m2	5,67000	107,00	606,69	0,00	0,00	0,07	0,39
74	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.475 cm, MVC parapet: : 3*0,475*0,8 nový okenní otvor: : (0,75*0,5*0,475)*2+(0,475*0,5*2) otvory pro vzt: : (0,5*0,3*0,475)*2 otvor pro osazení l překladů: : 0,475*0,25*2,6+0,475*0,25*2,7	m3	2,74320	847,00	2 323,49	0,00	0,00	1,80	4,94
75	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC otvor v prostoru třídy: : 3*4,01*0,3 otvor pro osazení l překladu: : 0,3*4,7*0,3	m3	4,03200	755,00	3 044,16	0,00	0,01	1,80	7,26
76	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.40 cm, MVC otvor pro výdejní okno s dveřmi: : (0,4*1,1*1,57)+(0,4*0,7*2,3) otvor pro uložení l překladu: : 0,4*2,5*0,3	m3	1,63480	755,00	1 234,27	0,00	0,00	1,80	2,94
77	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % míst. 12: : 3,76*2+1,5*2+0,81*2+2,95*0,8+2,69*2 míst. 14: : (0,65+0,98)*0,6+(0,52+1,07)*1,5 míst. 04: : (1,55+0,2)*2+0,75*1,6 míst. 05: : (0,2+0,65)*2+0,75*1,6 míst. 16: : 1,12*2 za umyvadlem 13: : 1,42*1,35	m2	35,00000	52,00	1 820,00	0,00	0,00	0,05	1,61
78	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 výklenek v chodbě místnost 17: : 1*0,7*0,25 pro osazení překladu nad výklenkem: : 1,7*0,25*0,25	m3	0,28130	2 514,00	707,19	0,00	0,00	1,80	0,51
79	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	61,40850	190,00	11 667,62	0,00	0,00	0,00	0,00
80	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	61,40850	149,00	9 149,87	0,00	0,00	0,00	0,00
81	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 10 km	t	61,40850	13,00	798,31	0,00	0,00	0,00	0,00
82	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směr betonů, cihel, dřeva	t	61,40850	300,00	18 422,55	0,00	0,00	0,00	0,00
83	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	250,00000	67,00	16 750,00	0,00	0,12	0,01	1,50
84	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	80,00000	73,00	5 840,00	0,00	0,04	0,01	0,72
85	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	75,00000	73,00	5 475,00	0,00	0,04	0,01	0,98
86	974082113R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 5 cm	m	65,00000	29,00	1 885,00	0,00	0,03	0,00	0,13
87	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špaliky, krabice 10x10x5cm	kus	123,00000	33,00	4 059,00	0,00	0,01	0,00	0,12
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				10 496,99		0,00		0,00
88	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	43,37600	242,00	10 496,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				3 985,96		0,03		0,00
89	711212001RT1	Hydroizolační povlak - nátěr, , proti vlhkosti, včetně materiálu podlaha umývárny: : 17,98 sprcha: : 0,8*2+0,8*2+0,8*2	m2	22,78000	174,00	3 963,72	0,00	0,03	0,00	0,00
90	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,02870	775,00	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				4 209,00		0,00		0,00
91	UH	Umyvadlový výtokový ventil na smíšenou vodu, s prodlouženou pákou, dovádka + montáž	ks	1,00000	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	UH	Podomítkový sifon, dovádka + montáž	ks	1,00000	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	S	Sklopné sedátko do sprchového koutu, dovádka + montáž	kus	1,00000	1 378,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	S	Sprchová madla vodorovně a svislé nebo ve tvaru L, dovádka + montáž	ks	1,00000	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				3 054,59		0,02		0,00
95	764510430R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm o1: : 0,75*2*1,1 o3,o2,o4 - v případě poškození stávajícího parapetu: : 2,4*2*1,1	m	6,93000	437,00	3 028,41	0,00	0,02	0,00	0,00
96	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,01850	1 415,00	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				4 921,68		0,00		0,60
97	766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami stáv. místnost 06: : 5,57	m2	5,57000	151,00	841,07	0,00	0,00	0,01	0,06
98	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů stáv. místnost 06: : 5,57	m2	5,57000	23,00	128,11	0,00	0,00	0,01	0,04
99	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami stáv. místnost 02: : 21,35*1-(0,9*5+0,7+2,96) stáv. místnost 10: : 15,36-(0,8*2+0,6)	m2	26,35000	127,00	3 346,45	0,00	0,00	0,01	0,29
100	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	26,35000	23,00	606,05	0,00	0,00	0,01	0,21
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				6 453,00		0,00		0,21
101	767581802R00	Demontáž podhledů - lamel stáv. místnost 01: : 5,42 stáv. místnost 02: : 21,83 stáv. místnost 12 zkrácení podhledu: : 8,6	m2	35,85000	90,00	3 226,50	0,00	0,00	0,00	0,14
102	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů stáv. místnost 01: : 5,42	m2	35,85000	90,00	3 226,50	0,00	0,00	0,00	0,07

		stáv. místnost 02: : 21,83		21,83000						
		stáv. místnost 12 zkrácení podhledu: : 8,6		8,60000						
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				62 227,00		1,75		0,00
103	771575109RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm S6, včetně flexibilního lepidla a spár, hmoty 5,42+1,5+1,6+13,40+6,02+6,34+12,73+17,98+5,98+2,11	m2	73,08000	342,00	24 993,36	0,00	0,18	0,00	0,00
				73,08000						
104	dlažba	Keramická dlažba 30x30cm protiskluz - materiál (5,42+12,73+17,98)*1,2	m2	43,35600	300,00	13 006,80	0,02	0,77	0,00	0,00
				43,35600						
105	dlažba	Keramická dlažba 30x30cm - materiál (1,5+1,6+13,40+6,02+6,3+5,98+2,11)*1,2	m2	44,29200	300,00	13 287,60	0,02	0,79	0,00	0,00
				44,29200						
106	771445014RT1	Obklad soklíků, rovných, tmel, v. do 100 mm , lepidlo + spár.hmoty 1,83*2+(4,715*2+2,7*2)-0,9*3 (4*2+3,35*2)-0,9*3 (3,17*2+1,9*2)-0,9 (3,17*2+2*2)-0,9	m	46,47000	88,00	4 089,36	0,00	0,01	0,00	0,00
				15,79000						
				12,00000						
				9,24000						
				9,44000						
107	dutý profil	Dutý profil s požiárkem v místn. č. 14, 12, dodávka + montáž 3,8+17,1+4,7	m	25,60000	238,00	6 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,60000						
108	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,75250	432,00	757,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				5 522,34		0,00		1,78
109	775541800RT1	Demontáž parketových tabulí přibíjených vč. lišt, včetně uložení suti na hromady 29,53+26,46+33,08	m2	89,07000	62,00	5 522,34	0,00	0,00	0,02	1,78
				89,07000						
Díl:	776	Podlahy povlakové				108 207,86		0,55		0,13
110	776511810R00	Odstanění PVC podlah lepených bez podložky 5,42+21,83+2,89+5,57+13,68+23+38,47+19,63	m2	130,49000	28,00	3 653,72	0,00	0,00	0,00	0,13
				130,49000						
111	776521100RT1	Lepení povlak podlah z pásů PVC, disperzní lepidlo, pouze položení - PVC ve specifikaci (17,77+4,97+9,58+10,04+96,10+3,38+6,14)*1,2	m2	177,57600	171,00	30 365,50	0,00	0,04	0,00	0,00
				177,57600						
112	pvc	Pvc podlahovina s textilní podložkou - materiál (10,04+96,10+3,38)*1,2	m2	131,42400	333,00	43 764,19	0,00	0,31	0,00	0,00
				131,42400						
113	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,55930	376,00	210,30	0,00	0,00	0,00	0,00
114	pvc	pvc podlahovina - materiál (17,77+4,97+9,58+6,14)*1,2	m2	46,15200	333,00	15 368,62	0,00	0,20	0,00	0,00
				46,15200						
115	fabion	Montáž fabionu + ukončovací lišty, vč. dodávky a přesunu hmot (6,005*2+2,96)-0,9*5 (3,31*2+1,5*2)-0,9*3-0,7 (14,7-0,9)+(14,2-0,9) 14,5-0,9*3-0,7 53,4-0,9*4-3-0,7	m	100,99000	147,00	14 845,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				10,47000						
				6,22000						
				27,10000						
				11,10000						
				46,10000						
Díl:	781	Obklady keramické				59 441,65		1,14		0,00
116	781415016RT2	Montáž keramických obkladů stěn, tmel, 20x25 cm, včetně flexibilního lepidla a spár, hmoty 12: : (5,26+1,6+2,96+4,46+3,76)*2- (1,2*2,95+0,9*2*2)+(2,16*2+0,15*2)*1,6 04: : (1,5+1,5+1+1)*2-(0,7*2*2+0,75*0,4) 05: : (1,6+1,6+1+1)*2-(0,7*2+0,75*0,4) 14: : 3,51*0,6+3,85*1,5 16: : (1,88+1,88+1,12+1,12)*2-0,7*2 za umyvadly: : (1,42*1,35)*2	m2	74,24700	342,00	25 392,47	0,00	0,18	0,00	0,00
				36,33200						
				6,90000						
				8,70000						
				7,88100						
				10,60000						
				3,83400						
117	781491001R00	Montáž lišt k obkladům 102	m	102,00000	41,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,00000						
118	pvc lišty	lišty pvc - materiál	m	102,00000	67,00	6 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	obklady	Keramický obklad 20x25cm - materiál 74,247*1,1	m2	81,67170	276,00	22 541,39	0,01	0,96	0,00	0,00
				81,67170						
120	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,13840	432,00	491,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	783	Natěry				3 396,25		0,01		0,00
121	783225100R00	Natěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email zárubní nových: : 5*0,25*15 zárubní stávajících: : 5*0,25*4	m2	23,75000	143,00	3 396,25	0,00	0,01	0,00	0,00
				18,75000						
				5,00000						
Díl:	784	Malby				35 961,82		0,18		0,00
122	784401801R00	Odstanění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m 01: : (1,83*2)3,55 02: : 6,005*3,55-(0,9*2*2)+4,135*3,55-0,9*2 03: : (1,5+3,31)*3,55-(0,9*2) 04: : (1+1,5)*1,55 05: : 1,6*1,55 06: : (3,27+2,31)*3,55-0,81*2,39 07: : 5,32*3,55 08: : (4+3,35)*3,55-0,9*2 09: : (3,17+1,9)*3,55-0,81*2,4 10: : 3,47*3,55 11: : (4,715+2,7)*3,55-0,9*2 12: : (2,96+5,26+3,76)*1,55-1,2*2,95 13: : (6,61+5,82+6,61+5,82)*3,55- (0,9*2+4,01*3+2,93*3,21) (6,61+8+7,4+2,7)*3,55- (4,01*3+2,97*2,39*2+0,9*2+0,7*2+1,1*1,27+1,37*3) 14: : (3,15+3,15)*2,05 15: : 0,47*3,55 16: : 1,12*1,55	m2	350,51940	7,00	2 453,64	0,00	0,00	0,00	0,00
				3,55000						
				30,59700						
				15,27550						
				3,87500						
				2,48000						
				17,87310						
				18,88600						
				24,29250						
				16,05450						
				12,31850						
				24,52320						
				15,02900						
				65,01770						
				52,78690						
				12,91500						
				1,66850						
				1,73600						

123	784165212R00	17: : (3,15+6,27)*3,55-(0,9*2) Malba tekutá Super malba, bílá, s penetr. 2x 01 stěny: : 1,83*2*1,2 01 strop: : 2,96*1,83 02 stěny: : (6,005*2+2,96)*1 02 strop: : 6,005*2,96 03 stěny: : (3,31*2+1,5*2)*3-(0,9*2*3+0,7*2) 03 strop: : 3,31*1,5 04 stěny: : (1+1+1,5*2)*0,5 04 strop: : 1*1,5 05: : stěny(1,6+1,6+1+1)*0,5 05 strop: : 1,6*1 06 stěny: : (5,32+1,16+1,75+1,15+3,27+2,31)*3,55- (0,9*2+0,81*2,4) 06 strop: : 2,31*3,27+1,75*1,16 07 stěny: : (5,32*2+2,05*2)*3,55-(0,9*2+2,05*2,4) 07 strop: : 5,02*2,05 08 stěny: : (3,35*2+4*2)*3,2-(0,9*2*3) 08 strop: : 3,35*4 09 stěny: : (1,9*2+3,17+3,47)*3,55-(0,9*2+0,81*2,4) 09 strop: : 1,9*3,17 10 stěny: : (2*2+3,17+3,47)*3,55-(0,9*2+2*2,4) 10 strop: : 2*3,17 11 stěny: : (4,715*2+2,7*2)*0,7 11 strop: : 4,715*2,7 12 stěny: : (4,46*2+3,37*2+0,8+0,8)*1,25-(2,95*1,20) 12 strop: : (4,46*3,37+0,8*2) 13 stěny: : 47,6*3,55- (2,96*3,21+2*2,97*2,39+4*0,9*2+0,7*2+1,1*1,27)+4*2 13 strop: : 96,1 14 stěny: : (3,15*2+1,88*2)*3- (0,6*3,5+1,5*4,17+0,9*2+0,7*2+1,1*1,27) 14 strop: : 3,15*1,88 15 stěny: : (1,8*2+1,88*2)*3-(1,37*3) 15 strop: : 1,8*1,88 16 stěny: : (1,12*2+1,88*2)*0,5 16 strop: : 1,12*1,88 17 stěny: : (6,27*2+0,98*2)*3-(0,9*2*3+0,7*2) 17 strop: : 6,27*0,98 zkrácená chodba: : 2,96*3,03-0,9*2 dílny: : (9,98+6,58)*3,55-(1*2) Nátěr a nástřik omítek interiérů , (stříkané tapety) 01: : 1,83*2*2 02: : (6,005*2+2,96)*2-(0,9*2*5) 11: : (4,715*2+2,7*2)*2-(0,9*2*3)	m2	31,64100 778,08980 4,39200 5,41680 14,97000 17,77480 22,06000 4,96500 2,50000 1,50000 2,60000 1,60000 49,36400 9,58370 45,60700 10,29100 41,64000 13,40000 33,31800 6,02300 31,17200 6,34000 10,38100 12,73050 18,03500 16,63020 143,28480 96,10000 17,22800 5,92200 17,97000 3,38400 3,00000 2,10580 36,70000 6,14460 7,16880 56,78800 52,52000 7,32000 20,94000 24,26000	27,00	21 008,42	0,00	0,16	0,00	0,00
124	784511011R00	Nátěr a nástřik omítek interiérů , (stříkané tapety) 01: : 1,83*2*2 02: : (6,005*2+2,96)*2-(0,9*2*5) 11: : (4,715*2+2,7*2)*2-(0,9*2*3)	m2	52,52000 7,32000 20,94000 24,26000	238,00	12 499,76	0,00	0,02	0,00	0,00

26

1 333 878,60


33

POLOŽKOVÝ PROPOČET

Rozpočet	1	ZTI - Položkový propočet	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	MŠ Lomnice		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
044	Uniprojekt		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	44
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	165 329	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	350 823	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	516 152	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	516 152	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	516 152	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum : 20.8.2017
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH		21,0 %	516 152 Kč
DPH		21,0 %	108 392 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			624 544 Kč

Poznámka :



Stavba :	044 Uniprojekt	Rozpočet : 1
Objekt :	01 MŠ Lomnice	ZTI - Položkový propočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	69 464	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	48 705	0	0	0	0
5 Komunikace	1 805	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	19 505	0	0	0	0
97 prorážení otvorů	25 850	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	70 635	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	226 159	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	2 800	0	0	0
725 Zařizovací předměty		51 228			
CELKEM OBJEKT	165 329	350 823	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	516 152	0
Oborová přírážka	0	0,0	516 152	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	516 152	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	516 152	0
Zařízení staveniště	0	0,0	516 152	0
Provoz investora	0	0,0	516 152	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	516 152	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	516 152	0
CELKEM VRN				0

Slepý propočet

Stavba :	044 Uniprojekt	Rozpočet: 1
Objekt :	01 MŠ Lomnice	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 31,5*1,5*1	m3	47,25 47,25	931,00	43 989,75
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m výkop	m3	47,25 47,25	64,00	3 024,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výkop-zásyp	m3	28,35 28,35	179,00	5 074,65
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 odvoz	m3	28,35 28,35	137,00	3 883,95
5	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku odvoz	m3	28,35 28,35	68,00	1 927,80
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním výkop-lože-obsyp-podlaha	m3	18,90 18,90	71,00	1 341,90
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm, hutněný 31,5*1*0,5	m3	15,75 15,75	649,00	10 221,75
	Celkem za	1 Zemní práce				69 463,80
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
8	273320030RAA	Základová deska ŽB z betonu C 20/25, vč.bednění výztuž 90 kg/m3 podlaha	m3	9,45 9,45	5 154,00	48 705,30
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				48 705,30
Díl: 5		Komunikace				
9	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 31,5*0,1*1	m3	3,15 3,15	573,00	1 804,95
	Celkem za	5 Komunikace				1 804,95
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
10	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 31,5*1*0,3	m3	9,45 9,45	1 252,00	11 831,40
11	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm podlaha	m3	9,45 9,45	812,00	7 673,40
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				19 504,80
Díl: 97		prorážení otvorů				
12	974031164R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm kanalizace:18 vodovod:18	m	36,00 18,00 18,00	74,00	2 664,00
13	979-1	Skládkovné	t	22,23	300,00	6 669,00
14	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,23	124,00	2 756,52
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	222,30	10,00	2 223,00
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	22,23	159,00	3 534,57
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	444,60	18,00	8 002,80
	Celkem za	97 prorážení otvorů				25 849,89
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
18	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 160	m	58,00	80,00	4 640,00
19	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50	m	11,20	168,00	1 881,60
20	721176104R00	Potrubí HT připojovací DN 75	m	5,00	210,00	1 050,00
21	721176105R00	Potrubí HT připojovací DN 100	m	17,50	320,00	5 600,00
22	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 75	m	17,50	210,00	3 675,00
23	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100	m	26,80	320,00	8 576,00
24	721194105R00	Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	10,00	50,00	500,00
25	721-pc01	Napojení na dosavadního potrubí	soubor	10,00	450,00	4 500,00
26	23153411.A	D + M Manžeta protipožární	soubor	5,00	1 650,00	8 250,00

27	23153411.B	D + M Tmel protipožární	soubor	5,00	280,00	1 400,00
28	28611141.A	Trubka kanalizační KG SN 4 PVC 110x3,2	m	35,50	184,00	6 532,00
29	28611146.A	Trubka kanalizační KG SN 4 PVC 125 x 3,2	kus	1,50	260,00	390,00
30	28611262.A	Trubka kanalizační KG SN 4 PVC 160x4,0	m	1,50	320,00	480,00
31	28619251-AR07	Zátka hrdlová HTM DN 100	kus	8,00	18,00	144,00
32	28651652.A	Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC	kus	32,00	40,00	1 280,00
33	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	1,00	101,00	101,00
34	28651691.A125	Redukce kanalizační KGR 125/ 100 PVC	kus	2,00	55,00	110,00
35	28651750.A	Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110 PVC	kus	2,00	92,60	185,20
36	28651751.A	Odbočka kanalizační KGEA 125/ 110 PVC	kus	1,00	155,00	155,00
37	28651754.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 110 PVC	kus	2,00	193,50	387,00
38	28651759.A100	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 100 PVC	kus	2,00	220,00	440,00
39	28651843AR07	Kus čistící HTRE DN 75	kus	2,00	107,00	214,00
40	28651843AR08	Kus čistící HTRE DN 100	kus	4,00	116,00	464,00
41	28653070.A1	Přechodka kanalizační litina - PP HTUG DN 100	kus	8,00	89,00	712,00
42	28653070.A2	Přechodka kanalizační kamenina - KGUS DN 200	kus	2,00	850,00	1 700,00
43	28653070.A3	Přechodka kanalizační kamenina - KGUSM DN 200	kus	2,00	420,00	840,00
44	28653070.A4	Přechodka kanalizační litina - KGUG DN 100	kus	2,00	360,00	720,00
45	55162322	HL126/50 uzávěrka zápachová dřezová DN 50x6/4 s přípojkou pro spotřebiče a se zpětným uzávěrem	kus	1,00	420,00	420,00
46	55162328.A	HL 132 Uzávěrka zápachová DN 30 5/4"pro umyvadla	kus	9,00	257,00	2 313,00
47	55162357.A1	HL200 - Trubka pro připojení WC DN100	kus	7,00	164,00	1 148,00
48	55162537.A	HL810 hlavice větrací střešní DN 110 - souprava	kus	1,00	500,00	500,00
49	55162545.A	HL900NVentil (hlavice) přívzdušňovací DN 50/75/100	kus	4,00	842,00	3 368,00
41	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	116,50	10,00	1 165,00
50	55347607	Dvířka revizní se zámkem pozink 300x300 mm	kus	12,00	420,00	5 040,00
51	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,70	2 500,00	1 754,53
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				70 635,33
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
52	722130233R00	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 25	m	3,00	330,00	990,00
53	722130234R00	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 32	m	18,60	354,00	6 584,40
54	722130235R00	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 40	m	16,20	380,00	6 156,00
55	722130236R00	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 50	m	1,00	460,00	460,00
56	722130237R00	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 65	m	2,40	640,00	1 536,00
57	722170807R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 110	m	168,00	25,00	4 200,00
58	722172331R00	Potrubí z PPR CT D 20/2,3 mm	m	71,50	165,00	11 797,50
59	722172332R00	Potrubí z PPR CT D 25/2,8 mm,	m	72,40	178,00	12 887,20
60	722172333R00	Potrubí z PPR CT D 32/3,6 mm	m	9,60	205,00	1 968,00
61	722172334R00	Potrubí z PPR CT D 40/4,5 mm	m	7,50	230,00	1 725,00
62	722173602R00	Potrubí Basalt DN 20x2,8, PN 20	m	12,50	185,00	2 312,50
63	722173603R00	Potrubí Basalt DN 25x3,5, PN 20	m	23,60	198,00	4 672,80
64	722173604R00	Potrubí Basalt DN 32x5,4, PN 20	m	31,10	228,00	7 090,80
65	722173605R00	Potrubí Basalt DN 40 x 5,5, PN 20	m	12,30	269,00	3 308,70
66	722173606R00	Potrubí Basalt DN 50 x 6,9, PN 20	m	21,20	340,00	7 208,00
67	722173607R00	Potrubí Basalt DN 63x8,6, PN 20	m	8,40	410,00	3 444,00
68	722175114R00	Montáž tvarovek	kus	106,00	5,00	530,00
69	722181223RU4	Izolace návekova tl. stěny 13 mm	m	172,80	35,00	6 048,00
70	722181225RU4	Izolace návekova tl. stěny 25 mm	m	138,50	58,00	8 033,00
71	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,5m	soubor	20,00	42,00	840,00
72	722212440R00	D + M Štítky orientační na zeď	soubor	1,00	800,00	800,00
73	722239105R00	Montáž vodovodních armatur	kus	84,00	54,00	4 536,00
74	722250143U00	Hydrant systém prosklený D 25x30m	soubor	1,00	7 400,00	7 400,00
75	722290229R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 100	m	311,30	10,00	3 113,00
76	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	311,30	10,00	3 113,00
77	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky Rohový ventil, 3/8"-1/2",	soubor	20,00	158,00	3 160,00
78	722-pc01	Zavěšení a ukotvení potrubí	soubor	1,00	8 250,00	8 250,00
79	722-pc02	Vyregulování systému	hod	4,00	280,00	1 120,00



80	722-pc03	Spolupráce s jinou profesí	hod	4,00	280,00	1 120,00
81	722-pc04	HZS nezměřitelné práce	hod	4,00	280,00	1 120,00
82	722-pc11	Propojení dosavadního potrubí	soubor	16,00	450,00	7 200,00
83	722-pc08	D + M zátka, vč. příslušenství, armatur	komple	4,00	12,00	48,00
84	722-pc09	D + M přechod ocel - plast	soubor	28,00	390,00	10 920,00
85	722-pc13	D + M Tmel protipožární	soubor	10,00	280,00	2 800,00
86	551100072	Kohout kulový voda 1/2" páčka - KK15	kus	18,00	165,00	2 970,00
87	551100073	Kohout kulový voda 3/4" páčka - KK20	kus	12,00	220,00	2 640,00
88	551100074	Kohout kulový voda 1" páčka - KK25	kus	9,00	320,00	2 880,00
89	551100075	Kohout kulový voda 5/4" páčka - KK32	kus	3,00	410,00	1 230,00
90	551100078	Kohout kulový voda 2 1/2" páčka - KK63	kus	1,00	1 800,00	1 800,00
91	551100107	Kohout kulový voda 2" páčka - KK 50	kus	2,00	1 033,00	2 066,00
92	551100161	Kohout kulový vypouštěcí 1/2" - VKK15	kus	41,00	85,00	3 485,00
93	551135741-1	D + M Skupinový termoskopický ventil	soubor	1,00	28 000,00	28 000,00
94	55121700R	Ventil vyvažovací RV DN 15	kus	4,00	780,00	3 120,00
95	55347600	Dvířka revizní se zámkem pozink 200x200 mm	kus	21,00	360,00	7 560,00
96	722-pc63	Ochranná jednotka EA DN 63	kus	1,00	19 560,00	19 560,00
97	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	1,74	2 500,00	4 356,50
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				226 159,40
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
98	723150803R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného do D 76, včetně plynového kotle	soubor	1,00	1 250,00	1 250,00
99	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	150,00	300,00
100	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	5,00	250,00	1 250,00
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				2 800,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				
101	725249101R00	Montáž sprchových boxů	soubor	1,00	1 200,00	1 200,00
103	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých	soubor	2,00	150,00	300,00
104	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00	250,00	250,00
105	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00	600,00	600,00
106	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	1,00	250,00	250,00
107	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	9,00	250,00	2 250,00
108	725869213R00	Montáž sifonů	kus	8,00	60,00	480,00
109	55144131	Sprchová termostatické baterie se sprchovým setem- ruční sprcha s posuvnou tyčí, omezovač teploty	kus	1,00	3 200,00	3 200,00
110	55144134-1	Baterie stojánková umyvadlová směšovací	kus	4,00	890,00	3 560,00
111	55144134-X2	Umyvadlový výtokový ventil na smíšenou vodu	kus	4,00	890,00	3 560,00
112	55145011-1	Baterie výlevka směšov nástěnná JIKA olymp, chrom	kus	1,00	1 080,00	1 080,00
113	55145015	Baterie dřezová směšov stojánk s otáč ústím	kus	1,00	1 050,00	1 050,00
114	55162349	Sífon DN32x5/4" - chrom	kus	8,00	420,00	3 360,00
115	551674064	Sedátko klozetové s poklopem bílé a antibakteriální úpravou	kus	1,00	295,00	295,00
116	55220113.M	Sprchová zástěna	kus	1,00	6 500,00	6 500,00
117	64213620	Umyvadlo 55x42 cm otvor pro baterii bílé	kus	9,00	810,00	7 290,00
118	64234619	Mísa klozetová kombi stoj bílá svislý odpad	soubor	1,00	2 230,00	2 230,00
119	64234619-1	Stojící WC komplet BABY vodorovný vč. nádržky	soubor	5,00	1 980,00	9 900,00
120	64271102	Výlevka stojatá MIRA se sklop. plast. mřížkou,bílá	kus	1,00	3 180,00	3 180,00
121	64281214	Dřez nábytkový vč. sifonu	kus	1,00	280,00	280,00
122	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,33	1 250,00	413,45
Celkem za		725 Zařizovací předměty				51 228,45



D.1.4.3 - vzduchotechnika

REKAPITULACE NÁKLADŮ	- PROJEKT
-----------------------------	------------------

	Dodávka	Montáž
Zař.č.1,1A - provozovna		
MEZISOUČET	227 781	31 370

Náklady na dopravu	3,00%	7 775
--------------------	-------	-------

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Komplexní vyzkoušení a zaregul	40	hod	12 000
Zaškolení obsluhy	4	hod	1 200
Lešení	12	hod	3 600
Návrh provozního předpisu	1	sada	600
Dokumentace skutečného provedení	1	sada	1 200
drobné stavební přípomoce	5	hod	1 500

DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

IZOLACE, NÁTĚRY,	6 570	3 930
------------------	-------	-------

MEZISOUČET	242 126 Kč	55 400 Kč
------------	-------------------	------------------

C E L K E M	297 526 Kč
--------------------	-------------------


Baumat[®]
spol. s r.o.
661 10 Brno, Kabátnickova 2
IČ: 48529753, DIČ: CZ48529753

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
	platí : hadice připojovací i izolov.nesmí být delší než 1,2m, Zhotovitel musí repskovat stavbu						
	Zař.č.1,1A - provozovna						
1.1	provedení dle nařízení EU 1253/2014-izv.ECO design Vzduchotechnická jednotka podstropní v provedení vnitřním s protiproudým rekuper.výměnníkem plášť izolovaný tl.50 mm, izol.výplň bez obsahu škodlivin servisní přístup -zespodu na přívodu: tl.manžeta, uzav.klapka servo, filtr M7, protiproudý výměník s úč.80-90%(dle kondenzace) komora vodního ohř, ventilátor EC na odtahu: filtr M5, motor s EC, uzav.klapka servo, tl.manžeta V = 800/800 m³/h 250/200Pa Qt = 5kW voda 65/45°C vč. sifonu pro odvod kondenzátu vč.napojení odvodu kondenzátu -dodávka materiálu a přísluř. vč.přýžové podložky odpovídající hmotn. Jednotky	ks	1	125 000,00	12 500,00	125 000,00	12 500,00
1.1a	vzt dodá kompletní měření a regulaci vč. projektu MaR POZOR - MaR musí ovládat dva servopohony na trase přívodu s možností ručního přepínání z herny dodávka a montáž: vč. řídicí jednotky vč. servopohon na přívodu a odtahu jednotky VZT 2x servopohony na přívodní trase do herny a šatny vč.SMU uzel s pohonem dá VZT vč. propoací kabeláž, čidls teploty, tlaku, námrazy rek. vč.software uvedení do provozu a zprovoznění	sada	1	25 000,00	2 500,00	25 000,00	2 500,00
1.10	protidešťová žaluzie čtyřhranná , 400x200 sít proti hmyzu	ks	1	880,00	160,00	880,00	160,00
1.11	provedení RAL - předložit vzorník sténová mřížka SMU 12,5 600x150	ks	2	590,00	170,00	1 180,00	340,00
1.12	sténová mřížka DN160 vč. sito proti hmyzu	ks	1	180,00	80,00	180,00	80,00
1.15	tlumič hluku 400 x 200 x 900 standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem	ks	2	1 750,00	230,00	3 500,00	460,00
1.16	tlumič hluku 400 x 200 x 600 standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem	ks	1	1 950,00	230,00	1 950,00	230,00
1.20	uzavírací klapka DN250 ovl.servo - dodá a napojí VZT	ks	1	695,00	230,00	695,00	230,00
1.21	regulační klapka DN160 ovl.ruční	ks	1	617,00	90,00	617,00	90,00
1.22	regulační klapka DN200 ovl.servo - dodá a napojí VZT	ks	1	675,00	230,00	675,00	230,00
1.23	regulační klapka DN200 ovl.servo - dodá a napojí VZT	ks	1	675,00	230,00	675,00	230,00
1.40	přívodní ventil DN 100 vč.zděře	ks	1	122,00	70,00	122,00	70,00
1.42	přívodní ventil DN 160 vč.zděře	ks	3	231,00	80,00	693,00	240,00
1.43	přívodní výustka VK 2.0 R1 400x140 provedení RAL - předložit vzorník	ks	3	850,00	180,00	2 550,00	540,00
1.50	Hadice ohebná izol. DN 100	bm	1	97,00	70,00	97,00	70,00
1.51	Hadice připojovací nesmí být delší než 1,2m Hadice ohebná izol. DN 160 hadice připojovací nesmí být delší než 1,2m	bm	5	121,00	75,00	605,00	375,00
1A.1	Odtahový ventilátor P na střeše- prov.plast V = 1000 m3/h p = 450 Pa vč.přísluř. - izol.chvění, tlumicí manžety, regul.kl, zpětná kl. vč. podstavný rám - viz 1.86 společný	kpl	1	19 200,00	1 920,00	19 200,00	1 920,00
1A.10	protidešťová žaluzie čtyřhranná 600x200 provedení RAL - předložit vzorník	ks	1	1 250,00	180,00	1 250,00	180,00
1A.15	tlumič hluku 400 x 200 x 900 standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem	ks	1	1 750,00	230,00	1 750,00	230,00
1A.16	tlumič hluku 400 x 200 x 1100 standardně buňkový tlumič G, krytí děrovaným plechem	ks	1	1 950,00	230,00	1 950,00	230,00
1A.20	uzavírací klapka DN250 ovl.servo - dodá a napojí VZT	ks	1	695,00	240,00	695,00	240,00
1A.40	odtahový ventil DN 100 vč.zděře	ks	4	122,00	70,00	488,00	280,00
1A.42	odtahový ventil DN 160 vč.zděře	ks	7	231,00	75,00	1 617,00	525,00
1A.50	Hadice ohebná izol. DN 100 hadice připojovací nesmí být delší než 1,2m	bm	6	97,00	70,00	582,00	420,00
1A.51	Hadice ohebná izol. DN 160 hadice připojovací nesmí být delší než 1,2m	bm	10	121,00	75,00	1 210,00	750,00

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
1,1A.70	Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech rovné a tvarové potrubní díly - 40%	m ²	11	410,00	120,00	4 510,00	1 320,00
1.80	Potrubí kruhové SPIRO do DN 250 vč. tvarovek a příslušenství	bm	63	370,00	110,00	23 310,00	6 930,00
1.85	Spojovací a těsnicí materiál Podpěry, závěsy, konzoly vykřivací plechy, dopříchový materiál dle potřeby vzt	sada	1	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00
Celkem:						227 781,00	31 370,00
IZOLACE, NÁTĚRY,							
	Izolace tepelné a protihlukové TL.40mm	m ²	16	190,00	90,00	3 040,00	1 440,00
	dod. a montáž						
	Izolace tepelné a protihlukové TL.20mm	m ²	20	140,00	90,00	2 800,00	1 800,00
	dod. a montáž						
	Izolace protihlukové, vylepení potrubí TL.20mm	m ²	2	140,00	120,00	280,00	240,00
	dod. a montáž						
	Nátěry potrubí a elementů 1x základní, min3x vrchní - dle potřeby, barva RAL dá stavba	m ²	5	90,00	90,00	450,00	450,00
	podpěrných konstrukcí						
Celkem:						6 570,00	3 930,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : ÚT	JKSO :
Stavba :	Název stavby : MŠ Lomnice	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : TC projekt	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	0		
N PSV celkem	447 976		
ZRN celkem	447 976		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	447 976	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	447 976	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :  Baumat [®] spol. s r.o. 661 10 Brno, Kabátníkova 2 IČ: 48529753, DIČ: CZ48529753	Jméno : Datum : Podpis :  MĚSTYS LOMNICE nám. Palackého 32 679 23 Lomnice

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	447 975,50 Kč
DPH	21 % činí :	94 075,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		542 051,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	MŠ Lomnice
Objekt :	ÚT

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	46 030	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	32 740	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	168 621	0	0	0
734 Armatury	0	45 664	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	154 921	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	447 976	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			447 976	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	MŠ Lomnice
Objekt :	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	283-77100.8	Izolace potrubí Mirelon PRO 15x40 mm šedočerná	m	192,00	76,00	14 592,00
2	283-77102.1	Izolace potrubí Mirelon PRO 18x40 mm šedočerná	m	17,00	92,00	1 564,00
3	283-77103.3	Izolace potrubí Mirelon PRO 22x50 mm šedočerná	m	24,00	112,00	2 688,00
4	283-77112.1	Izolace potrubí Mirelon PRO 28x50 mm šedočerná	m	36,00	114,00	4 104,00
5	283-77114.2	Izolace potrubí Mirelon PRO 35x60 mm šedočerná	m	130,00	153,00	19 890,00
6	733 18-2001.RT4	Montáž nálekových izolací na potrubí, 15-62 mm samolepící spoj, rychlouzávěr	m	399,00	8,00	3 192,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				46 030,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				
7	4	DMTZ a zpětná MTZ podhledu	m	50,00	50,00	2 500,00
8	735 19-1910.R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle včetně proplachu	hod	36,00	280,00	10 080,00
9	735 19-1903.R99	Topná zkouška rozvodu provedená dle ČSN 060310 včetně provedení přednastavená těles nebo okruhů	hod	72,00	280,00	20 160,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				32 740,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
10	731 39-1814.R00	Částečné vypouštění vody samospádem z ÚT	soubor	1,00	500,00	500,00
11	733 11-0806.R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-20 včetně tepelné izolace	m	240,00	45,00	10 800,00
12	733 11-0808.R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 25-40 včetně tepelné izolace	m	145,00	55,00	7 975,00
13	733 89-0803.R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m	t	1,12	1 500,00	1 680,00
14	733 16-1104.R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé	m	192,00	116,00	22 272,00
15	733 16-4102.R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm	m	192,00	94,00	18 048,00
16	733 16-1106.R00	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé	m	17,00	125,00	2 125,00
17	733 16-4103.R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm	m	17,00	103,00	1 751,00
18	733 16-1107.R00	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé	m	24,00	154,00	3 696,00
19	733 16-4104.R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm	m	24,00	126,00	3 024,00
20	733 16-1108.R00	Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	36,00	209,00	7 524,00
21	733 16-4105.R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm	m	36,00	171,00	6 156,00
22	733 16-1109.R00	Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	130,00	297,00	38 610,00
23	733 16-4106.R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm	m	130,00	243,00	31 590,00
24	733 16-4102.R85	Měděné a bronzové tvarovky a fitinky pro rozvody potrubí - kolena, oblouky, přechody, t-kusy apod.	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
25	733 19-0106.R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 54	m	399,00	10,00	3 990,00
26	998 73-3101.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	4,85	800,00	3 880,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				168 621,00
Díl: 734		Armatury				
27	734 20-0822.R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	36,00	28,00	1 008,00
28	734 89-0803.R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m	t	0,02	2 500,00	50,00
29	734 26-5312.R00	Šroubení topenářské, přímé, GIACOMINI R18 DN 15	kus	4,00	65,00	260,00
30	734 26-5314.R00	Šroubení topenářské, přímé, GIACOMINI R18 DN 25	kus	4,00	170,00	680,00
31	734 23-5121.R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 15	kus	4,00	158,00	632,00
32	734 23-5123.R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25	kus	4,00	355,00	1 420,00
33	734 24-5421.R00	Klapka zpětná, 2xvnitřní závít GIACOMINI N5 DN 15	kus	1,00	189,00	189,00
34	734 24-5423.R00	Klapka zpětná, 2xvnitřní závít GIACOMINI N5 DN 25	kus	1,00	357,00	357,00
35	734 29-5321.R00	Kohout kul. vypouštěcí, komplet, GIACOMINI R608 DN 15	kus	4,00	80,00	320,00
36	734 41-1111.R00	Teploměr přímý s pouzdem typ 160	kus	4,00	260,00	1 040,00
37	1011465	Oventrop termostatická hlavice UNI LH	kus	1,00	298,00	298,00
38	118-4084	Oventrop Multiblok T rohový	kus	1,00	1 120,00	1 120,00
39	102-715	Oventrop svěrné šroubení vnitřní na Cu DN 15 x 12-16 mm	kus	2,00	81,00	162,00
40	734 21-5133.R00	Ventil odvzdušňovací automat. GIACOMINI R99 DN 15	kus	4,00	168,00	672,00
41	734 20-9123.R00	Montáž armatur závitových, se 3závity, G 1/2 včetně VXG 41.15 kvs=1 + servo SAX 31,00	kus	1,00	13 800,00	13 800,00
42	734 20-9126.R66	Montáž armatur závitových, se 3závity, G 1 včetně VXG 41.25 kvs=6,3 + servo SAX 31,00	kus	1,00	13 800,00	13 800,00
43	W-Y-P-15/1-6	Čerpadlo oběhové Wilo Yonos Pico 15/1-6	soubor	1,00	4 620,00	4 620,00
44	W-Y-P-25/1-6	Čerpadlo oběhové Wilo Yonos Pico 25/1-6	soubor	1,00	4 628,00	4 628,00
45	732 42-9111.R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 25	soubor	2,00	260,00	520,00
46	998 73-4101.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,04	2 500,00	87,50

Položkový rozpočet

Stavba :	MŠ Lomnice
Objekt :	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	734 Armatury				45 663,50
Díl:	735	Otopná tělesa				
47	735 12-1810.R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	kus	15,00	220,00	3 300,00
48	735 29-1800.R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	40,00	12,00	480,00
49	735 89-0803.R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 12 - 24 m	t	0,45	2 500,00	1 125,00
50	LIPOVICA	Otopná tělesa Lipovica	aoubor	1,00	127 707,00	127 707,00
		O5089016PLLR ORION 500/8 čl. - PLUS levý rohový - 1024 W, 647 mm				
		1,00 ks				
		O5209016PLPR ORION 500/20 čl. - PLUS pravý rohový - 2560 W, 1619 mm				
		1,00 ks				
		O5169016PLPR ORION 500/16 čl. - PLUS pravý rohový - 2048 W, 1295 mm				
		2,00 ks				
		O5129016PLPR ORION 500/12 čl. - PLUS pravý rohový - 1536 W, 971 mm				
		1,00 ks				
		O5169016PLPR ORION 500/16 čl. - PLUS pravý rohový - 2048 W, 1295 mm				
		4,00 ks				
		O5109016PLLR ORION 500/10 čl. - PLUS levý rohový - 1280 W, 809 mm				
		1,00 ks				
		O5069016PLLR ORION 500/6 čl. - PLUS levý rohový - 768 W, 485 mm				
		2,00 ks				
		O5109016PLLR ORION 500/10 čl. - PLUS levý rohový - 1280 W, 809 mm				
		1,00 ks				
		O5089016PLLR ORION 500/8 čl. - PLUS levý rohový - 1024 W, 647 mm				
		1,00 ks				
		O5069016PLLR ORION 500/6 čl. - PLUS levý rohový - 768 W, 485 mm				
		1,00 ks				
		O5189016PLPR ORION 500/18 čl. - PLUS pravý rohový - 2304 W, 1457 mm				
		1,00 ks				
		O5209016PLLR ORION 500/20 čl. - PLUS levý rohový - 2560 W, 1619 mm				
		1,00 ks				
		O5109016PLLR ORION 500/10 čl. - PLUS levý rohový - 1280 W, 809 mm				
		1,00 ks				
		O5089016PLLR ORION 500/8 čl. - PLUS levý rohový - 1024 W, 647 mm				
		2,00 ks				
		O5069016PLPR ORION 500/6 čl. - PLUS pravý rohový - 768 W, 485 mm				
		1,00 ks				
		SMOBVB Montážní balíček pro PLANO, ORION, SOLAR - velké balení				
		21,00 ks				
		PL34CU15 Samosvorné napojení na Cu trubky 15mm				
		42,00 ks				
		1FIX Bezpečnostní fixace držáku NLR proti nadzvednutí radiátoru				
		42,00 ks				
		MRWDA Termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem pro připojení PLUS				
		21,00 ks				
		MRWDAOPO Ochrana proti odcizení pro termohlavice startec II				
		21,00 ks				
51	735 15-6920.R00	Tlakové zkoušky otopných těles	kus	21,00	55,00	1 155,00
52	735 15-9111.R00	Montáž panelových těles	kus	21,00	700,00	14 700,00
53	735 17-1134.R00	Těleso trub.Koralux Linear Comfort-M KLMM 1220.600	kus	1,00	1 890,00	1 890,00
54	735 17-9110.R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,00	700,00	700,00
55	998 73-5101.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	3,22	1 200,00	3 864,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				154 921,00



VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : Mateřská škola Lomnice

Část: Elektrorozvody

SESTAVENÍ

21-M ELEKTROMONTÁŽE

21-M NOSNÝ MATERIÁL

VC - 7/32 DODÁVKA

SOUČET

PŘENOS PPV

PŘENOS 1,2% Z POL. 3

DOPRAVA 3,6% Z POL.3

ZRN

VRN-GZS 3,8% z pol.8

PROVOZNÍ VLIVY 1,5% z pol.8

PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE ELKTRO (HZS)

PRÁCE SPOJENÉ S MONTÁŽEMI A DEMONT (HZS)

Dodávka

Montáž

PPV

31171,4

6%

1870,284

118108,476

6%

7086,5086

9611

127719,476

31171,4

158890,876

8956,79256

115,332

345,996

168308,9966

6395,741869

2524,634948

2400

5000

21 - M ELEKTROMONTÁŽE

184629,3734

položka

m.j. výměra

cena /m.j.

cena celkem

21-800105 Montáž kabelu CYKY 3 x 1,5

m

70

12,2

854

21-800115 Montáž kabelu CYKY 5J x 1,5

m

100

12,2

1220

21-800106 Montáž kabelu CYKY 3J x 2,5

m

240

12,2

2928

21-800647 CYA 4 mm2 z/ž

m

8

10

80

21-810001 Montář vodiče JYSTY 2x2x0,8

m

22

15

330

21-100001 Ukončení vodičů do 2,5 mm

ks

57

24,2

1379,4

21-201025 Mont.Svitidla ozn. A

ks

8

250

2000

21-201025 Mont.Svitidla ozn. AN

ks

4

250

1000

21-201025 Mont.Svitidla ozn. A2N

ks

4

250

1000

21-201025 Mont.Svitidla ozn. B

ks

11

250

2750

21-201025 Mont.Svitidla ozn. BN

ks

11

250

2750

21-201025 Mont.Svitidla ozn. D

ks

5

250

1250

21-201025 Mont.Svitidla ozn. C

ks

2

250

500

21-201025 Mont.Svitidla ozn. E

ks

3

250

750

21-201025 Mont.Svitidla ozn. N

ks

12

250

3000

21-190001 Mont.plast. rozvaděčů do 20 kg

ks

1

420

420

21-110031 Mont.vypínače č. 1 pod om.

ks

9

41,2

370,8

21-110036 Mont.vypínače č. 5 pod om.

ks

3

43,2

129,6

21-110038 Mont.vypínače č. 6 pod om.

ks

10

41

410

21-110031 Mont.tlač. ovl.pod om.

ks

1

41

41

21-110031 Mont.poh senzoru

ks

1

195

195

21-111016 Mont.dvojzásuvek pod om.

ks

29

65,2

1890,8

21-010351 Mont.krabic odbočných KO 68

ks

16

35,8

572,8

21-010301 Mont.krabic přístrojových KP 68

ks

52

25

1300

Mont.domácího telefonu

ks

1

2500

2500

Mont.el. vrátého

ks

2

450

900

Mont.el. zámku

ks

2

325

650

Součet:

31171,4

Provedení výchozí revize (HZS)

hod

6

400

2400

Práce spojené s montážemi a demontážemi (HZS)

hod

20

250

5000

21 - M NOSNÝ MATERIÁL

položka

m.j.

výměra

cena /m.j.

cena celkem

Kabel CYKY 3J x 1,5 mm2

m

70

12,3

861

Kabel CYKY 5J x 1,5 mm2

m

100

15,6

1560

Kabel CYKY 3J x 2,5 mm2

m

240

16,5

3960

CYA 4 mm2 z/ž

m

8

14,9

119,2

Vodič JYSTY 2x2x0,8

m

22

15,6

343,2

Svitidla dle CN Luxart

ks

1

71385,5

71385,5

Vypínač č. 1 např. Tango

ks

9

115

1035

Vypínač č. 5 např. Tango

ks

3

122

366

Vypínač č. 6 např. Tango

ks

10

120

1200

Tlač. ovl.pod om.

ks

1

94,6

94,6

Senzor PD3-1C-SM

ks

1

652

652

Dvojzásuvka např. Tango s clonkami natočené kolíky

ks

29

138,2

4007,8

Přep modul DA 275/A pod zás

ks

6

652

3912

Krabice odbočná KO 68

ks

16

35,6

569,6

Krabice přístrojová KP 68

ks

52

10,4

540,8

DT dle CN ABB

ks

1

18753

18753

Součet:

109359,7

Podružný materiál 3% z pol. 18

3280,791

Prořez 5% z položky 18

5467,985

Součet celkem pol 18+19+20

118108,476

položka

m.j.

výměra

cena /m.j.

cena celkem

Rozvodnice plastová, 4x12/14 modulů (SCHRACK)

ks

Adresa zákazníka:

Jméno: ing. Oldřich Novotný

Projekce elektro Brno

adresa: tel: mail:

Nabídka č:

0941-1-100816

Dat. Vystavení:

10.8.2016

VÝKAZ VÝMĚR

Název zakázky: MŠ Lomnice
Na základě Vaší poptávky Vám zasíláme cenovou nabídku na požadované zboží:

Pořad. č.	Obj kód	Popis svítidla	Množ.	Cena prodej	Celkem
A		OFCE SLA FL 1x58W T8 EP	8	1250	10000
AN		OFCE SLA FL 1x58W T8 EP EMG	4	1310	5240
A2N		OFCE SLA FL 2x58W T8 EP EMG	4	1325	5300
B		OFCE PX FL 2x58W T8 EP	11	1350	14850
BN		OFCE PX FL 2x58W T8 EP EMG	11	1420	15620
C		ATLS PC FL 1x58W T8 EP, IP65	2	920	1840
D		ATLS PC FL 2x58W T8 EP, IP65	5	950	4750
E		Parlux LADY MAT, zdroj LED 12W E27	3	520	1560
N		MARS 308/1 ST + piktogram	12	980	11760
		Příspěvek na recyklaci – svítidla	60	4,5	270
		Příspěvek na recyklaci – světelné zdroje	85	2,3	195,5
SVĚTELNÉ ZDROJE:		Světelné zdroje jsou započteny do ceny svítidel			
Recyklační poplatek, světelné zdroje a startéry jsou započteny do CN.					

Termín dodání: Platnost nabídky:		Dle konzultace s Obchodním oddělením 08.11.16		Celkem bez DPH: 71 385,50 Kč	
				DPH: 21%	
				včetně DPH	
				Konečná cena bez DPH:	
				71 385,50 Kč	

Výše uvedené ceny neobsahují DPH.

Ceny již pro Vás.

Cenová nabídka je platná jako celek. V případě vyjmutí či změně typu svítidla je třeba CN aktualizovat.

Výše uvedené speciální ceny jsou platné jen pro tuto zakázku. V případě objednávky vyznačte číslo cenové nabídky!!

S pozdravem



Technicko - obchodní specifikace

Objednáací číslo	Název	Barva	Pro design	Kč/1ks	Množství	Celkem
8300-0-8033	Modul hlasový	0	0	1549	1,00	1549
8300-0-8048	Modul displeje se čtečkou ID karet	0	0	3198	1,00	3198
8300-0-8151	Přívěsek identifikační, 125 kHz	modrá	Welcome Midi	73	1,00	73
8300-0-8051	Kryt tlačítkového tabla, velikost 1/2	0	0	476	1,00	476
8300-0-8063	Krabice pod omítku, velikost 1/2	0	0	1072	1,00	1072
8300-0-8032	Modul kamerový	0	0	3417	1,00	3417
8300-0-8034	Modul hlasový, s tlačítkem 1/2	0	0	1747	1,00	1747
8300-0-8051	Kryt tlačítkového tabla, velikost 1/2	0	0	1072	1,00	1072
8300-0-8063	Krabice pod omítku, velikost 1/2	0	0	476	1,00	476
8300-0-0122	Rozdělovač videosignálu pro vnější sběrnici, řadový	0	0	673	1,00	673
8300-0-8086	Domovní videotelefon, 4,3", hands-free	bílá	0	3750	1,00	3750
8300-0-8103	Univerzální řídicí jednotka	0	0	2385	1,00	2385
	Elektrický zámek EFP 511			625	2,00	1250

vstup

vstup vstup vstup

dveře

dveře dveře dveře

budova

budova dveře

Celkem za nabídku v Kč bez DPH :

V ceně není zahrnuto množství identifikačních přívěsků - je uvedena pouze cena za jeden kus

21138

SEZNAM PODDODAVATELŮ
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Mateřská škola Lomnice“

Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána v souladu s ustanovením
§ 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel	
Název:	Městys Lomnice
Sídlo:	Nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice
IČ:	00280577
Účastník	
Název:	BAUMAT, spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Kabátníkova 2, 602 00 Brno
Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele jednat:	Ing. Eliška Chlubnová, jednatelka
IČ:	48529753

Účastník ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, v objemu **nad 10 %** z celkové ceny zakázky.

Poddodavatel č. 1

Název poddodavatele: BENEŠ instalo s.r.o.

Adresa: Dlouhá 119, 679 23 Lomnice

IČ: 28351878

Stručný popis předmětu plnění: Zdravotnicka, vytápění, plynoinstalace

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%): 34,6

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): 964.128,-

Poddodavatel č. 2

Název poddodavatele: BS-Max s.r.o.

Adresa: Pražská 2484/3, 678 01 Blansko

IČ: 29284490

Stručný popis předmětu plnění: Vzduchotechnika

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%): 10,7

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): 297.526,-

V Brně dne


661 10 Brno, Kabátníkova 2
IČ: 48529753, DIČ: CZ48529753
.....
Ing. Eliška Chlubnová, jednatelka