

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **STŘELICE**
 Název objektu **zdravotní středisko**
 Název části **rekonstrukce dětského oddělení**

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Stavby a konstrukce s.r.o. Žatčany

Rozpočet číslo

Zpracoval

5.6.2017

zak.3591

ing. Jetelinová

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas		14		
2		Montáž 226 490,20	9	Bez pevné podl.		15		
3	PSV	Dodávky 30 488,00	10	Kulturní památka		16		
4		Montáž 1 149 869,00	11			17		
5	"M"	Dodávky				18		
6		Montáž						
7	ZRN (ř. 1-6)	1 406 847,20	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	
20	HZS		21			22	Ostatní náklady	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Razítko

Datum a podpis

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	1 406 847,20
24	15 %	
25	21 %	295 437,80
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 702 285,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	
28	Klouzavá doložka	
29	Zvýhodnění + -	

programu:

URS Brno s.r.o.

pracováno programem: Uroz 2

ROZPOČET - REKAPITULACE

Datum tisku: 05-06-17

číslo zakázky: ZAK.3591

CU:

stavba: STŘELICE

Investor:

objekt: zdravotní středisko

Projektant:


část: rekonstrukce dětského oddělení

Dodavatel: Stavby a konstrukce s.r.o. Žatčany

ČSO:

Rozpočtář: Ing. Eva Jetelinová

opis	Montáž	Dodávka	Celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
montáže a dodávky HSV					
Svislé a kompletní konstrukce	19325,00		19325,00	7,35025	
Vodorovné konstrukce	7436,00		7436,00	1,26958	
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů	158053,30		158053,30	19,37079	
Ostatní konstrukce a práce, bourání	41675,90		41675,90	0,00468	7,31700
montáže a dodávky HSV	226490,20	0,00	226490,20	27,99530	7,31700
montáže a dodávky PSV					
21 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	405723,00		405723,00		
31 Ústřední vytápění - kotelny	247434,00		247434,00		
40 Elektromontáže silnoproud (21-M)	168045,00		168045,00		
36 Konstrukce truhlářské	132020,00		132020,00		
71 Podlahy z dlaždic	14637,00	5253,00	19890,00	0,37757	
76 Podlahy povlakové	120802,00		120802,00	0,03960	0,11000
81 Obklady	38500,00	25235,00	63735,00	4,83630	
93 Nátěry	5908,00		5908,00	0,02184	
94 Malby	16800,00		16800,00	0,09450	
montáže a dodávky PSV	1149869,00	30488,00	1180357,00	5,36981	0,11000
celkový součet	1376359,20	30488,00	1406847,20	33,36511	7,42700



programu:

acováno programem: Uroz 2

URS Brno s.r.o.

Datum tisku: 05-06-17

ROZPOČET

Jméno zakázky: ZAK.2121

CU:

Stavba: Boříkovice

Investor:

Objekt: chalupa

Projektant:

Část: vnitřní omítky

Dodavatel:

JKSO:

Rozpočtář: Ing. Eva Jetelinová

Kód Kód cen. položky	Popis položky	Množství MJ	Jednotková cena	Montáž	Dodávka	Hmotnost celkem	Suť celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce						
14 310237292	Zazdívka závěsných WC	5,000 kus	1120,00	5600,00		3,17795	
14 310239411	Zazdívka zárubně - 2 kusy	1,500 m3	3960,00	5940,00		2,80205	
15 342255028	519,Příčky z desek YTONG tl.10cm P2-500	15,000 m2	519,00	7785,00		1,37025	
3-součet	Svislé a kompletní konstrukce			19325,00	0,00	7,35025	0,00000
			Celkem Montáž + Dodávka =	19325,00			
4	Vodorovné konstrukce						
14 411387531	Zabet otv 0,25m2 stropů	26,000 kus	286,00	7436,00		1,26958	
4-součet	Vodorovné konstrukce			7436,00	0,00	1,26958	0,00000
			Celkem Montáž + Dodávka =	7436,00			
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů						
14 611441441	Opr sádr omít stropů - fabiony	130,000 m2	160,00	20800,00		3,48660	
14 612421431	Oprava váp omítek stěn štuk 50%	310,000 m2	228,50	70835,00		8,82570	
11 612421637	Omít váp zdiva štukové	98,000 m2	277,00	27146,00		4,67068	
14 612423531	Omít rýh stěn š15cm váp s použitím SMS - po EI a ZTI	24,600 m2	808,00	19876,80		0,89765	
11 612481116	Mont.výzt.sítě do stěrky vč.sítě a výztuž.tmelu Terranova	98,000 m2	181,00	17738,00		0,35966	
14 631312141	Doplnění mazaniny B rýhy - 15m	0,500 m3	3315,00	1657,50		1,13050	
6-součet	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů			158053,30	0,00	19,37079	0,00000
			Celkem Montáž + Dodávka =	158053,30			
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
211 962200011	Bour.příček z cihel pálených tl. 15cm	9,000 m2	345,00	3105,00		2,34900	
211 962200041	Demontáž prosklené výplně	12,000 m2	257,00	3084,00		0,98400	
13 968061125	Vyvěšení dř kříd dveří 2m2	14,000 kus	10,90	152,60			
13 968072455	Vyb dveřní zárub kov 2m2	4,000 m2	253,00	1012,00		0,00468	0,30400
13 978013191	Otluč omít vnitř stěn MV,MVC	80,000 m2	58,00	4640,00			3,68000

Stavba a konstrukce, s.r.o.
664 83, Žatčany 602
103 253 95 750
103 253 95 750

Id položky	Popis položky	Množství MJ	Jednotková cena	Montáž	Dodávka	Hmotnost celkem	Suť celkem
4	999281111 Přesun hmot - opravy a rekonstrukce	27,995 t	782,00	21892,10			
3	979081111 Odvoz suti na skládku 1km	7,427 t	258,00	1916,20			
3	979081121 Odvoz suti na skládku ZKD 1km	66,843 t	15,10	1009,30			
3	979081122 Poplatek za skládku - suť	7,427 t	450,00	3342,20			
3	979082111 Vnitrostav doprava suti do 10m	7,427 t	205,00	1522,50			
9	-součet Ostatní konstrukce a práce, bourání			41675,90	0,00	0,00468	7,31700
			Celkem Montáž + Dodávka =		41675,90		
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
21	721000004 ZTI	1,000 soub	405723,00	405723,00			
721	součet Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			405723,00	0,00	0,00000	0,00000
			Celkem Montáž + Dodávka =		405723,00		
731	Ústřední vytápění - kotelny						
21	731000005 Ústřední vytápění	1,000 soub	247434,00	247434,00			
731	součet Ústřední vytápění - kotelny			247434,00	0,00	0,00000	0,00000
			Celkem Montáž + Dodávka =		247434,00		
740	Elektromontáže silnoproud (21-M)						
1	741000011 Elektroinstalace	1,000 soub	168045,00	168045,00			
740	součet Elektromontáže silnoproud (21-M)			168045,00	0,00	0,00000	0,00000
			Celkem Montáž + Dodávka =		168045,00		
766	Konstrukce truhlářské						
6	766660005 D + M plastové prosklené výplně	1,000 soub	45000,00	45000,00			
6	766660005 D + M dřevěných dveří - interier - odhad ceny	14,000 kus	4500,00	63000,00			
6	766660006 D + M plastových vstupních dveří včetně zárubně	1,000 soub	20000,00	20000,00			
6	766660006 D + M plastového okna vel. 1000 x 800 mm	1,000 kus	4020,00	4020,00			
766	součet Konstrukce truhlářské			132020,00	0,00	0,00000	0,00000
			Celkem Montáž + Dodávka =		132020,00		
771	Podlahy z dlaždic						
1	771570012 Dlažba z dlaždic keramických do tmele 30 x 30cm	17,000 m2	861,00	14637,00		0,04488	
4	597 63741 dlaždice ker. - dle výběru investora	17,510 m2	300,00		5253,00	0,33269	
771	součet Podlahy z dlaždic			14637,00	5253,00	0,37757	0,00000
			Celkem Montáž + Dodávka =		19890,00		
776	Podlahy povlakové						
3	776000004 Stěrka pod PVC	110,000 m2	150,00	16500,00			
3	776511820 Demontáž povlak. podlah lep.+podl	110,000 m2	67,20	7392,00			0,11000
3	776520030 Podlaha povlak.z PVC antistatická tl.2mm	110,000 m2	881,00	96910,00		0,03960	
776	součet Podlahy povlakové			120802,00	0,00	0,03960	0,11000
			Celkem Montáž + Dodávka =		120802,00		

Stavby a konstrukce, s.r.o.
664 33, Zlatá 103
158 01 Praha 5

Id položky	Popis položky	Množství MJ	Jednotková cena	Montáž	Dodávka	Hmotnost celkem	Suť celkem
781	Obklady						
71 781471112	Obklad vnitř.keramický do tmele,obklad ve specifikaci	70,000 m2	550,00	38500,00		3,97110	
KE 597 82250	obkládačka pórov. - dle výběru investora	72,100 m2	350,00		25235,00	0,86520	
781součet	Obklady			38500,00	25235,00	4,83630	0,00000
			Celkem Montáž + Dodávka =	63735,00			
783	Nátěry						
83 783221113	Nátěr syntet dop ko DŮFA L 1a+1z+3e - zárubně	28,000 m2	211,00	5908,00		0,02184	
783součet	Nátěry			5908,00	0,00	0,02184	0,00000
			Celkem Montáž + Dodávka =	5908,00			
784	Malby						
84 784430010	Malba ze směsí Primalex	350,000 m2	48,00	16800,00		0,09450	
784součet	Malby			16800,00	0,00	0,09450	0,00000
			Celkem Montáž + Dodávka =	16800,00			

celkový součet:

celkový součet Montáž + Dodávka =

1376359,20	30488,00	33,36511	7,42700
1406847,20			

Stavby a konstrukce, s.r.o.
664 53, Zlatý potok
IČ: 253 98 750
DIČ: CZ0601010000