

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo

Oprava stávajícího chodníku v části ul. Bezejmená v Dubu nad Moravou

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : **Městys Dub nad Moravou**

Se sídlem : Brodecká 1, 783 75 Dub nad Moravou

IČ : 00298867

DIČ : CZ00298867

Zastoupený : Ing. Ivo Čechmanem – starostou

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel : **SOPŮSTAV-stavební s.r.o.**

Se sídlem : Věrovany, Nenakonice 538

IČ : 28653343

DIČ : CZ28653343

Jednající : Vítězslav Křesina

(dále jen „Zhotovitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.10.2024.

I.

1. Smluvní strany se dohodly tak, že se mění celková cena za dílo v článku V. odst. 2 Smlouvy, vzhledem k více pracím, které byly předem domluveny s objednatelem. Celková cena díla se navyšuje o částku 86.545,20 Kč. Vícepráce spočívají v prodloužení chodníku k nemovitosti č.p. 107 a rozšíření vjezdu u tří nemovitostí.


2. V ostatních ustanoveních nedotčených tímto Dodatkem č. 1 zůstává Smlouva beze změn.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami.
2. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnosti originálu a každá ze smluvních stran obdržela jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek byl schválen Radou městyse Dub nad Moravou dne 30.4.2025, usnesením č. 14a-38/25.

V Dubu nad Moravou:

Za Objednatele: 30. 4. 2025


.....
Ing. Ivo Čechman
starosta městyse




Za zhotovitele:

SOUKROMÉ PODNIKATELSTVÍ STAVĚB



sopostav - stavební s.r.o.
NENAKONICE 538 TEL.: 730 628 102 IČO: 20653943
783 75 VĚROVANY TEL: 602 742 997 DIČ: CZ20653943


.....
Vítězslav Kresina
jednatel společnosti SOPOSTAV-stavební

KRYCÍ LIST

Tisk: 2.5.2025

Fakturace č.2 k2.5.2024

Počet stran :

Akce : **Městys Dub nad Moravou oprava chodníku ulice Bezejmená horní část**

Část :

Zakázka : PRE202445	Zpracovaná : 17.10.2024	Soubor : PRE202445	Archivní číslo :
Umístění : Městys Dub nad Moravou ulice Bezejmená horní část			
Investor : Městys Dub nad Moravou			
Objednal : Městys Dub nad Moravou			
Projektant :			
Zpracoval : SOPOSTAV-stavební s.r.o.			
Faktura : OF.02	Datum : 29.4.2025	Fakturoval :	

Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za HSV celkem	50 797,4	237 774,3		288 571,7	
součet za OST celkem		43 758,6		43 758,6	
Celkem	50 797,4	281 532,9		332 330,3	

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	21%	332 330,3	69 789,4	69 789,4
	19%			
	0%			

Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	332 330,3
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	69 789,4

CELKEM :

bez DPH	332 330,3 Kč
vč. DPH	402 119,7 Kč

SOUKROMÉ PODNIKATELSTVÍ STAVEB



NENAKONICE 538 TEL: 736 628 102 IČO: 28653343
783 75 VÍROVANY TEL: 002 762 967 DIČ: CZ28653343

Vypracoval :

Datum :

Podpis :

Odsouhlasil :

Datum :

Podpis :

Rekapitulační sestava v základní ceně

Tisk : 2.5.2025

List : 1

Fakturace č.2 k2.5.2024

Akce: **Městys Dub nad Moravou oprava chodníku ulice Bezejmená horní část**

Část:

	název	tonáž	sut'	dodávka	montáž	celkem
Objekt: 001	Oprava chodníku					
001 HSV	Zemní práce				75 752,1	75 752,1
005 HSV	Komunikace			36 255,9	64 140,7	100 396,7
091 HSV	Doplňující práce na komunikaci				30 248,7	30 248,7
099 HSV	Staveništní přesun hmot				15 416,3	15 416,3
00N OST	Ostatní náklady				1 440,2	1 440,2
0VN OST	Vedlejší náklady				1 833,0	1 833,0
D96 OST	Přesuny sutí a vybouraných hmot				29 239,5	29 239,5
HSV	součet za HSV celkem			36 255,9	185 557,8	221 813,7
OST	součet za OST celkem				32 512,6	32 512,6
Součet				36 255,9	218 070,4	254 326,4
Objekt: 002	Nové vjezdy					
001 HSV	Zemní práce				18 173,5	18 173,5
005 HSV	Komunikace			14 541,4	20 590,3	35 131,8
091 HSV	Doplňující práce na komunikaci				7 429,5	7 429,5
099 HSV	Staveništní přesun hmot				6 023,2	6 023,2
D96 OST	Přesuny sutí a vybouraných hmot				11 246,0	11 246,0
HSV	součet za HSV celkem			14 541,4	52 216,5	66 758,0
OST	součet za OST celkem				11 246,0	11 246,0
Součet				14 541,4	63 462,5	78 003,9
Akce:	PRE20244 Městys Dub nad Moravou oprava chodníku ulice Bezejmená horní část					
HSV	součet za HSV celkem			50 797,4	237 774,3	288 571,7
OST	součet za OST celkem				43 758,6	43 758,6
Součet				50 797,4	281 532,9	332 330,3

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 2.5.2025

List : 2

Fakturace č.2 k2.5.2024

Akce: Městys Dub nad Moravou oprava chodníku ulice Bezejmená horní část

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
objekt 001 - Oprava chodníku								
délka trasy 30+8,5+13+25,4+15+16,2+17,5+7+18=150,6bm								
150,6x1,4=210m2								
oddíl 001 [HSV] - Zemní práce								
1	113106121R0 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlažeb celková plocha 210m2 druhá etapa délka trasy 69x1,4=96,6m2	m2	96,600	69,8			6 745,6	6 745,6 21
2	113202111R0 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 150bm	m	96,000	78,6			7 541,8	7 541,8 21
3	122202201R0 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 150x1,8x0,3= 81m3 druhá etapa 69x1,8x0,3=37,26m3	m3	37,260	523,7			19 513,1	19 513,1 21
4	161101101R0 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	37,260	40,1			1 496,0	1 496,0 21
5	162301102R0 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	37,260	55,9			2 081,3	2 081,3 21
6	162701109R0 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	564,000	10,5			5 905,1	5 905,1 21
7	167101101R0 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	37,260	220,0			8 195,7	8 195,7 21
8	174101102R0 Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním	m3	2,020	401,5			811,1	811,1 21
9	180402111R0 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	32,500	27,9			907,7	907,7 21
10	181301101R0 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	32,500	64,6			2 099,2	2 099,2 21
11	199000002R0 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 81x1,7=137,7t 37,26x1,7=63,34t	t	63,340	322,9			20 455,7	20 455,7 21
oddíl 001 - Zemní práce								75 752,1
								75 752,1
oddíl 005 [HSV] - Komunikace								
1	215901101RT Zhuštění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sy	m2	96,600	30,6			2 951,1	2 951,1 21
2	564851111RT Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 4-8 mm, tloušťka po zhuštění 50 mm	m2	96,600	134,4			12 985,0	12 985,0 21
3	564861111RT Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	96,600	185,0			17 874,9	17 874,9 21
4	596215021R0 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	96,600	261,0			25 210,7	25 210,7 21
5	596291111R0 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	69,000	74,2			5 119,1	5 119,1 21
6	5924511900R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	96,600	375,3		36 255,9		36 255,9 21
oddíl 005 - Komunikace							36 255,9	100 396,7
							64 140,7	

Zadání "PRE202445" zpracováno 17/10/2024

Faktura "OF.02" zpracována 29/04/2025

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 2.5.2025

List : 3

Fakturace č.2 k2.5.2024

Akce: Městys Dub nad Moravou oprava chodníku ulice Bezejmená horní část

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 091 [HSV] - Doplňující práce na komunikaci								
1	917862111R0 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrrou z betonu prostéh délka obrubníku 150bm	m	57,000	206,9			11 791,0	11 791,0 21
2	918101111R0 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 150x0,3x0,3=13,5m3 57x0,3x0,3=5,13m3	m3	5,130	2 182,1			11 194,2	11 194,2 21
3	28 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm materiál 390 Mezisoučet Součet	m	57,000	127,4			7 263,5	7 263,5 21
oddíl 091 - Doplňující práce na komunikaci							30 248,7	30 248,7
oddíl 099 [HSV] - Staveništní přesun hmot								
1	998225111R0 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	116,200	132,7			15 416,3	15 416,3 21
oddíl 099 - Staveništní přesun hmot							15 416,3	15 416,3
oddíl 00N [OST] - Ostatní náklady								
1	005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	soubor	0,300	4 364,2			1 309,3	1 309,3 21
2	VRN9161 Zpracování fotodokumentace : A) fotofokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B	soubor	0,300	436,4			130,9	130,9 21
oddíl 00N - Ostatní náklady							1 440,2	1 440,2
oddíl 0VN [OST] - Vedlejší náklady								
1	005111020R Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	soubor	0,300	1 745,7			523,7	523,7 21
2	005111021R Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	soubor	0,300	2 618,5			785,6	785,6 21
3	005124010R Koordinační činnost Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.	soubor	0,300	1 745,7			523,7	523,7 21
oddíl 0VN - Vedlejší náklady							1 833,0	1 833,0
oddíl D96 [OST] - Přesuny suti a vybouraných hmot								
1	979087212R0 Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	39,000	104,7			4 084,9	4 084,9 21
2	979081111R0 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	39,000	55,9			2 178,5	2 178,5 21
3	979081121R0 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	585,000	13,1			7 657,6	7 657,6 21
4	979999975R0 Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení s příměsí do 10 % (cihla, beton), , skupina 17 05 0	t	39,000	392,8			15 318,4	15 318,4 21
oddíl D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot							29 239,5	29 239,5
objekt 001 - Oprava chodníku						36 255,9	218 070,4	254 326,4

Zadání "PRE202445" zpracováno 17/10/2024

Faktura "OF.02" zpracována 29/04/2025

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 2.5.2025

List : 4

Fakturace č.2 k2.5.2024

Akce: Městys Dub nad Moravou oprava chodníku ulice Bezejmená horní část

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
objekt 002 - Nové vjezdy								
	1. 3,4x2,8=9,52m2 2. 4,2x2,8=11,76m2 3. 5,1x2,9=14,8m2 4. 5,2x2,8=14,6m2 5. 5,3x2,8=14,8m2 6. 4,8x2,8=13,4m2 7. 5,6x2,8=15,7m2 SUMA94m2 SUMA 47m2							
oddíl 001 [HSV] - Zemní práce								
1	113106121R0 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlažeb Druhá etapa 1. 7x1,3=9,1m2 2. 8,5x1,3=11,05m2 3. 5x1,3=6,5m2 4. 4x1,3=5,2m2 SUMA 32m2	m2	32,000	69,8			2 234,6	2 234,6 21
2	113202111R0 Vytřhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých chpdkové 4ks jeden vjezd x7=28bm	m	14,000	78,6			1 099,8	1 099,8 21
3	122202201R0 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 94x0,3=28,2m3 32x0,3=9,6m3	m3	9,600	523,7			5 027,5	5 027,5 21
4	161101101R0 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	9,600	40,1			385,4	385,4 21
5	162301102R0 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	9,600	55,9			536,3	536,3 21
6	162701109R0 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	144,000	10,5			1 507,7	1 507,7 21
7	167101101R0 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	9,600	220,0			2 111,6	2 111,6 21
8	199000002R0 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 28,2x1,7=47,94t 9,6x1,7=16,32t	t	16,320	322,9			5 270,5	5 270,5 21
oddíl 001 - Zemní práce							18 173,5	18 173,5
oddíl 005 [HSV] - Komunikace								
1	215901101RT Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sy	m2	32,000	30,6			977,6	977,6 21
2	564851111RT Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 4-8 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	32,000	134,4			4 301,4	4 301,4 21
3	564861111RT Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	32,000	185,0			5 921,3	5 921,3 21
4	596215021R0 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	32,000	261,0			8 351,4	8 351,4 21
5	596291111R0 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm 28bm+ 5,1x7=35,7=63bm	m	14,000	74,2			1 038,7	1 038,7 21
6	5924511900R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	22,000	375,3		8 257,0		8 257,0 21
7	592451152R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; bílá; l = 200 mm; š = 100 mm 35x0,4=14m2	m2	10,000	628,4		6 284,4		6 284,4 21
oddíl 005 - Komunikace							14 541,4	35 131,8
							20 590,3	

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 2.5.2025

List : 5

Fakturace č.2 k2.5.2024

Akce: **Městys Dub nad Moravou oprava chodníku ulice Bezejmená horní část**

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 091 [HSV] - Doplňující práce na komunikaci								
1	917862111R0 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostéh 28+35=63bm	m	14,000	206,9			2 896,0	2 896,0 21
2	918101111R0 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 63x0,3x0,3=5,67m3 14x0,3x0,3=1,26m3	m3	1,260	2 182,1			2 749,4	2 749,4 21
3	28 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm materiál 390 Mezisoučet Součet	m	14,000	127,4			1 784,0	1 784,0 21
oddíl 091 - Doplňující práce na komunikaci							7 429,5	7 429,5
oddíl 099 [HSV] - Staveništní přesun hmot								
1	998225111R0 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	45,400	132,7			6 023,2	6 023,2 21
oddíl 099 - Staveništní přesun hmot							6 023,2	6 023,2
oddíl D96 [OST] - Přesuny suti a vybouraných hmot								
1	979087212R0 Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	15,000	104,7			1 571,1	1 571,1 21
2	979081111R0 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	15,000	55,9			837,9	837,9 21
3	979081121R0 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	225,000	13,1			2 945,3	2 945,3 21
4	979999975R0 Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení s příměsí do 10 % (cihla, beton), , skupina 17 05 0	t	15,000	392,8			5 891,7	5 891,7 21
oddíl D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot							11 246,0	11 246,0
objekt 002 - Nové vjezdy						14 541,4	63 462,5	78 003,9